«Казалы станциясын перронды сумен жабдықтауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша

08.01.2024 ж. № ZKKVE-0001/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Вагонсервис" АҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ASK PROJECT 1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актобе қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Казалы станциясын перронды сумен жабдықтауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

"Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ZKKVE-0001/24 от 08.01.2024 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы»

ЗАКАЗЧИК:
АО "Вагонсервис"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK PROJECT 1"

г. Актобе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Казалы станциясын перронды сумен жабдықтауды күрделі жөндеу, Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №875594/2023/1 от 11.07.2023 года, между ТОО «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» и АО «Вагонсервис».

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный

1.3. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: АО «Вагонсервис», г.Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19, Блок С.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ASK PROJECT 1», государственная лицензия №20001669 от 29.01.2020 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области». Акимат Актюбинской области. Категория лицензии – I.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 02.03.2022г.;

Дефектный акт, утвержденный Заказчиком от 21.01.2022г.;

Заключение по техническому обследованию строительных конструкции существующего здания, выполненный ТОО «QAZINST PROM» (свидетельство об аккредитации №KZ93VWC00081856, действующее до 27.05.2024 года;

Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №135 от 22.07.2013 года на земельный участок площадью 283,4 га. Кадастровый номер 10-150-041-735;

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы», выполненный ТОО «ASK PROJECT 1» (государственная лицензия №20001670 от 29.01.2020 года);

Технические условия на водоснабжение №6771 от 27.12.2023 года, выданные АО «Вагонсервис»;

5.2. Согласования

Письмо АО «Вагонсервис» за исх. №5961 от 14.11.2023г. о согласовании принятых проектных решений.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Паспорт проекта;
- Общая пояснительная записка;
- Рабочие чертежи НВК;
- ПОС;
- Сметная документация;

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

Цель и назначение разработки проекта капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства.

Кызылординская область, Казалинский район, ст. Казалы. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в Кызылординской области.

Рельеф участка в основном равнинный. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 50 - 100 м

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IVГ (СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»);

Вес снегового покрова - 0,8 кПа (80 кг/м²);

Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (38 кг/м²);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 27,88°С;

Инженерно-геологические условия района строительства:

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «ASK PROJECT 1», выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ №1. Почвенно-растительный слой песчанистый, коричневый, твѐрдый. Мощность слоя 0,1 м. Плотность грунта - 1,81г/см3. Слой частично подлежит рекультивации.

ИГЭ №2. Суглинки лѐгкие песчанистые, светло-коричневого цвета, твѐрдые, известковистые, с линзами и прослоями супесей. Мощность слоя 0,2 м.

ИГЭ №3. Супеси песчанистые, светло-коричневые, твѐрдые, известковистые, с прослоями песков мелких, мощностью до 10 см. Мощность 0,4м.

ИГЭ №4. Суглинки легкие песчанистые, коричневого цвета, твѐрдые, известковистые, с прослоями песков супесей. Мощность 1,1м.

ИГЭ №5. Супеси песчанистые, коричневые, твѐрдые, известковистые, с прослоями песков мелких, влажные. Мощность 5,2м.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля «высокая».

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85; неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013. По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные ко всем маркам бетона по ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 22266-2013.

Существующее положение.

Техническое состояние водопроводной и канализационных сетей - неисправное, неработоспособное, непригодное для дальнейшей эксплуатации, наблюдаются деформации и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей способности, находятся в технически неисправном состоянии.

6.2. Проектные решения.

Рабочий проект «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» разработан на основании задания на проектирование, технических условий и действующей нормативной документации РК.

Вид строительства – капитальный ремонт.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016г.) «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным

объектам» установлен уровень ответственности объекта – II нормальный, не относящиеся к технически сложным.

Согласно письму Заказчика №5961 от 14.11.2023г. планируемый срок начала строительства – 2 квартал 2024 года.

6.2.1. Наружные сети водоснабжения и канализации.

Раздел «Наружные сети водоснабжения и канализации» к рабочему проекту «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» разработан на основании задания на проектирование, инженерных изысканий, технических условий, выданных ГКП «Қазалы - Су сервис», а также требований действующих нормативных документов РК:

- СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";
- СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";
- СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

Проектом предусмотрен капитальный ремонт перронного водоснабжения и канализации на железнодорожной станции Казалы, Кызылординской области Республики Казахстан. Перронное водоснабжение станции Казалы относится к технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности.

Существующее состояние.

Техническое состояние сетей перронного водоснабжения и водоотведения до капитального ремонта - неисправное, неработоспособное, непригодное для дальнейшей эксплуатации, наблюдаются деформации и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей способности, находятся в технически неисправном состоянии.

В ходе обследования установлена полная неисправность системы, обусловленная критическими повреждениями: выход из строя запорной арматуры, признаки многочисленных ремонтов системы (хомуты, заварки, частичные замены), недопустимая коррозия элементов системы.

Технические характеристики сетей до капитального ремонта:

1. Полная длина водопроводной линии - 550 м;
2. Полная длина канализационной линии - 550 м;
3. Глубина залегания водопроводной линии - 1,7 м;
4. Глубина залегания канализационной линии - 2,1 м
5. Материал и диаметр труб водопроводной линии - сталь 150 мм;
6. Материал и диаметр труб канализационной линии - чугун 150 мм.
7. Количество колодцев - 21 штука;
8. Количество технологических колодцев - 1 штука;
9. Материал и диаметр колец колодцев – железобетон, 1000 мм;
10. Материал горловин и крышек – стальной.

Технические характеристики сетей после капитального ремонта:

1. Полная длина водопроводной линии - 550 м;
2. Полная длина канализационной линии - 550 м.
3. Глубина залегания Водопроводной линии - 1,7 м;
4. Глубина залегания канализационной линии - 2,1 м;
5. Материал и диаметр труб водопроводной линии - полиэтилен 200×14,7 мм;
6. Материал и диаметр труб канализационной линии - полиэтилен 200×14,7 мм;
7. Количество колодцев - 21 штука;
8. Количество технологических колодцев - 1 штука;
9. Материал и диаметр колец колодцев – железобетон, 1500 мм;
10. Материал горловин и крышек - стальной.

Хозяйственно-питьевой водопровод В1.

Перронное водоснабжение предусматривается от существующего здания водокачки. Расчетный расход холодной воды составляет 127,4 м³/сутки.

Для учета холодной воды принят турбинный счетчик холодной воды с импульсным выходом, диаметром условного прохода Ду65мм и максимальной производительностью 70 м³/час.

Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб SDR 11 ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 200х14,7 мм.

Трубопроводы проходят вдоль перрона между железнодорожными путями №1-№2. Для экипировки пассажирских вагонов питьевой водой, предусмотрены колодцы с водопроводными колонками Ду 32 мм, оснащенные соединительными головками.

Прокладку трубопровода В1 по всей длине 561,5 метра и переход под железнодорожными путями выполнить методом ГНБ. Переход выполнить в футляре из стальной трубы диаметром 426х10мм по ГОСТ 10704-91 длиной 10 метров.

Канализация К0.

Отвод сливных сточных вод от систем наполнения пассажирских вагонов питьевой водой осуществляется самотеком в проектируемую канализационную сеть.

Сеть монтируется из полиэтиленовых труб SDR 11 ПЭ 100 по ГОСТ 1899-2001 диаметром 200х14,7 мм.

Прокладку трубопровода К0 по всей длине 641,5 метра и переход под железнодорожными путями выполнить методом ГНБ. Переход выполнить в футляре из стальной трубы диаметром 426х10мм по ГОСТ 10704-91 длиной 10 метров.

Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. Монтаж колодцев осуществлять опускным способом.

Перед укладкой полиэтиленовых труб водопроводной и канализационной сетей на дне траншеи выполнить постель из песка высотой 100 мм. При засыпке трубопровода выполнить защитный слой из песка толщиной 300 мм считая от верха трубы. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручным способом.

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб выполняются при помощи сварки контактным нагревом. Для присоединения п/э труб к арматуре используются пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы.

Стальные трубы и фасонные части проложенные в земле покрыть антикоррозионной изоляцией типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89.

Монтаж наружных сетей вести в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009. Производство работ, испытание на прочность и герметичность, промывку и дезинфекцию трубопроводов произвести согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013.

Проектные решения приведены в томе №3 «Наружные сети водоснабжения и канализации» (комплект рабочих чертежей №А-8-23-НВК).

Замечания, выданные по разделу «Наружные сети водоснабжения и канализации», устранены.

6.2.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций ЧС и по взрыво- и пожаробезопасности, по обеспечению безопасности эксплуатации.

Все находящиеся на территории объекта люди должны знать свои действия в случае аварийной ситуации. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:

- распознать экстренную ситуацию;
- принять решение к действию;
- вызвать скорую помощь;
- оказать помощь пока не приедет бригада скорой помощи.

Важным периодом в деле успешного предотвращения несчастных случаев и происшествий является их расследование и представление отчетности по ним. Необходимо соблюдение промышленной гигиены –дисциплины, связанной с охраной здоровья. К числу факторов, которые могут создать потенциальную опасность, являются: -химическая опасность (пыль, газы, пары, туман,); -физическая опасность (шум, температура, вибрация и т.п.); -эргономическая опасность (неисправное оборудование); -биологическая опасность (насекомые, плесень, грибки). Для предотвращения опасности необходимо периодически проводить следующие виды работ: -замер уровня освещенности; -замер уровня шума; -отбор проб воздушной среды; -температурные нагрузки; -замер уровня вентиляции; -контроль качества питьевой воды.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - пропаганда знаний, обучение населения и специалистов, защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций.

Требования соблюдения правил при чрезвычайных ситуациях направлены на:
- обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей;
- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара;
- спасение людей, которые не в состоянии своевременно эвакуироваться из-за их возраста, состояния здоровья или блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара и могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, уровень которых достигает критических значений, установленных ГОСТ 12.1.004.

6.3. Проект организации строительства.

Настоящий раздел разработан в составе рабочего проекта «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» и является исходным материалом для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по срокам строительства для обоснования сметной стоимости строительства.

Проект организации строительства разработан на основании:

- задания на проектирование, выданного заказчиком;
- отчета об инженерно-геологических и гидрологических условиях;
- проектной документации
- действующих норм, технических условий, инструкций и пособий по организации и производству строительно-монтажных работ;
- СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
- СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
- Пособия по разработке проектов организации строительства проектов производства работ (к СНиП РК. 1. 03-06-2002*). Астана 2008 г.
- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- ППР РК «Правила пожарной безопасности в РК»,
- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Приведены мероприятия по технике безопасности, контролю качества производства работ, мероприятия по охране окружающей среды. Разработана организационно-технологическая схема строительства, где отражены работы, проводимые в подготовительный период и в основной период строительства. Подробно описаны методы производства работ. В разделе проекта приведены ведомости потребности в основных материалах, потребности в машинах и механизмах, потребности во временных зданиях и сооружениях.

Продолжительность работ составляет 2,0 месяца. Согласно расчету, произведенного по нормативной трудоемкости, общее количество работающих на строительной площадке составляет 9 человек. Начало строительства запланировано на 2 квартал 2024 г.

6.4. Охрана окружающей среды.

На Раздел «Охраны окружающей среды» в упрощенном порядке экологическая экспертиза не проводится.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам.

Рабочий проект «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» **соответствует** требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022), утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01 декабря 2022года №223-нқ (введен в действие с 01.01.2023года), на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектносметной документации)»,утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 №304 по состоянию на 31.01.2023г., и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 4.1 «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса ABC-KZ (редакция 2023.11) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2023года.

При составлении смет использованы:

- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы НДЦС РК 8.04-03-2023.Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения.
- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы НДЦС РК 8.04-03-2023.Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги.
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2022 с учетом изменений и дополнений, выпуск 34;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2022с учетом изменений и дополнений, выпуск 34;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2022 с учетом изменений и дополнений, выпуск 34;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2023 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2023 (20 сборников. Выпуск 3);

- сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2023 выпуск 3;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2023;

- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве в текущем уровне 2023 года СЦЗТ РК 8.04-13-2023.

- сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2023 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2023 Отдел 2. Железнодорожные перевозки. Изменения и дополнения выпуск 33;

- справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование (книги 1,2 и3);

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов объектов непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-03-2023) (17 сборников);

- сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий и сооружений. Энергетическое строительство. (УСН РК 8.02-03-2022)

- сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. .Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022) (20 сборников);

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне. Наружные сети водоснабжения и канализации УСН РК 8.02-03-2022;

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы УСН РК 8.02-03-2023;

- Перечень материалов, изделий, конструкций, инженерного и технологического оборудования, иных материальных ресурсов , наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен , в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктам 8.2.30, 8.2.35 «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (НДЦС РК 8.01-08-2022) ;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию труда и управление строительством НДЦС РК 8.-4-09-2022.

- сметная прибыль в размере 5 % от итога глав 1-8 (п. 8.2.65 Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан НДЦС РК 8.01-08-2022);

- средства на непредвиденные работы и затраты в зависимости от вида строительства от итога глав 1-8 (п.8.22.66 Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан НДЦС РК 8.01-08-2022);

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2023года.

Переход к прогнозной стоимости строительства на 2024 год выполнен с учетом : норм задела объема инвестиций по годам строительства, индексов стоимости для строительства НДЦС РК 8.04-07-2023 введенными в действие приказом №103-НК от 15.06.2023года с 01.07.2023года : коэффициент для перехода в цены 2024года к=1,075.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения рабочего проекта ТОО «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения.

Наружные сети водоснабжения и канализации:

1. Откорректирован уровень ответственности объекта;
2. Представлен расчет расхода воды по хозяйственно-питьевому водопроводу;
3. Представлен расчет счетчика на пропуск дополнительных расходов холодной воды;
4. Представлены технические условия от заказчика;
5. В общей спецификации указан объем работ по горизонтально-наклонному бурению;
6. Приведено в соответствие количество футляров на линии водопровода;
7. Приведено в соответствие количество футляров на линии канализации;
8. Объемы работ указаны в соответствии с дефектным актом;
9. Откорректировано описание раздела НВК в пояснительной записке;
10. Представлены технические показатели до и после капитального ремонта;
11. Представлено описание существующего положения систем водопровода и канализации до капитального ремонта;
12. Наименование альбома НВК принято в соответствии с ГОСТ 21.101-97;
13. Альбом НВК дополнен титульным листом;
14. На титульном листе указаны номера тома, альбома и шифр рабочего проекта;
15. В угловых штампах (основной надписи) чертежей указаны даты (месяц и год);

Сметная документация

1. Сметная документация отокрректирована в версии на дату предоставления проекта в экспертизу (2023.11).
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства откорректирован в соответствии с отредактированным календарного планом строительства (100% на 2024год).
3. Объемы работ и расценки приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом .
4. Сметная документация приведена в соответствие требованиям Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022), утвержденного приказом № 223-НК от 01.12.2022г.

7.2. Оценка принятых решений

Данный подраздел экспертного заключения содержит оценку принятых проектных решений в соответствии с требованиями норм проектирования и градостроительного планирования, положениями нормативных правовых актов Республики Казахстан на основе анализа вопросов, указанных в разделе 5 настоящего заключения, в том числе: оценка качества и рациональности принятых проектных решений по разделам проекта, их соответствие действующим нормативным документам; оценка достоверности определения экономической эффективности от реализации проекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказами Министра национальной экономики Республики Казахстан №165 от 28 февраля 2015 года, с учетом внесенных изменений согласно приказа №517 от 20 декабря 2016 года, разработчиком проекта установлен для объекта II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№	Наименование показателей	Ед. зм	Показатели	
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность водопроводной сети	м	561,5	561,5
2	Общая протяженность канализационной сети	м	641,5	641,5
3	Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 годов в том числе: СМР	млн. тенге	153,968 131,991	91,676 78,181
	Оборудование		-	-
	Прочие затраты		21,977	13,495
4	Из них В текущих ценах 2023года В прогнозируемых ценах 2024года	млн. тенге		1,171 90,505
5	Продолжительность работ	мес	2,0	2,0

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт перронного водоснабжения ст. Казалы» **соответствует** требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями.

Общая протяженность водопроводной сети – 561,5 м;
Общая протяженность канализационной сети – 641,5 м;
В текущих и прогнозных ценах 2023-2024 годов – 91,676 млн.тенге;
- В том числе: СМР – 78,181 млн.тенге;
- Прочие затраты – 13,495 млн.тенге;
Продолжительность работ – 2,0 месяца;

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Вагонсервис» в соответствии с условиями договора №875594/2023/1 от 11.07.2023 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит представлению для утверждения в установленном порядке не позднее 3 месяцев со дня выдачи экспертизы.

5. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген қосымшалар мен өзгерістер есебімен, «Казалы станциясын перронды сумен жабдықтауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін құқықтық және мемлекеттік нормативтер талаптарына **сәйкес келеді** және келесі технико-экономикалық көрсеткіштер бойынша бекітілуге ұсынылады.

Су құбыры желісінің жалпы ұзындығы	– 561,5 м;
Кәріз желісінің жалпы ұзындығы	– 641,5 м;
2023-2024 жылдардағы ағымды және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	– 91,676 млн.теңге;
- Оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	– 78,181 млн.теңге;
- Өзге шығындар	– 13,495 млн.теңге;
Жұмыстың ұзақтығы:	– 2,0 ай;

2. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін Тапсырыс берушімен бекітілген бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына 11.07.2023 жылғы №875594/2023/1 шартының талаптарына сәйкес «Вагонсервис» АҚ кепілдік берген.

3. Бекітуге және жұмыс өндірісіне ұсынылмас бұрын, жұмыс жобасын осы сараптама қорытындысына сәйкес келуін тексеру қажет.

4. Жұмыс жобасы өндіріс жұмысы басталғанға дейін белгіленген тәртіп бойынша қорытынды берілген күннен бастап, 3 ай мерзімінен кешіктірмей бекітуге ұсынылуы тиіс.

5. Құрылыс кезінде негізінен отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және құрылымдарын пайдалану.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Проект организации строительства	Тулегенов Нуржан Есетович	KZ11VJE00044813	Соответствует
2	Сметный раздел	Тансыкбаев Мукияддин Таумекенулы	KZ38VJE00044133	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Шакимов Марат Шакимович	KZ93VJE00030533	Соответствует
4	Ведущий эксперт	Тулегенов Нуржан Есетович	KZ11VJE00044813	Соответствует
5	Наружные водопровод и канализация	Есдаулетов Малик Кенесбекович	KZ19VJE00029149	Соответствует

Отарбаев А.А. (Директор)

Тулегенов Н.Е. (Эксперт)

Шакимов М.Ш. (Эксперт)

Тансыкбаев М.Т. (Эксперт)

Есдаулетов М.К. (Эксперт)