ТОО «Accord Engineering»
Гос.лицензия №13020257 от 24.12.2013 г.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Аккизтогайского сельский округ»

Рабочий проект

«Привязка на строительство спортивной площадки в с.Аккизтогай Жылойского района Атырауской области»

Том VI

Сметная документация

Главный инженер проекта **Кенжекеева А.А**

г.Атырау 2022 г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Привязка на строительство спортивной площадки в с.Аккизтогай Жылойского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документами по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ (с изменениями и дополнениями), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.9) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3-квартала 2023 года.

Территориальный район строительства - 6.01 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021;

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Авторский надзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение Аппарат акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 245219,225 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26273,488 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района. Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4	Наружное электроосвещение	19 835,34	451,48	--	20 286,82
		Всего по главе	**19 835,34**	**451,48**	--	**20 286,82**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
2	5-1	Система видеонаблюдения	12 826,86	--	--	12 826,86
		Всего по главе	**12 826,86**	**--**	**--**	**12 826,86**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Генарльный план	162 263,26	--	--	162 263,26
		Всего по главе	**162 263,26**	**--**	**--**	**162 263,26**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**194 925,46**	**451,48**	**--**	**195 376,94**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	2 923,882	--	--	2 923,882
		Всего по главе	**2 923,882**	**--**	**--**	**2 923,882**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**197 849,342**	**451,48**	**--**	**198 300,822**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	1 384,945	--	--	1 384,945
		Всего по главе	**1 384,945**	**--**	**--**	**1 384,945**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**199 234,287**	**451,48**	**--**	**199 685,767**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3 984,686	--	--	3 984,686
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**203 218,973**	**451,48**	**--**	**203 670,453**
7	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	218 460,396	485,341	--	218 945,737
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	26 273,488	26 273,488
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**218 460,396**	**485,341**	**26 273,488**	**245 219,225**

Руководитель проектной организации Кенжекеева А

Главный инженер проекта Базалов С

Начальник сметного отдела Кенжекеева А

Форма 1

Государственное учреждение Аппарат акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 259537,796 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 27807,621 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сводная смета

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2 885,46	2 885,46
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			352,944	352,944
		Итого по разделу I			**3 238,404**	**3 238,404**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	218 460,396	485,341	0,0	218 945,737
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 218945,737.3,24% = 7093,842			7 093,842	7 093,842
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 218945,737.1,12% = 2452,192			2 452,192	2 452,192
		Итого по разделу III			**9 546,034**	**9 546,034**
		Итого по сводному сметному расчету	**218 460,396**	**485,341**	**12 784,438**	**231 730,175**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			27 807,621	27 807,621
		Всего по сводному сметному расчету	**218 460,396**	**485,341**	**40 592,059**	**259 537,796**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района. Атырауской области

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	953,343	2 203	2 100 214,63
2	006-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	797,685	2 332	1 860 201,42
3	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	605,26	2 681	1 622 702,06
4	006-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	483,64836	2 681	1 296 661,25
5	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	518,73912	2 167	1 124 107,67
6	006-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	552,42682	1 878	1 037 457,57
7	005-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	367,5	2 288	840 840
8	003-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	317,84	2 130	676 999,2

1	2	3	4	5	6	7
9	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	317,28704	1 792	568 578,38
10	007-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	148,4	3 044	451 729,6
11	005-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	199,5911	2 059	410 958,07
12	005-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	102,4488	2 332	238 910,6
13	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	112,87848	2 059	232 416,79
14	005-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	113,3284	1 986	225 070,2
15	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	90,992	2 464	224 204,29
16	006-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	93,1581	2 203	205 227,29
17	007-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	36,7926	3 147	115 786,31
18	005-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,6575944	2 552	88 446,18
19	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,9168	2 732	79 000,7
20	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,4682	2 595	68 684,98
21	007-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,2	2 888	61 225,6
22	005-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,2912	2 681	59 762,71
23	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,74821	1 878	57 745,14
24	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4688	2 784	48 633,14
25	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,0272	2 836	45 453,14
26	005-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,3664	2 376	41 262,57

1	2	3	4	5	6	7
27	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,1629	1 571	33 246,92
28	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,293504	2 244	29 830,62
29	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,745	2 639	25 717,06
30	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,2736005	2 508	23 258,19
31	004-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,65	1 986	15 192,9
32	004-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	2 836	15 030,8
33	003-0126 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,70664	2 094	3 573,7
34	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06	2 244	2 378,64
35	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,0742	2 681	198,93
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**13 930 707**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**6 095,7291**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3 171,81034	2 571,08	8 154 986,8
2	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	##########	6 966,78	(8154986,8)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**8 154 987**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3 171,8103**		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,8772% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	120,845736	10 805	1 305 738,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	120,845736	3 829,0	462 718,32
2	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	218,1383015	5 095	1 111 414,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	218,1383015	2 681,0	584 828,79
3	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	64,0548065	13 327	853 658,41

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	64,0548065	3 829,0	245 265,85
4	321-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	55,7269632	14 675	817 793,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,7269632	3 829,0	213 378,54
5	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	75,1795262	10 872	817 351,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	75,1795262	3 829,0	287 862,41
6	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	85,407264	8 934	763 028,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	85,407264	2 681,0	228 976,87
7	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	68,0475518	8 303	564 998,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,0475518	3 829,0	260 554,08
8	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	72,9333	5 795	422 648,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	72,9333	2 244,0	163 662,33
9	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	49,26528	8 433	415 454,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,26528	3 204,0	157 845,96
10	311-601-1101 *РСНБ РК 2022*	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	41,6448	7 498	312 252,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,6448	3 829,0	159 457,94
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7152% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	36,8442165	8 114	298 953,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,8442165	2 681,0	98 779,34
12	324-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	44,944	5 832	262 113,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,944	2 681,0	120 494,86
13	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	14,3797248	15 771	226 782,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,3797248	3 829,0	55 059,97
14	314-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	19,87632	8 461	168 173,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,87632	3 204,0	63 683,73
15	321-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	2,9202336	38 258	111 722,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,8404672	3 516,5	20 538,0

1	2	3	4	5	6	7
16	311-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	13,0572	7 994	104 379,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,0572	3 204,0	41 835,27
17	331-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	12,7008	6 209	78 859,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,7008	2 681,0	34 050,84
18	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	13,450965	5 217	70 173,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,450965	2 681,0	36 062,04
19	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	5 995	67 614,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2784	3 204,0	36 135,99
20	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	69,27876	665	46 070,38
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,4076% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
21	314-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,72768	6 737	45 324,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,72768	2 681,0	18 036,91
22	314-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	4,6157254	8 951	41 315,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6157254	2 681,0	12 374,76
23	334-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,8135794	5 696	38 810,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,8135794	2 681,0	18 267,21
24	321-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3,4510536	9 992	34 482,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,4510536	3 204,0	11 057,18
25	314-401-1202 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3,743496	8 281	30 999,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,743496	3 829,0	14 333,85
26	313-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	2,9202336	6 124	17 883,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9202336	3 204,0	9 356,43
27	313-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	2,9202336	5 934	17 328,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9202336	3 204,0	9 356,43
28	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	4,8654	2 620	12 747,35

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,8654	2 244,0	10 917,96
29	314-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,7334	6 291	10 904,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7334	2 681,0	4 647,25
30	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,912	3 470	10 104,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,912	2 244,0	6 534,53
31	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,7802224	3 409	9 477,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7802224	2 681,0	7 453,78
32	314-401-1001 *РСНБ РК 2022*	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0044	7 648	7 681,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0044	3 204,0	3 218,1
33	311-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м^3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,48114	14 777	7 109,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48114	3 829,0	1 842,29
34	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,0446995	251	6 286,22
35	313-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	33,5664	144	4 833,56
36	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4777523	9 720	4 643,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4777523	2 681,0	1 280,85
37	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,7602208	1 073	2 961,72
38	332-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,324	5 838	1 891,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,324	2 681,0	868,64
39	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	72,8061	24	1 747,35
40	343-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	14,2128	84	1 193,88
41	321-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	12,01824	80	961,46
42	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	25,4232	33	838,97
43	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	37,19298	17	632,28
44	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0752794	6 181	465,3

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0752794	2 681,0	201,82
45	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,8158	19	129,5
46	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,1622	19	98,08
47	341-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,689	138	95,08
48	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,7802224	23	63,95
49	321-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,3309696	132	43,69
50	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7910991	51	40,35
51	314-504-0601 *РСНБ РК 2022*	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,0053	2 602	13,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0053	2 244,0	11,89
52	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,78228	15	11,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**9 130 304**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**3 644 795**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5158% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	292,677	44 290	12 962 664,33
2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	775,8384	11 418	8 858 522,85
3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,85568	323 095	6 415 270,93
4	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	422,604	10 897	4 605 115,79
5	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 091,4	4 061	4 432 175,4
6	С Ценовое	Искусственный газон 60мм	$м^2$	800	5 500	4 400 000
7	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	363,384	10 403	3 780 283,75
8	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	22	95 050	2 091 100
9	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	32,742	40 974	1 341 570,71

1	2	3	4	5	6	7
10	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	17,52	73 235	1 283 077,2
11	225-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	6	208 728	1 252 368
12	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,24706	428 735	963 393,27
13	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1 500	623	934 500
14	247-104-2224 *РСНБ РК 2022*	Светодиодное освещщение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	106 260	850 080
15	241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	2 000	407	814 000
16	252-301-1029 *РСНБ РК 2022*	Анкерное устройство	шт.	8	99 830	798 640
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8964% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	9	83 771	753 939
18	С Ценовое	Полоса препятствий Romana 206.02.00	шт.	1	753 649	753 649
19	243-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,225	3 304 255	743 457,38
20	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	52,32	11 280	590 169,6
21	225-204-0705 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	72 743	581 944
22	247-205-0632 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	274 809	549 618
23	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	6	71 253	427 518
24	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	33,54	12 661	424 649,94
25	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	12	35 105	421 260
26	254-102-3101 *РСНБ РК 2022*	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	241,8	1 707	412 752,6

1	2	3	4	5	6	7
27	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	28,05	12 099	339 376,95
28	243-113-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	424 293	324 584,15
29	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой IF 27	шт.	65	4 422	287 430
30	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2001	шт.	13	21 541	280 033
31	248-403-0213 *СпрСЦ 09.2023*	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	259 224	259 224
32	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,04	123 401	251 738,04
33	247-306-0918 *СпрСЦ 09.2023*	кронштейн д DH-PFA150	шт.	12	20 297	243 564
34	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	400	593	237 200
35	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	20	11 525	230 500
36	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	36	6 362	229 032
37	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	20	10 511	210 220
38	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1,8615	100 268	186 648,88
39	С Ценовое	Стена с двумя проломами СО -3.1.79.00	шт.	1	163 966	163 966
40	252-207-0547 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	51 693	155 079
41	252-207-1741 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-10/12.5/2УХЛ1	шт.	12	11 377	136 524
42	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.38.00	шт.	1	130 260	130 260
43	252-207-0537 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2012	шт.	3	41 574	124 722
44	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СВ35	шт.	130	912	118 560
45	С Ценовое	Лабиринт Romana 206.07.01 (СО -3.75.00)	шт.	1	112 812	112 812
46	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	2,56224	43 295	110 932,18
47	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12 290	110 610

1	2	3	4	5	6	7
48	261-107-0517 *РСНБ РК 2022*	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,559	197 366	110 327,59
49	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	32,86	3 241	106 499,26
50	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2003	шт.	4	26 424	105 696
51	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.39.00	шт.	1	104 935	104 935
52	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	6 524	104 384
53	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	13 034	104 272
54	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.29.00	шт.	1	103 267	103 267
55	252-207-0546 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 681	98 043
56	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97 415	97 415
57	С Ценовое	Лабиринт Romana 206.01.00	шт.	1	89 550	89 550
58	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	63	1 380	86 940
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5878% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
59	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83 492
60	252-207-3928 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 051	82 102
61	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.25.00	шт.	1	80 223	80 223
62	С Ценовое	Скалолаз Romana 205.01.00	шт.	1	79 873	79 873
63	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01024	7 763 690	79 500,19
64	С Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	38 303,57	76 607,14
65	С Ценовое	Разрушенный мост Romana 206.07.04	шт.	1	74 590	74 590
66	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	18,9	3 935	74 371,5
67	С Ценовое	Шагоход Romana 204.09.00	шт.	1	66 163	66 163
68	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Соединитель UU 7-16	шт.	36	1 818	65 448
69	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	PFA122 монтажная коробка	шт.	12	5 170	62 040
70	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	386 467	61 834,72

1	2	3	4	5	6	7
71	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2002	шт.	4	15 357	61 428
72	С Ценовое	Одиночный окоп СО -3.1.80.00	шт.	1	60 467	60 467
73	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1 647	55 998
74	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	6 969	55 752
75	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,016384	3 382 574	55 420,09
76	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	5	10 838	54 190
77	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.08.00	шт.	1	51 330	51 330
78	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50 592
79	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	16 216	48 648
80	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	2 243	44 860
81	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.07.00	шт.	1	43 835	43 835
82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,028793	1 510 113	43 480,68
83	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42 076
84	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2005	шт.	2	19 297	38 594
85	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272	38 544
86	С Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.01.00	шт.	1	38 310	38 310
87	215-204-1203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,339872	109 412	37 186,08
88	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2004	шт.	2	18 405	36 810
89	243-907-0111 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	50	731	36 550
90	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	9	3 846	34 614
91	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790	32 790

1	2	3	4	5	6	7
92	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,051428	624 830	32 133,76
93	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	36	780	28 080
94	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	27 442	27 442
95	261-404-0514 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	16 850	26 960
96	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	25 752	25 752
97	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,657	38 186	25 088,2
98	252-207-2039 *СпрСЦ 09.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	22	1 139	25 058
99	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	334 661	21 686,03
100	252-201-0801 *РСНБ РК 2022*	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	24	859	20 616
101	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 717	20 604
102	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03925	478 494	18 780,89
103	241-201-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	381	18 288
104	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,041953	408 199	17 125,17
105	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0775437	214 839	16 659,41
106	252-207-0422 *РСНБ РК 2022*	Наконечник	шт.	2	7 877	15 754
107	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	937	14 992
108	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	401,3216509	33	13 243,61
109	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1 800	12 600
110	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	9	1 265	11 385
111	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	186	59	10 974

1	2	3	4	5	6	7
112	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F207 монтажная	м	21	520	10 920
113	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0225	457 747	10 299,31
114	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,9693	1 215	9 682,7
115	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,7036	826	9 667,17
116	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8 870
117	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 915	8 745
118	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	526 753	8 059,32
119	243-902-0109 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	15,5	509	7 889,5
120	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7 854
121	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799	7 598
122	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	12,4	605	7 502
123	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	3,1934333	2 261	7 220,35
124	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 800	7 200
125	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	730	6 570
126	247-216-0206 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	370	5 920
127	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0117	457 747	5 355,64
128	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	4,66	1 103	5 139,98
129	245-405-1001 *РСНБ РК 2022*	Привод ручной М28х1,5	шт.	4	1 257	5 028
130	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,635312	3 059	5 002,42
131	247-216-0101 *РСНБ РК 2022*	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	4 945	4 945

1	2	3	4	5	6	7
132	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0051005	902 233	4 601,84
133	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	65	70	4 550
134	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,4808	1 293	4 500,67
135	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01357	328 104	4 452,37
136	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,914144	2 146	4 107,75
137	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 140	3 420
138	252-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	3	1 114	3 342
139	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	692	3 321,6
140	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3 040
141	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	333 904	2 671,23
142	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	2 534
143	252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 267	2 534
144	252-207-3114 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа ВІС 15-50	шт.	3	821	2 463
145	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00486	482 081	2 342,91
146	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	21	111	2 331
147	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,007254	316 977	2 299,35
148	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,012298	185 779	2 284,71
149	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,185952	10 856	2 018,69
150	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,017584	109 412	1 923,9
151	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,864	2 011	1 737,5

1	2	3	4	5	6	7
152	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,3	501	1 653,3
153	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1 647
154	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,114816	12 623	1 449,32
155	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
156	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,4967332	558	1 393,18
157	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	45	1 350
158	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,1884	7 007	1 320,12
159	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	1 298
160	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266	1 266
161	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0014687	717 966	1 054,46
162	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,42	300	1 026
163	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00099	1 022 648	1 012,42
164	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,882	1 136	1 001,95
165	261-107-0424 *РСНБ РК 2022*	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,189	5 090	962,01
166	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,732	1 293	946,48
167	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,001	904 362	904,36
168	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,057408	12 443	714,33
169	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5	1 251	625,5
170	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8492	705	598,69
171	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3 343	534,88

1	2	3	4	5	6	7
172	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,230208	2 313	532,47
173	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000064	6 325 216	404,81
174	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,267218	1 438	384,26
175	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,004	93 332	373,33
176	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004016	705 879	283,45
177	261-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,3	586	175,8
178	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1 562 871	156,29
179	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,64	16	138,24
180	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0020598	64 705	133,28
181	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,084	1 416	118,94
182	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1805936	501	90,48
183	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,264	310	81,84
184	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000063	1 282 725	80,81
185	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,056	939	52,58
186	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0344	594	20,43
187	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,053	246	13,04
188	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000064	1 576 025	10,09
189	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	401	5,61
190	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000441	77 199	3,4
191	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008	24 800	1,98
192	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,0004025	1 160 797	-467,2

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**69 281 749**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	451 482	451 482
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**451 482**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	120 272,25	49	5 893 340,25
2	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	71,775	598	42 921,45
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**5 936 262**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**9 267,5394**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**106 886 015**

Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик Государственное учреждение Аппарат акима Аккизтогайского сельского округа Жылойского пайона Атырауской области

Стройка Акизтогай

Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района Атырауской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	828,1584	9,448692	9,448692	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	847,93618	9,153609	9,153609	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	295,23924	13,073597	13,073597	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	33,399	1,366659	1,366659	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия	м2	1091,4	4,432175	4,432175	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	31	2,845039	2,845039	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	0,00554	0,004887	0,004887	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	19,2338	0,013669	0,013669	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,00214	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	78	0,019638	0,019638	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	0,08984	0,018944	0,018944	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	400,264	0,237282	0,237282	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)						
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	2,21895	0,225758	0,225758	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	1,63531	0,005002	0,005002	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	7,56334	0,008028	0,008028	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	20,07794	6,564101	6,564101	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	-0,0004	-0,000464	-0,000464		
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	18,9	0,074372	0,074372	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	0,864	0,001738	0,001738	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	5,22836	1,610514	1,610514	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,225	0,743457	0,743457	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	595,63673	1,847240	1,847240	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	3,42	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,18059	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1500	0,934500	0,934500	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						

24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	18,9	0,074372	0,074372	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	0,864	0,001738	0,001738	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	5,22836	1,610514	1,610514	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,225	0,743457	0,743457	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	595,63673	1,847240	1,847240	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	3,42	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,18059	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1500	0,934500	0,934500	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	4	0,005028	0,005028	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	0,66415	0,260096	0,260096	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,46162	0,000940	0,000940	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	62,65433	0,140961	0,140961	100,00	Казахстан
	Прочие	лист	0,3	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	0,3774	0,002282	0,002282	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,23021	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	418,84165	1,296321	1,296321	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	764,8	10,108737	10,108737	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	800	4,400000	4,400000	100,00	Казахстан
	Прочие	м	2071	0,861470	0,861470	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	1,6	0,026960	0,026960	100,00	Казахстан
	Итого:			69,733189	69,733189	100,00	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Утверждаю:
Заказчик: Директор "Акимат"
А.М.Кабиденов
"_____" _____ 2023г

Перечень ценовых предложений на материалы и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе

по стройке: Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района, Атырауской области.

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
	Конструкции металлические V=2000м3 (164201020)								
1	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	12В, 17 А/ч	шт	2		42 900	с НДС	ТОО "Интант"	
2	Искусственный газон 60мм	60мм	м2	800		5 500	без НДС	ТОО "Эко-Газон"	
3	Спортивное оборудование Romana 204.07.00	Romana 204.07.00	шт	1		43 835	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
4	Спортивное оборудование Romana 204.01.00	Romana 204.01.00	шт	1		38 310	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
5	Скалолаз Romana 205.01.00	Romana 205.01.00	шт	1		79 873	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
6	Одиночный окоп СО -3.1.80.00	СО -3.1.80.00	шт	1		60 467	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
7	Спортивное оборудование Romana 204.08.00	Romana 204.08.00	шт	1		51 330	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
8	Шагоход Romana 204.09.00	Romana 204.09.00	шт	1		66 163	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
9	Лабиринт Romana 206.01.00	Romana 206.01.00	шт	1		89 550	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
10	Лабиринт Romana 206.07.01 (СО -3.75.00)	Romana 206.07.01 (СО -3.75.00)	шт	1		112 812	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
11	Стена с двумя проломами СО -3.1.79.00	СО -3.1.79.00	шт	1		163 966	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
12	Разрушенный мост Romana 206.07.04	Romana 206.07.04	шт	1		74 590	без НДС	Romana	

1	2	3	4	5	6		7	8	9
13	Полоса препятствий Romana 206.02.00	Romana 206.02.00	шт	1		753 649	без НДС	ТОО "Импортёр-KZ"	
14	Спортивное оборудование	501.25.00	шт	1		80 223	без НДС	Romana	
15	Спортивное оборудование	501.38.00	шт	1		130 260	без НДС	Romana	
16	Спортивное оборудование	501.39.00	шт	1		104 935	без НДС	Romana	
17	Спортивное оборудование	501.29.00	шт	1		103 267	без НДС	Romana	

Составил ФИО Кенжекеева А

INTANT ATYRAU

Qauipsizdik jüielerınıñ sauda üii
Торговый Дом Систем Безопасности

ТОВАР НЕДЕЛИ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВЫЙ ТОВАР

Артикул	Наименование	Цена на период акции*
TD00000004286	М-50 Микрофон цифровой, активный с автоматич.регулировкой усиления и регул.чувствительности	13 000
TD00000017827	Аккумулятор SKAT SB 12045L	5 050
DC00000003661	HiLook PTZ-T4215I-D 2МП ИК видеокамера + кронштейн	99 999
TD00000016317	РИП-12 (исп.100) Резервированный источник питания (РИП-12-3/7М6-V1)	19 000
TD00000017383	Z-2 (мод MF-I) считыватель темный	38 500

* Цены действительны с 17 апреля 2023 г. по 22 апреля 2023 г.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕН

Коммерциялық ұсыныс / Коммерческое предложение № 1207 от 17 апреля 2023 г.

Қазақстан Республикасы, Атырау қ., 060007,
Жолдасқали Досмұхамбетов к., 4А,
тел: +7 (7122) 32-07-74
e-mail: atyrau@intant.net
БИН: 150540000572

Республика Казахстан, г. Атырау, 060007,
ул. Жолдасқали Досмұхамбетов, дом № 4А
тел: +7 (7122) 32-07-74
e-mail: atyrau@intant.net
БИН: 150540000572

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "INTANT Atyrau"**

Покупатель: **КМГ Инжиниринг**

Основание: **Без договора**

№	Картинка	Артикул	Код ТНВЭД	Товар	Характеристики оборудования	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Примечание
1		TD00000000196	8537109800	С2000-М Пульт контроля и управления	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511,шлейфов (зон) - 2048	1	шт	92 754,00	92 754,00	В наличии
2		TD00000000193	8531103000	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем)	Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	1	шт	32 562,00	32 562,00	В наличии
3		TD00000016986	8531109500	Эридан ВС-07е-Ех-ЗИ 100Дб/ ШТ20-Н/ ШТ20-Н оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой	Предназначен для ручной активации тревожного сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации и пожаротушения во взрывоопасных зонах 1-го и 2-го класса закрытых объектов и наружных установок, а также в подземных выработках шахт. Рудников и их наземных строениях. Технические характеристики: Маркировка взрывозащиты - 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db	1	шт	109 735,00	109 735,00	Под заказ! 35-40 рабочих дней!
4		TD00000017486	8531908500	С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный адресный	Предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла, и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест". Технические характеристики: Маркировка взрывозащиты PB Exd[ia]I X / 1Exd[ia]IICT4 / T5 / T6 X Режим работы (задается пользователем) максимальный,	8	шт	200 424,00	1 603 392,00	Под заказ! 40-65 дней!
5		TD00000014176	8531109500	Эридан ГРВ-07е-20 ШТ20-Н/ ШТ20-Н/ АК-С Громкоговоритель взрывозащищенный	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой) Технические характеристики: маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb X напряжение питания*, В 24 (±10%) VDC / 220 (+6/-10%) VAC потребляемая мощность при наряжении 24 VDC/ 220 VAC, не более,	1	шт	126 439,00	126 439,00	Под заказ! 35-40 рабочих дней!
6		INT0000001332	8507208008	Аккумулятор 12v-40ah STARLIGHT	Аккумуляторная батарея Технические характеристики: Номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд 40 Ач Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) 7 мОм Саморазряд 3% емкости в месяц при 25°С	2	шт	42 900,00	85 800,00	Под заказ! 10-15 рабочих дней!
7		TD00000017432	8504409100	ШПС-12 исп.10 Шкаф пожарной сигнализации	ШПС предназначен для размещения приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями.	1	шт	206 232,00	206 232,00	Под заказ! 90 рабочих дней!
8		TD00000014404	8519891900	Рупор-300 Прибор речевого оповещения	Блок речевого оповещения предназначен для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Блок может работать только в составе ИСО "Орион". Технические характеристики:	1	шт	378 882,00	378 882,00	Под заказ! 90 рабочих дней!
9		TD00000005230	8518210000	Эридан ГРВ-07е-20 Громкоговоритель взрывозащищенный	ГРВ-07е громкоговоритель рупорный взрывозащищенный Взрывозащищенные громкоговорители предназначены для использования в качестве источника звука в системах пожарной, охранной сигнализации, производственно-технологической громкоговорящей связи и других видов оповещения и озвучивания при совместной работе с приемно-контрольными устройствами и усилителями. В системах пожарной сигнализации громкоговорители используются	1	шт	301 013,00	301 013,00	Под заказ! 35-40 рабочих дней!
10		TD00000011111	8531103000	УК-ВК исп.15 Устройство коммутационное	Предназначены для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств, в системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления. Технические характеристики: Количество каналов коммутации 1 Тип контактов нормально замкнутый, на переключение	1	шт	8 773,00	8 773,00	Под заказ! 90 рабочих дней!

11		TD00000010098	8536301000	С2000-спектрон-ИБ Барьер искрозащитный, корпус из пластика	Угол обзора 120° Спектральная чувствительность От 0,8 до 1,1 мкм Чувствительность ТП5 до 30 м ТП6 до 12 м Устойчивость к прямому свету лампы накаливания не менее 250 лк лампы люминесцентные не менее 2500 лк Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции)	1	шт	44 081,00	44 081,00	Под заказ! 90 рабочих дней!

Итого: **2 989 663,00**

В том числе НДС: **320 321,04**

Всего наименований 11, на сумму 2 989 663,00 KZT

Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят три тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Атабаева М.Н.

Цены действительны в течение 1 (одного) р/кассового дня. По истечении указанного срока
Поставщик:
- Имеет право на изменение цен и сроков поставки в одностороннем порядке.
- В случае отсутствия оборудования на складе, оно поставляется под заказ по предоплате.
- Актуальность цен, наличие на складе, срок поставки уточняйте у менеджера.
- Не является публичной офертой. Итоговые условия определяются сторонами дополнительно.

satu.kz/p37543215-iskusstvennyj-gazon-fifa.html

Делаем заготовки

satu Каталог Я ищу... Найти Войти Избранное Корзина

Каталог товаров › Дом и сад › Сад › Садовые растения и грунты › Газоны рулонные

Искусственный Газон 60 мм (FIFA) Код: 010

В наличии 10+ купили

5 500 ₸/кв.м

заказ от 2000 кв.м

Купить | Перезвоните мне

Алматы · Продавец ТОО "Эко-Газон" ›

Доставка

- Самовывоз
- почтой
- курьером
- Транспортная компания

Регионы доставки

Смотреть всё

Оплата и гарантии

Наличными

Безналичный расчет

Смотреть всё

Характеристики и описание

Основные

Страна производитель	Китай
Вид натурального газона	Универсальный
Толщина дернины	6 см
Тип газона	Искусственный

Поиск 16°C Sunny РУС 11:27 29.08.2023

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rnm@nt-rt.ru || Сайт: http://romana.nt-rt.ru/

Прайс-лист
Спортивное оборудование и тренажеры *Romana*

	Обозначение	Наименование	Габариты	Изображение	Цена
		УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ			
1	СО-3.1.61.01	Гребля	1240x790x1020		17 243
2	СО-3.1.62.01	Верхняя тяга	1000x820x1810		24 270
3	СО-3.1.63.01	Жим от груди	1090x800x1860		24 159
4	СО-3.1.64.01	Жим к груди	1050x800x1150		20 315
5	СО-3.1.65.01	Жим ногами	1030x645x1000		21 728

6	СО-3.1.66.01	Маятник	760x710x1200		14 900
7	СО-3.1.67.01	Эллиптический	1485x727x1635		31 664
8	СО-3.1.68.01	Шаговый	1330x760x1200		26 410
9	СО-3.1.70.01	Твистер	865x640x1200		16 073
10	Romana 207.02.01	Скамья для пресса	927x443x583		7 768
11	Romana 207.04.01	Тренажер для спины наклонный	980x665x850		10 835
12	Romana 207.05.01	Стол для армрестлинга	900x560x1160		10 844
13	Romana 207.08.02	Брусья	1428x617x1629		17 263
14	Romana 207.21.00	Двойные лыжи	1560x670x1490		36 795
15	Romana 207.22.00	Тренажер для рук	950x*400x1270		12 392
16	СВ-21.00	рама	6000x2620x40		31 887

УЛИЧНЫЕ РЕСТАЙЛИНГОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ					
17	Romana 207.19.00	Тренажер Жим от груди	1077x1178x1836		35 323
18	Romana 207.21.02	Тренажер Двойные лыжи	1560x670x1490		42 170
19	Romana 207.30.00	Тренажер Маятниковый	830x701x1548		21 981
20	Romana 207.31.00	Тренажер Шаговый	1472x701x1398		37 000
21	Romana 207.32.00	Тренажер Твистер	950x549x1595		19 780
22	Romana 207.33.02	Тренажер Брусья	1678x617x1720		26 825
23	Romana 207.34.01	Тренажер Разведение ног	831x701x1568		27 515
24	Romana 207.35.00	Тренажер Верхняя тяга	1150x330x1920		35 958

25	Romana 207.37.00	Тренажер Жим к груди	1093x800x1174		27 221
26	Romana 207.38.00	Тренажер Жим ногами	1073x532x1043		50 527
27	Romana 207.40.01-01	Тренажер для укрепления рук	980x754x1267		32 079
28	Romana 207.02.02	Скамья для пресса	927x443x583		8 736
29	Romana 207.04.02	Тренажер для спины наклонный	980x650x860		12 341
30	Romana 207.05.02	Стол для армреслинга	900x560x1162		12 235

НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ					
31	Romana 301.01.00	Беседка	диаметр 2410, высота 3000		47 121
32	Romana 301.02.00	Беседка	3250x2540x2520		91 492

33	Romana 301.13.00	Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола, вместимость до 10 тренажеров	6000x4000x3200		162 821
34	Romana 301.11.00	Теневой навес, ступенчатая крыша, бетонируемый, вместимость до 10 тренажеров	6000x4000x3200		127 631
35	Romana 301.26.00	Теневой навес (на раме 24 кв. м с брусьями на раме, ступенчатая крыша, без пола, вместимость до 10 тренажеров	6000x4000x3100		173 841
36	Romana 301.14.00	Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола, вместимость до 16 тренажеров	10000x4000x3200		263 102
37	Romana 301.12.00	Теневой навес, ступенчатая крыша, бетонируемый,вместимость до 16 тренажеров	10000x4000x3200		202 267

НАВЕСЫ ДЛЯ РЕСТАЙЛИНГОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

38	Romana 301.36.01	Навес для 2-х тренажеров	3911x2552x2781		116 962
39	Romana 301.36.02	Навес для 4-х тренажеров	6911x3911x2781		267 334

40	Romana 301.36.03	Навес для 7-х тренажеров	7611x3911x2781		381 275
41	Romana 301.36.04	Навес для 8-х тренажеров	7051x3911x2781		362 866
		ЛАЗЫ			
42	Romana 112.02.00	Лаз	3802x678x1691		22 340
43	Romana 112.03.00	Лаз	2558x678x795		11 772
44	Romana 112.07.00	Лаз	3802x2734x1780		42 744
45	Romana 112.08.00	Лаз	5420x1100x1670		48 923
46	Romana 205.01.00	Скалолаз	1570x1015x2072		13 615
		СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
47	Romana 201.01.00	Спортивный комплекс	5200x2820x2060		62 535
48	Romana 201.02.00	Спортивный комплекс	2575x2575x2380		46 372

49	Romana201.03.00	Спортивный комплекс	2480x1920x2360		46 848
50	Romana 201.04.00	Спортивный комплекс	2480x1920x2210		41 222
51	Romana 201.05.00	Спортивный комплекс	2930x1890x270(		30 267
52	Romana 201.06.00	Спортивный комплекс	4600x2200x2400		78 621
53	Romana 201.09.00	Спортивный комплекс	6500x1540x2800		41 881
54	Romana 201.10.00	Спортивное оборудование	4500x2180x2700		117 311
55	Romana 201.11.00	Спортивный комплекс	2920x1950x3540		70 467
56	Romana 201.12.00	Спортивное оборудование	6600x4900x1960		235 469
57	Romana 201.14.00	Спортивный комплекс	6300x3017x2930		114 488
58	Romana 201.16.00	Спортивное оборудование	1515x1025x2210		48 939

59	Romana201.17.00	Спортивное оборудование	3780x3090x2960		65 313
60	Romana 203.07.00	Ворота футбольные	5500x2400x120(		23 222
61	Romana 203.08.00	Ворота для минифутбола /1 шт.	3000x1580x2000		18 736
62	Romana 203.09.00	Ворота хоккейные /1 шт.	1930x600x1270		9 305
63	Romana 203.10.00	Ворота с баскетбольным щитом	3076x1770x3250		30 812
64	Romana 203.11.00	Баскетбольный щит (max)	1778x1800x3950		25 715
65	Romana 203.13.00	Стол теннисный	2740x1525x760		30 333
66	Romana 204.17.00	Стойки для волейбола	h=2650		9 690
67	Romana 204.01.00	Спортивное оборудование Брусья	2648x648x1284		13 591
68	Romana 204.02.00	Спортивное оборудование	1880x1574x2670		25 172
69	Romana 204.03.00	Спортивное оборудование	2745x1315x2680		28 084

70	Romana 204.04.00	Спортивное оборудование	2520x2220x2622		20 199
71	Romana 204.05.00	Спортивное оборудование	1920x1015x2660		19 560
72	Romana 204.06.00	Спортивное оборудование	1920x1015x2660		28 429
73	Romana 204.07.00	Бревно	4000x1020x300		14 103
74	Romana 204.08.00	Спортивное оборудование Бревно	4000x164x600		16 572
75	Романа 204.09.00	Шагоход Спортивное оборудование	1913x1020x1472		19 560
76	Romana 302.16.00	Скамья гимнастическая	2400x2200x300		8 482
77	Romana 204.11.00	Спортивный комплекс	2424x860x2230		21 556
78	Romana 204.12.00	Спортивный комплекс	1560x870x2222		13 115
79	Romana 204.14.00	Турник	2520x1050x2360		14 934
80	Romana 204.15.00	Турник	2520x1900x2060		18 913

81	Romana 204.18.00	Спортивное оборудование	2350x1015x2760		21 398
82	Романа 204.21.00	Брусья	2300x648x1500		10 063
83	Romana 206.01.00	Лабиринт	3270x1570x1010		25 795
84	Romana 206.02.00	Полоса препятствия (8 элементов)	41900x4400x2680		213 037
СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ WORKOUT					
85	Romana 501.06.00	Турник четырехуровневый	1660x1660x2706		36 635
86	Romana 501.07.00	Турник двойной	3315x3155x2706		45 546
87	Romana 501.08.00	Каскад турников	4665x4790x2706		67 498
88	Romana 501.09.00	Комплекс турников	4215x3290x2706		67 809
89	Romana 501.10.00	Турник Тройной каскад	4655x155x1606		24 865
90	Romana 501.11.00	Комплекс	3370x5460x2706		79 216

91	Romana 501.14.00	Турник	1660x2706		13 833
92	Romana 501.16.00	Комплекс с рукоходом	6180x1685x2706		83 372
93	Romana 501.17.00	Комплекс с двумя рукоходами	6775x1685x2706		100 708
94	Romana 501.18.00	Брусья разновысокие	4170x720x1606		34 166
95	Romana 501.19.00	Скамейка горизонтальная	1850x834x406		16 312
96	Romana 501.22.00	Брусья	2010x770x1456		22 524
97	Romana 501.23.00	Рукоход двухуровневый	3770x1685x2506		51 875
98	Romana 501.24.00	Комплекс спортивный	5275x2010x2506		66 746
99	Romana 501.25.00	Комплекс спортивный	4655x3315x250(		80 223
100	Romana 501.26.00	Турник сдвоенный	3180x180x2500		22 677

101	Romana 501.27.00	Комплекс спортивный	5270x1685x2500		70 986
102	Romana 501.28.00	Шведская стенка	1655x180x2506		18 913
103	Romana 501.29.00	Комплекс спортивный	7655x3315x2506		103 267
104	Romana 501.30.00	Оборудование спортивное	6155x3290x2706		60 437
105	Romana 501.31.00	Комплекс с двумя рукоходами	7415x1685x2706		92 849
106	Romana 501.32.00	Оборудование спортивное	6475x1655x2706		70 293
107	Romana 501.33.00	Скамья	1655x1815x1106		23 588
108	Romana 501.34.00	Спортивный комплекс	7185x3600x2706		119 357
109	Romana 501.35.00	Комплекс спортивный	6100x3480x2706		112 897
110	Romana 501.36.00	Комплекс спортивный	3780x3760x2306		56 791

111	Romana 501.37.00	Оборудование спортивное	3000x3000x2706		46 006
112	Romana 501.38.00	Оборудование спортивное	6075x5300x2706		130 260
113	Romana 501.39.00	Комплекс спортивный	6800x2900x2706		104 935
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО			
114	Romana 204.26.00	Турник (на раме без настила)	3030x3455x2710		68 427
115	Romana 204.26.00-01	Турник (на раме с настилом)	3030x3455x2710		90 423
116	Romana203.02.01	Доска для пресса	длина 2м ширина 0,5м		4 989
117	Romana 203.03.01	Скамья гимнастическая	1500x500x250		9 293
118	Romana 203.04.01	Помост	1,5x1,5x0,03		8 539
119	Romana 203.05.01	Складная линейка	3000x150		2 530
		ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЯ			

120	Romana 206.07.01	Лабиринт	5890x2045x1105		34 274
121	Romana 206.07.02	Забор с наклонной доской	2500x3000x2000		65 802
122	Romana 206.07.03	Разрушенная лестница	5200x2000x1816		83 030
123	Romana 206.07.04	Разрушенный мост	8500x2500x2000		74 590
124	Romana 206.07.05	Стенка с двумя проломами	2600x400x1100		46 778
125	Romana 206.07.06	Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат	2200x1000x600		17 865

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rnm@nt-rt.ru || Сайт: http://romana.nt-rt.ru/

ИМПОРТЕР-KZ

140008, Казахстан, г. Павлодар,
ул. Ленина 226,
тел./факс: +7 (7182) 629-296
e-mail: info.importerkz@yandex.ru
www.importerkz.com

Выбирайте понравившиеся вам позиции.

Обязательно смотрите на размеры оборудования.

Скиньте нам обозначения понравившихся вам позиций и размеры ваших площадок, на которых вы хотите установить это оборудование. Мы вышлем вам проектную объемную картинку того как это оборудование будет выглядеть у вас на площадке, как в примере в самом конце нашего списка.

Мы просчитаем вам цену, укажем сроки и цену поставки и вышлем коммерческое или ценовое предложение.

№ п/п	Наименование изделий	Обозначения	Габаритный размер, мм	Изображение	цена в тенге, без НДС без доставки
Игровые комплексы для детей от 7 до 14 лет					
1	Романа 101.01.00	Игровой комплекс	3750x1250x3980		**251 852**
2	Романа 101.02.00	Игровой комплекс	3340x2600x3680		**330 861**
3	Романа 101.03.00	Игровой комплекс	5200x3030x4300		**376 729**
4	Романа 101.04.00	Игровой комплекс	4300x2260x4350		**338 175**
5	Романа 101.04.00-01	Сказка	4300x2260x4350		**405 151**
6	Романа 101.04.00-02	Морская	4300x2260x4500		**407 123**
7	Романа 101.05.00	Игровой комплекс	3560x2880x4040		**339 855**
8	Романа 101.06.00	Игровой комплекс	4680x4540x3970		**384 592**

9	Романа 101.07.00	Игровой комплекс	4900x3800x4300		**488 560**
10	Романа 101.07.00-01	Полянка	4900x3800x4300		**539 769**
11	Романа 101.07.00-02	Морская	4900x3800x4540		**557 768**
12	Романа 101.08.00	Игровой комплекс	4500x4430x4300		**765 663**
13	Романа 101.09.00	Игровой комплекс	6045x5300x4300		**655 723**
14	Романа 101.10.00	Игровой комплекс	5270x4060x4300		**584 820**
15	Романа 101.11.00	Игровой комплекс	6100x5700x4150		**758 400**
16	Романа 101.12.00	Игровой комплекс	5225x5100x3400		**896 627**
17	Романа 101.14.00	Игровой комплекс	8080x6580x4400		**1 215 006**
18	Романа 101.14.00-01	Морская	8080x6580x4400		**1 272 327**
19	Романа 101.15.00	Игровой комплекс	11330x10230x4450		**2 654 988**

20	Романа 101.16.00	Игровой комплекс	11330x6580x4200		**1 723 092**
21	Романа 101.17.00	Игровой комплекс	6000x4300x4300		**824 065**
22	Романа 101.18.00	Игровой комплекс	4400x4100x4300		**768 599**
23	Романа 101.25.00	Игровой комплекс	4400x4300x4300		**729 366**
24	Романа 101.26.00	Игровой комплекс	4400x4300x4300		**730 294**
25	Романа 101.28.00	Игровой комплекс	6780x5200x4700		**1 303 746**
26	Романа 101.29.00	Игровой комплекс	10250x11670x4900		**4 061 804**
27	Романа 101.30.00	Игровой комплекс	10250x11670x4450		**2 908 743**
28	Романа 101.31.00	Игровой комплекс	7870x6600x4450		**1 130 200**
29	Романа 101.32.00	Игровой комплекс	7300x7450x4450		**1 281 689**
30	Романа 101.33.00	Игровой комплекс	5840x5230x4460		**460 233**

31	Романа 101.34.00	Игровой комплекс	4050x3900x4360		**440 226**
32	Романа 101.35.00	Игровой комплекс	4670x3060x3700		**394 248**
33	Романа 101.36.00	Форт	6080x4530x3600		**733 117**
34	Романа 101.37.00	Игровой комплекс	16500x11500x4450		**4 165 528**
35	ИК-2.6.29.02	Гранд-Астана	13500x13000x5200		**15 000 000 с доставкой и монтажом в любом регионе Казахстана**
Игровые комплексы для детей от 3 до 7 лет					
36	Романа 104.01.00	Игровой комплекс	1765x820x1000		**133 432**
37	Романа 104.02.00	Игровой комплекс	1000x940x1920		**104 833**
38	Романа 104.03.00	Игровой комплекс	2240x1000x2360		**160 897**
39	Романа 104.04.00	Игровой комплекс	2400x820x1820		**115 030**
40	Романа 104.05.00	Игровой комплекс	2550x2500x2370		**238 412**
41	Романа 104.06.00	Игровой комплекс	3950x1000x2360		**271 742**

42	Романа 104.08.00	Игровой комплекс	1560x1000x1920		**145 329**
43	Романа 104.09.00	Игровой комплекс	3300x3950x2400		**364 521**
44	Романа 104.10.00	Игровой комплекс	3120x3950x2400		**552 330**
45	Романа 104.11.00	Игровой комплекс	3800x4050x2400		**523 193**
46	Романа 104.12.00	Игровой комплекс	5000x3700x2400		**494 421**
47	Романа 104.12.00-01	Сказка	5000x3700x2400		**511 438**
48	Романа 104.12.00-02	Полянка	5000x3700x2400		**512 251**
49	Романа 104.12.00-03	Морская	5000x3700x2400		**514 992**
50	Романа 104.13.00	Игровой комплекс	2500x1000x2400		**171 918**
51	Романа 104.14.00	Игровой комплекс	4770x4450x2400		**559 665**
52	Романа 104.15.00	Игровой комплекс	4100x1800x2400		**316 265**

53	Романа 104.16.00	Игровой комплекс	4550x1800x2400		**347 940**
54	Романа 104.17.00	Игровой комплекс	2900x1600x2700		**243 411**
55	Романа 104.18.00	Игровой комплекс	3000x2600x2700		**315 257**
56	Романа 104.19.00	Игровой комплекс	3000x1900x2400		**314 772**
57	Романа 104.20.00	Игровой комплекс	6720x3780x2370		**542 920**
Игровое оборудование					
58	ИО-1.2.03.01	Карусель	2030x2030x950		**153 095**
59	ИО-1.2.03.04	Карусель с сидениями	D=1890, h=950		**116 570**
60	ИО-1.2.03.06	Карусель с вращающейся платформой	D=1030, h=980		**108 112**
61	ИО 1.3.02.01	Качели одинарные цепная подвеска	1620x900, h=1390		**51 231**
62	ИО 2.3.10.00	Качели одинарные цепная подвеска	1800x2000x2100		**55 195**
63	ИО 3.3.06.01	Качели одинарные цепная подвеска	2010x1125x2040		**50 843**

64	Романа 108.10.00	Качели одинарные цепная подвеска	2010x1125x2040		**61 008**
65	ИО 3.3.06.00	Качели двойные цепная подвеска	3060x1125x2040		**74 512**
66	Романа 108.01.00	Качалка	2610x300x870		**29 520**
67	Романа 108.01.01	Качалка Кошка"	2610x300x870		**38 544**
68	Романа 108.01.02	Качалка "Мишка"	2610x300x870		**37 430**
69	ИО 1.4.05.00	Качалка двойная	3130x2060x660		**93 369**
70	ИО 1.4.05.01	Качалка одинарная	3130x1060x660		**50 233**
71	Романа 109.01.00	Песочница с тентом	1500x1500x220		**44 180**
72	Романа 109.01.01	Песочница с тентом	2000x2000x220		**59 677**
73	Романа 109.01.02	Песочница	1500x1500x220		**34 758**
74	Романа 109.01.03	Песочница	2000x2000x220		**51 420**
75	Романа 109.01.05	Песочница с крышей	2000x2000x2300		**135 945**

76	Романа 109.05.00	Песочный дворик	3150x3260x1910		**355 610**
77	Романа 109.06.00	Песочный дворик с горкой	4130x3650x2370		**440 917**
78	Романа 109.07.00	Песочница «Корабль»	3600x1900x2140		**140 117**
79	Романа 109.08.00	Песочница «Грузовик»	2400x1500x1250		**148 298**
80	Романа 109.10.00	Песочный дворик "Морской"	3750x3750x2800		**476 080**
81	Романа 109.10.00-01	Песочный дворик "Морской" (с тентом)	3750x3750x2800		**488 648**
82	Романа 109.11.00	Песочный дворик "Сказка "	3750x3750x2800		**443 997**
83	Романа 109.12.00	Песочный дворик "Полянка"	3750x3750x2800		**445 954**
84	Романа 109.13.00	Песочный дворик с горкой "Морской"	3750x4700x2950		**563 217**
85	Романа 109.13.00-01	Песочный дворик с горкой "Морской" (с тентом)	3750x4700x2950		**573 727**
86	Романа 109.14.00	Песочный дворик с горкой "Сказка"	3750x4700x2950		**519 778**
87	Романа 109.15.00	Песочный дворик с горкой "Полянка"	3750x4700x2950		**563 435**

88	Романа 109.17.00	Песочный дворик "Магазин"	4200x4200x2400		**589 157**
89	Романа 109.18.00	Песочница с козырьком	1520x1430x1300		**101 004**
90	Романа 109.19.00	Песочница с навесом "Цветок"	1700x1640x1500		**103 244**
91	Романа 109.20.00	Песочница "Кораблик"	1430x1430x1840		**70 061**
92	Романа 109.21.00	Песочница	1520x1430x600		**83 924**
93	Romana 302.11.00	Столик для песочницы	400x400x375		**6 264**
94	Romana 302.12.00	Столик для песочницы	780x390x375		**10 255**
95	Романа 110.01.00	Горка (1500мм)	3100x640x2360		**113 611**
96	Романа 110.07.00	Горка (1250мм)	2510x640x2055		**110 205**
97	Романа 110.02.00	Горка (950мм)	1975x640x1760		**89 510**
98	Романа 110.02.00-01	Горка "Цветок"	1975x640x1795		**93 170**
99	Романа 110.03.00	Горка (950)	3140x1020x1720		**195 982**

100	Романа 110.04.00	Горка (950мм) с канатным лазом	3380x1020x1720		**200 183**
101	Романа 110.08.00	Горка (1550мм) с канатным лазом	5280x1020x2680		**269 531**
102	Романа 110.09.00	Горка "Яблоня" (950мм)	3140x1070x1930		**245 114**
103	Романа 110.10.00	Горка "Медведь" (650мм)	1800x660x1600		**237 974**
104	Романа 111.01.00	Домик	1600x1010x2215		**195 912**
105	Романа 111.02.00	Трактор с горкой	3450x1780x2600		**293 403**
106	Романа 111.03.00	Машинка	1400x700x700		**51 119**
107	Романа 111.04.00	Лодка	1600x1000x720		**62 780**
108	Романа 111.05.00	Микроавтобус	2800x1000x1250		**220 523**
109	Романа 111.06.00	Самолетик	1455x1350x715		**62 249**
110	Романа 111.07.00	Паровоз с горкой	4260x1670x2500		**336 784**
111	Романа 111.08.00	Паровоз с вагоном и горкой	6760x1670x2490		**501 349**

112	Романа 111.09.00	Машина с горкой	2360x2370x1800		**261 494**
113	Романа 111.10.00	Кораблик с горкой	2500x2830x2000		**350 426**
114	Романа 111.12.00	Домик	2285x1230x1780		**248 369**
115	Романа 111.13.00	Домик со столиком	2500x1715x2100		**296 455**
116	Романа 111.14.00	Карета	1680x1300x1570		**170 042**
117	Романа 111.15.00	Пожарная машина	4000x2150x2250		**311 886**
118	ИО 1.10.07.02	Машина "Жук"	1500x860x1000		**82 173**
119	Романа 112.02.00	Лаз	3700x650x1600		**71 081**
120	Романа 112.03.00	Лаз	2500x650x700		**37 020**
121	Романа 112.04.00	Лаз	3000x650x2400		**91 515**
122	Романа 112.06.00	Лаз	2800x2200x2100		**98 609**
123	Романа 112.07.00	Лаз	3000x1950x1800		**258 837**

124	Романа 112.08.00	Лаз	4630x1040x1400		**175 920**
125	Романа 112.09.00	Лаз	3000x1950x1800		**169 643**
126	Романа 112.10.00	Лаз	2340x2130x940		**114 948**
127	Романа 112.11.00	Лаз	2080x1040x1400		**141 574**
Игровое оборудование					
128	Romana 401.08.00	Игровое оборудование "Школа"	4330x3050x1660		**382 865**
129	Romana 401.09.00	Игровое оборудование "Магазин"	3850x2230x1840		**393 215**
130	Romana 401.10.00	Игровое оборудование "Магазин"	3850x2230x1660		**229 053**
131	Romana 401.11.00	Игровое оборудование	2200x1840x1660		**147 066**
132	Romana 401.12.00	Игровое оборудование	2200x1840x1660		**152 607**
133	Romana 401.13.00	Игровое оборудование	2160x2500x1570		**123 325**
134	Romana 401.14.00	Игровое оборудование	2740x1840x1660		**155 071**
135	Romana 401.15.00	Игровое оборудование	2240x1260x1650		**90 412**

136	Romana 401.16.00	Игровое оборудование	1400x1550x1650		**82 982**
137	Romana 401.17.00	Игровое оборудование	1900x2220x1840		**169 115**
138	Romana 401.18.00	Игровое оборудование "Корабль" с горкой	6870x3110x2260		**753 713**
139	Romana 401.19.00	Игровое оборудование сгоркой	2950x3330x2260		**234 039**
140	Romana 401.20.00	Игровое оборудование "Грузовик"	2200x940x1840		**132 362**
141	Romana 401.21.00	Игровое оборудование "Машина"	2200x940x1840		**145 479**
Спортивное оборудование					
142	Романа 204.04.04	Турник (на раме без настила)	2520x2220x2672		**162 979**
143	Романа 203.04.00	Помост	1,5x1,5x0,03		**30 942**
144	Романа 203.02.00	Доска для пресса	длина 2м ширина 0,5м		**18 029**
145	Романа 203.03.00	Скамья гимнастическая	1500x500x250		**27 068**
146	Романа 203.05.00	Складная линейка	3000x150		**8 851**
Спортивное оборудование					
147	Романа 501.01.00	Спортивный комплекс	5600x1500x2600		**215 481**

148	Романа 501.02.00	Спортивный комплекс	6270x1500x2600		**282 149**
149	Романа 501.03.00	Брусья разновысокие	4500x860x1540		**106 876**
150	Романа 206.02.00	Полоса препятствия	min 47000		**753 649**
151	Романа 201.01.00	Спортивный комплекс	4930x2475x2010		**199 940**
152	Романа 201.02.00	Спортивный комплекс	2500x2500x2100		**159 622**
153	Романа 201.03.00	Спортивный комплекс	2500x1920x2150		**149 349**
154	Романа 201.04.00	Спортивный комплекс	2830x1920x2150		**161 509**
155	Романа 201.05.00	Спортивный комплекс	3120x2000x2500		**89 276**
156	Романа 201.06.00	Спортивный комплекс	4500x1800x2200		**248 517**
157	Романа 201.09.00	Спортивный комплекс	6500x1540x3000		**192 736**
158	Романа 201.10.00	Спортивный комплекс	4400x1630x2700		**475 306**
159	Romana 201.11.00	Спортивный комплекс	4850x2620x3530		**230 323**

160	Romana 201.12.00	Спортивный комплекс	6420x4460x2100		**855 875**
161	Romana 201.13.00	Спортивный комплекс	6420x7160x2100		**1 264 646**
162	Romana 201.14.00	Спортивный комплекс	6300x3150x2870		**362 573**
163	Romana 201.15.00	Спортивный комплекс	4200x1000x2600		**172 080**
164	Романа 201.16.00	Спортивный комплекс	1100x1400x2250		**215 769**
165	Романа 201.17.00	Спортивный комплекс	6300x3150x2870		**202 028**
166	СО 3.1.04.00	Брусья	2500x600x1450		**59 141**
167	Романа 204.01.00	Двухуровневые брусья	2450x650x1285		**38 310**
168	Романа 204.02.00	Спортивное оборудование	1850x1250x2620		**79 939**
169	Романа 204.03.00	Спортивное оборудование	2700x1250x2520		**81 342**
170	Романа 204.04.00	Спортивное оборудование	1900x1900x2600		**59 510**
171	Романа 204.05.00	Спортивное оборудование	1900x1000x2600		**61 010**

172	Романа 204.06.00	Спортивное оборудование	1900x1000x2600		**93 926**
173	Романа 204.07.00	Бревно	4000x950x300		**45 835**
174	Романа 204.08.00	Бревно разноуровневое	4000x140x600		**51 330**
175	Романа 204.09.00	Шагоход	1915x1020x1200		**66 163**
176	Романа 204.11.00	Спортивное оборудование	2300x650x2250		**66 389**
177	Романа 204.12.00	Спортивное оборудование	1270x920x2250		**44 086**
178	Романа 204.13.00	Бревно	2340x885x330		**48 172**
179	Романа 204.14.00	Спортивное оборудование	2500x1170x2250		**43 525**
180	Романа 204.15.00	Спортивное оборудование	1900x2450x1650		**59 959**
181	Романа 205.01.00	Скалолаз	1550x1000x2600		**79 873**
182	Романа 206.01.00	Лабиринт	3250x1600x1200		**89 550**
183	СО-1.1.48.00	Дуги для лазания	комплект: 500x500; 600x600; 500x700		**18 409**

184	Romana 205.02.00	Мишень	1300x1300x1350		**25 809**
185	CO-3.1.08.00	Ворота футбольные	5500x2400x1200		**139 328**
186	CO-3.1.09.00	Ворота для минифутбола	3000x1200x2000		**84 655**
187	CO 3.1.11.00	Стойки для волейбола	h=2650		**42 145**
188	CO-3.1.38.00	Стол теннисный	2740x1225x760		**124 251**
189	CO-3.1.52.00	Ворота хоккейные /1 шт.	1930x600x1270		**44 292**
190	CO-3.2.01.01	Баскетбольный щит (max)	1100x1200x4000		**105 500**
191	CO-3.2.01.02	Баскетбольный щит (min)	870x870x1900		**71 586**
192	Romana 203.01.00	Баскетбольный щит "Жираф"	1520x1050x2700		**119 712**
193	CO-1.2.30.00	Скамья гимнастическая	2400x2200x300		**36 152**
Спортивное оборудование для детей от 3 до 7 лет					
194	Romana 401.01.00	спортивный комплекс	3400x1300x1800		**142 144**
195	Romana 401.02.00	спортивный комплекс	3300x1600x2000		**126 738**

196	Romana 401.03.00	спортивный комплекс	3400x3400x1800		**239 679**
197	Romana 401.04.00	спортивный комплекс	3400x2150x1650		**95 975**
198	Romana 401.05.00	спортивный комплекс	4000x3500x1800		**223 670**
199	Romana 401.06.00	спортивный комплекс	4000x4000x2100		**254 562**
200	Romana 401.07.00	спортивный комплекс	4000x3900x2100		**270 699**
Уличные тренажеры					
201	CO-3.1.61.00	Гребля	1210x780x1020		**68 391**
202	CO-3.1.62.00	Тяга верхняя	915x780x1805		**96 262**
203	CO-3.1.63.00	Жим от груди	1080x780x1805		**95 819**
204	CO-3.1.64.00	Жим к груди	1050x780x1265		**81 330**
205	CO-3.1.65.00	Жим ногами	800x550x1265		**86 989**
206	CO-3.1.66.00	Маятник	615x755x1200		**53 724**
207	CO-3.1.67.00	Эллиптический	1485x730x1635		**125 590**
208	CO-3.1.68.00	Шаговый	755x1320x1200		**95 490**
209	CO-3.1.70.00	Твистер	670x800x1200		**63 752**
210	Romana 207.02.00	Лавка-пресс	985x445x550		**27 032**

211	Romana 207.03.00	Гиперэкстензия	965x625x845		**31 191**
212	Romana 207.04.00	Гиперэкстензия	875x625x825		**30 834**
213	Romana 207.05.00	Стол для армрестлинга	900x660x1180		**36 556**
214	Romana 207.08.00	Брусья	1395x650x1500		**109 215**
Малые формы					
215	МФ-1.1.05.03	Беседка	диаметр 2410, высота 3000		**178 437**
216	Романа 301.02.00	Беседка со столом	3250x2540x2520		**399 617**
217	Романа 301.06.00	Беседка	3420x2580x2430		**441 181**
218	Романа 301.07.00	Беседка	2123x2000x2430		**249 109**
219	Романа 301.08.00	Беседка	2123x2000x2430		**271 288**
220	МФ-1.13.06.06	Веранда бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	6000x4000x3200		**1 132 376**
221	МФ-1.13.06.06-01	Веранда бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	6000x4000x3200		**1 371 215**
222	МФ-1.13.06.06-03	Веранда бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	6000x4000x3200		**1 363 401**
223	МФ-1.13.11.00	Веранда бетонируемая, ступенчатая крыша	10000x4000x3200		**1 731 139**
224	МФ-1.13.11.00-01	Веранда бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	10000x4000x3200		**1 801 571**

225	МФ-1.13.11.00-02	Веранда, бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	10000x4000x3200		**1 805 094**
226	МФ-1.13.11.00-03	Веранда, бетонируемая, ступенчатая крыша(с декорациями)	10000x4000x3200		**1 805 094**
227	МФ-1.2.31.02-01	Скамья (для комплектации теневого навеса, веранды)	300x360x1200		**17 279**
228	МФ-1.13.11.01	Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола 14 тренажеров	10000x4000x3200		**955 806**
229	МФ-1.13.06.00	Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола на 10 тренажеров	6000x4000x3200		**524 543**
230	МФ-1.13.06.01	Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола, бетонируемый на 10 тренажеров	6000x4000x3200		**432 424**
231	МФ-1.13.06.07	Навес с брусьями	6000x4000x3200		**615 002**
232	Романа 302.06.00	Стол со скамьями	1500x1625x750		**70 534**
233	Романа 302.06.00-01	Стол со скамьями шахматный	1500x1625x750		**71 322**
234	Романа 302.13.00	Столик детский	1500x1500x580		**68 718**
235	Романа 302.02.00	Скамья (пластик)	2000x500x812		**47 315**
236	Романа 302.02.00-01	Скамья (фанера)	2000x500x812		**52 114**
237	Романа 302.02.00-02	Скамья (фанера)	2000x500x812		**32 645**
238	Романа 302.04.00	Скамья (пластик)	2000x350x470		**30 546**
239	Романа 302.04.00-02	Скамья (фанера)	2000x350x470		**25 467**
240	Романа 302.05.00	Скамья (пластик)	2000x350x470		**30 650**

241	Романа 302.05.00-02	Скамья (фанера)	2000x350x470		**24 354**
242	Романа 302.07.00	Скамья детская двухсторонняя	1200x775x640		**34 295**
243	Романа 302.09.00	Скамья детская	1200x470x640		**22 875**
244	Романа 302.10.00-01	Скамья двухсторонняя "Котопес"	1200x775x640		**44 906**
245	Романа 302.10.00	Скамья двухсторонняя "Медведь"	1200x775x640		**40 914**
246	МФ-2.2.15.00	Скамья "Петушок"	1200x400x1300		**60 345**
247	МФ-2.2.20.00	Скамья "Медвежонок"	1200x400x800		**57 349**
248	МФ-1.3.41.00	Ограждение	16x28x2,8 (м)		**2 609 967**
249	МФ-1.3.06.00	Ограждение	1400x350		**17 529**
250	МФ-1.3.13.01	Ограждение	1840x710 (с грунтозацепами)		**26 470**
251	МФ-1.3.08.00	Ограждение	2042x860 (с грунтозацепами)		**17 396**
252	МФ-1.3.17.01	Ограждение	2476x1750 (без грунтозацепов), 2476x2350 (с грунтозацепами)		**29 644**
253	МФ-1.3.07.00	Ограждение	1542x810 (с грунтозацепами), 1500x500 (без грунтозацепов)		**13 628**
254	МФ-1.3.07.01	Ограждение	2042x810 (с грунтозацепами)		**16 421**
255	МФ-1.3.30.00	Ограждение	2576x2710		**45 618**
256	МФ-1.12.01.00	Коврочистка	2100x1500x2030		**87 301**

257	МФ-1.12.02.00	Стойка для сушки белья	2200х2600		**23 851**
258	МФ-1.12.04.00	Контейнер для мусора	1000х1000х975		**56 122**
259	МФ-1.12.04.01	Контейнер для мусора с крышкой	1000х1000х975		**70 366**
260	МФ-1.11.01.00	Стенд	1245х2425 (2925)		**37 729**
261	Романа 304.01.00	Арка	3600х3440 (4640)		**145 169**
262	МФ-1.5.05.00	Урна наземная V= 20л.	400х300х540		**13 384**
263	МФ-1.5.05.01	Урна вкап. V= 20л.	400х300х540 (940)		**13 450**
264	МФ-1.5.08.00	Урна наземная V= 40л.	480х380х570		**17 408**
265	МФ-1.5.08.01	Урна вкап. V= 40л.	318х380х570 (965)		**16 712**
Военизированная полоса препятствий					
266	СО-3.1.75.00	Лабиринт	2000х5900х1100		**112 812**
267	СО-3.1.76.00	Забор с наклонной доской	2500х3000х2000		**299 198**
268	СО-3.1.77.00	Разрушенный мост	8800х2500х2000		**303 388**
269	СО-3.1.78.00	Разрушенная лестница	5200х2000х1816		**352 915**
270	СО-3.1.79.00	Стенка с двумя проломами	2600х409х1100		**163 966**

271	СО-3.1.80.00	Одиночный окоп	1000х2200х600		**60 467**
Оборудование для дрессировки собак					
272	СО-3.1.41.00	Барьер 0,5м	1500х500		**31 346**
273	СО-3.1.41.01	Барьер 1,0м	1500х1000		**45 888**
274	СО-3.1.41.02	Барьер 1,8м	1500х1800		**59 118**
275	СО-3.1.41.03	Борьер 1,4м	2000х1500		**61 889**
276	СО-3.1.42.00	Вышка	5200х1100х3100		**292 471**
277	СО-3.1.43.00	БУМ	3450х500х900		**106 392**
278	СО-3.1.43.01	БУМ	3450х200х1000		**92 897**
279	СО-3.1.44.00	Трамплин	6000х500х940		**145 836**
280	СО-3.1.46.00	Полоса препятствий	Н=500-5шт; Н=1000-6шт		**56 422**
281	СО-3.1.46.01	Полоса препятствий	Н=500 -11шт.		**53 148**
282	СО-3.1.47.00	"Окоп"	9100х1000х1000		**147 424**
283	СО-3.1.60.00	Трап	2000х600х650		**68 287**

8(776)062 92 96
Цены в прайсе могут меняться в зависимости от курса рубля.
Также работаем через портал гос. закупок.
На все оборудование есть паспорта, сертификаты и тех. характеристики.
Готовы, предоставить помощь в проектировании.
Монтаж данного оборудования рассчитывается отдельно.
Доставка данного вида оборудования рассчитывается отдельно.

ТОО «Импортёр-KZ»

г. Павлодар, ул. Ленина 226,
тел.: +7 (7182) 629-296, факс: 610-881
E-mail: info.importerkz@yandex.ru
www.importerkz.com

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **Акизтогай**
Шифр стройки **Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района. Атырауской области**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	4-1-1	Наружное электроосвещение	К9	Локальная смета Казахстана
2	15	Смета	5-1-1	Система видеонаблюдения	К9	Локальная смета Казахстана
3	21	Смета	7-1-1	Генарльный план	К9	Локальная смета Казахстана

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района. Атырауской области
Шифр стройки Акизтогай
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	20286,809	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2973,985	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,191	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**0,6666667**		**57 337,22**	**22 449,94**	**38225**	**14966**	**--**	**24092**	**67302**
		НР - 80%; СП - 8%				**34 887,28**	**10 284,74**	**23258**	**6856**		**4985**	
2	**1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**20**		**5 938,66**	**3 783,15**	**118773**	**75663**	**--**	**65454**	**198965**
		НР - 80%; СП - 8%				**2 155,51**	**1 935,36**	**43110**	**38707**		**14738**	
3	**1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,8**	**Металлические конструкии.Демонтаж**	**т**	**0,5**		**112 826,58**	**26 434,04**	**56413**	**13217**	**--**	**35156**	**98894**
		НР - 72%; СП - 8%				**86 392,54**	**11 261,78**	**43196**	**5631**		**7326**	
4	**1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,8**	**Линейная арматура.Демонтаж**	**т**	**0,4**		**112 826,58**	**26 434,04**	**45131**	**10574**	**--**	**28124**	**79116**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**86 392,54**	**11 261,78**	**34557**	**4505**		**5860**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**258542**	**114420**	**--**	**152826**	**444277**
							144121	**55699**	**--**	**32909**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**101544**				
	Всего заработная плата		тенге					**87889**			
		Накладные расходы	тенге				**63280**				
		Сметная прибыль	тенге				**13186**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**178010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	тенге					**87889**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**156998**				
	Всего заработная плата		тенге					**111931**			
		Накладные расходы	тенге				**89546**				
		Сметная прибыль	тенге				**19723**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**266267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	тенге					**111931**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**444277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	тенге					**199820**			
		РАЗДЕЛ 2.Землянные работы									
		траншея Т-1, 368 м									
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**66,2**	**3 604,15**	**--**	**238595**	**--**	**--**	**171788**	**443214**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 604,15**	**--**	**238595**	**--**		**32831**	
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**44,2**	**1 881,17**	**--**	**83148**	**--**	**--**	**59866**	**154455**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 881,17**	**--**	**83148**	**--**		**11441**	
7	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**368**	**440**	**269,49**	**161920**	**99172**	**--**	**82752**	**264246**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,51**	**141,81**	**62748**	**52186**		**19574**	
8	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**368**	**134,07**	**77,23**	**49338**	**28421**	**--**	**25828**	**81180**
		НР - 72%; СП - 8%			**56,84**	**40,64**	**20917**	**14956**		**6013**	
9	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**22**	**11 418**	**--**	**251196**	**--**	**251196**	**--**	**271292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20096**	
		траншея Т-2 , 157 м									
10	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**42,9**	**3 604,15**	**--**	**154618**	**--**	**--**	**111325**	**287218**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 604,15**	**--**	**154618**	**--**		**21275**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,6	1 881,17	--	53801	--	--	38737	99941
		НР - 72%; СП - 8%			1 881,17	--	53801	--		7403	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	157	440	269,49	69080	42310	--	35305	112735
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	26770	22264		8351	
13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	157	134,07	77,23	21049	12125	--	11019	34634
		НР - 72%; СП - 8%			56,84	40,64	8924	6380		2565	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,3	11 418	--	163277	--	163277	--	176339
		СП - 8%			--	--	--	--		13062	
15	1133-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	17 799,21	10 328,87	142394	82631	--	80231	240435
		НР - 80%; СП - 8%			7 470,34	5 065,8	59763	40526		17810	
16	225-204-0705 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	72 743	--	581944	--	581944	--	628500
		СП - 8%			--	--	--	--		46556	
17	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	6 969	--	55752	--	55752	--	60212
		СП - 8%			--	--	--	--		4460	
18	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	19 628,21	8 735,79	157026	69886	8139	83693	259977
		НР - 72%; СП - 8%			9 875,09	4 655,01	79001	37240		19258	
19	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	13 034	--	104272	--	104272	--	112614
		СП - 8%			--	--	--	--		8342	
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	8	10 856,28	5 698,46	86850	45588	--	48020	145660
		НР - 80%; СП - 8%			5 157,82	2 345,34	41263	18763		10790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	247-104-2224 РСНБ РК 2022	Светодиодное освещение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	106 260	--	850080	--	850080	--	918086
		СП - 8%			--	--	--	--		68006	
22	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0296	408 199	--	12083	--	12083	--	13050
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
23	252-301-1029 РСНБ РК 2022	Анкерное устройство	шт.	8	99 830	--	798640	--	798640	--	862531
		СП - 8%			--	--	--	--		63891	
24	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	48	1 049,95	69,67	50398	3344	3483	32420	89444
		НР - 72%; СП - 8%			907,73	30,36	43571	1457		6625	
25	241-201-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	381	--	18288	--	18288	--	19751
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	591,88	240,43	28410	11541	3228	13218	44958
		НР - 72%; СП - 8%			284,19	98,27	13641	4717		3330	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	877	440	269,49	385880	236342	--	197211	629739
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	149537	124367		46647	
28	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	877	134,07	77,23	117579	67730	--	61553	193462
		НР - 72%; СП - 8%			56,84	40,64	49849	35641		14331	
29	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	526 753	--	8059	--	8059	--	8704
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
30	243-113-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	424 293	--	324584	--	324584	--	350551
		СП - 8%			--	--	--	--		25967	
31	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	386 467	--	61835	--	61835	--	66782
		СП - 8%			--	--	--	--		4947	
		Электротехнические решения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0303-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик управления наружным освещением. Установка	ящик	1	18 841,1	919,85	18841	919	2891	11088	32323
		НР - 72%; СП - 8%			15 030,8	369,37	15031	369		2394	
33	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	451 482	--	451482	--		--	451482
					--	--	--	--	451482	--	
34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	3 069,77	--	49116	--	483	35016	90862
		НР - 72%; СП - 8%			3 039,57	--	48633	--		6731	
35	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	937	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
36	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	6 524	--	104384	--	104384	--	112735
		СП - 8%			--	--	--	--		8351	
37	261-404-0514 РСНБ РК 2022	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	16 850	--	26960	--	26960	--	29117
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
38	247-216-0206 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	370	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5 256,02	266,41	42048	2131	24513	11647	57991
		НР - 72%; СП - 8%			1 925,49	96,61	15404	773		4296	
40	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	6	916,12	97,24	5497	584	2767	1709	7782
		НР - 72%; СП - 8%			357,59	37,95	2146	228		576	
41	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	36,3	21 072,29	1 876,51	764924	68117	464390	247014	1092893
		НР - 94%; СП - 8%			6 402,67	836,47	232417	30364		80955	
42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	$м^2$ покрытия	3,12	8 398,88	584,88	26205	1825	20806	3985	32605
		НР - 94%; СП - 8%			1 145,5	213,16	3574	665		2415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	$м^3$	2,512	63 269,35	2 014,13	158933	5060	124042	28471	202396
		НР - 91%; СП - 8%			11 875,25	579,58	29831	1456		14992	
44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	31	15 183,76	6 552,03	470697	203113	28674	274510	804823
		НР - 80%; СП - 8%			7 706,79	3 362,16	238910	104227		59617	
45	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	22	95 050	--	2091100	--	2091100	--	2258388
		СП - 8%			--	--	--	--		167288	
46	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	9	83 771	--	753939	--	753939	--	814254
		СП - 8%			--	--	--	--		60315	
47	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	1	19 845,08	9 573,16	19845	9573	--	11487	33838
		НР - 80%; СП - 8%			10 271,92	4 086,74	10272	4087		2507	
48	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	20	10 511	--	210220	--	210220	--	227038
		СП - 8%			--	--	--	--		16818	
		Подвеска проводов									
49	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7333333	236 169,17	112 005,82	173191	82138	2727	96379	291135
		НР - 80%; СП - 8%			120 444,19	43 837,57	88326	32148		21566	
50	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,244	428 735	--	962081	--	962081	--	1039048
		СП - 8%			--	--	--	--		76967	
51	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	225	760,2	364,78	171045	82075	12240	80733	271920
		НР - 72%; СП - 8%			341,02	157,33	76730	35399		20142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	243-101-0205 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,225	3 304 255	--	743457	--	743457	--	802934
		СП - 8%			--	--	--	--		59477	
		Металлические конструкции									
53	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
54	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012353	408 199	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
55	252-207-2039 СпрСЦ 09.2023	Болт М12 с гайкой	шт.	22	1 139	--	25058	--	25058	--	27063
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
56	252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272	--	38544	--	38544	--	41628
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
57	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	--	50592	--	50592	--	54639
		СП - 8%			--	--	--	--		4047	
58	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1 647	--	55998	--	55998	--	60478
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
59	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
60	252-207-3928 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 051	--	82102	--	82102	--	88670
		СП - 8%			--	--	--	--		6568	
61	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	--	8870	--	8870	--	9580
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
62	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12 290	--	110610	--	110610	--	119459
		СП - 8%			--	--	--	--		8849	
63	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	--	7854	--	7854	--	8482
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
64	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 915	--	8745	--	8745	--	9445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
65	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	--	42076	--	42076	--	45442
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
66	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
67	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	--	1647	--	1647	--	1779
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
68	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799	--	7598	--	7598	--	8206
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
69	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 140	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
70	252-207-3914 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 267	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
71	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	20	11 525	--	230500	--	230500	--	248940
		СП - 8%			--	--	--	--		18440	
72	252-207-0537 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2012	шт.	3	41 574	--	124722	--	124722	--	134700
		СП - 8%			--	--	--	--		9978	
73	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2002	шт.	4	15 357	--	61428	--	61428	--	66342
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
74	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2001	шт.	13	21 541	--	280033	--	280033	--	302436
		СП - 8%			--	--	--	--		22403	
75	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2003	шт.	4	26 424	--	105696	--	105696	--	114152
		СП - 8%			--	--	--	--		8456	
76	252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2005	шт.	2	19 297	--	38594	--	38594	--	41682
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
77	252-207-0529 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012-ТМ2004	шт.	2	18 405	--	36810	--	36810	--	39755
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790	--	32790	--	32790	--	35413
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
79	252-207-0546 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 681	--	98043	--	98043	--	105886
		СП - 8%			--	--	--	--		7843	
80	252-207-0547 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	51 693	--	155079	--	155079	--	167485
		СП - 8%			--	--	--	--		12406	
81	241-101-0308 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	18,9	3 935	--	74372	--	74372	--	80322
		СП - 8%			--	--	--	--		5950	
82	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0117	457 747	--	5356	--	5356	--	5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
83	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1 800	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
84	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 800	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
85	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	2 243	--	44860	--	44860	--	48449
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
86	252-207-0224 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	16 216	--	48648	--	48648	--	52540
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
87	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,476	1 293	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
88	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000009	1 282 725	--	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
89	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,256	1 293	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
90	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000054	1 282 725	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Линейная арматура									
91	252-207-1169 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	36	780	--	28080	--	28080	--	30326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
92	252-207-1161 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	9	3 846	--	34614	--	34614	--	37383
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
93	252-207-3114 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	3	821	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
94	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	9	1 265	--	11385	--	11385	--	12296
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
95	252-206-0304 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	3	1 114	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
96	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 717	--	20604	--	20604	--	22252
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
97	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	65	70	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
98	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F207 монтажная	м	21	520	--	10920	--	10920	--	11794
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
99	252-207-0422 РСНБ РК 2022	Наконечник	шт.	2	7 877	--	15754	--	15754	--	17014
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
100	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	63	1 380	--	86940	--	86940	--	93895
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
101	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	730	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
102	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
103	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	36	6 362	--	229032	--	229032	--	247355
		СП - 8%			--	--	--	--		18323	
104	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	21	111	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
105	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Соединитель UU 7-16	шт.	36	1 818	--	65448	--	65448	--	70684
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
106	252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа CB35	шт.	130	912	--	118560	--	118560	--	128045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9485	
107	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой IF 27	шт.	65	4 422	--	287430	--	287430	--	310424
		СП - 8%			--	--	--	--		22994	
		Электротехнические изделия и прочее									
108	1308-0201-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	21 739,82	142,02	108699	710	8524	71863	195007
		НР - 72%; СП - 8%			19 893,02	69,01	99465	345		14445	
109	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	5	10 838	--	54190	--	54190	--	58525
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
110	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	87 411	32 661,82	262233	97985	61941	109401	401365
		НР - 72%; СП - 8%			34 102,32	16 546,41	102307	49639		29731	
111	252-207-1741 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-10/12.5/2УХЛ1	шт.	12	11 377	--	136524	--	136524	--	147446
		СП - 8%			--	--	--	--		10922	
112	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	14 027,71	326,3	56111	1305	9336	33142	96394
		НР - 72%; СП - 8%			11 367,44	140,37	45470	561		7140	
113	245-405-1001 РСНБ РК 2022	Привод ручной М28х1,5	шт.	4	1 257	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
114	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	1 152,39	6,3	1152	6	73	774	2080
		НР - 72%; СП - 8%			1 072,77	2,07	1073	2		154	
115	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,001	904 362	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
116	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	236 169,17	112 005,82	236	112	4	131	397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**120 444,19**	**43 837,57**	**120**	**44**		**29**	
117	**243-701-0503 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**0,00306**	**428 735**	**--**	**1312**	**--**	**1312**	**--**	**1417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105**	
118	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**	**30 662,8**	**7 726,08**	**61326**	**15452**	**421**	**42298**	**111914**
		НР - 80%; СП - 8%			**22 726,57**	**3 709,69**	**45453**	**7419**		**8290**	
119	**247-205-0632 РСНБ РК 2022**	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**	**274 809**	**--**	**549618**	**--**	**549618**	**--**	**593587**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43969**	
120	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**14,75**	**803,33**	**28,21**	**11849**	**416**	**4941**	**4777**	**17956**
		НР - 72%; СП - 8%			**440,11**	**9,66**	**6492**	**142**		**1330**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**16288764**	**1270611**	**12418871**	**2117391**	**19842532**
							2147800	**626365**	**451482**	**1436377**	
		Стоимость оборудования	тенге				**451482**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**451482**				
		Стоимость монтажных работ	тенге				**1767271**				
		Материалы	тенге				**142558**				
		Всего заработная плата	тенге					**1254375**			
		Накладные расходы	тенге				**903149**				
		Сметная прибыль	тенге				**213633**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**2884053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**462**
		Сметная заработная плата	тенге					**1254375**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**14070011**				
		Материалы	тенге				**641062**				
		Всего заработная плата	тенге					**1519790**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**11635248**				
		Накладные расходы	тенге				**1214242**				
		Сметная прибыль	тенге				**1222744**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**16506997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	тенге					**1519790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**19842532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1119**
		Сметная заработная плата	тенге					**2774165**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20286809**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2291921**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1385031**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**682064**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**12418868**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**451482**		
		- Накладные расходы	тенге							**2270217**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1469286**	

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района. Атырауской области
Шифр стройки Акизтогай
Наименование объекта - Система видеонаблюдения
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание: 2291921

Сметная стоимость	12826,864	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	3408,650	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,392	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		траншея 1 для прокладки 2 кабелей в 2ПЭО50 / 180 м/										
1	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**180**		**199,92**	**187,4**	**35986**	**33732**	**--**	**8600**	**48153**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,52**	**53,84**	**2254**	**9691**		**3567**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**75**		**2 761,62**	**--**	**207122**	**--**	**--**	**149127**	**384749**
		НР - 72%; СП - 8%				**2 761,62**	**--**	**207122**	**--**		**28500**	
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**73**		**1 712,79**	**--**	**125034**	**--**	**--**	**90024**	**232263**
		НР - 72%; СП - 8%				**1 712,79**	**--**	**125034**	**--**		**17205**	
4	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**103,4**		**71,62**	**71,62**	**7406**	**7406**	**--**	**1878**	**10027**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,23**	**--**	**2609**		**743**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	440	269,49	79200	48508	--	40477	129251
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	30692	25526		9574	
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	180	402,2	231,69	72396	41705	--	37899	119119
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	121,92	30692	21946		8824	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,6	11 418	--	41105	--	41105	--	44393
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
		траншея 1 для прокладки 4 кабелей в 2ПЭО50 / 183 м/									
8	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	183	199,92	187,4	36585	34294	--	8744	48955
		НР - 72%; СП - 8%			12,52	53,84	2291	9853		3626	
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	136	2 761,62	--	375580	--	--	270418	697678
		НР - 72%; СП - 8%			2 761,62	--	375580	--		51680	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	133	1 712,79	--	227801	--	--	164017	423163
		НР - 72%; СП - 8%			1 712,79	--	227801	--		31345	
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,34	71,62	71,62	3319	3319	--	842	4494
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,23	--	1169		333	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	183	440	269,49	80520	49316	--	41151	131405
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	31203	25951		9734	
13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	183	670,34	386,15	122672	70666	--	64217	201840
		НР - 72%; СП - 8%			284,19	203,19	52007	37184		14951	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,66	11 418	--	41790	--	41790	--	45133
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		траншея 1 для прокладки 6 кабелей в 2ПЭО50 / 195 м/									
15	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**195**	**199,92**	**187,4**	**38984**	**36543**	**--**	**9317**	**52165**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,52**	**53,84**	**2441**	**10499**		**3864**	
16	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**38**	**2 761,62**	**--**	**104942**	**--**	**--**	**75558**	**194940**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 761,62**	**--**	**104942**	**--**		**14440**	
17	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**35**	**1 712,79**	**--**	**59948**	**--**	**--**	**43162**	**111359**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 712,79**	**--**	**59948**	**--**		**8249**	
18	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**156,1**	**71,62**	**71,62**	**11180**	**11179**	**--**	**2836**	**15137**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**25,23**	**--**	**3938**		**1121**	
19	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**195**	**440**	**269,49**	**85800**	**52551**	**--**	**43850**	**140022**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,51**	**141,81**	**33249**	**27653**		**10372**	
20	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=11**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**195**	**1 474,74**	**849,53**	**287574**	**165658**	**--**	**150541**	**473164**
		НР - 72%; СП - 8%			**625,21**	**447,02**	**121916**	**87169**		**35049**	
21	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**3,9**	**11 418**	**--**	**44530**	**--**	**44530**	**--**	**48092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3562**	
		траншея 1 для прокладки 12 кабелей в 2ПЭО50 / 60 м/									
22	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**60**	**199,92**	**187,4**	**11995**	**11244**	**--**	**2867**	**16051**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,52**	**53,84**	**751**	**3230**		**1189**	
23	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**12**	**3 604,15**	**--**	**43250**	**--**	**--**	**31140**	**80341**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 604,15**	**--**	**43250**	**--**		**5951**	
24	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**11**	**1 712,79**	**--**	**18841**	**--**	**--**	**13565**	**34999**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 712,79**	**--**	**18841**	**--**		**2592**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	47,8	71,62	71,62	3423	3423	--	868	4635
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,23	--	1206		343	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	440	269,49	26400	16170	--	13492	43084
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	10231	8509		3191	
27	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	60	402,2	231,69	24132	13901	--	12633	39706
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	121,92	10231	7315		2941	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,2	11 418	--	13702	--	13702	--	14798
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
29	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	2 000	356,92	131,06	713840	262120	--	349054	1147926
		НР - 61%; СП - 8%			225,86	60,25	451720	120500		85032	
30	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	2 000	407	--	814000	--	814000	--	879120
		СП - 8%			--	--	--	--		65120	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 000	591,88	240,43	1183760	480860	134520	550742	1873263
		НР - 72%; СП - 8%			284,19	98,27	568380	196540		138760	
32	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,04	123 401	--	251738	--	251738	--	271877
		СП - 8%			--	--	--	--		20139	
33	252-201-0801 РСНБ РК 2022	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	24	859	--	20616	--	20616	--	22265
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
34	243-905-0102 РСНБ РК 2022	PFA122 монтажная коробка	шт.	12	5 170	--	62040	--	62040	--	67003
		СП - 8%			--	--	--	--		4963	
35	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	17 617,66	9 215,57	105706	55294	1349	60642	179656
		НР - 80%; СП - 8%			8 177,09	4 456,63	49063	26740		13308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	225-204-0201 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	6	208 728	--	1252368	--	1252368	--	1352557
		СП - 8%			--	--	--	--		100189	
37	247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	6	71 253	--	427518	--	427518	--	461719
		СП - 8%			--	--	--	--		34201	
38	247-306-0918 СпрСЦ 09.2023	кронштейн д DH-PFA150	шт.	12	20 297	--	243564	--	243564	--	263049
		СП - 8%			--	--	--	--		19485	
39	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	13	8 913,49	6,85	115875	89	--	70630	201425
		НР - 61%; СП - 8%			8 906,64	--	115786	--		14920	
40	248-402-0107 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	12	35 105	--	421260	--	421260	--	454961
		СП - 8%			--	--	--	--		33701	
41	248-403-0213 СпрСЦ 09.2023	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	259 224	--	259224	--	259224	--	279962
		СП - 8%			--	--	--	--		20738	
42	1310-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кассеты. Установка	кассета	1	198,93	--	199	--	--	121	346
		НР - 61%; СП - 8%			198,93	--	199	--		26	
43	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	--	83492	--	83492	--	90171
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	
44	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	3 242,75	864,11	3243	864	--	2125	5797
		НР - 75%; СП - 8%			2 378,64	454,7	2379	455		429	
45	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97 415	--	97415	--	97415	--	105208
		СП - 8%			--	--	--	--		7793	
46	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	15 484,26	2,07	61937	8	703	37348	107227
		НР - 61%; СП - 8%			15 306,4	--	61226	--		7943	
47	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	27 442	--	27442	--	27442	--	29637
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
48	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	25 752	--	25752	--	25752	--	27812
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
49	Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	38 303,57	--	76607	--	76607	--	82736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6129	
50	247-216-0101 РСНБ РК 2022	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	4 945	--	4945	--	4945	--	5341
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
51	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 500	11,18	1,08	16770	1620	--	11524	30557
		НР - 72%; СП - 8%			10,1	0,57	15150	855		2263	
52	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1 500	623	--	934500	--	934500	--	1009260
		СП - 8%			--	--	--	--		74760	
53	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	50	544,3	3,05	27215	152	1342	18528	49403
		НР - 72%; СП - 8%			514,43	0,24	25721	12		3659	
54	243-907-0111 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	50	731	--	36550	--	36550	--	39474
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12826864**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2780100**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1400622**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**628550**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5318072**		
		- Накладные расходы	тенге							**2377937**	
		- Сметная прибыль	тенге							**950134**	

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в селе Акизтогай Жылойского района, Атырауской области.
Шифр стройки Акизтогай
Наименование объекта - Генарльный план
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Генарльный план
(наименование работ и затрат)

Основание: 2780100

Сметная стоимость	162263,268	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	19348,381	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,855	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	49,5		322,9	322,9	15984	15983	--	4053	21640
		НР - 72%; СП - 8%				--	113,72	--	5629		1603	
2	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	71,775		598	--	42921	--		--	46355
		СП - 8%				--	--	--	--		3434	
3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км**	т·км	2 153,25		49	--	105509	--		--	113950
		СП - 8%				--	--	--	--		8441	
4	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работы на отвале**	$м^3$ грунта	49,5		152,29	143,63	7538	7109	--	1635	9907
		НР - 72%; СП - 8%				8,66	37,22	429	1842		734	
Насыпь												
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	181,5		167,91	167,91	30476	30476	--	7728	41261
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,14	--	10734		3056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	181,5	333,07	149,83	60452	27194	--	33879	101877
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	33258	13796		7546	
		Выемка									
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4 118,8	79,96	79,96	329339	329339	--	83509	445876
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,16	--	115985		33028	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	4 118,8	63,29	63,29	260679	260679	--	66102	352923
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,29	--	91808		26142	
9	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Избыток грунта. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3 937,3	199,92	187,4	787145	737850	--	188121	1053287
		НР - 72%; СП - 8%			12,52	53,84	49295	211984		78021	
10	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	118 119	49	--	5787831	--		--	6250857
		СП - 8%			--	--	--	--		463026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7427874**	**1408630**	**--**	**385027**	**8437933**
							82982	**451778**	**--**	**625031**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7427874**				
	Всего заработная плата		тенге					**534760**			
	Транспортные расходы		тенге				**5936262**				
		Накладные расходы	тенге				**385027**				
		Сметная прибыль	тенге				**625031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8437932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	тенге					**534760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**8437932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	тенге					**534760**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы</u>									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Демонтаж	м³ материала основания в плотном теле	131,25	1 706,91	1 459,82	224032	191602	--	91715	341007
		НР - 108%; СП - 8%			247,09	399,93	32431	52491		25260	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Демонтаж при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	875	411,03	352,32	359651	308280	--	173587	575897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**58,71**	**124,98**	**51371**	**109358**		**42659**	
13	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Демонтаж 15 см**	**м^2 покрытия**	**875**	**123,78**	**70,87**	**108308**	**62011**	**--**	**69996**	**192568**
		НР - 108%; СП - 8%			**52,91**	**21,16**	**46296**	**18515**		**14264**	
14	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4**	**Исключить .Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 5 см. Демонтаж**	**м^2 покрытия**	**875**	**-61,9**	**-35,44**	**-54163**	**-31010**	**--**	**-35003**	**-96299**
		НР - 108%; СП - 8%			**-26,46**	**-10,58**	**-23152**	**-9258**		**-7133**	
15	**1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Покрытия бетонные. Демонтаж металлической сетки**	**м^2 покрытия**	**2 236**	**25,17**	**0,9**	**56280**	**2013**	**--**	**59672**	**125228**
		НР - 108%; СП - 8%			**24,27**	**0,44**	**54268**	**984**		**9276**	
16	**1147-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 К=0,8**	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Демонтаж**	**м^2**	**3 500**	**272,3**	**32,12**	**953050**	**112420**	**--**	**769723**	**1860595**
		НР - 88%; СП - 8%			**240,18**	**9,73**	**840630**	**34055**		**137822**	
17	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120**	**1 374,08**	**45,52**	**164890**	**5462**	**--**	**174917**	**366992**
		НР - 108%; СП - 8%			**1 328,56**	**21,11**	**159427**	**2533**		**27185**	
18	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Демонтаж**	**м^2 покрытия**	**480**	**123,78**	**70,87**	**59414**	**34018**	**--**	**38398**	**105637**
		НР - 108%; СП - 8%			**52,91**	**21,16**	**25397**	**10157**		**7825**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1871462**	**684796**	**--**	**1343005**	**3471625**
							1186668	**218835**	**--**	**257158**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1871462**				
	Всего заработная плата		тенге					**1405503**			
		Накладные расходы	тенге				**1343005**				
		Сметная прибыль	тенге				**257158**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3471625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**591**
		Сметная заработная плата	тенге					**1405503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**3471625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**591**
		Сметная заработная плата	тенге					**1405503**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Покрытия											
Тип1											
19	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**335,4**	**14 695,08**	**1 824,77**	**4928730**	**612028**	**4213110**	**292962**	**5639428**
		НР - 108%; СП - 8%			**308,86**	**499,91**	**103592**	**167670**		**417735**	
20	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**2 236**	**2 764,23**	**440,4**	**6180818**	**984734**	**5031984**	**554481**	**7274123**
		НР - 108%; СП - 8%			**73,39**	**156,22**	**164100**	**349308**		**538824**	
21	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство 15 см**	**$м^2$ покрытия**	**2 236**	**9 352,65**	**88,59**	**20912525**	**198087**	**20566549**	**223594**	**22827008**
		НР - 108%; СП - 8%			**66,14**	**26,45**	**147889**	**59142**		**1690890**	
22	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5**	**Исключить .Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 5 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2 236**	**-4 676,54**	**-44,3**	**-10456743**	**-99055**	**-10283743**	**-111785**	**-11414010**
		НР - 108%; СП - 8%			**-33,07**	**-13,22**	**-73945**	**-29560**		**-845482**	
23	**1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия бетонные. Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**2 236**	**31,46**	**1,12**	**70345**	**2505**	**--**	**74596**	**156536**
		НР - 108%; СП - 8%			**30,34**	**0,55**	**67840**	**1230**		**11595**	
24	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**19,85568**	**323 095**	**--**	**6415271**	**--**	**6415271**	**--**	**6928493**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**513222**	
25	**8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Модульные изделия (Тартановое покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**$м^2$**	**2 236**	**14 555**	**7**	**32544980**	**15652**	**29546504**	**2805956**	**38179011**
		НР - 94%; СП - 8%			**1 334**	**1**	**2982824**	**2236**		**2828075**	
Тип2											
26	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**160**	**14 695,08**	**1 824,77**	**2351213**	**291964**	**2009831**	**139755**	**2690246**
		НР - 108%; СП - 8%			**308,86**	**499,91**	**49418**	**79986**		**199277**	
27	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 20 см**	**$м^2$ основания**	**800**	**2 531,88**	**309,85**	**2025504**	**247880**	**1718912**	**157663**	**2357820**
		НР - 108%; СП - 8%			**73,39**	**109,09**	**58712**	**87272**		**174653**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	800	742,4	87,01	593920	69608	524312	27501	671135
		НР - 108%; СП - 8%			--	31,83	--	25464		49714	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из отсева гранитного толщиной 15 см	$м^2$ основания	800	2 815,9	440,4	2252720	352320	1841688	198383	2647191
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	156,22	58712	124976		196088	
30	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=11	Вычитается позиция: Основания из отсева гранитного толщиной. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	800	-1 754,83	-191,42	-1403864	-153136	-1250728	-60515	-1581529
		НР - 108%; СП - 8%			--	-70,04	--	-56032		-117150	
31	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Искусственные покрытия газон. Устройство	$м^2$ покрытия	800	1 187,35	39,12	949880	31296	241616	652977	1731085
		НР - 94%; СП - 8%			846,21	22,11	676968	17688		128229	
32	Ценовое	Искусственный газон 60мм	$м^2$	800	5 500	--	4400000	--	4400000	--	4752000
		СП - 8%			--	--	--	--		352000	
		ТИП3									
33	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	128,4	14 695,08	1 824,77	1886848	234300	1612890	112154	2158922
		НР - 108%; СП - 8%			308,86	499,91	39658	64188		159920	
34	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 12 см	$м^2$ основания	1 070	2 531,88	309,85	2709112	331539	2299046	210874	3153585
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	109,09	78527	116726		233599	
35	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	1 070	-445,43	-52,2	-476610	-55854	-420756	-22072	-538577
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,1	--	-20437		-39895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	1 070	1 924,91	186,35	2059654	199394	--	1697159	4057358
		НР - 88%; СП - 8%			1 738,56	63,86	1860259	68330		300545	
37	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	32,742	40 974	--	1341571	--	1341571	--	1448897
		СП - 8%			--	--	--	--		107326	
38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,3424	11 418	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
39	255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1 091,4	4 061	--	4432175	--	4432175	--	4786749
		СП - 8%			--	--	--	--		354574	
		ТИП4									
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1 095	4 532,35	56,9	4962923	62305	3082141	1995153	7514722
		НР - 108%; СП - 8%			1 660,71	26,38	1818477	28886		556646	
41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	17,52	73 235	--	1283077	--	1283077	--	1385723
		СП - 8%			--	--	--	--		102646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				89967959	3325567	78609360	8948836	106830139
							8033031	1087073	--	7913344	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				89967959				
	Материалы		тенге				60733354				
	Всего заработная плата		тенге					9120104			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				17876004				
		Накладные расходы	тенге				8948836				
		Сметная прибыль	тенге				7913344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				106830139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3621
		Сметная заработная плата	тенге					9120104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				106830139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3621
		Сметная заработная плата	тенге					9120104			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
42	1147-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	$м^2$	1 643	350,28	--	575510	--	--	506449	1168516
		НР - 88%; СП - 8%			350,28	--	575510	--		86557	
43	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	1 643	457,4	264,37	751508	434360	111921	295313	1130567
		НР - 88%; СП - 8%			124,91	79,34	205227	130356		83746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	241,8	2 342,29	431,68	566366	104380	--	443363	1090507
		НР - 88%; СП - 8%			1 910,61	173,02	461985	41836		80778	
45	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	241,8	7 043,84	1 664,64	1703201	402510	4055	1284213	3226407
		НР - 88%; СП - 8%			5 362,43	672,86	1296636	162698		238993	
46	254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	241,8	1 707	--	412753	--	412753	--	445773
		СП - 8%			--	--	--	--		33020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**4009338**	**941250**	**528729**	**2529338**	**7061770**
							2539358	**334890**	**--**	**523094**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4009338**				
	Материалы		тенге				**115976**				
	Всего заработная плата		тенге					**2874248**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**412753**				
		Накладные расходы	тенге				**2529338**				
		Сметная прибыль	тенге				**523094**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7061770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1238**
		Сметная заработная плата	тенге					**2874248**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**7061770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1238**
		Сметная заработная плата	тенге					**2874248**			
		РАЗДЕЛ 5.МАФы									
47	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	2	74 729	152	149458	304	142556	6073	167974
		НР - 91%; СП - 8%			3 299	38	6598	76		12443	
48	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	44 238	101	176952	404	165012	10585	202540
		НР - 91%; СП - 8%			2 884	24	11536	96		15003	
49	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	291 579	3 707	291579	3707	268781	18643	335040
		НР - 91%; СП - 8%			19 091	1 396	19091	1396		24818	
50	8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Брусья" с платформой	комплект	1	246 368	321	246368	321	237227	8107	274833
		НР - 91%; СП - 8%			8 820	89	8820	89		20358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	269 001	2 574	269001	2574	254685	11572	303019
		НР - 91%; СП - 8%			11 742	975	11742	975		22446	
52	8601-0216-0119 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скамья для пресса" с платформой	комплект	1	136 950	246	136950	246	130852	5388	153725
		НР - 91%; СП - 8%			5 852	69	5852	69		11387	
53	8601-0216-0130 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шаговый" с платформой	комплект	1	435 416	582	435416	582	419702	13918	485281
		НР - 91%; СП - 8%			15 132	163	15132	163		35947	
54	8601-0216-0129 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой	комплект	1	243 598	314	243598	314	234777	7821	271532
		НР - 91%; СП - 8%			8 507	87	8507	87		20113	
55	8601-0216-0125 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" с платформой	комплект	1	238 548	300	238548	300	230602	7034	265229
		НР - 91%; СП - 8%			7 646	84	7646	84		19647	
56	8601-0216-0123 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" с платформой	комплект	1	299 241	363	299241	363	288618	9429	333363
		НР - 91%; СП - 8%			10 260	101	10260	101		24694	
57	8601-0216-0122 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Верхняя тяга" с платформой	комплект	1	294 664	361	294664	361	284147	9333	328317
		НР - 91%; СП - 8%			10 156	100	10156	100		24320	
58	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	2	273 400	2 116	546800	4232	519464	22468	614809
		НР - 91%; СП - 8%			11 552	793	23104	1586		45541	
59	8601-0209-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)	комплект	2	221 593	2 961	443186	5922	379222	41468	523426
		НР - 69%; СП - 8%			29 021	1 028	58042	2056		38772	
60	8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	205 025	2 371	205025	2371	190067	9310	231482
		НР - 69%; СП - 8%			12 587	906	12587	906		17147	
61	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.25.00	шт.	1	80 223	--	80223	--	80223	--	86641
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.38.00	шт.	1	130 260	--	130260	--	130260	--	140681
		СП - 8%			--	--	--	--		10421	
63	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.39.00	шт.	1	104 935	--	104935	--	104935	--	113330
		СП - 8%			--	--	--	--		8395	
64	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 501.29.00	шт.	1	103 267	--	103267	--	103267	--	111528
		СП - 8%			--	--	--	--		8261	
		МАФы для начальной подготовки									
65	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.07.00	шт.	1	43 835	--	43835	--	43835	--	47342
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
66	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.01.00	шт.	1	38 310	--	38310	--	38310	--	41375
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
67	Ценовое	Скалолаз Romana 205.01.00	шт.	1	79 873	--	79873	--	79873	--	86263
		СП - 8%			--	--	--	--		6390	
68	Ценовое	Одиночный окоп СО -3.1.80.00	шт.	1	60 467	--	60467	--	60467	--	65304
		СП - 8%			--	--	--	--		4837	
69	Ценовое	Спортивное оборудование Romana 204.08.00	шт.	1	51 330	--	51330	--	51330	--	55436
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
70	Ценовое	Шагоход Romana 204.09.00	шт.	1	66 163	--	66163	--	66163	--	71456
		СП - 8%			--	--	--	--		5293	
71	Ценовое	Лабиринт Romana 206.01.00	шт.	1	89 550	--	89550	--	89550	--	96714
		СП - 8%			--	--	--	--		7164	
72	Ценовое	Лабиринт Romana 206.07.01 (СО -3.75.00)	шт.	1	112 812	--	112812	--	112812	--	121837
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	
73	Ценовое	Стена с двумя проломами СО -3.1.79.00	шт.	1	163 966	--	163966	--	163966	--	177083
		СП - 8%			--	--	--	--		13117	
74	Ценовое	Разрушенный мост Romana 206.07.04	шт.	1	74 590	--	74590	--	74590	--	80557
		СП - 8%			--	--	--	--		5967	
75	Ценовое	Полоса препятствий Romana 206.02.00	шт.	1	753 649	--	753649	--	753649	--	813941
		СП - 8%			--	--	--	--		60292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**5930016**	**22001**	**5698942**	**181149**	**6600058**
							209073	**7784**	**--**	**488894**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5930016**				
	Материалы		тенге				**3745712**				
	Всего заработная плата		тенге					**216857**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1953230**				
		Накладные расходы	тенге				**181149**				
		Сметная прибыль	тенге				**488894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6600059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					**216857**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**6600059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	тенге					**216857**			
РАЗДЕЛ 6.Ограждения											
76	**8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**68**	**108 542**	**8 180**	**7380856**	**556240**	**4583472**	**2236467**	**10386709**
		НР - 91%; СП - 8%			**32 958**	**3 184**	**2241144**	**216512**		**769386**	
77	**8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**4**	**129 672**	**212**	**518688**	**848**	**429168**	**80979**	**647640**
		НР - 91%; СП - 8%			**22 168**	**79**	**88672**	**316**		**47973**	
78	**8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11**	**секция**	**123**	**121 022**	**456**	**14885706**	**56088**	**12230136**	**2380639**	**18647653**
		НР - 91%; СП - 8%			**21 134**	**135**	**2599482**	**16605**		**1381308**	
79	**8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,0 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**0,7**	**193 322**	**1 519**	**135325**	**1063**	**100470**	**31102**	**179741**
		НР - 91%; СП - 8%			**48 274**	**552**	**33792**	**386**		**13314**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**22920575**	**614239**	**17343246**	**4729187**	**29861743**
							4963090	**233819**	**--**	**2211981**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**22920575**				
	Материалы		тенге				**17343246**				
	Всего заработная плата		тенге					**5196909**			
		Накладные расходы	тенге				**4729187**				
		Сметная прибыль	тенге				**2211981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**29861743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2140**
		Сметная заработная плата	тенге					**5196909**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**29861743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2140**
		Сметная заработная плата	тенге					**5196909**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**162263268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**17014202**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6996483**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2334179**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**102180275**		
		- Перевозка грузов	тенге				**5936261**				
		- Накладные расходы	тенге							**18116542**	
		- Сметная прибыль	тенге							**12019502**	