ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»

ЗАКАЗ: № П-00-22-28

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор **Шевлякова И.В.**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г.Уральск - 2022 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2022.10.1., в текущих ценах 4 квартала 2022 г., на 2023год.

Сметные нормы и расценки для 6.08-го территориального района, Атырауская область.

При составлении смет использованы:

- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021.
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021.
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021.
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2021.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Составил Жалгасова А.Р.

Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 434384,08 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 46541,15 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"14" 02 2023 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022-2023 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			1565,52	1565,52
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			270,52	270,52
		-Итого по разделу I			1836,04	1836,04
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	369880,12	-	-	369880,12
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 369880,117.3,24% = 11984,116			11984,12	11984,12
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -369880,117.1,12% = 4142,657			4142,66	4142,66
		-Итого по разделу III			16126,77	16126,77

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	369880,12	-	17962,81	387842,93
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	46541,15	46541,15
		Всего по сводному сметному расчету	369880,12	-	64503,96	434384,08

Руководитель проектной организации _____ Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 414265,731 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 44385,614 тыс.тнг.

ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 2023 г.
14 02

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ:
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ,
МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022-2023 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	328414,679	-	-	328414,679
		Всего по главе	328414,679	-	-	328414,679
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	328414,679	-	-	328414,679
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	4269,391	-	-	4269,391
		Всего по главе	4269,391	-	-	4269,391
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	332684,07	-	-	332684,07
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	3393,378	-	-	3393,378
		Всего по главе	3393,378	-	-	3393,378
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	336077,447	-	-	336077,447
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	6721,549	-	-	6721,549
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	342798,996	-	-	342798,996
5.	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	369880,117	-	-	369880,117
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	44385,614	44385,614
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	369880,117	-	44385,614	414265,731

Руководитель проектной организации _____ Шевлякова И.В.

Главный инженер проекта _____ Каиргалиев А.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э4010'А0К9Ж5'Ц7Н2Ш1В1ХМ+''6.08'''''*
2 Ю''РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ : "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ'22-28'2-1'АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ'РП,АД'2'2-1-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'РП,АД''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3 (РС295854РС249132)*
4 П2Демонтажные работы*
5 Е12-180101-1206'18286,2''Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм'м2 покрытия*
6 С3412-102-0215'10285,99''Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
7 РПокрытие проездов улица №1, категория - Хозпроезд L=236,23 м, S=1063,03м2*
8 Н43=1*
9 П2Земляные работы*
10 Е11-010203-0102'236,23.6,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
11 Е11-010102-0326'236,23.6,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
12 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
14 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
15 П2Проезжая часть*
16 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1063,03.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17 Е11-270403-0101'1063,03=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
18 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
19 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
20 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
21 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
22 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
23 РПокрытие проездов улица Алпатанова, категория - Переулок L=182,4 м, S=1003,2 м2*
24 Н43=1*
25 П2Земляные работы*
26 Е11-010203-0102'182,4.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
27 Е11-010102-0326'182,4.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
28 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
29 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
30 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
31 П2Проезжая часть*
32 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1003,2.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
33 Е11-270403-0101'1003,2=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
36 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
37 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
38 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*

39 РПокрытие проездов улица Абая, категория - Переулок L=436,85 м, S=2402,675 м2*
40 Н43=1*
41 П2Земляные работы*
42 Е11-010203-0102'436,85.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
43 Е11-010102-0326'436,85.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
44 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
45 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
46 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
47 П2Проезжая часть*
48 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2402,675.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
49 Е11-270403-0101'2402,675=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
50 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
51 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
52 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
53 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
54 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
55 РПокрытие проездов улица Кесенова, категория - Переулок L=752,2 м, S=4137,1 м2*
56 Н43=1*
57 П2Земляные работы*
58 Е11-010203-0102'752,2.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
59 Е11-010102-0326'752,2.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
60 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
61 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
62 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
63 П2Проезжая часть*
64 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'4137,1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
65 Е11-270403-0101'4137,1=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
66 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
67 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
68 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
69 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
70 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
71 РПокрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=182,98 м, S=1006,39 м2*
72 Н43=1*
73 П2Земляные работы*
74 Е11-010203-0102'182,98.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
75 Е11-010102-0326'182,98.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
76 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
77 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
78 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до

30 км'т·км*
79 П2Проезжая часть*
80 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1006,39.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
81 Е11-270403-0101'1006,39=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
82 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
83 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
85 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
86 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
87 РПокрытие проездов улица №2, категория - Переулок L=89,9 м, S=494,45 м2*
88 Н43=1*
89 П2Земляные работы*
90 Е11-010203-0102'89,9.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
91 Е11-010102-0326'89,9.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
93 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
94 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
95 П2Проезжая часть*
96 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'494,45.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-270403-0101'494,45=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
98 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 покрытия*
103 РПокрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=115,28 м, S=634,04 м2*
104 Н43=1*
105 П2Земляные работы*
106 Е11-010203-0102'115,28.7,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
107 Е11-010102-0326'115,28.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
108 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
109 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
110 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
111 П2Проезжая часть*
112 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'634,04.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
113 Е11-270403-0101'634,04=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
114 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
115 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд

ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
117 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
118 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по крытия*
119 РПокрытие проездов улица Махамбет, категория - Переуло к L=552,17 м, S=3036,935 м2*
120 Н43=1*
121 П2Земляные работы*
122 Е11-010203-0102'552,17.7,5''Площади. Планировка механи зированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланиров анной площади*
123 Е11-010102-0326'552,17.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сн ятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
124 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
125 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
126 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
127 П2Проезжая часть*
128 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'3036,935.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о снования в плотном теле*
129 Е11-270403-0101'3036,935=Ф2''Основания из щебня фракци и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочно сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осн ования*
130 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа ния. Розлив вяжущих материалов'т*
131 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС 295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство'м2 покрытия*
132 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5 .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
133 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
134 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по крытия*
135 РПокрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Пере улок L=729,90 м, S=4014,45 м2*
136 Н43=1*
137 П2Земляные работы*
138 Е11-010203-0102'729,9.7,5''Площади. Планировка механиз ированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирова нной площади*
139 Е11-010102-0326'729,9.7,5.0,3=Ф1''Грунты 2 группы. Сня тие растительного слоя грунта с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
140 Е11-010201-0103'Ф1''Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
141 Е11-010201-0601'Ф1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
142 С3412-102-0217'Ф1.1,75.25''Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
143 П2Проезжая часть*
144 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'4014,45.0,15''Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
145 Е11-270403-0101'4014,45=Ф2''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочнос ти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 осно вания*
146 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,65:1000''Основа ния. Розлив вяжущих материалов'т*
147 Е11-270602-0306(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(РС 295854РС249132)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство'м2 покрытия*
148 Е11-270602-0406(РС295487РС102729)(РС144655РС144641)(Н5 .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см'м2 покрытия*
149 Е11-270602-0901(РС144655РС144640)'Ф2.0,3:1000''Основан ия. Розлив вяжущих материалов'т*
150 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144641)'Ф2 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство'м2 по крытия*
151 РОбочины*
152 Н43=1*
153 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'3277,910.1.2.0,15''С лои оснований подстилающие и выравнивающие из песч ано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материа ла основания в плотном теле*
154 Е11-270801-0111'3277,910.1.2''Обочины. Укрепление щебн ем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
155 С1211-201-0407'3277,910.1.2.0,25''Щебень из плотных го рных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
156 РДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ*
157 Н43=1*

158 П2лист 25 раздела АД*
159 Е11-**270902**-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металли
ческих стойках. Установка'шт.*
160 С1251-**101**-0103'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
161 П2Стойка СМ-**2** - 1 шт*
162 Н43=1*
163 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
164 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
165 Е11-**090305**-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
166 С1241-**102**-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
167 С1214-**101**-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
168 П2Детали крепления на знаки - 1 шт*
169 Н43=1*
170 С1261-**102**-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
171 С1261-**102**-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
172 С1217-**101**-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
173 Н43=1*
174 Е11-**270903**-0107'1523,1''Разметка краской 'м2 разметки*
175 П2лист 26 раздела АД*
176 Н43=1*
177 Е11-**270902**-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металли
ческих стойках. Установка'шт.*
178 С1251-**101-0113**'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
179 С1251-**101**-0125'4''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
180 С1251-**101**-0103'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
181 П2Стойка СМ-**2** - 7 шт*
182 Н43=1*
183 Е11-**010203**-0502'7''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
184 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,05.7''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
185 Е11-**090305**-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.7''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
186 С1241-**102**-0153'4.7''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
187 С1214-**101**-0201'0,1.1.0,001.7''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
188 П2Детали крепления на знаки - 7 шт*
189 Н43=7*
190 С1261-**102**-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
191 С1261-**102**-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
192 С1217-**101**-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
193 Н43=1*
194 Е11-**270903**-0107'1523,1+9,6''Разметка краской 'м2 разме
тки*
195 П2лист 27 раздела АД*
196 Н43=1*
197 Е11-**270902**-0101(РС295892)'12''Знаки дорожные на металл
ических стойках. Установка'шт.*
198 С1251-**101**-0125'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2, размером 800 мм х 400 мм'шт.*
199 С1251-**101**-0125'8''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2, размером 800 мм х 400 мм'шт.*
200 С1251-**101**-0112'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 2.1, В=600 мм'шт.*
201 С1251-**101**-0103'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
202 П2Стойка СМ-**2** - 13 шт*
203 Н43=13*
204 Е11-**010203-05**02'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
205 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
206 Е11-**090305**-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
207 С1241-**102**-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
208 С1214-**101**-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
209 П2Детали крепления на знаки - 12 шт*
210 Н43=12*
211 С1261-**102**-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
212 С1261-**102**-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
213 С1217-**101**-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт сг
айкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
214 Н43=1*
215 Е11-**270903**-0107'1523,1''Разметка краской 'м2 разметки*
216 П2лист 28 раздела АД*
217 Н43=1*
218 Е11-**270902**-0101(РС295892)'12''Знаки дорожные на металл
ических стойках. Установка'шт.*
219 С1251-**101**-0109'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы

й 4.1.3, D=600 мм'шт.*
220 С1251-**101**-0109'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы
й 4.1.2, D=600 мм'шт.*
221 С1251-**101**-0113'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 5.16.2, В=700 мм'шт.*
222 С1251-**101**-0125'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
223 С1251-**101**-0125'4''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.34.2 мм'шт.*
224 С1251-**101**-0112'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 2.1, В=600 мм'шт.*
225 С1251-**101**-0103'2''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго
льный 2.4, А=700 мм'шт.*
226 П2Стойка СМ-**2** - 13 шт*
227 Н43=13*
228 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
229 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,05.1''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
230 Е11-**090305**-0301(РС295605)'(0,1+35).0,001.1''Конструкци
и опорные стоек. Монтаж'т конструкций*
231 С1241-**102**-0153'4.1''Труба стальная электросварная прям
ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
змерами 76х3,5 мм'м*
232 С1214-**101**-0201'0,1.1.0,001.1''Прокат толстолистовой го
рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 то
лщиной от 4 до 12 мм'т*
233 П2Детали крепления на знаки - 12 шт*
234 Н43=12*
235 С1261-**102**-0103'0,2.0,28.0,001''Полоса стальная 30х2,5'
т*
236 С1261-**102**-0124'0,001.2.0,001''Прокладка 18х4 L=18'т*
237 С1217-**101**-0107'(0,03.2+0,02.2+0,0041.2).0,001''Болт с
гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
238 Н43=1*
239 Е11-**270903**-0107'1523,1+9,6''Разметка краской 'м2 разме
тки*
240 П2лист 30 раздела АД*
241 Н43=1*
242 Е11-**060101**-0113(РС100467РМ100533)'0,2.34''Фундаменты и
з бетона В15. Устройство'м3*
243 К'Жалгасова А.Р.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,АД

Сметная стоимость	328414,679 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13420,796 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,132 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		Демонтажные работы											
1.	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	18286,2	121,32	114,24	2218482	2089015	--		567238		3008629
					7,08	36	129466	658303	--		222909		
		НР - 72%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0594	1086,20028	--		--					
2.	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10285,99	29	--	298294	--	--		--		322157
					--	--	--	--	--		23863		
		СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов улица №1, категория - Хозпроезд L=236,23 м, S=1063,03м2									
		Земляные работы									
3.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1535,495	11,15 -- -- 2,81	11,15 -- -- 2,81	17121 -- -- 4315	17121 -- -- 4315	-- -- -- --	3102 -- -- 1612	21835
4.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	460,6485	260,65 -- 10,78 --	248,46 -- 62,18 --	120068 -- 4966 --	114453 -- 28643 --	649 -- -- --	24198 -- 11539 --	155805
5.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	460,6485	100,85 -- -- 29,6	100,85 -- -- 29,6	46456 -- -- 13635	46456 -- -- 13635	-- -- -- --	9816 -- -- 4501	60773
6.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	460,6485	119,44 -- 14,21 --	97,23 -- 24,24 --	55020 -- 6546 --	44789 -- 11166 --	3685 -- -- --	12751 -- 5422 --	73193
7.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	20153,371875	24 -- -- --	-- -- -- --	483681 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- 38694	522375
		Проезжая часть									
8.	1127-0401 -0102	Слои оснований подстилающие и	м3 материал	159,4545	18373,98 -- 211,97 --	1446,07 -- 357,71 --	2929814 -- 33800 --	230582 -- 57038 --	2665432 -- -- --	98104 -- 242234 --	3270152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
9.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1063,03	2825,51 50,36	326,08 107,25	3003602 53534	346633 114010	2603435 --	180949 254766	3439317
10.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6909695	164091,94 --	3023,63 1377,45	113383 --	2089 952	111294 --	1028 9153	123564
11.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1063,03	2784,87 33,46	231,98 36,12	2960400 35569	246602 38397	2678229 --	79887 243221	3283508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	101,944577		26253		2676351			
12.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см	м2 покрытия	1063,03	1230,89 11,79	0,09 --	1308473 12533	96 --	1295844 --	13532 105761	1427766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 26 К=4 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	49,324592	26253		1294919			
13. 1127-0602-0901	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,318909	164091,94	3023,63	52330	964	51366	474	57029
					--	1377,45	--	439	--	4224	
14. 1127-0602-0301	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1063,03	2930,69	243,18	3115411	258507	2821335	78877	3449830
					33,46	35,24	35569	37461	--	255542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	103,751728	27175		2819453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	14205759	1308292	12231269	1069956	19215933
			Тенге		--	--	182517	306056	--	1423441	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	14205759	
Материалы	Тенге	12231270	
Всего заработная плата	Тенге		488573
Транспортные расходы	Тенге	483681	
Накладные расходы	Тенге	502718	
Сметная прибыль	Тенге	1176669	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15885146	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		248
Сметная заработная плата	Тенге		488573
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15885146	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		248
Сметная заработная плата	Тенге		488573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов улица Алпатанова, категория - Переулок L=182,4 м, S=1003,2 м2									
		Земляные работы									
15.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1368	11,15 -- 2,81	11,15 -- 2,81	15253 -- 3844	15253 -- 3844	-- -- --	2763 -- 1436	19453
16.	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	410,4	260,65 10,78	248,46 62,18	106971 4424	101968 25519	579 --	21558 10281	138810
17.	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	410,4	100,85 -- 29,6	100,85 -- 29,6	41389 -- 12148	41389 -- 12148	-- -- --	8746 -- 4010	54144
18.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	410,4	119,44 14,21	97,23 24,24	49018 5832	39903 9948	3283 --	11360 4830	65208
19.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	17955	24 -- --	-- -- --	430920 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 34474	465394
		Проезжая часть									
20.	1127-0401-0102 РСНБ РК	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	150,48	18373,98 211,97	1446,07 357,71	2764917 31897	217604 53828	2515416 --	92583 228600	3086100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
21.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1003,2	2825,51 50,36	326,08 107,25	2834552 50521	327123 107593	2456908 --	170765 240427	3245744
22.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,65208	164091,94 --	3023,63 1377,45	107001 --	1971 898	105030 --	970 8638	116609
23.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1003,2	2784,87 33,46	231,98 36,12	2793782 33567	232723 36236	2527492 --	75390 229532	3098705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	96,20688		26253		2525719			
24.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1003,2	1230,89 11,79	0,09 --	1234829 11828	90 --	1222911 --	12771 99808	1347408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	46,54848		26253		1222037			
25.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	0,30096 т	164091,94	3023,63	49385	910	48475	448	53819	
		НР - 108%; СП - 8%		--	1377,45	--	415	--	3987		
26.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	1003,2 м2 покрытия	2930,69	243,18	2940068	243958	2662543	74437	3255665	
		НР - 108%; СП - 8%		33,46	35,24	33567	35353	--	241159		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	97,91232		27175		2660767			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	13368085	1222892	11542637	471791	14947059	
			Тенге	--	--	171636	285782	--	1107182		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13368085
Материалы	Тенге	11542634
Всего заработная плата	Тенге	457418
Транспортные расходы	Тенге	430920
Накладные расходы	Тенге	471791
Сметная прибыль	Тенге	1107182
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14947058
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	230
Сметная заработная плата	Тенге	457418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14947058
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	230
Сметная заработная плата	Тенге	457418

РАЗДЕЛ 3. Покрытие проездов улица Абая, категория - Переулок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L=436,85 м, S=2402,675 м2									
		Земляные работы									
27.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	3276,375	11,15	11,15	36532	36532	--	6618	46590
					--	2,81	--	9207	--	3440	
28.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	982,9125	260,65	248,46	256196	244214	1386	51632	332450
					10,78	62,18	10596	61117	--	24622	
29.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	982,9125	100,85	100,85	99127	99127	--	20946	129676
					--	29,6	--	29094	--	9603	
30.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	982,9125	119,44	97,23	117399	95569	7863	27207	156175
					14,21	24,24	13967	23826	--	11569	
31.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	43002,421875	24	--	1032058	--	--	--	1114623
					--	--	--	--	--	82565	
		Проезжая часть									
32.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	360,40125	18373,98	1446,07	6622005	521165	6024446	221737	7391242
					211,97	357,71	76394	128919	--	547500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
33.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2402,675	2825,51	326,08	6788782	783464	5884319	408983	7773590
					50,36	107,25	120999	257687	--	575825	
34.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,5617388	164091,94	3023,63	256269	4722	251547	2323	279280
					--	1377,45	--	2151	--	20687	
35.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2402,675	2784,87	231,98	6691138	557373	6053371	180561	7421431
					33,46	36,12	80394	86785	--	549732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	230,416532		26253		6049125			
36.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2402,675	1230,89	0,09	2957429	216	2928885	30586	3227057
					11,79	--	28328	--	--	239042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	111,48412		26253		2926793			
37. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,7208025 т	164091,94	3023,63	118278	2180	116098	1072	128898	
				--	1377,45	--	993	--	9548		
38. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	2402,675 м2 покрытия	2930,69	243,18	7041496	584282	6376820	178278	7797354	
				33,46	35,24	80394	84670	--	577579		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	234,50108		27175		6372567			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	32016709	2928844	27644735	1129943	35798366	
			Тенге	--	--	411072	684449	--	2651712		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32016709	
Материалы	Тенге	27644735	
Всего заработная плата	Тенге		1095521
Транспортные расходы	Тенге	1032058	
Накладные расходы	Тенге	1129943	
Сметная прибыль	Тенге	2651712	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	35798364	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		554
Сметная заработная плата	Тенге		1095521
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	35798364	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		554
Сметная заработная плата	Тенге		1095521

РАЗДЕЛ 4. Покрытие проездов улица Кесенова, категория - Переулок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L=752,2 м, S=4137,1 м2									
		Земляные работы									
39.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	5641,5	11,15 -- -- -- -- --	11,15 2,81 -- -- -- --	62903 -- -- -- -- --	62903 15853 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	11396 5924 -- -- -- --	80222
40.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1692,45	260,65 10,78 -- -- -- --	248,46 62,18 -- -- -- --	441137 18245 -- -- -- --	420507 105237 -- -- -- --	2385 -- -- -- -- --	88904 42396 -- -- -- --	572437
41.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1692,45	100,85 -- -- -- -- --	100,85 29,6 -- -- -- --	170684 -- -- -- -- --	170684 50097 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	36066 16535 -- -- -- --	223285
42.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1692,45	119,44 14,21 -- -- -- --	97,23 24,24 -- -- -- --	202146 24050 -- -- -- --	164557 41025 -- -- -- --	13539 -- -- -- -- --	46847 19920 -- -- -- --	268913
43.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	74044,6875	24 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1777073 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- 142166 -- -- -- --	1919239
		Проезжая часть									
44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	620,565	18373,98 211,97	1446,07 357,71	11402249 131541	897380 221982	10373328 --	381803 942725	12726777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
45.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	4137,1	2825,51 50,36	326,08 107,25	11689417 208344	1349026 443704	10132047 --	704217 991497	13385132
46.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,689115	164091,94 --	3023,63 1377,45	441262 --	8131 3704	433131 --	4000 35621	480883
47.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4137,1	2784,87 33,46	231,98 36,12	11521286 138427	959724 149432	10423135 --	310903 946568	12778758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	396,74789		26253		10415822			
48.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4137,1	1230,89 11,79	0,09 --	5092315 48776	372 --	5043167 --	52665 411600	5556580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 191,96144 т			26253		5039564			
49. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,24113	164091,94	3023,63	203659	3753	199906	1846	221946
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	1710	--	16440	
50. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	4137,1	2930,69	243,18	12124558	1006060	10980071	306973	13426048
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	35,24	138427	145791	--	994517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 403,78096 т			27175		10972748			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	55128689	5043097	47600709	1945620	61640220
			Тенге		--	--	707810	1178535	--	4565909	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	55128689	
Материалы	Тенге	47600708	
Всего заработная плата	Тенге		1886345
Транспортные расходы	Тенге	1777072	
Накладные расходы	Тенге	1945620	
Сметная прибыль	Тенге	4565909	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	61640218	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		952
Сметная заработная плата	Тенге		1886345
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	61640218	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		952
Сметная заработная плата	Тенге		1886345

РАЗДЕЛ 5. Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L=182,98 м, S=1006,39 м2									
		Земляные работы									
51.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1372,35	11,15	11,15	15302	15301	--	2772	19515
					--	2,81	--	3856	--	1441	
52.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	411,705	260,65	248,46	107311	102292	581	21627	139251
					10,78	62,18	4438	25600	--	10313	
53.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	411,705	100,85	100,85	41520	41520	--	8773	54316
					--	29,6	--	12186	--	4022	
54.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	411,705	119,44	97,23	49174	40030	3294	11396	65416
					14,21	24,24	5850	9980	--	4846	
55.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	18012,09375	24	--	432290	--	--	--	466873
					--	--	--	--	--	34583	
		Проезжая часть									
56.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	150,9585	18373,98	1446,07	2773708	218296	2523413	92877	3095912
					211,97	357,71	31999	53999	--	229327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
57.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1006,39	2825,51 --- 50,36	326,08 --- 107,25	2843565 --- 50682	328163 --- 107935	2464720 --- --	171308 --- 241191	3256064
58.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6541535	164091,94 --- --	3023,63 --- 1377,45	107341 --- --	1978 --- 901	105363 --- --	973 --- 8665	116979
59.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1006,39	2784,87 --- 33,46	231,98 --- 36,12	2802665 --- 33674	233463 --- 36351	2535528 --- --	75630 --- 230262	3108557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	96,512801		26253		2533751			
60.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1006,39	1230,89 --- 11,79	0,09 --- --	1238755 --- 11865	91 --- --	1226799 --- --	12811 --- 100126	1351692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	46,696496		26253		1225923			
61. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,301917 т	164091,94	3023,63	49542	913	48629	449	53990	
				--	1377,45	--	416	--	3999		
62. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	1006,39 м2 покрытия	2930,69	243,18	2949417	244734	2671009	74674	3266017	
				33,46	35,24	33674	35465	--	241926		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	98,223664		27175		2669228			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	13410590	1226781	11579336	473290	14994582	
			Тенге	--	--	172182	286689	--	1110701		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13410590	
Материалы	Тенге	11579337	
Всего заработная плата	Тенге	458871	
Транспортные расходы	Тенге	432290	
Накладные расходы	Тенге	473290	
Сметная прибыль	Тенге	1110701	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14994581	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		232
Сметная заработная плата	Тенге	458871	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	14994581	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		232
Сметная заработная плата	Тенге	458871	

РАЗДЕЛ 6. Покрытие проездов улица №2, категория - Переулок L=89,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м, S=494,45 м2									
		Земляные работы									
63.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	674,25	11,15 -- 2,81	11,15 -- 1895	7518 -- 708	7518 -- 1895	-- -- 708	1362 -- 708	9588
64.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	202,275	260,65 10,78	248,46 62,18	52723 2181	50257 12577	285 -- 5067	10626 -- 5067	68415
65.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	202,275	100,85 -- 29,6	100,85 -- 5987	20399 -- 1976	20399 -- 5987	-- -- 1976	4310 -- 1976	26686
66.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	202,275	119,44 14,21	97,23 24,24	24160 2874	19667 4903	1619 -- 2381	5599 -- 2381	32140
67.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	8849,53125	24 -- --	-- -- --	212389 -- --	-- -- --	-- -- 16991	-- -- 16991	229380
		Проезжая часть									
68.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	74,1675	18373,98 211,97	1446,07 357,71	1362752 15721	107251 26530	1239780 --	45632 112671	1521054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
69.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	494,45	2825,51	326,08	1397073	161230	1210942	84165	1599738
					50,36	107,25	24901	53030	--	118500	
70.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,3213925	164091,94	3023,63	52738	972	51766	478	57473
					--	1377,45	--	443	--	4257	
71.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	494,45	2784,87	231,98	1376979	114703	1245732	37158	1527267
					33,46	36,12	16544	17860	--	113130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	47,417755	26253		1244858			
72.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	494,45	1230,89	0,09	608614	45	602739	6294	664101
					11,79	--	5830	--	--	49193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26 К=4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	22,94248		26253		602309			
73.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,148335 т	164091,94	3023,63	24341	448	23893	221	26527	
				--	1377,45	--	204	--	1965		
74.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	494,45 м2 покрытия	2930,69	243,18	1449080	120240	1312296	36688	1604629	
				33,46	35,24	16544	17424	--	118861		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	48,25832		27175		1311420			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	6588766	602730	5689052	232533	7366998
			Тенге		--	--	84595	140853	--	545700	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6588766	
Материалы	Тенге	5689049	
Всего заработная плата	Тенге		225448
Транспортные расходы	Тенге	212389	
Накладные расходы	Тенге	232533	
Сметная прибыль	Тенге	545700	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7366999	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		116
Сметная заработная плата	Тенге		225448
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	7366999	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		116
Сметная заработная плата	Тенге		225448

РАЗДЕЛ 7. Покрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=115,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м, S=634,04 м2									
		Земляные работы									
75.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	864,6	11,15 -- 2,81	11,15 -- 2,81	9640 -- 2430	9641 -- 2430	-- -- 908	1746 -- 908	12294
76.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	259,38	260,65 10,78	248,46 62,18	67607 2796	64445 16128	366 -- 6497	13625 -- 6497	87730
77.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	259,38	100,85 -- 29,6	100,85 -- 29,6	26158 -- 7678	26159 7678 --	-- -- 2534	5527 -- 2534	34220
78.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	259,38	119,44 14,21	97,23 24,24	30980 3686	25219 6287	2075 -- 3053	7180 -- 3053	41213
79.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	11347,875	24 -- --	-- -- --	272349 -- --	-- -- --	-- -- 21788	-- -- 21788	294137
		Проезжая часть									
80.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	95,106	18373,98 211,97	1446,07 357,71	1747476 20160	137530 34020	1589786 -- 144479	58514 -- 144479	1950469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
81.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	634,04	2825,51 50,36	326,08 107,25	1791486 31930	206748 68001	1552808 --	107926 151954	2051366
82.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,412126	164091,94 --	3023,63 1377,45	67627 --	1246 568	66381 --	613 5459	73699
83.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	634,04	2784,87 33,46	231,98 36,12	1765719 21215	147085 22902	1597419 --	47648 145068	1958435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	60,804436	26253		1596299			
84.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	634,04	1230,89 11,79	0,09 --	780433 7475	57 --	772901 --	8071 63081	851585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	29,419456	26253		772349			
85. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,190212	164091,94	3023,63	31212	575	30637	283	34015
					--	1377,45	--	262	--	2520	
86. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	634,04	2930,69	243,18	1858175	154186	1682774	47046	2057638
					33,46	35,24	21215	22344	--	152417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	61,882304	27175		1681652			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		--	--	8448862	772891	7295147	298179	9446801
			Тенге		--	--	108477	180620	--	699758	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8448862
Материалы	Тенге	7295146
Всего заработная плата	Тенге	289097
Транспортные расходы	Тенге	272349
Накладные расходы	Тенге	298179
Сметная прибыль	Тенге	699758
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9446799
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	145
Сметная заработная плата	Тенге	289097
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	9446799
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	145
Сметная заработная плата	Тенге	289097

РАЗДЕЛ 8. Покрытие проездов улица Махамбет, категория - Переулок
L=552,17 м, S=3036,935 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
87.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	4141,275	11,15 -- -- --	11,15 2,81 -- --	46175 -- -- --	46175 11637 -- --	-- -- -- --	8365 4348 -- --	58889
88.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1242,3825	260,65 10,78 -- --	248,46 62,18 -- --	323827 13393 -- --	308682 77251 -- --	1752 -- -- --	65262 31122 -- --	420211
89.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1242,3825	100,85 -- -- --	100,85 29,6 -- --	125294 -- -- --	125295 36775 -- --	-- -- -- --	26475 12138 -- --	163907
90.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1242,3825	119,44 14,21 -- --	97,23 24,24 -- --	148390 17654 -- --	120796 30115 -- --	9940 -- -- --	34389 14623 -- --	197402
91.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	54354,234375	24 -- -- --	-- -- -- --	1304502 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- 104360	1408862
		Проезжая часть									
92.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	455,54025	18373,98 211,97	1446,07 357,71	8370087 96561	658743 162951	7614783 --	280271 692029	9342388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
93.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	3036,935	2825,51 50,36	326,08 107,25	8580890 152940	990283 325711	7437667 --	516947 727832	9825669
94.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,9740078	164091,94 --	3023,63 1377,45	323919 --	5969 2719	317950 --	2937 26148	353004
95.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3036,935	2784,87 33,46	231,98 36,12	8457469 101616	704508 109694	7651345 --	228226 694851	9380545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	291,242067	26253	7645978				
96.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3036,935	1230,89 11,79	0,09 --	3738133 35805	273 --	3702055 --	38660 302145	4078938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	140,913784		26253		3699410			
97. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,9110805 т	164091,94	3023,63	149501	2755	146746	1355	162925	
				--	1377,45	--	1255	--	12069		
98. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	3036,935 м2 покрытия	2930,69	243,18	8900315	738522	8060177	225341	9855704	
				33,46	35,24	101616	107022	--	730049		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	296,404856		27175		8054802			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	40468502	3702001	34942415	1428228	45248444
			Тенге		--	--	519585	865130	--	3351714	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	40468502
Материалы	Тенге	34942412
Всего заработная плата	Тенге	1384715
Транспортные расходы	Тенге	1304502
Накладные расходы	Тенге	1428228
Сметная прибыль	Тенге	3351714
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	45248444
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	699
Сметная заработная плата	Тенге	1384715
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	45248444
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	699
Сметная заработная плата	Тенге	1384715

РАЗДЕЛ 9. Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок
L=729,90 м, S=4014,45 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
99.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	5474,25	11,15 -- -- 2,81	11,15 -- -- 2,81	61038 -- -- 15383	61038 -- -- 15383	-- -- -- --	11058 -- -- 5748	77844
100.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1642,275	260,65 -- 10,78 62,18	248,46 -- -- 62,18	428059 -- -- 17704	408040 -- -- 102117	2315 -- -- --	86269 -- -- 41139	555467
101.	1101-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1642,275	100,85 -- -- 29,6	100,85 -- -- 29,6	165623 -- -- 48611	165623 -- -- 48611	-- -- -- --	34997 -- -- 16045	216665
102.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1642,275	119,44 -- 14,21 24,24	97,23 -- -- 24,24	196153 -- -- 23337	159679 -- -- 39809	13137 -- -- --	45458 -- -- 19330	260941
103.	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	71849,53125	24 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1724389 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- 137951	1862340
		Проезжая часть									
104.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	602,1675	18373,98 -- 211,97 357,71	1446,07 -- -- 357,71	11064214 -- -- 127641	870776 -- -- 215401	10065797 -- -- --	370484 -- -- 914777	12349474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
105.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	4014,45	2825,51	326,08	11342869	1309032	9831669	683340	12988312
					50,36	107,25	202168	430550	--	962103	
106.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,6093925	164091,94	3023,63	428180	7890	420290	3882	466627
					--	1377,45	--	3594	--	34565	
107.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4014,45	2784,87	231,98	11179721	931272	10114126	301686	12399913
					33,46	36,12	134323	145002	--	918506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0959 т	384,985755		26253		10107031			
108.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4014,45	1230,89	0,09	4941346	361	4893655	51104	5391848
					11,79	--	47330	--	--	399398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-501-0104		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0464 т	186,27048		26253		4890159			
109. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	1,204335 т	164091,94	3023,63	197622	3642	193980	1792	215367	
				--	1377,45	--	1659	--	15953		
110. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство НР - 108%; СП - 8%	4014,45 м2 покрытия	2930,69	243,18	11765108	976234	10654551	297872	13028014	
				33,46	35,24	134323	141469	--	965034		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	391,81032		27175		10647445			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		--	--	53494322	4893587	46189520	1887942	59812812
			Тенге		--	--	686826	1143595	--	4430549	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	53494322
Материалы	Тенге	46189521
Всего заработная плата	Тенге	1830421
Транспортные расходы	Тенге	1724389
Накладные расходы	Тенге	1887942
Сметная прибыль	Тенге	4430549
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59812813
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	928
Сметная заработная плата	Тенге	1830421
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	59812813
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	928
Сметная заработная плата	Тенге	1830421

РАЗДЕЛ 10. Обочины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	983,373	18373,98 211,97	1446,07 357,71	18068476 208446	1422026 351762	16438004 --	605020 1493881	20167377
112.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	6555,82	273,85 48,37	224,92 66,42	1795311 317105	1474535 435438	3671 --	812725 208672	2816708
113.	211-201-0 407 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП - 8%	м3	1638,955	11396 --	-- --	18677531 --	-- --	18677531 --	-- 1494202	20171733
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	38541318 525551	2896561 787200	35119206 --	1417745 3196755	43155818
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38541318				
	Материалы		Тенге				16441675				
	Всего заработная плата		Тенге					1312751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18677531				
	Накладные расходы		Тенге				1417745				
	Сметная прибыль		Тенге				3196755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43155818				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								731
	Сметная заработная плата		Тенге					1312751			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				43155818				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								731
	Сметная заработная плата		Тенге					1312751			

РАЗДЕЛ 11. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

лист 25 раздела АД

114.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	7063 5322	1148 395	593 --	6175 1059	14297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
115.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм СП - 8% Стойка СМ-2 - 1 шт	шт.	1	6873 -- --	-- -- --	6873 -- --	-- -- --	6873 -- --	-- 550	7423
116.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	1	1411,32 272,85	1138,47 505,86	1411 273	1139 506	-- --	561 158	2129
117.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022	-Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	50669,15 8149,68	1659,95 397,78	2533 407	83 20	2043 --	389 234	3156
117.1.	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,051		36361		1854			
118.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0351	148637,04 134414,21	3344,06 630,28	5217 4718	117 22	382 --	3271 679	9167
119.	241-102-0 153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м	4	2876 -- --	-- -- --	11504 -- --	-- -- --	11504 -- --	-- 920	12424
120.	214-101-0 201 РСНБ	-Прокат толстолистовой горячекатаный из	т	0,0001	403078 -- --	-- -- --	40 -- --	-- -- --	40 -- --	-- 3	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 1 шт									
121.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5	т	0,000056	354405	--	20	--	20	--	22
					--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
122.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т	0,000002	144002	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--	--	--	
123.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001082	813201	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
124.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской	м2 разметки	1523,1	1741,99	34,92	2653225	53187	1912054	743029	3667960
					451,7	--	687984	--	--	271706	
		НР - 108%; СП - 8%									
		лист 26 раздела АД									
125.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	7062,54	1148,33	49438	8038	4144	43226	100077
					5322,24	395,43	37256	2768	--	7413	
		НР - 108%; СП - 8%									
126.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2	10995	--	21990	--	21990	--	23749
					--	--	--	--	--	1759	
		СП - 8%									
127.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный	шт.	4	7143	--	28572	--	28572	--	30858
					--	--	--	--	--	2286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.34.2 мм									
		СП - 8%									
128.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	1	6873	--	6873	--	6873	--	7423
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 7 шт									
129.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7	1411,32	1138,47	9879	7969	--	3925	14908
					272,85	505,86	1910	3541	--	1104	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство	м3	0,35	50669,15	1659,95	17734	581	14301	2722	22093
					8149,68	397,78	2852	139	--	1637	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,357		36361		12981			
131.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций	0,2457	148637,04	3344,06	36520	822	2672	22894	64168
					134414,21	630,28	33026	155	--	4753	
		НР - 69%; СП - 8%									
132.	241-102-0 153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	28	2876	--	80528	--	80528	--	86970
					--	--	--	--	--	6442	
		СП - 8%									
133.	214-101-0 201 РСНБ	-Прокат толстолистовой горячекатаный из	т	0,0007	403078	--	282	--	282	--	305
					--	--	--	--	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
		СП - 8%									
		Детали крепления на знаки - 7 шт									
134.	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5	т	0,000392	354405	--	139	--	139	--	150
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
135.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т	0,000014	144002	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--	--	--	
136.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007574	813201	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
137.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской	м2 разметки	1532,7	1741,99	34,92	2669948	53522	1924105	747712	3691079
					451,7	--	692321	--	--	273418	
		НР - 108%; СП - 8%									
		лист 27 раздела АД									
138.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	7062,54	1148,33	84750	13780	7103	74101	171559
					5322,24	395,43	63867	4745	--	12708	
		НР - 108%; СП - 8%									
139.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2, размером 800 мм х 400 мм	шт.	1	7143	--	7143	--	7143	--	7714
					--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
140.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК	шт.	8	7143	--	57144	--	57144	--	61716
					--	--	--	--	--	4572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1125-2002 прямоугольный 1.34.2, размером 800 мм х 400 мм СП - 8%									
141.	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм СП - 8%	шт.	2	7636 ---	-- ---	15272 ---	-- ---	15272 ---	-- 1222	16494
142.	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.	1	6873 ---	-- ---	6873 ---	-- ---	6873 ---	-- 550	7423
		Стойка СМ-2 - 13 шт									
143.	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	13	1411,32 ---	1138,47 ---	18347 ---	14800 ---	-- ---	7289 ---	27687
144.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,65	50669,15 ---	1659,95 ---	32935 ---	1079 ---	26559 ---	5056 ---	41030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,663		36361		24107			
145.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4563	148637,04 ---	3344,06 ---	67823 ---	1526 ---	4964 ---	42518 ---	119169
146.				52	2876	--	149552	--	149552	--	161516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11964	
147.				0,0013	403078	--	524	--	524	--	566
	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42	
		Детали крепления на знаки - 12 шт									
148.				0,000672	354405	--	238	--	238	--	257
	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19	
149.				0,000024	144002	--	3	--	3	--	3
	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
150.				0,0012984	813201	--	1056	--	1056	--	1140
	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	84	
151.				1523,1	1741,99	34,92	2653225	53187	1912054	743029	3667960
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки		---	---	---	---	---	---	
					451,7	--	687984	--	--	271706	
		лист 28 раздела АД									
152.				12	7062,54	1148,33	84750	13780	7103	74101	171559
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					5322,24	395,43	63867	4745	--	12708	
153.				1	7223	--	7223	--	7223	--	7801
	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 4.1.3, D=600 мм									
		СП - 8%									
154.	251-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 4.1.2, D=600 мм	шт.	1	7223	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
155.	251-101-0 113 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2	10995	--	21990	--	21990	--	23749
					--	--	--	--	--	1759	
		СП - 8%									
156.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	1	7143	--	7143	--	7143	--	7714
					--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
157.	251-101-0 125 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм	шт.	4	7143	--	28572	--	28572	--	30858
					--	--	--	--	--	2286	
		СП - 8%									
158.	251-101-0 112 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	1	7636	--	7636	--	7636	--	8247
					--	--	--	--	--	611	
		СП - 8%									
159.	251-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей	шт.	2	6873	--	13746	--	13746	--	14846
					--	--	--	--	--	1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм СП - 8%									
		Стойка СМ-2 - 13 шт									
160.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	13	1411,32 272,85	1138,47 505,86	18347 3547	14800 6576	-- --	7289 2051	27687
161.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,65	50669,15 8149,68	1659,95 397,78	32935 5297	1079 259	26559 --	5056 3039	41030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,663		36361		24107			
162.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4563	148637,04 134414,21	3344,06 630,28	67823 61333	1526 288	4964 --	42518 8827	119169
163.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм СП - 8%	м	52	2876 --	-- --	149552 --	-- --	149552 --	-- 11964	161516
164.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0013	403078 --	-- --	524 --	-- --	524 --	-- 42	566
		Детали крепления на знаки - 12 шт									
165.				0,000672	354405	--	238	--	238	--	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	19	
166.	261-102-0 124 РСНБ РК 2022	-Прокладка 18х4 L=18	т	0,000024	144002 ---	-- --	3 ---	-- ---	3 ---	-- ---	3
167.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,0012984	813201 ---	-- --	1056 ---	-- ---	1056 ---	-- 84	1140
168.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разметка краской НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	1532,7	1741,99 451,7	34,92 --	2669948 692321	53522 --	1924105 --	747712 273418	3691079
		лист 30 раздела АД									
169.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,8	50669,15 8149,68	1659,95 397,78	344550 55418	11288 2705	277844 --	52892 31795	429237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,936		36361		252200			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	12168640 ---	306973 ---	8691788 ---	3375465 ---	16787657
					---	---	3169880	33987	--	1243548	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11991257			
Материалы	Тенге	7723320			
Всего заработная плата	Тенге		3042704		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	640238			
Местные материалы	Тенге	315249			
Накладные расходы	Тенге	3264264			
Сметная прибыль	Тенге	1220462			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16475983			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1836
Сметная заработная плата	Тенге		3042704		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	177383			
Материалы	Тенге	12983			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					161163			
		Накладные расходы	Тенге				111201				
		Сметная прибыль	Тенге				23086				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				311670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					161163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16787653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1931
		Сметная заработная плата	Тенге					3203867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								328414679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6869597				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26993664				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6551199			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				248525808				
		Перевозка грузов	Тенге				7967945				
		Накладные расходы	Тенге				13730692				
		Сметная прибыль	Тенге				24326969				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛА ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Основание: РП,АД

Сметная стоимость 328414,413 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2735 чел-ч
Сметная заработная плата 13420,796 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2022 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	96,4184562	1079	104035,51
2	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	68,5549994	1289	88367,39
3	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,982	1540	69272,28
4	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94,8609792	1691	160409,92
5	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	567,91919926	1363	774073,87
6	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	857,613856	1413	1211808,38
7	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	110,592	1540	170311,68
8	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1661,74404	1661	2760156,85
9	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	690,340076	1721	1188075,27
10	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	106,75362	1947	207849,3
11	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	100,5741	1289	129640,01
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			6864000

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	4400,3533		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	2734,97885098	2395,34	(6551198,21)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			6869597
		Строительные машины и механизмы				
1	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	177,71462792	9042	1606895,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	177,71462792	2629,00	467211,76
2	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	105,80286631	12645	1337877,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	105,80286631	2629,00	278155,74
3	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	131,82156025	10959	1444632,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	131,82156025	2629,00	346558,88
4	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,8016	8054	30618,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,8016	2629,00	9994,41
5	311-601-1001 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	7,82136	4949	38707,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,82136	2199,00	17199,17
6	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,676888	16	42,83
7	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	3,84313032	1153	4431,13
8	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,616598	8087	13073,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,616598	1840,00	2974,54
9	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,73501992	6390	4696,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73501992	2629,00	1932,37
10	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,7688264	77	367,2
11	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,53725214	5263	8090,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,53725214	2199,00	3380,42
12	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	245,69451382	6604	1622566,57

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	245,69451382	1840,00	452077,91
13	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	46,11756384	4044	186499,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,11756384	1840,00	84856,32
14	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	21,0086136	78	1638,67
15	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,53375768	13	19,94
16	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,99018304	79	236,22
17	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	307,05807672	6109	1875817,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	307,05807672	2199,00	675220,71
18	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	459,25407324	7836	3598714,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	459,25407324	2629,00	1207378,96
19	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	42,88199508	9736	417499,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,88199508	2629,00	112736,77
20	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	279,26285306	10755	3003471,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	279,26285306	2629,00	734182,04
21	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	109,52921412	15194	1664186,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	109,52921412	2199,00	240854,74
22	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	219,05842824	14754	3231988,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	219,05842824	2629,00	575904,61
23	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	7,9676706	840	6692,84
24	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	5,29391204	9654	51107,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	10,58782408	2199,00	23282,63
25	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	14,21958219	120	1706,35
26	321-205-0101 РСНБ РК 2022	Фрезы навесные дорожные на тракторе мощностью 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	100,40586696	9868	990805,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100,4058669	3141,00	315374,83

1	2	3	4	5	6	7
				6		
27	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	80,70573672	34401	2776358,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80,70573672	2629,00	212175,38
28	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	407,2525776	524	213400,35
29	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	269,4888343 1	7379	1988558,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	269,4888343 1	1840,00	495859,46
30	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	10,95292141	8604	94238,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,95292141	2199,00	24085,47
31	321-212-0301 РСНБ РК 2022	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	13,5683604	5153	69917,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,5683604	2199,00	29836,82
32	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,00001952	3990	3990,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,00001952	1840,00	1840,04
33	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	100,4058669 6	6552	657859,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100,4058669 6	2199,00	220792,50
34	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,9676706	5849	46602,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,9676706	2199,00	17520,91
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			26993310
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			6551198
		Строительные материалы и конструкции				
1	211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1638,955	11396	18677531,18
2	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,87653142	11783	10328,17
3	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	266,88405	13398	3575712,5
4	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3362,73903	11882	39956065,15
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4455,70047	13697	61029729,34
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,67	36361	315249,87
7	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2531,840021	26253	66468396,07
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК	т	1736,525552	27175	47190081,88

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	1225-2019 типа Б, марки II				
9	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ	т	0,0034	403078	1370,47
	РСНБ РК 2022	14637-89 толщиной от 4 до 12 мм				
10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из уг-	т	0,0023152	558744	1293,6
	РСНБ РК 2022	леродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У				
11	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,02231658	5414	120,82
	РСНБ РК 2022	6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				
12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,0012292	139141	171,03
	РСНБ РК 2022	от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3	0,0595	93036	5535,64
	РСНБ РК 2022	до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				
14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00697	34159	238,09
	РСНБ РК 2022					
15	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	17,40973629	156377	2722482,33
	РСНБ РК 2022	70/100				
16	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,48394974	156377	75678,61
	РСНБ РК 2022	100/130				
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,021327	813201	17343,14
	РСНБ РК 2022					
18	217-101-0107	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0034624	813201	2815,63
	РСНБ РК 2022					
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,561934	659	1688,31
	РСНБ РК 2022					
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	1601,377215	80	128110,18
	РСНБ РК 2022					
21	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,32713	289	672,54
	РСНБ РК 2022					
22	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,704106	149	104,91
	РСНБ РК 2022					
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,5335	3285	18177,55
	РСНБ РК 2022					
24	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00036995	467116	172,81
	РСНБ РК 2022					
25	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00179764	623062	1120,04
	РСНБ РК 2022					
26	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0017984	835900	1503,28
	РСНБ РК 2022					
27	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до	м	136	2876	391136
	РСНБ РК 2022	114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм				
28	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	5	6873	34365
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм				
29	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	1	7223	7223
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 круглый 4.1.2, D=600 мм				
30	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	1	7223	7223
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 круглый 4.1.3, D=600 мм				
31	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	3	7636	22908
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм				
32	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	4	10995	43980
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм				
33	251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	9	7143	64287
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2 мм				
34	251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа	шт.	9	7143	64287

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.34.2, размером 800 мм х 400 мм				
35	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	5005,4004	1432	7167733,37
36	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1576,7928	320	504573,7
37	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Полоса стальная 30х2,5	т	0,001792	354405	635,09
38	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Прокладка 18х4 L=18	т	0,000064	144002	9,22
39	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	6,512802	93	605,69
40	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6375	9128	5819,1
41	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00011934	2453940	292,85
42	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0167076	289955	4844,45
43	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	1086,20028	0	-
44	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006192	690431	4275,15
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			248525891
		Транспортные расходы				
1	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10285,99	29	298293,71
2	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	319568,7468 75	24	7669649,92
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			7967944
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	4400,3533		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			290356742
		Накладные расходы	тенге			13730697
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			304087439
		Сметная прибыль	тенге			24326974
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			328414413

Составил Жалгасова А.Р.