РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Кызылординская область

Товарищество с ограниченной ответственностью
«РЕМПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек, города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улица Караозек бекеті-4, протяженность 1,0 км»

Том III. Книга 1. Сметный расчет и локальные сметы

г.Кызылорда, 2023год

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Кызылординская область

Товарищество с ограниченной ответственностью
«РЕМПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек, города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улица Караозек бекеті-4, протяженность 1,0 км»

Том III. Книга 1. Сметный расчет и локальные сметы

Директор А. Заминова

ГИП К. Сарсенбаев

г.Кызылорда, 2023 год

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 01.12. 2022 г. №223нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.5. от 17.05.2023г.) по выпуску сметной документации в текущих ценах 11 квартала 2023 года.

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	-11.01
- В сводных сметных расчетах учтены следующие поправки:	- НДЦС РК 8.04-09-2022. -6,7% Затраты на организацию и управления строительством; НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13 -дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска-30% НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 Сметная прибыль 5% НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) -5% на непредвиденные работы и затраты 12%- НДС

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **Караозек бекети4**
Шифр стройки **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Стройка			И9	Сводный сметный расчет стоимости строительства
2	4	Смета	2-1-1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км	Q9	подробная локальная смета
3	8	Смета	2-1-1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км	ИД	Листинг исходных данных
4	10	Смета	2-1-1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км	К9	Локальная смета Казахстана
5	15	Смета	2-1-1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км	ИД	Листинг исходных данных

Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Утвержден аким Абдіжаппар С. Н

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 141142,909 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 15122,455 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"26 " мая 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.05.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2022 года	--	--	500	500
2		Проектные работы в ценах 2022 года	--	--	1458	1458
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2022 года	--	--	242,935	242,935
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**2200,935**	**2200,935**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	44928	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Караозек ,сельского округа Кызылозек,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км	92073,133	--	--	92073,133
		Всего по главе	**92073,133**	--	--	**92073,133**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	6168,9	--	--	6168,9

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3496,02	3496,02
		Итого по главе 8	**6168,9**	--	**3496,02**	**9664,92**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**98242,033**	--	**3496,02**	**101738,053**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4912,102	--	--	4912,102
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	4912,102	--	174,801	5086,903
		Итого по части II в сметных ценах:	**108066,236**	--	**3670,821**	**111737,057**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:	**116603,469**	--	**3960,816**	**120564,285**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 111737,057.0,46% = 513,99	--	--	513,99	513,99
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 513,99.1,079 = 554,59521	--	--	554,595	554,595
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**554,595**	**554,595**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 111737,057.0,8.2,8% = 2502,91	--	--	2502,91	2502,91
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 2502,91.1,079 = 2700,63989	--	--	2700,64	2700,64
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**2700,64**	**2700,64**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**3016,9**	**3016,9**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**3255,235**	**3255,235**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	108066,236	--	**8888,656**	**116954,892**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				

		В прогнозных ценах 2023 г.	**116603,469**	**--**	**9416,986**	**126020,455**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	15122,455	15122,455
		Всего по сводному сметному расчету	**116603,469**	**--**	**24539,441**	**141142,909**

Руководитель проектной организации Заминова А.

Главный инженер проекта Сарсенбаев К.

Начальник сметного отдела Игибаева Б.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км
Шифр стройки Караозек бекети4

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Караозек ,сельского округа Кызылозек,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км
(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**92073,133**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8113,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,358	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**92073133**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5675641
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2782320*
		машины и механизмы	тенге			14262758
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2437513*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72136734
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2358		
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**88128447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5064752
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2483334*
		машины и механизмы	тенге			13030249
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2170537*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			70033446
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2082		
		Основная дорога, тип 1				
1	1220-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	7849	511	4010839
2	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1569,8	8417	13213007
3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	5,49	197511	1084335
4	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,333*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	6859	3729	25577211
5	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,192004	188022	36101
6	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	6179	398	2459242
7	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	592,5661	23940	14186032
8	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0933984	188022	17561
9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	6179	29	179191
10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	286,7056	23940	6863732
11	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0346024	188022	6506
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,85	197511	365395
13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	6179	410	2533390

14	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0667332	188022	12547
15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	603,0704	25808	15564041
16	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	6179	14	86506
17	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,7659	25808	1929558
18	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0173012	188022	3253
	Раздел 2.	Укрепление обочины				3345203
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			378000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*184710*
		машины и механизмы	тенге			1180000
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*254000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1789203
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	209		
19	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,6*	Укрепление обочин ГПС, толщина 16 см	$м^2$	2000	778	1556000
20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	390,4	4583	1789203
	Раздел 3.	Обустройство улицы и организация движения				554505
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			222418
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*109148*
		машины и механизмы	тенге			31868
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*8070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			300219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		
21	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	15	15700	235500
22	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	15	8619	129285

23	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	6873	34365
24	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	10	7636	76360
25	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	$м^2$	2,4	7944	19066
26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,2	49941	59929
Раздел 4.		Устройство дорожной разметки				44978
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10471
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5128*
		машины и механизмы	тенге			20641
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*4906*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13866
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
27	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,06	65229	3914
28	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,74	40124	29692
29	7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08*	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,2	56861	11372

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3020'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1''11.01'''''*
2	Ю''Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'Караозек бекети4'2-1'Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Караозек ,сельского округа Кызылозек,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'РЧ'2'2-1-1'Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'СВОР''2023.5*
3	F(49)'construction= улицы Караозек бекети-4'construction-cipher=улицы Караозек бекети-4'object=Ремонт дорог улицы Караозек бекети-4 'estimate=ул Караозек бекети-4*
4	(РС295854РС249132)*
5	РДорожная одежда *
6	П2Основная дорога, тип 1*
7	Е12-200201-0104'7849''Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала'м^2*
8	У7101-0401-0102'7849.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
9	У7101-0602-0901'5,49''Розлив вяжущих материалов'т*
10	У7101-602-103(Н5.1,333)(Н52.1,333)(Н53.1,333) #К=1,333(РМ293027)(КРЗП=1)'6859''Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
11	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-103 LinkR=144655)'0,000021.1,333.6859''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
12	У7101-602-306(РМ295487)(РС144655)(КРЗП=1)'6179''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
13	С1212-501-0402'0,0959.6179''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
14	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000108.8648''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
15	У7101-602-406(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС144655)(КРЗП=1)'6179''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306'м^2*
16	С1212-501-0402'0,0116.4.6179''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
17	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-406 LinkR=144655)'0,0000014.4.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
18	У7101-0602-0901'1,85''Розлив вяжущих материалов'т*
19	У7101-602-301(РМ295487)(РС144655)(КРЗП=1)'6179''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
20	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000108.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
21	С1212-501-0204'0,0976.6179''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
22	У7101-602-401(РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295487)(КРЗП=1)'6179''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301'м^2*
23	С1212-501-0204'0,0121.6179''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
24	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000014.2.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
25	Р Укрепление обочины*

26	У7101-701-111(Н5.1,6)(Н52.1,6)(Н53.1,6) #К=1,6(РМ295453)(КРЗП=1)'2000''Укрепление обочин ГПС, толщина 16 см'м^2*
27	С1211-601-0101'2000.0,16.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
28	Р Обустройство улицы и организация движения*
29	У7101-802-101(РМ295892)(РМ295635)(КРЗП=1)'15''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
30	С1251-102-0703'15''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
31	С1251-101-0103'5''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
32	С1251-101-0112'10''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм'шт.*
33	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.15''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/'м^2*
34	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,08.15''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
35	Р Устройство дорожной разметки*
36	У7101-0803-0101'0,06''Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м'км*
37	У7101-0803-0105'0,74''Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3'км*
38	У7101-0803-0106'0,2''Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1'км*
39	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км

Шифр стройки Караозек бекети4

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Караозек ,сельского округа Кызылозек,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км

(наименование работ и зат рат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	92073,133	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8113,154	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,358	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
		Основная дорога, тип 1									
1	1220-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	7849	511,00	331,00	4010839	2598019	7849	--	4010839
					179,00	72,00	1404971	565128		--	
2	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1569,8	8417,00	2307,00	13213007	3621529	8781461	--	13213007
					516,00	427,00	810017	670305		--	

3	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Розлив вяжущих материалов	т	5,49	197511,00	5424,00	1084335	29778	1054557	--	1084335
					--	1644,00	--	9026		--	
4	7101-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6859	3729,00	407,00	25577211	2791613	21214887	--	25577211
					229,00	58,00	1570711	397822		--	
5	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,192004	188022,00	--	36101	--	36101	--	36101
					--	--	--	--		--	
6	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6179	398,00	316,00	2459242	1952564	--	--	2459242
					82,00	43,00	506678	265697		--	
7	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	592,5661	23940,00	--	14186032	--	14186032	--	14186032
					--	--	--	--		--	
8	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0933984	188022,00	--	17561	--	17561	--	17561
					--	--	--	--		--	
9	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	6179	29,00	--	179191	--	--	--	179191
					29,00	--	179191	--		--	
10	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	286,7056	23940,00	--	6863732	--	6863732	--	6863732
					--	--	--	--		--	
11	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0346024	188022,00	--	6506	--	6506	--	6506
					--	--	--	--		--	
12	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Розлив вяжущих материалов	т	1,85	197511,00	5424,00	365395	10034	355361	--	365395
					--	1644,00	--	3041		--	
13	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6179	410,00	328,00	2533390	2026712	--	--	2533390

					82,00	42,00	506678	259518		--	
14	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0667332	188022,00	--	12547	--	12547	--	12547
					--	--	--	--		--	
15	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	603,0704	25808,00	--	15564041	--	15564041	--	15564041
					--	--	--	--		--	
16	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	6179	14,00	--	86506	--	--	--	86506
					14,00	--	86506	--		--	
17	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,7659	25808,00	--	1929558	--	1929558	--	1929558
					--	--	--	--		--	
18	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0173012	188022,00	--	3253	--	3253	--	3253
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88128447	13030249	70033446	--	88128447
							5064752	2170537	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88128447				
	Материалы		Тенге				31414115				
	Всего заработная плата		Тенге					7235289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38619331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88128447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082
		Сметная заработная плата	Тенге					7235289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88128447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082
		Сметная заработная плата	Тенге					7235289			
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочины									
19	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,6	Укрепление обочин ГПС, толщина 16 см	$м^2$	2000	778,00	590,00	1556000	1180000	--	--	1556000
					189,00	127,00	378000	254000		--	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	390,4	4583,00	--	1789203	--	1789203	--	1789203
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3345203	1180000	1789203	--	3345203
							378000	254000	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3345203				

	Всего заработная плата		Тенге					632000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1789203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3345203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					632000			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3345203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					632000			
РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения											
21	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	15	15700,00	1798,00	235500	26970	14025	--	235500
					12967,00	472,00	194505	7080		--	
22	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	15	8619,00	--	129285	--	129285	--	129285
					--	--	--	--		--	
23	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	6873,00	--	34365	--	34365	--	34365
					--	--	--	--		--	
24	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	10	7636,00	--	76360	--	76360	--	76360
					--	--	--	--		--	
25	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	$м^2$	2,4	7944,00	744,00	19066	1786	12799	--	19066
					1867,00	175,00	4481	420		--	
26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,2	49941,00	2593,00	59929	3112	33385	--	59929
					19527,00	475,00	23432	570		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				554505	31868	300219	--	554505
							222418	8070	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				554505				
	Материалы		Тенге				60209				
	Всего заработная плата		Тенге					230488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					230488			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				554505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					230488			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной разметки									
27	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	**Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м**	км	0,06	65229,00	20642,00	3914	1238	2048	--	3914
					10471,00	4907,00	628	294		--	
28	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	**Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	км	0,74	40124,00	20642,00	29692	15275	6668	--	29692
					10471,00	4907,00	7749	3631		--	
29	7101-0803-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	**Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1**	км	0,2	56861,00	20642,00	11372	4128	5150	--	11372
					10471,00	4907,00	2094	981		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				44978	20641	13866	--	44978
							10471	4906	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44978				
		Материалы	Тенге				13866				
		Всего заработная плата	Тенге					15377			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					15377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					15377			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92073133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5675641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14262758			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2437513			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72136734		

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3020'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1''11.01'''''*
2	Ю''Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'Караозек бекети4'2-1'Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте Караозек ,сельского округа Кызылозек,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'РЧ'2'2-1-1'Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры сектора жилых домов в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-дорожная сеть) улицы Караозек бекети-4,протяженность 1,0 км'СВОР''2023.5*
3	F(49)'construction= улицы Караозек бекети-4'construction-cipher=улицы Караозек бекети-4'object=Ремонт дорог улицы Караозек бекети-4 'estimate=ул Караозек бекети-4*
4	(РС295854РС249132)*
5	РДорожная одежда *
6	П2Основная дорога, тип 1*
7	Е12-200201-0104'7849''Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала'м^2*
8	У7101-0401-0102'7849.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
9	У7101-0602-0901'5,49''Розлив вяжущих материалов'т*
10	У7101-602-103(Н5.1,333)(Н52.1,333)(Н53.1,333) #К=1,333(РМ293027)(КРЗП=1)'6859''Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
11	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-103 LinkR=144655)'0,000021.1,333.6859''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
12	У7101-602-306(РМ295487)(РС144655)(КРЗП=1)'6179''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
13	С1212-501-0402'0,0959.6179''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
14	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000108.8648''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
15	У7101-602-406(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС144655)(КРЗП=1)'6179''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306'м^2*
16	С1212-501-0402'0,0116.4.6179''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
17	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-406 LinkR=144655)'0,0000014.4.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
18	У7101-0602-0901'1,85''Розлив вяжущих материалов'т*
19	У7101-602-301(РМ295487)(РС144655)(КРЗП=1)'6179''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
20	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000108.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
21	С1212-501-0204'0,0976.6179''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
22	У7101-602-401(РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295487)(КРЗП=1)'6179''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301'м^2*
23	С1212-501-0204'0,0121.6179''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
24	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-301 LinkR=144655)'0,0000014.2.6179''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
25	Р Укрепление обочины*

26	У7101-701-111(Н5.1,6)(Н52.1,6)(Н53.1,6) #К=1,6(РМ295453)(КРЗП=1)'2000''Укрепление обочин ГПС, толщина 16 см'м^2*
27	С1211-601-0101'2000.0,16.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
28	Р Обустройство улицы и организация движения*
29	У7101-802-101(РМ295892)(РМ295635)(КРЗП=1)'15''Установка знаков дорожных на металлических стойках'шт.*
30	С1251-102-0703'15''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
31	С1251-101-0103'5''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
32	С1251-101-0112'10''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм'шт.*
33	У6109-0301-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,4.0,4.15''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/'м^2*
34	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,08.15''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
35	Р Устройство дорожной разметки*
36	У7101-0803-0101'0,06''Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м'км*
37	У7101-0803-0105'0,74''Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3'км*
38	У7101-0803-0106'0,2''Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1'км*
39	К'*

СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда

аким Бөжіжаппар С. Н

Стройка: Караозек бекети4

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры сектора индивидуальной застройки в населенном пункте станции Караозек, сельского округа Кызылозек ,города Кызылорды, Кызылординской области (улично-

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**2305,83152**	**10,568063**	**10,568063**	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,08832	0,000584	0,000584	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,04416	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,14304	0,000817	0,000817	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2305,556	10,566363	10,566363	100,00	Казахстан
	Щебень	**т**	**1170,31002**	**20,933308**	**20,933308**	100,00	Казахстан
100228	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	100,57352	2,012878	2,012878	100,00	Казахстан
100229	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1069,7365	18,920429	18,920429	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1,224**	**0,026613**	**0,026613**	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	0,026613	0,026613	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1557,108**	**38,543364**	**38,543364**	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	677,8363	17,493599	17,493599	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	879,2717	21,049764	21,049764	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00425**	**0,003015**	**0,003015**	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029	0,001823	0,001823	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00051	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00084	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан

	Краски и лаки	**кг**	**16,59**	**0,013222**	**0,013222**	100,00	Казахстан
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	16,59	0,013222	0,013222	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00098**	**0,000044**	**0,000044**	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00098	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**8,02376**	**1,496993**	**1,496993**	100,00	Казахстан
144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,40404	0,075968	0,075968	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,61972	1,421024	1,421024	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,37986**	**0,228134**	**0,228134**	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,37146	0,226745	0,226745	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0084	0,001389	0,001389	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**0,7812**	**0,002413**	**0,002413**	100,00	Казахстан
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7812	0,002413	0,002413	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,9144**	**0,001986**	**0,001986**	100,00	Казахстан
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,9144	0,001986	0,001986	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,05486**	**0,039637**	**0,039637**	100,00	Казахстан
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,05486	0,039637	0,039637	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**					100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**15**	**0,129285**	**0,129285**	100,00	Казахстан
280037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	15	0,129285	0,129285	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**0,02446**	**0,027666**	**0,027666**	100,00	Казахстан
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0072	0,011006	0,011006	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000641	0,000641	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01646	0,016018	0,016018	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**15**	**0,110725**	**0,110725**	100,00	Казахстан
239557	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	0,034365	0,034365	100,00	Казахстан
239568	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	10	0,076360	0,076360	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**262,38409**	**0,008659**	**0,008659**	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	262,38409	0,008659	0,008659	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**0,36**	**0,000301**	**0,000301**	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,36	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,09**	**0,000638**	**0,000638**	100,00	Казахстан
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан
	Итого:			**72,134066**	**72,134066**	**100,00**	

* Стоимость в текущих ценах.