Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект»

Қазақстан республикасы, 050000
Алматы қаласы, Ауэзов ауданы
Жандосов көшесі, 150/2 үй, кв.1
e-mail: igilik.stroyproect@gmail.com
тел.: 87474027784

Республика Казахстан, 050000
г.Алматы, Ауэзовский район
ул.Жандосова, дом 150/2, кв.1
e-mail: igilik.stroyproect@gmail.com
тел.: 87474027784

ЛИЦЕНЗИЯ: 17017332 от 06.10.2017 года
Заказ: ИСП-25-03/2022-АД

Капитальный ремонт внутри поселочный дороги в селе Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской

Том 6 Сводная ведомость объемов работ

Заказчик:Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

Алматы, 2022 г.

Формат А4

Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект»

Капитальный ремонт внутри поселочный дороги в селе Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

Том 6 Сводная ведомость объемов работ

<u>Заказчик:</u> Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

<u>Исполнитель:</u> ТОО «Игілік Стройпроект»

Директор
ТОО «Игілік Стройпроект» **Муканов К.Н.**

Главный инженер проекта **Тойғожа Ж.Б.**

Алматы, 2022 г.

Формат А4

Состав проекта
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

№ Тома	Наименование	Обозначение	Кол-во книг
Том 1	Паспорт проекта		1 книга
Том 2	Общая пояснительная записка		1 книга
Том 3	Дорожная часть. Чертежи		
	Книга 1 - Основные строительные решения		1 книга
	Книга 2 - Поперечные профили земляного полотна		1 книга
	Книга 3 - Обустройство и обстановка		1 книга
Том 4	Малые искуственнык соружения		1 книга
Том 5	Проект организации строительства		1 книга
Том 6	Сводная ведомость объемов работ		1 книга
Том 7	Сметная документация		1 книга

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами, правилами и стандартами

Сводная ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Глава I. Подготовка территории строительства			
1	**Подготовка территории**			
1.1.1	Восстановление и закрепление оси дороги, II	км	1,16	
2	**Земляные работы**			
2	**Общий профильный объем земляных работ, в том числе:**			
	насып	**м3**	**720,49**	
	выемка	**м3**	**3551**	
2.3	***Устройство земляного полотна***			***все объемы даны в плотном теле***
2.3.3	Разработка грунта в выемках в грунтах 4 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировка в пониженные места на расстояние до 10км	$м^3$	3 551	**вес грунта 1,65 т на 1 м3**
2.4	***Сопутствующие земляные работы***			
	Уплотнение грунта насыпи, в том числе:			
2.4.1	Уплотнение насыпи пневмокатками 25т за 6 проходов по одному следу толщиной слоя 30см с поливкой водой, Купл=0,95.	$м^3$	18 229	
	Планировочные работы, в том числе:	**$м^2$**		
2.4.2	Планировка верха земляного полотна насыпи механизированным способом	$м^2$	15 917	
2.4.3	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	$м^2$	1 606	
	Глава III. Дорожная одежда			
3.1	***Устройство дорожной одежды асфальтобетон***			
3.1.1	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчанной смеси (природной), ГОСТ 23735-2014 - 20см.	$м^3$	2 718	
3.1.2	Устройство основания из гравийно - щебеночно-песчанной смеси С4, СТ РК 1549-2006 - 20см, щебень М 1200, укладка автогрейдером	$м^2$	11 965	
		$м^3$	**2393,00**	
	Расход материалов на 1м3 в плотном теле:			
	щебень фр.40-70(80)мм (М1200) - 0,486м3			
	щебень фр.20-40мм (М1200) - 0,289м3			
	щебень фр.10-20мм (М1200) - 0,339м3			
	щебень фр.5-10мм (М1200) - 0,110м3			
	песок фр. 0-5мм из отсевов дробления горных пород - 0,574м3			
3.1.3	Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией	$м^2$	**11559,00**	
3.1.4	Расход эмульсии 0,7 л / $м^2$	т	8	

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
3.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного к/з а/б, марки I Тип Б, на битуме 70/100, СТ РК 1225-2019-6см.	$м^2$	**11559,00**	
3.1.6	Подгрунтовка по покрытию битумной эмульсией	$м^2$	**11559,00**	
3.1.7	Расход эмульсии 0,3 л / $м^2$	т	4	
3.1.8	Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II СТ РК 1225-2013 - 0.05м.	$м^2$	**11559,00**	
3.2	***Устройство присыпных обочин***			
3.2.1	Устройство присыпных обочин (перемещение грунта в присыпные обочины)	м3	574	
3.2.2	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками 25т за 6 проходов по одному следу толщиной слоя 30см с поливкой водой, Купл=0,95.	$м^3$	574	
3.2.3	Планировка верха зем.полотна присыпных обочин механизированным способом (грейдером)	$м^2$	2 233	
3.2.4	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 11 см. Объем в плотном теле	$м^2$	2 030	
		$м^3$	223	
	в рыхлом теле	$м^3$	272	
3.2.5	Уплотнение укрепленных обочин пневмокатками 25т за 6 проходов по одному следу толщиной слоя 12см с поливкой водой, Купл=0,95.	$м^2$	2 030	
	<u>Глава VII. Устройство тротуаров</u>			
	Устройство земляного полотна			
	Общий профильный объем земляных работ, в том числе:			
	насып	**м3**	**884,8**	
	выемка	**м3**	**1981,25**	
	Разработка грунта в выемках в грунтах 4 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировка в пониженные места на расстояние до 10км	$м^3$	1 096	**вес грунта 1,65 т на 1 м3**
	Разработка грунта в выемках бульдозером 79 кВт с перемещением на расстояние до 100 м в насыпь 2 группы	$м^3$	884,0	
	Планировка поверхности вручную	м2	7 561,90	
	Доуплотнение основания легкими катками 8 т за 4-6 проходов по 1 следу молщиной 20 см	м2	7 561,90	
		м3	1 512,38	
	Устройство основания из природного ГПС по ГОСТ 23735-2014 вручную с уплотнением электротрамбовками, h=0.15м.	м2	5 671,00	
	- смесь гравийная-песчанная	м3	851,00	
	Подгрунтовка основания битумной эмульсией	м2	5 671,00	

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	расход - 0.7 л/м^2	т	3,97	
	Устройство покрытия из горячей песчаной а/б смеси вручную, h=0.04м.	м2	5 671,00	
	Устройство поребрика БР 100.20.8	пм	7 562,00	
	- ж/б бортовой камень БР 100.20.8	т	302,48	
	- монолитный бетон фундамента В15	м3	184,51	
	- засыпка пазух из киркованного асфальтогранулята с погрузкой экскаватором HITACHI 1,0 м3 в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой до 5км с мест хранения	м^3	226,86	

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.

Ведомость объёмов земляных работ

Объект: улица Каныша Сатбаева

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,02			
0+20,00	20,00	1,62			
0+40,00	20,00	1,26	217,84		39,59
0+60,00	20,00	0,88	137,24		36,25
0+69,41	9,41	0,71	37,59		15,95
0+80,00	10,59	0,55	21,84		17,06
1+00,00	20,00	0,38	13,32		30,77
1+03,73	3,73	0,32		1,06	5,60
1+20,00	16,27	0,13		18,08	23,49
1+21,83	1,83	0,12		3,32	2,55
1+40,00	18,17	0,13		43,04	
1+60,00	20,00	0,30		36,05	
1+80,00	20,00	0,39		7,88	29,85
2+00,00	20,00	0,41	4,95	1,14	30,48
2+20,00	20,00	0,25		9,45	29,91
2+40,00	20,00	0,36		11,21	29,65
2+60,00	20,00	0,28		9,80	29,66
2+80,00	20,00	0,23		18,97	29,12
3+00,00	20,00	0,23		22,27	28,93
3+03,17	3,17	0,23		3,59	4,58
3+04,85	1,68	0,22		1,96	2,42
3+20,00	15,15	0,23		18,01	21,79
3+40,00	20,00	0,05		45,97	
3+60,00	20,00	0,06		67,28	
3+80,00	20,00	0,11		63,77	
4+00,00	20,00	0,20		44,01	
4+20,00	20,00	0,20		26,70	28,73
4+40,00	20,00	0,26		21,96	29,00
4+60,00	20,00	0,21		21,59	28,98
4+80,00	20,00	0,18		27,86	28,57
5+00,00	20,00	0,17		30,58	28,34
5+20,00	20,00	0,17		31,11	28,29
5+40,00	20,00	0,15		32,59	28,21
5+57,00	17,00	0,06		33,35	23,60
Всего:			**432,78**	**652,60**	**631,37**

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.

Объект: улица переулк Каныша Сатбаева

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,00			
0+20,00	20,00	0,26		47,15	
0+40,00	20,00	0,17		24,32	25,79
0+60,00	20,00	0,10		34,14	25,20
0+80,00	20,00	0,05		52,31	
1+00,00	20,00	0,03		68,71	
1+11,67	11,67	0,02		41,38	
Всего:			**0,00**	**268,01**	**50,99**

Объект: ул 1

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		-0,01			
0+15,89	15,89	-0,02		43,19	17,88
0+20,00	4,11	0,01		11,10	4,62
0+40,00	20,00	0,01		51,74	22,50
0+60,00	20,00	0,03		49,89	22,50
0+80,00	20,00	0,04		48,11	22,50
1+00,00	20,00	-0,06		53,23	22,50
1+20,00	20,00	-0,06		60,02	22,50
1+40,00	20,00	0,05		53,91	22,50
1+60,00	20,00	0,12		42,35	22,50
1+62,10	2,10	0,12		3,97	2,36
1+80,00	17,90	-0,26		56,82	20,14
2+00,00	20,00	0,02		70,14	22,50
2+06,44	6,44	0,20		12,71	7,24
Всего:			**0,00**	**557,18**	**232,24**

Объект: ул 2

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,02			
0+20,00	20,00	0,23		26,00	
0+40,00	20,00	0,30		10,94	17,02
0+60,00	20,00	0,25		11,57	17,01
0+80,00	20,00	0,20		14,22	16,48
1+00,00	20,00	0,16		15,73	16,47
1+20,00	20,00	0,19		16,04	16,49
1+40,00	20,00	0,20		15,27	16,53
1+60,00	20,00	0,21		13,89	16,85
1+80,00	20,00	0,37		6,90	17,65
2+00,00	20,00	0,39	2,35	0,82	18,28
2+08,80	8,80	0,02		6,08	7,38
Всего:			**2,35**	**137,46**	**160,16**

Объект: ул 3

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,01			
0+20,00	20,00	0,15		53,22	
0+40,00	20,00	0,13		34,85	25,08
0+60,00	20,00	0,14		35,21	25,07
0+80,00	20,00	0,14		34,36	25,13
1+00,00	20,00	0,12		36,24	24,98
1+20,00	20,00	0,03		53,76	
1+40,00	20,00	-0,04		74,92	
1+60,00	20,00	-0,05		80,29	
1+80,00	20,00	-0,03		79,44	
1+86,80	6,80	-0,01		26,07	
Всего:			**0,00**	**508,36**	**100,26**

Объект: улица Абдирахмана Кускельдиева

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,01			
0+20,00	20,00	0,03		70,28	
0+40,00	20,00	0,08		65,31	
0+60,00	20,00	0,17		56,17	
0+80,00	20,00	0,09		55,38	
1+00,00	20,00	-0,06		68,18	
1+20,00	20,00	-0,07		78,53	
1+40,00	20,00	-0,01		77,31	
1+46,07	6,07	-0,01		22,19	
Всего:			**0,00**	**493,35**	**0,00**

Объект: улица Амана Есалыулы

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,50			
0+20,00	20,00	0,20		26,31	
0+40,00	20,00	0,12		53,05	
0+60,00	20,00	0,13		57,82	
0+60,49	0,49	0,13		1,35	
0+80,00	19,51	0,16		50,21	
1+00,00	20,00	0,28		46,20	
1+20,00	20,00	0,35		37,02	
1+40,00	20,00	0,20		36,27	
1+60,00	20,00	0,34		36,88	
1+80,00	20,00	0,44		25,50	
1+85,57	5,57	0,45		5,19	
2+00,00	14,43	0,47		10,14	
2+20,00	20,00	0,46		11,07	
2+40,00	20,00	0,54		7,78	
2+60,00	20,00	0,34		14,04	
2+80,00	20,00	0,37		20,85	
3+00,00	20,00	0,07		38,04	

3+20,00	20,00	0,00		65,48	
3+21,90	1,90	-0,03		7,46	
Всего:			**0,00**	**550,66**	**0,00**

Объект: улица Алии Молдагуловой

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,07			
0+20,00	20,00	0,36		49,38	
0+40,00	20,00	0,35		31,29	
0+60,00	20,00	0,26		35,98	
0+80,00	20,00	0,30		39,56	
1+00,00	20,00	0,44		26,38	
1+20,00	20,00	0,66	11,27		
1+40,00	20,00	0,89	39,98		
1+60,00	20,00	0,86	57,31		
1+80,00	20,00	0,79	51,10		
2+00,00	20,00	0,78	44,32		
2+20,00	20,00	0,72	38,02		
2+40,00	20,00	0,64	25,65		
2+60,00	20,00	0,55	12,86		
2+64,83	4,83	0,70	4,85		
Всего:			**285,36**	**182,59**	**0,00**

Объект: улица Мангилик Ел

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Растительный слой
0+00,00		0,00			
0+20,00	20,00	0,30		56,89	
0+39,85	19,85	0,44		25,49	
0+40,00	0,15	0,44		0,10	
0+60,00	20,00	0,54		7,82	
0+80,00	20,00	0,48		5,13	
1+00,00	20,00	0,53		8,23	
1+20,00	20,00	0,44		10,73	
1+40,00	20,00	0,47		11,96	
1+59,84	19,84	0,41		13,71	
1+60,00	0,16	0,42		0,14	
1+80,00	20,00	0,34		23,84	
1+96,81	16,81	0,14		36,51	
Всего:			**0,00**	**200,55**	**0,00**

Всего:			**720,49**	**3550,76**	**1175,02**

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.

Ведомость по измерителям площадей

Объект: улица Каныша Сатбаева

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,05				0,02			
0+20,00	20,00	11,81	188,61	8,67		2,90	29,16	2,85	
0+40,00	20,00	10,65	224,66	8,67	173,44	2,33	52,25	2,01	48,59
0+60,00	20,00	9,62	202,70	8,67	173,44	1,72	40,53	1,35	33,59
0+69,41	9,41	9,05	87,81	8,67	81,57	1,40	14,72	1,06	11,34
0+80,00	10,59	8,42	92,56	8,42	92,56	0,87	12,05	0,84	10,06
1+00,00	20,00	8,09	165,13	8,09	165,13	0,85	17,23	0,46	12,95
1+03,73	3,73	7,93	29,89	7,93	29,89	0,76	3,00	0,36	1,52
1+20,00	16,27	7,32	124,06	7,32	124,06	0,38	9,22	0,01	2,99
1+21,83	1,83	7,32	13,37	7,32	13,37	0,38	0,69		0,01
1+40,00	18,17	7,41	133,84	7,41	133,84	0,49	7,88		
1+60,00	20,00	7,76	151,70	7,76	151,70	0,65	11,39	0,26	
1+80,00	20,00	8,14	159,01	8,14	159,01	0,86	15,10	0,51	7,72
2+00,00	20,00	8,18	163,18	8,18	163,18	0,85	17,08	0,57	10,77
2+20,00	20,00	7,76	159,41	7,76	159,41	0,64	14,86	0,28	8,45
2+40,00	20,00	8,01	157,71	8,01	157,71	0,69	13,24	0,52	8,03
2+60,00	20,00	7,77	157,77	7,77	157,77	0,46	11,47	0,46	9,88
2+80,00	20,00	7,65	154,16	7,65	154,16	0,38	8,37	0,40	8,64
3+00,00	20,00	7,64	152,86	7,64	152,86	0,45	8,29	0,31	7,16
3+03,17	3,17	7,62	24,21	7,62	24,21	0,44	1,42	0,30	0,98
3+04,85	1,68	7,61	12,76	7,61	12,76	0,44	0,74	0,29	0,50
3+20,00	15,15	7,57	114,99	7,57	114,99	0,40	6,36	0,28	4,38
3+40,00	20,00	7,09	146,60	7,09	146,60	0,10	5,08		
3+60,00	20,00	7,12	142,09	7,12	142,09	0,15	2,51		
3+80,00	20,00	7,28	143,97	7,28	143,97	0,33	4,76		
4+00,00	20,00	7,57	148,41	7,57	148,41	0,44	7,69	0,24	
4+20,00	20,00	7,59	151,52	7,59	151,52	0,41	8,50	0,29	5,34
4+40,00	20,00	7,75	153,32	7,75	153,32	0,54	9,49	0,36	6,52
4+60,00	20,00	7,58	153,21	7,58	153,21	0,34	8,79	0,35	7,08
4+80,00	20,00	7,47	150,46	7,47	150,46	0,35	6,90	0,22	5,66
5+00,00	20,00	7,42	148,95	7,42	148,95	0,30	6,47	0,21	4,28
5+20,00	20,00	7,43	148,57	7,43	148,57	0,30	6,02	0,22	4,28
5+40,00	20,00	7,38	148,10	7,38	148,10	0,31	6,12	0,15	3,61
5+57,00	17,00	7,13	123,33	7,13	123,33	0,15	3,92	0,01	1,31
Всего:			**4428,92**		**4153,59**		**371,30**		**225,64**

Объект: улица переулк Каныша Сатбаева

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,20		7,20		0,23			
0+20,00	20,00	7,73	149,26	7,73	149,26	0,59	8,21	0,28	
0+40,00	20,00	7,46	151,93	7,46	151,93	0,42	10,19	0,13	4,13
0+60,00	20,00	7,34	148,02	7,34	148,02	0,35	7,78	0,05	1,85
0+80,00	20,00	7,20	145,41	7,20	145,41	0,24	5,94		
1+00,00	20,00	7,07	142,69	7,07	142,69	0,08	3,23		
1+11,67	11,67	7,10	82,67	7,10	82,67	0,11	1,14		
Всего:			**819,98**		**819,98**		**36,49**		**5,98**

Объект: ул 1

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,00		7,00					

0+15,89	15,89	7,00	111,27	7,00	111,27				
0+20,00	4,11	7,01	28,81	7,01	28,81	0,02	0,04		
0+40,00	20,00	7,06	140,70	7,06	140,70	0,07	0,84		
0+60,00	20,00	7,08	141,41	7,08	141,41	0,10	1,70		
0+80,00	20,00	7,20	142,83	7,20	142,83	0,03	1,28	0,03	
1+00,00	20,00	7,00	141,99	7,00	141,99				
1+20,00	20,00	7,00	140,00	7,00	140,00				
1+40,00	20,00	7,13	141,26	7,13	141,26	0,15			
1+60,00	20,00	7,44	145,69	7,44	145,69	0,29	4,42	0,06	
1+62,10	2,10	7,45	15,62	7,45	15,62	0,29	0,61	0,06	0,13
1+80,00	17,90	7,00	129,33	7,00	129,33				
2+00,00	20,00	7,12	141,21	7,12	141,21	0,14			
2+06,44	6,44	7,68	47,62	7,68	47,62	0,36	1,63	0,27	
Всего:			**1467,74**		**1467,74**		**10,52**		**0,13**

Объект: ул 2

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		4,04		4,04		0,04			
0+20,00	20,00	4,52	85,57	4,52	85,57	0,55	5,91	0,06	
0+40,00	20,00	4,92	94,37	4,92	94,37	0,60	11,47	0,41	4,72
0+60,00	20,00	4,61	95,30	4,61	95,30	0,20	8,00	0,40	8,09
0+80,00	20,00	4,58	91,90	4,58	91,90	0,20	3,97	0,39	7,89
1+00,00	20,00	4,55	91,23	4,55	91,23	0,19	3,83	0,40	7,95
1+20,00	20,00	4,53	90,74	4,53	90,74	0,18	3,68	0,42	8,23
1+40,00	20,00	4,52	90,51	4,52	90,51	0,19	3,72	0,43	8,53
1+60,00	20,00	4,72	92,45	4,72	92,45	0,37	5,66	0,49	9,20
1+80,00	20,00	5,05	97,72	5,05	97,72	0,63	10,06	0,63	11,19
2+00,00	20,00	5,14	101,87	5,14	101,87	0,85	14,86	0,51	11,40
2+08,80	8,80	4,05	40,41	4,05	40,41			0,06	2,49
Всего:			**972,07**		**972,07**		**71,16**		**79,69**

Объект: ул 3

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,11		7,11		0,13			
0+20,00	20,00	7,40	145,10	7,40	145,10	0,37	5,01	0,11	
0+40,00	20,00	7,32	147,22	7,32	147,22	0,32	6,86	0,07	1,81
0+60,00	20,00	7,39	147,15	7,39	147,15	0,37	6,92	0,10	1,67
0+80,00	20,00	7,36	147,52	7,36	147,52	0,32	6,98	0,11	2,05
1+00,00	20,00	7,30	146,56	7,30	146,56	0,18	5,04	0,17	2,84
1+20,00	20,00	7,06	143,59	7,06	143,59	0,08	2,56		
1+40,00	20,00	7,00	140,64	7,00	140,64				
1+60,00	20,00	7,00	140,00	7,00	140,00				
1+80,00	20,00	7,00	140,00	7,00	140,00				
1+86,80	6,80	7,04	47,74	7,04	47,74	0,04			
Всего:			**1345,52**		**1345,52**		**33,37**		**8,37**

Объект: улица Абдирахмана Кускельдиева

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,00		7,00					
0+20,00	20,00	7,00	140,05	7,00	140,05				
0+40,00	20,00	7,00	140,01	7,00	140,01				
0+60,00	20,00	7,00	140,00	7,00	140,00				

0+80,00	20,00	7,00	140,01	7,00	140,01				
1+00,00	20,00	7,01	140,08	7,01	140,08				
1+20,00	20,00	7,00	140,10	7,00	140,10				
1+40,00	20,00	7,00	140,04	7,00	140,04				
1+46,07	6,07	7,00	42,48	7,00	42,48				
Всего:			**1022,77**		**1022,77**		**0,00**		**0,00**

Объект: улица Амана Есалыулы

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,02		7,02					
0+20,00	20,00	7,00	140,26	7,00	140,26				
0+40,00	20,00	7,01	140,09	7,01	140,09				
0+60,00	20,00	7,03	140,37	7,03	140,37				
0+60,49	0,49	7,03	3,44	7,03	3,44				
0+80,00	19,51	7,22	139,08	7,22	139,08				
1+00,00	20,00	7,15	143,77	7,15	143,77				
1+20,00	20,00	7,00	141,60	7,00	141,60				
1+40,00	20,00	7,00	140,06	7,00	140,06				
1+60,00	20,00	7,00	140,04	7,00	140,04				
1+80,00	20,00	7,01	140,11	7,01	140,11				
1+85,57	5,57	7,00	39,05	7,00	39,05				
2+00,00	14,43	7,00	101,03	7,00	101,03				
2+20,00	20,00	7,00	140,02	7,00	140,02				
2+40,00	20,00	7,02	140,21	7,02	140,21				
2+60,00	20,00	7,00	140,23	7,00	140,23				
2+80,00	20,00	7,00	140,07	7,00	140,07				
3+00,00	20,00	7,00	140,07	7,00	140,07				
3+20,00	20,00	7,01	140,08	7,01	140,08				
3+21,90	1,90	7,02	13,32	7,02	13,32				
Всего:			**2262,90**		**2262,90**		**0,00**		**0,00**

Объект: улица Алии Молдагуловой

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²
0+00,00		7,15		7,15		0,09		0,09	
0+20,00	20,00	7,59	147,38	7,59	147,38	0,53	6,19	0,16	2,45
0+40,00	20,00	7,97	155,64	7,97	155,64	0,59	11,22	0,58	7,34
0+60,00	20,00	7,63	156,00	7,63	156,00	0,38	9,72	0,37	9,49
0+80,00	20,00	7,78	154,10	7,78	154,10	0,39	7,74	0,55	9,19
1+00,00	20,00	8,09	158,69	8,09	158,69	0,83	12,20	0,47	10,14
1+20,00	20,00	8,88	169,64	8,88	169,64	1,15	19,75	1,10	15,71
1+40,00	20,00	9,32	181,94	9,32	181,94	1,47	26,11	1,31	24,15
1+60,00	20,00	9,46	187,76	9,46	187,76	1,51	29,73	1,45	27,58
1+80,00	20,00	9,24	186,98	9,24	186,98	1,31	28,16	1,38	28,27
2+00,00	20,00	9,25	184,84	9,25	184,84	1,24	25,47	1,46	28,40
2+20,00	20,00	9,10	183,41	9,10	183,41	1,14	23,81	1,38	28,36
2+40,00	20,00	8,88	179,74	8,88	179,74	1,08	22,20	1,18	25,56
2+60,00	20,00	8,62	175,00	8,62	175,00	1,00	20,74	0,95	21,28
2+64,83	4,83	9,17	42,99	9,17	42,99	1,39	5,75	1,22	5,24
Всего:			**2264,11**		**2264,11**		**248,79**		**243,16**

Объект: улица Мангилик Ел

ПК+	Расстояние, м	до уплотнение, м	до уплотнение, м²	планировка верха зем полотна , м	планировка верха зем полотна , м²	планировка откоса слева, м	планировка откоса слева, м²	планировка откоса справа, м	планировка откоса справа, м²

0+00,00		7,06		7,06				0,06	
0+20,00	20,00	7,76	148,25	7,76	148,25	0,50		0,42	4,81
0+39,85	19,85	8,27	159,20	8,27	159,20	0,68	11,69	0,85	12,59
0+40,00	0,15	8,27	1,20	8,27	1,20	0,68	0,10	0,85	0,12
0+60,00	20,00	8,56	168,36	8,56	168,36	0,85	15,36	1,02	18,72
0+80,00	20,00	8,38	169,37	8,38	169,37	0,64	14,92	1,01	20,37
1+00,00	20,00	8,55	169,26	8,55	169,26	1,16	18,02	0,69	17,04
1+20,00	20,00	8,30	168,48	8,30	168,48	0,87	20,32	0,69	13,79
1+40,00	20,00	8,34	166,38	8,34	166,38	0,76	16,24	0,85	15,43
1+59,84	19,84	8,29	164,99	8,29	164,99	0,70	14,44	0,85	16,93
1+60,00	0,16	8,29	1,34	8,29	1,34	0,70	0,11	0,85	0,14
1+80,00	20,00	7,97	162,60	7,97	162,60	0,54	12,35	0,63	14,79
1+96,81	16,81	7,37	128,88	7,37	128,88	0,15	5,73	0,29	7,72
Всего:			**1608,31**		**1608,31**		**129,28**		**142,45**
Всего:			**16192,32**		**15916,99**		**900,91**		**705,42**

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.

Ведомость дорожной одежды внутри поселковых улиц

№ П/П	от ПК+	до ПК+	Протяженность, м	Ширина м	Верхний слоя покрытия, м2	Нижний слой покрытия, м2	Верхний слой основания, м2	Подстилающий слой, м3	Обочина, м2	Присыпные обочины	Площадь очистки от строительного мусора, м2
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**
улица Каныша Сатбаева											
1	0+00	5+57	557	6	3342	3342	3453,4	779,8	557	212,5	434
улица переулк Каныша Сатбаева											
2	0+04,93	1+11,67	111,67	6	670,02	670,02	692,354	156,3	111,67	31,8	87
Ул. 1											
3	0+00	2+06	206	6	1236,00	1236,00	1277,2	288,4	206	40,14	161
Ул. 2											
4	0+00	2+08	208	3	624,00	624,00	665,6	166,4	208	77	81
Ул.3											
5	0+00	1+86	186	6	1116,00	1116,00	1153,2	260,4	186	45	145
улица Абдирахмана Кускельдиева											
6	0+00,	1+76	176	6	1056,00	1056,00	1091,2	246,4	176	23	137
улица Амана Есалыулы											
7	0+00	3+21,9	321,9	6	1931,40	1931,40	1995,78	450,7	321,9	52	251
улица Алии Молдагуловой											
8	0+00	1+96,8	264	6	1584,00	1584,00	1636,8	369,6	264	93	206
итого			**1155,9**		**11559,42**	**11559,42**	**11965,53**	**2718,00**	**2030,57**	**574,44**	

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.

Ведомость дорожной одежды тротуар

№ П/П	от ПК+	до ПК+	Протяженность, м	Ширина м	насып м3	выемка м3	планировка верха з.п м2	Нижний слой основания из ПГС толщиной 15 см м3	м2	Покрытие из А/б м/з толщиной 4см., м2	Поребрик 100.20.8, п.м.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	13
улица Абдирахмана Кускельдиева											
1	0+00,0	8+20,57	820,57	1,5	884,8	156,95	1641,14	1230,855	184,63	1230,9	1641,14
тротуар 1											
2	0+00,0	4+35,76	435,76	1,5	0	298	871,52	653,64	98,05	653,6	871,52
тротуар 1,1											
3	0+00,0	2+74,3	274,30	1,5	0	184,8	548,6	411,45	61,72	411,5	548,60
улица Жамбыла Жабаева											
4	0+00,0	3+49,0	349,00	1,5	0	147,8	698	523,5	78,53	523,5	698,00
5	3+49,0	6+88,44	339,44	1,5		246	678,88	509,16	76,37	509,2	678,88
улица Оная Шонаева											
6	0+00,0	1+86,9	186,90	1,5	0	131,5	373,8	280,35	42,05	280,4	373,80
7	1+86,9	5+30,3	343,40	1,5	0	139,3	686,8	515,1	77,27	515,1	686,80
улица Ораза Жандосова											
8	0+00,0	3+45,6	345,60	1,5	0	240	691,2	518,4	77,76	518,4	691,20
тротуар 7											
9	0+00,0	1+58,0	158,00	1,5		97,3	316	237	35,55	237,0	316,00
10	1+68,0	2+64,0	96,00	1,5		60	192	144	21,60	144,0	192,00
11	2+75,0	3+80,0	105,00	1,5		81,6	210	157,5	23,63	157,5	210,00
улица Мангилик Ел											
12	0+00,0	3+27,0	327,00	1,5		198	654	490,5	73,58	490,5	654,00
итого					**884,8**	**1981,25**	**7561,94**	**5671,455**	**850,71825**	**5671,455**	**7561,94**

Составил: Копжасар Н.

Проверил: Боранбаев Ж.