ТОО «Accord Engineering»
Гос.лицензия №13020257 от 24.12.2013 г.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемский сельский округ»

Рабочий проект

«Привязка на строительство спортивной площадки в с.Тургызба Жылойского района Атырауской области» Том VI

Сметная документация

Главный инженер проекта **Кенжекеева А.А**

г.Атырау 2022 г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Привязка на строительство спортивной площадки в с.Тургызба Жылойского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документами по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ (с изменениями и дополнениями), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1-квартала 2023 года.

Территориальный район строительства - 6.01 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021;

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Авторский надзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком.

Форма 1

ГУ"Аппарат Акима Жемского сельского округа" Жылойского района Атырауской области
(наименование организации)

"Утвержден" Аким Жемского сельского округа Д. Аттенбет

Сводный сметный расчет в сумме 168299,081 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 18032,044 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"01" 03 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба, Жылойского района, Атырауской области.
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2042,500	2042,500
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			352,944	352,944
		Итого по разделу I			**2395,444**	**2395,444**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	140387,899	1305,847	0,000	141693,746
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на технический надзор - 141693,746.3,24% = 4590,877			4590,877	4590,877
5	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на авторский надзор - 141693,746.1,12% = 1586,97			1586,970	1586,970
		Итого по разделу III			**6177,847**	**6177,847**
		Итого по сводному сметному расчету	**140387,899**	**1305,847**	**8573,291**	**150267,037**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			18032,044	18032,044
		Всего по сводному сметному расчету	**140387,899**	**1305,847**	**26605,335**	**168299,081**

Руководитель проектной организаций

Главный инженер проекта

Инженер-сметчик

Заказчик ГУ"Аппарат Акима Жемского сельского округа" Форма 2

Утвержден Аким Жемского сельского округа · Д. Аттенбет.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 158696,996 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 17003,250 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"01" 03 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба, Жылойского района, Атырауской области.

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Наружное электроосвещение	6448,536	451,472	--	6900,008
		Всего по главе	**6448,536**	**451,472**	**--**	**6900,008**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
2	5-1	Система видеонаблюдения	2659,117	--	--	2659,117
		Всего по главе	**2659,117**	**--**	**--**	**2659,117**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7	Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.	126761,247	854,375	--	127615,622
		Всего по главе	**126761,247**	**854,375**	**--**	**127615,622**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**135868,9**	**1305,847**	**--**	**137174,747**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1766,296	--	--	1766,296
		Всего по главе	**1766,296**	**--**	**--**	**1766,296**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**137635,196**	**1305,847**	**--**	**138941,043**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**137635,196**	**1305,847**	**--**	**138941,043**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2752,704	--	--	2752,704
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**140387,9**	**1305,847**	**--**	**141693,747**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	17003,25	17003,25
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**140387,9**	**1305,847**	**17003,25**	**158696,996**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 7

Наименование стройки Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	396,76	ОТП (задано проектом)
2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,6401996	ОТП (задано проектом)
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	500,84728	ОТП (задано проектом)
4	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1075,08	ОТП (задано проектом)
5	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	376,866	ОТП (задано проектом)
6	211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	201,6	ОТП (задано проектом)
7	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	32,2524	ОТП (задано проектом)
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	16,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
9	247-104-2224 РСНБ РК 2022	Светодиодное освещщение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	252-301-1029 РСНБ РК 2022	Анкерное устройство	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	225-204-0705 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	ОТП (задано проектом)
12	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	48	ОТП (задано проектом)
13	225-204-0201 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	2	ОТП (задано проектом)
14	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	29,91	ОТП (задано проектом)
15	243-113-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	ОТП (задано проектом)
16	248-403-0213 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	120,9	ОТП (задано проектом)
18	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	300	ОТП (задано проектом)
19	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,768	ОТП (задано проектом)
20	247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
21	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	12	ОТП (задано проектом)
22	С Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	ОТП (задано проектом)
23	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
24	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	ОТП (задано проектом)
25	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
26	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	ОТП (задано проектом)
27	248-402-0107 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
28	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	160	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	ОТП (задано проектом)
30	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
31	247-306-0918 СпрСЦ 01.2023	кронштейн д DH-PFA150	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,2142	ОТП (задано проектом)
34	261-404-0514 РСНБ РК 2022	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,624	ОТП (задано проектом)
37	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	ОТП (задано проектом)
38	243-907-0111 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,138	ОТП (задано проектом)
40	241-201-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	ОТП (задано проектом)
41	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	ОТП (задано проектом)
42	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0296	ОТП (задано проектом)
43	243-905-0102 РСНБ РК 2022	PFA122 монтажная коробка	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00129	ОТП (задано проектом)
45	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,40042	ОТП (задано проектом)
46	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
47	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6624	ОТП (задано проектом)
48	247-216-0206 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	ОТП (задано проектом)
49	247-216-0101 РСНБ РК 2022	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	136,74583	ОТП (задано проектом)
51	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	ОТП (задано проектом)
52	252-201-0801 РСНБ РК 2022	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004088	ОТП (задано проектом)
54	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001773	ОТП (задано проектом)
55	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9768	ОТП (задано проектом)
56	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00486	ОТП (задано проектом)
57	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	ОТП (задано проектом)
58	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002064	ОТП (задано проектом)
59	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0,864	ОТП (задано проектом)
60	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
61	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2808	ОТП (задано проектом)
62	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,78	ОТП (задано проектом)
63	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003627	ОТП (задано проектом)
64	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,216	ОТП (задано проектом)
65	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,63	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
66	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,78	ОТП (задано проектом)
67	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
68	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,132	ОТП (задано проектом)
69	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	ОТП (задано проектом)
70	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000064	ОТП (задано проектом)
71	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
72	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,012	ОТП (задано проектом)
73	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,64	ОТП (задано проектом)
74	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,084	ОТП (задано проектом)
75	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1332	ОТП (задано проектом)
76	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,264	ОТП (задано проектом)
77	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,051578	ОТП (задано проектом)
78	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,024768	ОТП (задано проектом)
79	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,056	ОТП (задано проектом)
80	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,053	ОТП (задано проектом)
81	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	0,003286	ОТП (задано проектом)
82	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0214656	ОТП (задано проектом)
83	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000064	ОТП (задано проектом)
84	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
85	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	ОТП (задано проектом)
86	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008	ОТП (задано проектом)
87	261-107-0517 РСНБ РК 2022	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	-3,988	ОТП (задано проектом)
88	215-204-1203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	-2,424704	ОТП (задано проектом)
89	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	-0,366896	ОТП (задано проектом)
90	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	-0,087736	ОТП (задано проектом)
91	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	-0,0035892	ОТП (задано проектом)
92	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-0,0011964	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	Т	Модульное здание разм. 2,4х2,4х2,6м	шт	1	
2	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1536,732	2065	3173351,58
2	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	563,1126	1880	1058651,69
3	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	241,82418	2287	553051,9
4	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	220,96152	1849	408557,85
5	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	159,8056	2287	365475,41
6	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	209,194392	1341	280529,68
7	005-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	87,0912	2287	199177,57
8	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	123,034302	1602	197100,95

1	2	3	4	5	6	7
9	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	99,4664	1756	174663
10	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	105,09944	1528	160591,94
11	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	65,17005	1695	110463,23
12	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,9168	2331	67405,06
13	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,6427	1602	58701,61
14	007-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,2	2464	52236,8
15	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,5532	2215	52170,34
16	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4688	2376	41505,87
17	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	17,3664	2027	35201,69
18	007-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,872	2597	30831,58
19	007-0149 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,4906	2685	22797,26
20	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружени	чел.-ч	6,6618	2102	14003,1
21	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,847	2252	13167,44
22	004-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	2420	12826
23	004-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,53	1695	2593,35
24	007-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06	1914	2028,84
25	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,528768	1756	928,52
26	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,0742	2287	169,7

1	2	3	4	5	6	7
27	006-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,00931581	1880	17,51
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**7088199**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3598,0133**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3713,1684	1689,24	6272428
2	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	868,457532	7222,49	(6272428)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**6272428**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3713,1684**		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,6164% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	147,163172	9704	1428071,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	147,1631717	3267	480782,08
2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	57,4697592	11995	689349,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	57,4697592	3267	187753,7
3	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	68,489928	9957	681954,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,489928	3267	223756,59
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	109,553206	4571	500767,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	109,5532056	2287	250548,18
5	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	98,6174028	4493	443087,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	98,6174028	2287	225538
6	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	32,0460624	13509	432910,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,0460624	3267	104694,49
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4954% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	311-401-0106 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 $м^3$, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	19,56636	13369	261582,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,56636	3267	63923,3

1	2	3	4	5	6	7
8	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	32,504112	7680	249631,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,504112	2734	88866,24
9	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	32,6411112	7343	239683,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,6411112	3267	106638,51
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,8882% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	22,8737412	7528	172193,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8737412	2287	52312,25
11	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,351036	8161	166084,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,35103597	2287	46542,82
12	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	8,1020412	14330	116102,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,1020412	3267	26469,37
13	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	5336	60181,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2784	2734	30835,15
14	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,2144	6580	47470,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,2144	3267	23569,44
15	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	6,5286	7218	47123,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,5286	2734	17849,19
16	314-102-0402 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,78664	7939	45940,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78664	3267	18904,95
17	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8,2044	5468	44861,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,2044	1914	15703,22
18	315-201-0301 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	6,9984	5885	41185,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,9984	1914	13394,94
19	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,048	6176	37352,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,048	2287	13831,78
20	314-104-0402 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,5272	10196	25767,33

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	3,7908	2734	10364,05
21	324-203-0101 РСНБ РК 2022	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,59552	5145	18498,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,59552	2287	8222,95
22	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	120,206592	150	18030,99
23	334-101-0302 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,09304	7706	16128,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,09304	2734	5722,37
24	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,7199864	9274	15951,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7199864	2734	4702,44
25	314-401-1202 РСНБ РК 2022	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,247832	7725	9639,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,247832	3267	4076,67
26	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	251,493466	17	4275,39
27	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,165164	253	1053,79
28	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,17104	82	424,03
29	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0497664	7423	369,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0497664	2734	136,06
30	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	2,09304	99	207,21
31	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	8,2044	24	196,91
32	341-301-0101 РСНБ РК 2022	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,689	138	95,08
33	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,91924	19	55,47
34	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,53764	19	48,22
35	314-501-0102 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 6,3 до 25 т	маш.-ч	1,14696	13	14,91
36	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,6466	15	9,7
37	314-504-0601 РСНБ РК 2022	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,00318	2273	7,23

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	1914	6,09
38	321-206-0101 РСНБ РК 2022	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	-12,5765568	36250	-455900,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	-25,1531136	3000,5	-75471,92
39	313-304-0203 РСНБ РК 2022	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	-12,5765568	5425	-68227,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	-12,5765568	2734	-34384,31
40	313-304-0202 РСНБ РК 2022	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	-12,5765568	5221	-65662,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	-12,5765568	2734	-34384,31
41	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	-11,9735712	2928	-35058,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	-11,9735712	2287	-27383,56
42	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	-11,8874304	919	-10924,55
43	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-11,9735712	23	-275,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**5180261**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2295772**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5994% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	396,76	44787	17769690,12
2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,6401996	338194	6642197,66
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	500,84728	10784	5401137,07
4	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1075,08	4061	4365899,88
5	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	376,866	10334	3894533,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3879% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	201,6	9955	2006928
7	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	32,2524	41481	1337861,8
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	16,64	73235	1218630,4

1	2	3	4	5	6	7
9	247-104-2224 РСНБ РК 2022	Светодиодное освещщение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	106259	850072
10	252-301-1029 РСНБ РК 2022	Анкерное устройство	шт.	8	99810	798480
11	225-204-0705 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	68253	546024
12	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	48	10644	510912
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0127% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	225-204-0201 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	2	208728	417456
14	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	29,91	12105	362060,55
15	243-113-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	455231	348251,72
16	248-403-0213 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	259224	259224
17	254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	120,9	1659	200573,1
18	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	300	635	190500
19	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,768	82243	145405,62
20	247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	71236	142472
21	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	12	11659	139908
22	С Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	68544	137088
23	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	13298	106384
24	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	6524	104384
25	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97414	97414
26	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83492	83492
27	248-402-0107 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	2	35105	70210

1	2	3	4	5	6	7
28	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	160	412	65920
29	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	388748	62199,68
30	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	7110	56880
31	247-306-0918 СпрСЦ 01.2023	кронштейн д DH-PFA150	шт.	2	20297	40594
32	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	27441	27441
33	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,2142	127894	27394,89
34	261-404-0514 РСНБ РК 2022	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	16850	26960
35	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	25752	25752
36	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,624	38313	23907,31
37	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	365179	23663,6
38	243-907-0111 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	30	759	22770
39	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,138	161836	22333,37
40	241-201-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	386	18528
41	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	822	13152
42	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0296	408199	12082,69
43	243-905-0102 РСНБ РК 2022	PFA122 монтажная коробка	шт.	2	5170	10340
44	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00129	7763690	10015,16
45	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,40042	836	8694,75
46	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	562955	8613,21

1	2	3	4	5	6	7
47	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6624	10388	6881,01
48	247-216-0206 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	375	6000
49	247-216-0101 РСНБ РК 2022	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	5006	5006
50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	136,74583	33	4512,61
51	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	719	3451,2
52	252-201-0801 РСНБ РК 2022	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	4	859	3436
53	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004088	768895	3143,24
54	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001773	1528659	2710,31
55	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9768	1293	2556
56	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00486	484736	2355,82
57	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	272284	2123,82
58	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002064	998008	2059,89
59	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0,864	2011	1737,5
60	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1464	1464
61	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2808	1137	1456,27
62	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,78	366	1383,48
63	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003627	316977	1149,68
64	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,216	300	964,8
65	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,63	1150	724,5
66	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,78	692	539,76

1	2	3	4	5	6	7
67	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	46	460
68	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,132	3479	459,23
69	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	692	415,2
70	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000064	6325216	404,81
71	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	1266	379,8
72	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,012	16616	199,39
73	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,64	16	138,24
74	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,084	1416	118,94
75	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1332	698	92,97
76	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,264	310	81,84
77	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,051578	1438	74,17
78	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,024768	2313	57,29
79	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,056	939	52,58
80	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,053	246	13,04
81	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	0,003286	3661	12,03
82	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0214656	501	10,75
83	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000064	1576025	10,09
84	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8,32
85	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	401	5,61
86	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008	23071	1,85

1	2	3	4	5	6	7
87	261-107-0517 РСНБ РК 2022	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	-3,988	197366	-787095,61
88	215-204-1203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	-2,424704	165495	-401276,39
89	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	-0,366896	722747	-265172,98
90	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	-0,087736	176748	-15507,16
91	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	-0,0035892	1089090	-3908,96
92	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-0,0011964	184510	-220,75
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**47237901**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА]				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 65,4269% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т	Модульное здание разм. 2,4х2,4х2,6м	шт	1	854375	854375
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 34,5731% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	451472	451472
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**1305847**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	87565,5	53	4640971,5
2	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2918,85	554	1617042,9
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**6258014**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**7311,1817**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**73342904**

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ"Аппарат Акима Жемского сельского округа" Жылойского района Атырауской области

Аким сельского округа Д. Аитпенбет

01.03.2023 г.

Шифр стройки: **тургызба**

Наименование стройки: **Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**548,84728**	**5,912049**	**5,912049**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	500,84728	5,401137	5,401137	100,00	Казахстан (задано проектом)
100399	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	48	0,510912	0,510912	100,00	Казахстан (задано проектом)
2	**Щебень**	**м3**	**621,0384**	**6,410311**	**6,410311**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	0,139908	0,139908	100,00	Казахстан (задано проектом)
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	201,6	2,006928	2,006928	100,00	Казахстан (задано проектом)
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6624	0,006881	0,006881	100,00	Казахстан (задано проектом)
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,91	0,362061	0,362061	100,00	Казахстан (задано проектом)
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	376,866	3,894533	3,894533	100,00	Казахстан (задано проектом)
3	**Бетоны**	**м3**	**396,76**	**17,769690**	**17,769690**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	396,76	17,769690	17,769690	100,00	Казахстан (задано проектом)
4	**Растворы**	**м3**	**32,8764**	**1,361769**	**1,361769**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,624	0,023907	0,023907	100,00	Казахстан (задано проектом)

102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,2524	1,337862	1,337862	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**1075,08**	**4,365900**	**4,365900**	**100,00**	**Казахстан**
116644	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1075,08	4,365900	4,365900	100,00	Казахстан (задано проектом)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**2**	**0,417456**	**0,417456**	**100,00**	**Казахстан**
С1225-204-0201	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	2	0,417456	0,417456	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**16,64**	**1,218630**	**1,218630**	**100,00**	**Казахстан**
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	16,64	1,218630	1,218630	100,00	Казахстан (задано проектом. корр. наим.)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**кг**	**3,4098**	**0,003524**	**0,003524**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	0,000415	0,000415	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9768	0,002556	0,002556	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,053	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,78	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**0,00409**	**0,003145**	**0,003145**	**100,00**	**Казахстан**
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00409	0,003145	0,003145	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00008**	**0,000002**	**0,000002**	**100,00**	**Казахстан**
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**58**	**0,018988**	**0,018988**	**100,00**	**Казахстан**
154108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	0,018528	0,018528	100,00	Казахстан (задано проектом)
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	0,000460	0,000460	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**-0,08894**	**-0,015729**	**-0,015729**		
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-0,0012	-0,000221	-0,000221	100,00	Казахстан (задано проектом)

144674	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	-0,08774	-0,015508	-0,015508	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**0,264**	**0,000082**	**0,000082**	**100,00**	**Казахстан**
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,264	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0,012**	**0,000199**	**0,000199**	**100,00**	**Казахстан**
316019	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,012	0,000199	0,000199	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**-0,5187**	**-0,233537**	**-0,233537**	**100,00**	**Казахстан**
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,768	0,145406	0,145406	100,00	Казахстан (задано проектом)
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,138	0,022333	0,022333	100,00	Казахстан (задано проектом)
131717	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	-2,4247	-0,401276	-0,401276	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**4,9332**	**0,003544**	**0,003544**	**100,00**	**Казахстан**
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	0,003451	0,003451	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1332	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**19,34502**	**6,405097**	**6,405097**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00206	0,002056	0,002056	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00486	0,002356	0,002356	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,6402	6,642198	6,642198	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	0,023664	0,023664	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	-0,3669	-0,265176	-0,265176	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**-0,00359**	**-0,003910**	**-0,003910**		
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,00359	-0,003910	-0,003910	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						

26	**Трубы стальные**	**10 шт.**	**0,864**	**0,001738**	**0,001738**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0,864	0,001738	0,001738	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1,1545**	**0,446460**	**0,446460**	**100,00**	**Казахстан**
190788	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	0,062200	0,062200	100,00	Казахстан (задано проектом)
193940	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	0,348252	0,348252	100,00	Казахстан (задано проектом)
193941	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	0,008613	0,008613	100,00	Казахстан (задано проектом)
271313	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,2142	0,027395	0,027395	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**4,816**	**0,027925**	**0,027925**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,216	0,000965	0,000965	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-404-0514	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	0,026960	0,026960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**115,64**	**3,204541**	**3,204541**	**100,00**	**Казахстан**
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,64	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан (задано проектом)
264739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	0,013152	0,013152	100,00	Казахстан (задано проектом)
268162	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	0,104384	0,104384	100,00	Казахстан (задано проектом)
289318	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	0,056880	0,056880	100,00	Казахстан (задано проектом)
289323	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	0,106384	0,106384	100,00	Казахстан (задано проектом)
306101	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	0,006000	0,006000	100,00	Казахстан (задано проектом)
308052	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	0,142472	0,142472	100,00	Казахстан (задано проектом)
С Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	0,137088	0,137088	100,00	Казахстан (задано проектом)

C1225-204-0705	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	0,546024	0,546024	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1243-905-0102	PFA122 монтажная коробка	шт.	2	0,010340	0,010340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-104-2224	Светодиодное освещщение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	0,850072	0,850072	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-216-0101	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	0,005006	0,005006	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-306-0918	кронштейн д DH-PFA150	шт.	2	0,040594	0,040594	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1248-306-0301	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	0,025752	0,025752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1248-306-0304	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	0,027441	0,027441	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1248-402-0107	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	2	0,070210	0,070210	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1248-403-0213	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,259224	0,259224	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-201-0801	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	4	0,003436	0,003436	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-301-1029	Анкерное устройство	шт.	8	0,798480	0,798480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,02147**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02147	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**490**	**0,279190**	**0,279190**	**100,00**	**Казахстан**
290065	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	300	0,190500	0,190500	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1241-207-1001	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	160	0,065920	0,065920	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0111	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	30	0,022770	0,022770	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт.**	**1**	**0,451472**	**0,451472**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-0101	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	0,451472	0,451472	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**шт**	**1**	**0,854375**	**0,854375**	**100,00**	**Казахстан**
	Модульное здание разм. 2,4х2,4х2,6м	шт	1	0,854375	0,854375	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**-3,94384**	**-0,758622**	**-0,758622**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00177	0,002706	0,002706	100,00	Казахстан (задано проектом)
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0296	0,012083	0,012083	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00363	0,001151	0,001151	100,00	Казахстан (задано проектом)
147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	-3,988	-0,787096	-0,787096	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	0,002124	0,002124	100,00	Казахстан (задано проектом)

147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00129	0,010015	0,010015	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,06558**	**0,000082**	**0,000082**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05158	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**140,52583**	**0,005896**	**0,005896**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,78	0,001383	0,001383	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	136,74583	0,004513	0,004513	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**12,90051**	**0,011904**	**0,011904**	**100,00**	**Казахстан**
146716	Вазелин технический	кг	0,056	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,084	0,000119	0,000119	100,00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	0,00329	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2808	0,001456	0,001456	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,40042	0,008695	0,008695	100,00	Казахстан (задано проектом)
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,63	0,000725	0,000725	100,00	Казахстан (задано проектом)
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан (задано проектом)
316048	Изолента ПВХ	кг	0,132	0,000459	0,000459	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,02477**	**0,000057**	**0,000057**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02477	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**122,9**	**0,381479**	**0,381479**	**100,00**	**Казахстан**
277466	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	120,9	0,200573	0,200573	100,00	Казахстан (задано проектом)
303473	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	0,097414	0,097414	100,00	Казахстан (задано проектом)

303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0,083492	0,083492	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**48,543718**	**48,543718**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **тургызба**
Шифр стройки **Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба, Жылойского района, Атырауской области.**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	4-1-1	Наружное электроосвещение	К9	Локальная смета Казахстана
2	7	Смета	5-1-1	Система видеонаблюдения	К9	Локальная смета Казахстана
3	11	Смета	7-1-1	генплан	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.
Шифр стройки тургызба
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: 12026701

Сметная стоимость	6900,008	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1302,905	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,621	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
		траншея Т-1, 368 м										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**66,2**		**3075,26**	**--**	**203582**	**--**	**--**	**146579**	**378175**
		НР - 72%; СП - 8%				**3075,26**	**--**	**203582**	**--**		**28013**	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**44,2**		**1604,04**	**--**	**70899**	**--**	**--**	**51047**	**131702**
		НР - 72%; СП - 8%				**1604,04**	**--**	**70899**	**--**		**9756**	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**368**		**387,23**	**241,78**	**142501**	**88975**	**--**	**70590**	**230137**
		НР - 72%; СП - 8%				**145,45**	**120,97**	**53526**	**44517**		**17046**	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**368**		**117,77**	**69,29**	**43339**	**25499**	**--**	**22032**	**70600**
		НР - 72%; СП - 8%				**48,48**	**34,67**	**17841**	**12759**		**5229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22	10784,00	--	237248	--	237248	--	256228
		СП - 8%			--	--	--	--		18980	
		траншея Т-2 , 157 м									
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	42,9	3075,26	--	131929	--	--	94989	245071
		НР - 72%; СП - 8%			3075,26	--	131929	--		18154	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,6	1604,04	--	45876	--	--	33030	85219
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	45876	--		6313	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	157	387,23	241,78	60795	37959	--	30116	98183
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	120,97	22836	18992		7272	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	157	117,77	69,29	18490	10878	--	9400	30121
		НР - 72%; СП - 8%			48,48	34,67	7611	5443		2231	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,3	10784,00	--	154211	--	154211	--	166548
		СП - 8%			--	--	--	--		12337	
11	1133-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	15471,49	9098,99	123772	72792	--	68446	207596
		НР - 80%; СП - 8%			6372,50	4322,25	50980	34578		15377	
12	225-204-0705 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	шт.	8	68253,00	--	546024	--	546024	--	589706
		СП - 8%			--	--	--	--		43682	
13	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	7110,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
14	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	17169,61	7775,27	137357	62202	7750	71411	225470
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	67405	31777		16701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	13298,00	--	106384	--	106384	--	114895
		СП - 8%			--	--	--	--		8511	
16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	8	9612,30	5212,09	76898	41696	--	40966	127293
		НР - 80%; СП - 8%			4400,21	2000,67	35202	16005		9429	
17	247-104-2224 РСНБ РК 2022	Светодиодное освещение 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65	шт.	8	106259,00	--	850072	--	850072	--	918078
		СП - 8%			--	--	--	--		68006	
18	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0296	408199,00	--	12083	--	12083	--	13050
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
19	252-301-1029 РСНБ РК 2022	Анкерное устройство	шт.	8	99810,00	--	798480	--	798480	--	862358
		СП - 8%			--	--	--	--		63878	
20	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	48	909,42	62,81	43652	3015	3446	27672	77030
		НР - 72%; СП - 8%			774,81	25,90	37191	1243		5706	
21	241-201-1201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	48	386,00	--	18528	--	18528	--	20010
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	514,50	223,90	24696	10747	2313	11275	38849
		НР - 72%; СП - 8%			242,42	83,83	11636	4024		2878	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	877	387,23	241,78	339601	212041	--	168226	548450
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	120,97	127560	106091		40623	
24	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	877	117,77	69,29	103284	60768	--	52506	168252
		НР - 72%; СП - 8%			48,48	34,67	42517	30406		12462	
25	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,0153	562955,00	--	8613	--	8613	--	9302
		СП - 8%			--	--	--	--		689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	243-113-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,765	455231,00	--	348252	--	348252	--	376112
		СП - 8%			--	--	--	--		27860	
27	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,16	388748,00	--	62200	--	62200	--	67176
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
		Электротехнические решения									
28	1308-0303-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик управления наружным освещением. Установка	ящик	1	16559,34	832,31	16559	832	2901	9462	28102
		НР - 72%; СП - 8%			12826,00	315,14	12826	315		2082	
29	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,132	3479,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
30	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-У3 1Р54	шт.	1	451472,00	--	451472	--		--	451472
					--	--	--	--	451472	--	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	2624,69	--	41995	--	489	29884	77630
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	--	41506	--		5750	
32	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	822,00	--	13152	--	13152	--	14204
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
33	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	6524,00	--	104384	--	104384	--	112735
		СП - 8%			--	--	--	--		8351	
34	261-404-0514 РСНБ РК 2022	DIN-рейка монтажная 10 мм	10 шт.	1,6	16850,00	--	26960	--	26960	--	29117
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
35	247-216-0206 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	16	375,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5193,69	244,92	41550	1959	26443	9941	55611
		НР - 72%; СП - 8%			1643,53	82,42	13148	659		4119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**6**	**856,13**	**88,74**	**5137**	**532**	**2774**	**1458**	**7123**
		НР - 72%; СП - 8%			**305,23**	**32,38**	**1831**	**194**		**528**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5473314**	**629895**	**3396046**	**949030**	**6900011**
							995902	**307003**	**451472**	**477664**	
	Стоимость оборудования		тенге				**451472**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**451472**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1018956**				
	Материалы		тенге				**46114**				
	Всего заработная плата		тенге					**713854**			
		Накладные расходы	тенге				**513973**				
		Сметная прибыль	тенге				**122627**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1655556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
		Сметная заработная плата	тенге					**713854**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4002886**				
	Всего заработная плата		тенге					**589051**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3349930**				
		Накладные расходы	тенге				**435057**				
		Сметная прибыль	тенге				**355037**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4792980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
		Сметная заработная плата	тенге					**589051**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**6900008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**621**
		Сметная заработная плата	тенге					**1302905**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6900008**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**995902**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**629895**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**307003**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3396044**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**451472**		
		- Накладные расходы	тенге							**949030**	
		- Сметная прибыль	тенге							**477664**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.
Шифр стройки тургызба
Наименование объекта - Система видеонаблюдения
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание: 995902

Сметная стоимость	2659,117	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	407,231	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,189	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		траншея 1 для прокладки 2 кабелей в 2ПЭО50 / 160 м/										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	160		179,34	168,67	28694	26987	--	6522	38033
		НР - 72%; СП - 8%				10,67	45,94	1707	7350		2818	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	31		2356,37	--	73047	--	--	52594	135693
		НР - 72%; СП - 8%				2356,37	--	73047	--		10051	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	30		1460,46	--	43814	--	--	31546	81389
		НР - 72%; СП - 8%				1460,46	--	43814	--		6029	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	126,8		63,93	63,93	8106	8107	--	1964	10875
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,52	--	2729		805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	160	387,23	241,78	61957	38685	--	30691	100059
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	120,97	23272	19355		7411	
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	160	117,77	69,29	18843	11086	--	9579	30696
		НР - 72%; СП - 8%			48,48	34,67	7757	5547		2274	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,2	10784,00	--	34509	--	34509	--	37270
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	
8	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	160	308,32	115,62	49331	18499	--	23822	79006
		НР - 61%; СП - 8%			192,70	51,39	30832	8222		5853	
9	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	160	412,00	--	65920	--	65920	--	71194
		СП - 8%			--	--	--	--		5274	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	514,50	223,90	108045	47019	10118	49329	169964
		НР - 72%; СП - 8%			242,42	83,83	50908	17604		12590	
11	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,2142	127894,00	--	27395	--	27395	--	29587
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
12	252-201-0801 РСНБ РК 2022	BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-6/U	шт.	4	859,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
13	243-905-0102 РСНБ РК 2022	PFA122 монтажная коробка	шт.	2	5170,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
14	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	15578,70	8372,95	31157	16746	459	17245	52274
		НР - 80%; СП - 8%			6975,75	3802,51	13952	7605		3872	
15	225-204-0201 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	шт.	2	208728,00	--	417456	--	417456	--	450852
		СП - 8%			--	--	--	--		33396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	71236,00	--	142472	--	142472	--	153870
		СП - 8%			--	--	--	--		11398	
17	247-306-0918 СпрСЦ 01.2023	кронштейн д DH-PFA150	шт.	2	20297,00	--	40594	--	40594	--	43842
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
18	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	7605,94	6,85	22818	21	--	13906	39662
		НР - 61%; СП - 8%			7599,09	--	22797	--		2938	
19	248-402-0107 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера HAC-HFW1220RMP-0280B, объектив 2.8 мм, 2 Мп, цилиндрическая	шт.	2	35105,00	--	70210	--	70210	--	75827
		СП - 8%			--	--	--	--		5617	
20	248-403-0213 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели HCVR4116C-S32, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 6 SATA до 10 Tb)	шт.	1	259224,00	--	259224	--	259224	--	279962
		СП - 8%			--	--	--	--		20738	
21	1310-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кассеты. Установка	кассета	1	169,70	--	170	--	--	104	295
		НР - 61%; СП - 8%			169,70	--	170	--		22	
22	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83492,00	--	83492	--	83492	--	90171
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	
23	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2804,08	775,24	2804	775	--	1813	4986
		НР - 75%; СП - 8%			2028,84	387,88	2029	388		369	
24	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97414,00	--	97414	--	97414	--	105207
		СП - 8%			--	--	--	--		7793	
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	13237,91	2,07	52952	8	707	31864	91602
		НР - 61%; СП - 8%			13059,20	--	52237	--		6785	
26	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L (Линейно-интерактивные, Напольный, 800 ВА, 480)	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
27	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Резервированный источник питания SKAT-V.8	шт.	1	25752,00	--	25752	--	25752	--	27812
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
28	Ценовое	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	2	68544,00	--	137088	--	137088	--	148055
		СП - 8%			--	--	--	--		10967	
29	247-216-0101 РСНБ РК 2022	Манипулятор типа "мышь" 1000dpi, optical, USB	шт.	1	5006,00	--	5006	--	5006	--	5406
		СП - 8%			--	--	--	--		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**300**	**9,60**	**0,97**	**2880**	**291**	**--**	**1968**	**5235**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,63**	**0,48**	**2589**	**144**		**387**	
31	**249-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**300**	**635,00**	**--**	**190500**	**--**	**190500**	**--**	**205740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15240**	
32	**1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**469,15**	**3,01**	**14075**	**90**	**815**	**9487**	**25447**
		НР - 72%; СП - 8%			**438,99**	**0,20**	**13170**	**6**		**1885**	
33	**243-907-0111 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм**	**м**	**30**	**759,00**	**--**	**22770**	**--**	**22770**	**--**	**24592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1822**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2659117**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**338281**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**168314**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**68950**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1673119**		
		- Накладные расходы	тенге							**282434**	
		- Сметная прибыль	тенге							**196971**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба, Жылойского района, Атырауской области.
Шифр стройки тургызба
Наименование объекта - Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба Жылойского района. Атырауской области.
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на генплан
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	127615,622	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	13946,519	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,363	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	2013		288,21	288,21	580167	580166	--	140628	778468
		НР - 72%; СП - 8%				--	97,03	--	195321		57672	
2	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2918,85		554,00	--	1617043	--		--	1746406
		СП - 8%				--	--	--	--		129363	
3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км**	т·км	87565,5		53,00	--	4640972	--		--	5012250
		СП - 8%				--	--	--	--		371278	
4	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работы на отвале**	м^3 грунта	2013		137,34	129,95	276465	261589	--	56746	359864
		НР - 72%; СП - 8%				7,39	31,76	14876	63933		26652	
		Насыпь										
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1794,12		149,87	149,87	268885	268884	--	65180	360798
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	90531		26732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1794,12	285,72	129,30	512616	231980	--	285821	862308
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	280636	116331		63871	
		Выемка									
7	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3927	179,34	168,67	704268	662367	--	160065	933487
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	41901	180406		69154	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3927	71,37	71,37	280270	280270	--	67937	376050
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,03	--	94366		27842	
9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3927	56,49	56,49	221836	221837	--	53761	297627
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,02	--	74692		22030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**9102522**	**2507093**	**--**	**830138**	**10727258**
							337413	**815580**	**--**	**794594**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**9102522**				
	Всего заработная плата		тенге					**1152993**			
	Транспортные расходы		тенге				**6258014**				
		Накладные расходы	тенге				**830138**				
		Сметная прибыль	тенге				**794594**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10727254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	тенге					**1152993**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**10727254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	тенге					**1152993**			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Тип1									
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	299,1	13806,57	1678,91	4129545	502162	3548537	222928	4700670
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	426,51	78846	127569		348197	
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1994	2602,04	403,76	5188468	805097	4258567	421831	6059128
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	133,29	124804	265780		448829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1994	322,62	81,97	643304	163449	367314	170148	878536
		НР - 108%; СП - 8%			56,44	22,57	112541	45005		65084	
13	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=5	Исключить .Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 5 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1994	-1615,08	-409,86	-3220470	-817261	-1840502	-850700	-4396870
		НР - 108%; СП - 8%			-282,20	-112,83	-562707	-224983		-325700	
14	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	335,4	44787,00	--	15021560	--	15021560	--	16223285
		СП - 8%			--	--	--	--		1201725	
15	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия бетонные. Укладка металлической сетки	$м^2$ покрытия	2	26,88	1,00	54	2	--	57	120
		НР - 108%; СП - 8%			25,88	0,47	52	1		9	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,6401996	338194,00	--	6642198	--	6642198	--	7173574
		СП - 8%			--	--	--	--		531376	
17	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Тартановое покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	1994	9249,00	7,00	18442506	13958	16604038	1716914	21772167
		НР - 94%; СП - 8%			915,00	1,00	1824510	1994		1612747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				46847165	667407	44601712	1681178	52410610
							1578046	215366	--	3882267	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				46847165				
		Материалы	тенге				22937954				
		Всего заработная плата	тенге					1793412			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				21663758				
		Накладные расходы	тенге				1681178				
		Сметная прибыль	тенге				3882267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				52410610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	тенге					1793412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				52410610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	тенге					1793412			
		РАЗДЕЛ 3.Газон									
		Тип2									
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	120	13806,57	1678,91	1656788	201469	1423686	89440	1885926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	426,51	31633	51181		139698	
19	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	800	2403,77	283,81	1923016	227048	1645896	134496	2222112
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	93,08	50072	74464		164600	
20	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	800	706,92	79,76	565536	63808	501728	23464	636120
		НР - 108%; СП - 8%			--	27,16	--	21728		47120	
21	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Основания из отсева гранитного. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения /4 см/толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	800	76,37	32,52	61096	26016	--	46424	116120
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	9,88	35080	7904		8600	
22	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	48	10644,00	--	510912	--	510912	--	551785
		СП - 8%			--	--	--	--		40873	
23	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	800	6844,00	495,00	5475200	396000	4132000	1012944	7007192
		НР - 94%; СП - 8%			1184,00	163,00	947200	130400		519048	
24	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	800	5920,00	277,00	4736000	221600	3707200	830208	6011504
		НР - 94%; СП - 8%			1009,00	95,00	807200	76000		445296	
		ТИП3									
25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1054	3282,35	271,42	3459597	286077	168	2907322	6876275
		НР - 88%; СП - 8%			3010,77	123,74	3173352	130422		509356	
26	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	32,2524	41481,00	--	1337862	--	1337862	--	1444891
		СП - 8%			--	--	--	--		107029	
27	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,33728	10784,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1075,08	4061,00	--	4365900	--	4365900	--	4715172
		СП - 8%			--	--	--	--		349272	
		ТИП4									
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1040	4281,16	50,35	4452406	52364	2926133	1617106	6555078
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	1473909	23410		485566	
30	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	16,64	73235,00	--	1218630	--	1218630	--	1316120
		СП - 8%			--	--	--	--		97490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29766580	1474382	21773752	6661404	39342223
							6518446	515509	--	2914239	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29766580				
	Материалы		тенге				14336813				
	Всего заработная плата		тенге					7033955			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7436941				
		Накладные расходы	тенге				6661404				
		Сметная прибыль	тенге				2914239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39342223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3819
		Сметная заработная плата	тенге					7033955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				39342223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3819
		Сметная заработная плата	тенге					7033955			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
31	1147-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	$м^2$	0,1643	298,80	--	49	--	--	43	100
		НР - 88%; СП - 8%			298,80	--	49	--		7	
32	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	0,1643	424,62	241,50	70	40	12	25	103
		НР - 88%; СП - 8%			106,60	67,68	18	11		8	
33	1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	120,9	2019,58	389,77	244167	47124	--	189107	467936
		НР - 88%; СП - 8%			1629,81	147,64	197044	17850		34662	
34	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	120,9	6080,43	1489,30	735124	180056	2028	547752	1385506
		НР - 88%; СП - 8%			4574,36	574,07	553040	69405		102630	
35	254-102-3101 РСНБ РК 2022	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	120,9	1659,00	--	200573	--	200573	--	216619
		СП - 8%			--	--	--	--		16046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1179983	227220	202613	736927	2070264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							750151	**87266**	**--**	**153353**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1179983**				
	Материалы		тенге				**2040**				
	Всего заработная плата		тенге					**837417**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**200573**				
		Накладные расходы	тенге				**736927**				
		Сметная прибыль	тенге				**153353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2070263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**
		Сметная заработная плата	тенге					**837417**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**2070263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**
		Сметная заработная плата	тенге					**837417**			
		РАЗДЕЛ 5.МАФы									
36	**8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	**шт.**	**2**	**67992,00**	**130,00**	**135984**	**260**	**131196**	**4184**	**151382**
		НР - 91%; СП - 8%			**2264,00**	**35,00**	**4528**	**70**		**11213**	
37	**8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**4**	**38414,00**	**87,00**	**153656**	**348**	**145392**	**7284**	**173815**
		НР - 91%; СП - 8%			**1979,00**	**22,00**	**7916**	**88**		**12875**	
38	**8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**260685,00**	**3683,00**	**260685**	**3683**	**243896**	**13118**	**295707**
		НР - 91%; СП - 8%			**13106,00**	**1309,00**	**13106**	**1309**		**21904**	
39	**8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**119454,00**	**161,00**	**119454**	**161**	**117466**	**1705**	**130852**
		НР - 91%; СП - 8%			**1827,00**	**47,00**	**1827**	**47**		**9693**	
40	**8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**1**	**259529,00**	**2576,00**	**259529**	**2576**	**248892**	**8166**	**289111**
		НР - 91%; СП - 8%			**8061,00**	**913,00**	**8061**	**913**		**21416**	
41	**8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**334947,00**	**319,00**	**334947**	**319**	**323166**	**10514**	**373098**
		НР - 91%; СП - 8%			**11462,00**	**92,00**	**11462**	**92**		**27637**	
42	**8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**243210,00**	**2601,00**	**243210**	**2601**	**227117**	**13092**	**276806**
		НР - 91%; СП - 8%			**13492,00**	**895,00**	**13492**	**895**		**20504**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	191333,00	2157,00	191333	2157	175537	13079	220765
		НР - 91%; СП - 8%			13639,00	734,00	13639	734		16353	
44	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	258723,00	2947,00	258723	2947	237496	17531	298354
		НР - 91%; СП - 8%			18280,00	985,00	18280	985		22100	
45	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	218389,00	2699,00	218389	2699	202880	12503	249364
		НР - 91%; СП - 8%			12810,00	930,00	12810	930		18471	
46	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	259502,00	2690,00	259502	2690	243568	12895	294188
		НР - 91%; СП - 8%			13244,00	926,00	13244	926		21792	
47	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	243210,00	2601,00	243210	2601	227117	13092	276806
		НР - 91%; СП - 8%			13492,00	895,00	13492	895		20504	
48	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	2	254164,00	2098,00	508328	4196	488270	15789	566046
		НР - 91%; СП - 8%			7931,00	744,00	15862	1488		41929	
49	8601-0209-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)	комплект	2	182526,00	2843,00	365052	5686	319528	28817	425379
		НР - 69%; СП - 8%			19919,00	963,00	39838	1926		31510	
50	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	106877,00	3093,00	106877	3093	93744	7700	123743
		НР - 69%; СП - 8%			10040,00	1119,00	10040	1119		9166	
		МАФы для начальной подготовки									
51	8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой	комплект	3	410781,00	5841,00	1232343	17523	1132827	80229	1417578
		НР - 91%; СП - 8%			27331,00	2057,00	81993	6171		105006	
52	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	203867,00	354,00	203867	354	196400	6565	227266
		НР - 91%; СП - 8%			7113,00	101,00	7113	101		16835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**258723,00**	**2947,00**	**258723**	**2947**	**237496**	**17531**	**298354**
		НР - 91%; СП - 8%			**18280,00**	**985,00**	**18280**	**985**		**22100**	
54	8601-0213-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**1**	**149706,00**	**3957,00**	**149706**	**3957**	**133984**	**9071**	**171480**
		НР - 69%; СП - 8%			**11765,00**	**1382,00**	**11765**	**1382**		**12702**	
55	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**136136,00**	**3638,00**	**136136**	**3638**	**119161**	**10070**	**157902**
		НР - 69%; СП - 8%			**13337,00**	**1257,00**	**13337**	**1257**		**11696**	
56	8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**	**комплект**	**1**	**98508,00**	**218,00**	**98508**	**218**	**89343**	**8208**	**115254**
		НР - 91%; СП - 8%			**8947,00**	**73,00**	**8947**	**73**		**8537**	
57	8601-0108-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции мостиков с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Мостик с приставками"**	**комплект**	**1**	**233244,00**	**768,00**	**233244**	**768**	**209580**	**21052**	**274640**
		НР - 91%; СП - 8%			**22896,00**	**238,00**	**22896**	**238**		**20344**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**5971406**	**65422**	**5544056**	**332195**	**6807890**
							361928	**22624**	**--**	**504287**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**5971406**				
		Материалы	тенге				**5544056**				
		Всего заработная плата	тенге					**384552**			
		Накладные расходы	тенге				**332195**				
		Сметная прибыль	тенге				**504287**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**6807888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	тенге					**384552**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**6807888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	тенге					**384552**			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждения									
58	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**68**	**94822,00**	**7764,00**	**6447896**	**527952**	**4381580**	**1584623**	**8675120**
		НР - 91%; СП - 8%			**22623,00**	**2985,00**	**1538364**	**202980**		**642601**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	4	127209,00	194,00	508836	776	447192	55659	609655
		НР - 91%; СП - 8%			15217,00	74,00	60868	296		45160	
60	8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11**	секция	50	86969,00	438,00	4348450	21900	3601250	665756	5415343
		НР - 91%; СП - 8%			14506,00	126,00	725300	6300		401137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11305182	550628	8430022	2306038	14700118
							2324532	209576	--	1088898	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11305182				
	Материалы		тенге				8430022				
	Всего заработная плата		тенге					2534108			
		Накладные расходы	тенге				2306038				
		Сметная прибыль	тенге				1088898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14700118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1431
		Сметная заработная плата	тенге					2534108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14700118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1431
		Сметная заработная плата	тенге					2534108			
		РАЗДЕЛ 7.Модульные здания									
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,576	16453,52	2890,36	9477	1665	6883	1599	11962
		НР - 93%; СП - 8%			1612,01	1372,40	929	791		886	
62	8702-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Фундаменты из сборных железобетонных плит массой более 3,5 т. Ширина плиты 2,4 м, длина плиты 2,4 м,**	плита	1	136745,00	5232,00	136745	5232	124455	10242	158746
		НР - 118%; СП - 8%			7058,00	1622,00	7058	1622		11759	
63	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	6	51841,96	22643,13	311052	135859	26995	181710	532183
		НР - 91%; СП - 8%			24699,60	8580,61	148198	51484		39421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	234-201-0301	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35**	$м^3$	0,002 0,012	16616,00				199		
64		**Модульное здание разм. 2,4х2,4х2,6м**	шт	1	854375,00	--	854375	--		--	854375
					--	--	--	--	854375	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1311649	142756	158333	193551	1557266
							156185	53897	854375	52066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		тенге				**854375**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**854375**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**457274**				
	Материалы		тенге				**158334**				
	Всего заработная плата		тенге					**210082**			
		Накладные расходы	тенге				**193551**				
		Сметная прибыль	тенге				**52066**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**702891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	тенге					**210082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**1557266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	тенге					**210082**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**127615622**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**12026701**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5634908**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1919818**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**80710491**		
		- Перевозка грузов	тенге				**6258015**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**854375**		
		- Накладные расходы	тенге							**12741431**	
		- Сметная прибыль	тенге							**9389704**	

Утверждаю:
Заказчик ГУ«Аппарата акима Жемского сельского округа
Жылойского района Атырауской области»
_____Ф.И.О.
"_____" _____ 2023г

Перечень ценовых предложений на материалы и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной ба

по стройке: Привязка на строительство спортивной площадки в селе Тургызба, Жылойского района, Атырауской области.

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
					Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Аккумулятор 12В, 17 А/ч		шт	2		68544	без НДС	ТОО "Ayacom"	
2	Модульное здание разм. 2,4х2,4х2,6м		шт	1		956900	с НДС	ТОО "KAZKONT"	
3									

Коммерческое предложение от 27.12.2022

Клиент: **ТОО "Accord Engineering"**

Контактное лицо: **Кенжекеева А.А**

Основание: **Запрос на актуализацию коммерческого предложения**

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	Срок поставки в днях	Примечание
1		С2000-М Пульт контроля и управления	1	Шт	77490	77490	25	
2		С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем)	2	Шт	24007,2	48014,4	5	
3		С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок	1	Шт	32353,2	32353,2	5	
4		С2000-Ethernet преобразователь интерфейса	1	Шт	33902,4	33902,4	25	
5		Рупор-300 Прибор речевого оповещения	2	Шт	225984	451968	25	
6		УК-ВК исп.15 Устройство коммутационное	1	Шт	11743,2	11743,2	25	
7		С2000-Спектрон-512-Exdh-ИПР-В извещатель пожарный ручной взыровозащищенный адресный	40	Шт	188878,8	7555152	25	
8		С2000-Спектрон-101-Т Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный адресный	20	Шт	141859,2	2837184	25	
9		С2000-Спектрон-607- ExdH Извещатели пожарные пламени адресные многодиапазонные ИК/УФ	40	Шт	767868	30714720	25	
10		РИП-24 (исп.06) Резервированный источник питания (РИП-24-4/40М3-Р) 24В/4А	2	Шт	72369,6	144739,2	25	
11		ШПС-12 Шкаф пожарной сигнализации	1	Шт	162853,2	162853,2	5	
12		Аккумулятор 12V 45.0АН, габариты ДхШхВх, мм-197х165х170, вес, кг 14,2, технология AGM	2	Шт	68544	137088	5	аналог
13		МКЭШВнг-FRLS 1х2х1,5	5773	м	1248	7204704	15	
14		Оповещатель пожарный взрывозащищенный, светозвуковой, ВС-07е-Ех-ЗИ	15	Шт	101344,8	1520172	16	
15		Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, ГРВ-07е-20	15	Шт	193911,6	2908674	16	
16		МКЭШВнг 1х2х10	3336	м	897,6	2994393,6	10	

Всего наименовании 16 на сумму: Пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто пятьдесят один тенге 20 тиын

Итого без НДС:	50 745 670.71 тг
В том числе НДС 12%:	6 089 480.49 тг
Итого с НДС:	**56 835 151.2 тг**

Примечания:

Указанные цены действительны в течение 5 рабочих дней;

Условия оплаты: Предоплата 100%, или, согласно Договора;

Условия доставки: Incoterms 2020 DDP Atyrau;

С уважением к Вам и вашему бизнесу,

Ваш персональный менеджер,
Aigerim Salykhova

Контакты:
Account manager II
aigerim.s@ayacom.kz

ТОО «KAZKONT»
ИП «Сагадинов Р.А.»
050065, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Аубакирова, дом 1
Тел: +7 (727) 3388608, +7 707 5251717
INFO@KAZKONT.KZ, WWW.KAZKONT.KZ

Исх. №96 от 14.02.2023 г.

Директору компании

Коммерческое предложение

Наша компания рада Вам предложить
коммерческое предложение на мобильные здания

Техническая характеристика:

Регион эксплуатации	Республика Казахстан
Климатические условия	- прямое воздействие атмосферных осадков в виде тумана, дождя снега; - температура окружающей среды от -40 до +50 градусов С; - относительная влажность воздуха до 60% при температуре +20 градусов С; - снеговая нагрузка до 1,00 КПа; - ветровая нагрузка до 0,48 КПа; - сейсмичность района использования до 10 баллов.
Внешние габариты (Д х Ш х В)	Размеры габаритные по внешнему обводу конструкции. Мобильное здание (2,4х2,4х2,6м) - длина 2400мм, - ширина 2400мм, - высота 2600мм;
Предназначение	Служебное помещение
Каркас	Металлический - состоит из несущей стальной конструкции, изготовленной из стальных профилей.
Отделка стен	Стеновая сэндвич панель толщиной 100 мм (оцинкованный профилированный лист с защитно-декоративным покрытием), утеплитель – пенополистирол либо мин.плита
Внутренняя отделка пола	Каркас деревянный брус не струганный – размером 75х50 мм с шагом 600 мм, между ячейками укладывается утеплитель – минеральная вата толщиной 100 мм, паро-гидроизоляция двухсторонняя - полиэтиленовая пленка в два слоя. Поверх кладутся листы фанеры толщиной 15 мм, стелется линолеум, плинтус.
Кровля	Оцинкованный профилированный лист толщиной 0,5 мм двойной фальц, проходящий через всю длину модульного блока, поперечные несущие деревянные балки 40х40 мм, паро-изоляция полиэтиленовой пленкой, между ячейками укладывается утеплитель – минеральная вата толщиной 100 мм. Потолочная обшивка – профилированный лист металла.
Окна, двери	Окна: - не предусмотрено Двери: - дверь входная металлическая с утеплением готовая, размером 860х2000 мм с замком и ключами, резиновый уплотнитель. Заделка стыков установки окон и дверей, монтажная пена.
Схема электроснабжения	Внутрикомнатные сети: Однофазная - 220 V, штанга крепления внешней воздушной линии, изоляция ввода в здание, распределительный щиток с автоматом защиты 16А, один контур разводки кабелем ВВГ-3х2,5, коробка подключения проводки. Розетки евростандарт, двойные настенные закрытые. Освещение потолочный светильник с выключателем. Прокладка кабеля по кабель каналу.

Отопление	От электричества
Вентиляция, кондиционирование	Естественная - через окна и дверь
Элементы транспортировки	Имеются петли для подъема
Элементы интерьера	Комплектуются Заказчиком.
План проведения работ	Изготовление на производственной площадке Поставщика. Транспортировка и установка производится Заказчиком. Площадку для установки обеспечивает Заказчик.

Чертежи мобильных зданий



Комплектация:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Светильник LED	шт.	1
2	Выключатель	шт.	1
3	Розетка двойная	шт.	2
4	Модуль с автомат.выкл.	шт.	1
5	Разъем наружнии	шт.	1
6	Дверь входная металлическая (860х2000мм)	шт.	1
7	Конвектор электрический 1,5 кВт	шт.	1

Расчетно-сметная калькуляция:

№ п/п	Наименование	Цена за ед-цу с НДС, тг
1	Мобильное здание (2,4 х2,4х2,6м) сэндвич	956900
2	Мобильное здание (2,4 х2,4х2,6м) мин.плита	1056900

Цены указаны с учетом НДС и без доставки

Условия оплаты: предоплата 70% , по факту изготовления 30%

Сроки изготовления 30 раб. дней

Вся наша продукция сертифицирована:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, зарегистрированный в Государственном реестре № KZ 7500669.01.01.00523 от 11.07.22г.

Исполнитель: Алтынай
Контактный тел: 338-86-08, +7 707 525 17 17
e-mail: balzhan@kazkont.kz
web: www.kazkont.net, www.kazkont.kz

Фотографии проделанных работ и сертификаты смотрите ниже

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0669

PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 11 " июля 20 22 г.

№ KZ.7500669.01.01.00523

Действителен до " 11 " июля 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 990840004663, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЮжстройсертиф", юридический адрес: Республика Казахстан, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, г.Алматы, улица БОКЕЙХАНОВА , 11, индекс: 050014, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, улица Коперника, 124Г, индекс: 050007

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типов ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 9406901000

изготовленная ИП САГАДИНОВ Р.А., юридический адрес: Республика Казахстан, АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ, УЛИЦА Дуйсенова, 100/62, 22

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 348-НК Требования к маркировке продукции; ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; ТР РК 1353 Требования к безопасности металлических конструкций ; ТР РК 405 Общие требования к пожарной безопасности ; ГОСТ 22853-86; Инструкция № 7.04.003.97; ГОСТ 30108-94;

Заявитель (изготовитель, продавец) ИИН 830917300315, ИП САГАДИНОВ Р.А, юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Улица Дуйсенова, 100/62, 22

Сертификат выдан на основании Протокол испытаний № 1067 от 07/07/2022г., ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф"(аттестат: № KZ.T.02.E0653); Протоколов испытаний № 14610 от 29/06/2022г., ИЛ ПП АФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"(аттестат: № KZ.T.02.0460); Протокол испытаний № 493-Ст/22 от 11/07/2022г., ИЛ ТОО "НТЦ Элмас-БИС"(аттестат: № KZ.T.02.E0571); Протокол испытаний № 33 от 11/07/2022г., ИЛ ТОО "ЦеЛСИМ" (аттестат: № KZ.T.02.E0759); акта анализа производства от 20/06/2022г.;

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". ; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП Л.Л.КОРОТАЕВА

Эксперт-аудитор Подписан ЭЦП А.С.СЛЕПОВ