«Утверждаю»
Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства»
А.Е.Куангалиев
« » август 2022 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий

1. Местоположение объекта	Махамбетский район, Атырауской области
2. Наименование объекта	Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Актогай Актогайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области
3. Заказчик	ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, строительства, пассажирского транспорта, архитектуры и градостроительства
4. Характер строительства	Капитальный ремонт
5. Стадия проектирования	Рабочий проект
6. Количество экземпляров технического отчета	2
7. Основные требования к производству изысканий	Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания следует выполнять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных документов, действующих в РК. Основной нормативный документ-

	СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные для строительства». В соответствии с ним состав, объемы изыскательских работ, методика и технология их выполнения выбирается изыскательской организацией.
8. Инженерно-геологические работы	Пробурить 15 скважины глубиной до 10 (десяти) метров, расположение принять согласно схемы расположения выработок. Произвести отбор образцов грунта для лабораторных работ (агрессивность грунтов, засоленность, консистенция, на полный комплекс физико-механических свойств грунтов).
9. Инженерно-геодезические работы	Произвести топографическую съемку в масштабе 1:500