Договор о государственных закупках услуг

Кызылординская область №75 2019-05-27

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает Руководитель Рысбай Әділет Сәтбекұлы, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-05-17 года № 3220465-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу(и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную(ые) Услугу(и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:
по специфике 012-015-431 Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство 150 местного здания школы возле эксплуатируемой школы № 261 по улице Аль-Фараби г. Кызылорда»;

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 887 240.04 (один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок тенге четыре тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 202 204.29 тенге (двести две тысячи двести четыре тенге двадцать девять тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 1 887 240.04 (один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок тенге четыре тиын) в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.3 Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.

2.4 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) оказанных услуг;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 56 617.20 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 56 617.20 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать тенге двадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг

9) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

2) на досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3-1) после утверждения акта оказанных услуг принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Услуг утвердить посредством веб-портала Акт оказанных услуг либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество оказанных Услуг;

2) в случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик в письменном виде и своевременно уведомляет Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

4.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Оказание Услуг

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору

6 Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

6.2 Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 %

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков оказания Услуг, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 . В случае отказа Поставщика от оказания Услуг или просрочки оказания Услуг на срок более одного месяца со дня истечения срока оказания Услуг по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Не допускается передача Поставщиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков (соисполнителей) не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, не должны превышать в совокупности одной второй объема оказываемых услуг.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Оказываемым услуги, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

7.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности услуг в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку оказания услуг;

2) Заказчик дает Поставщику указание на остановку предоставления услуг для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки оказания услуг добавляются к сроку оказания услуг;

8.3 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.7 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая оказания услуг до истечения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательством Республики Казахстан

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу услуг, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним Договора;

4) в части изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного Договора или уменьшения сметной стоимости услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (при наличии), в последующем прошедшую государственную экспертизу.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 БИН 060140001844 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ70070102KSN3301000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(7242) 60-53-51 Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ А и К" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 13 БИН/ИИН 041240010935 БИК EURIKZKA ИИК KZ5894820KZT22030297 АО "Евразийский Банк" Тел.: 301833 Руководитель Рысбай Әділет Сәтбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-05-27 11:58:42
Алсериков Мухамедиса Абдрахманович
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2019-05-27 12:02:22
Рысбай Әділет Сәтбекұлы
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3220465-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство 150 местного здания школы возле эксплуатируемой школы № 261 по улице Аль-Фараби г. Кызылорда»						
24817686-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство 150 местного здания школы возле эксплуатируемой школы № 261 по улице Аль-Фараби г. Кызылорда»	Одна услуга	1	1 887 240.04	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда, (1)	0	1 887 240.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7993358

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7993358

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
30.09 * 2019 ж
бет

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 09 2019 года

Заказчик *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Дарибаев К.А 120001, г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс ,1*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)на основании:

Декларации о соответствии: *от ТОО «Орион LTD» директор Джанабергенов Шалхар Амангельдиевич., 120014, г. Кызылорда, ул. Киселева, №16*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *от ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», г.Кызылорда, мкр Сырдария, ул.Сейхун 13 директор - Кайыров С.*

В лице *технического надзора Уткельбаев М.Н. № аттестата KZ23VJE00046440 от 04.05.2019г.,KZ66VJE00046442 от 04.05.2019 г., KZ93VJE00046441 от 04.05.2019 г.*

действующего на основании: Договора № 75 от 27.05.2019г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: *от ТОО «КазГосПроект»,г.Кызылорда, ул Б.Нысанбаев №12*

В лице *Главный инженер проекта Кожамурат А №00275 от 06.04.2017г*

действующего на основании: Договора № 65 от 03.05.2019г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ул.Аль-Фараби , г.Кызылорда*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от «___»_____года _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области KZ53REA00132029 от 29.05.2019 г.»*_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «КазГосПроект», сметная документация*_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда*_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___*май 2019 год*_____
месяц, год

окончание работ ___*сентябрь 2019 год*_____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __*4 (четыре)*___;

фактически, месяц: __*4 (четыре)*___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь застройки	м2	515,11		515,11	
общая площадь	м2	1723,86		1723,86	
полезная площадь	м2	1162,24		1162,24	
расчетная площадь	м2	1014,56		1014,56	
строительный объем	м3	5229,29		5229,29	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на_ улице Аль-Фараби города Кызылорда» имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1723,86	1723,86
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5229,29	5229,29
В том числе подземной части	$м^3$	841,533	841,533
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещение	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	8	1723,86	1162,24	8	1723,86	1123,86

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты: ленточные – из сборных железобетонных плит; **Стены подвала** – сборные бетонные блоки ФБС; **Каркас** (рамная конструкция) между блоками, существующим и проектируемым (деформационный шов): **Колонны** - монолитные железобетонные сечением 500х400 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием арматурой диаметром 25А-III (А400) и 8А-I (А240). **Балки** - монолитные железобетонные сечением 400х500 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием пространственными каркасами с диаметром 25 класса А-III (А400), хомуты диаметром 8А-I (А240; **Стены наружные** – облегченная кладка, из керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/125/2,0/50/ на цементно-песчаном растворе М50 с утеплением из минераловатной плиты ПП-60 объемным весом 60кг/м3 толщиной 110мм и наружным слоем из лицевого кирпича марки Кр-л-по 1НФ/125/2,0/35/; **Стены внутренние** – из керамического кирпича толщиной 380мм марки Кр-р-по 1НФ/125/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М50; **Перегородки** – из керамического кирпича марки Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М25 толщиной 120мм; **Перекрытия и покрытия** – плиты сборные железобетонные многопустотные; **Лестницы** – сборные железобетонные лестничные марши и площадки; **Перемычки** – сборные железобетонные.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80*. Воздуховоды, прокладываемые в техподполье, на чердаке изолируются минераловатными цилиндрами толщиной 40мм (ГОСТ 23208-2003) с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.Наружное пожаротушение – от существующего пожарного гидранта. Расход на наружное пожаротушение – 15л/с. Система канализации принята объединенная для отвода хозяйственно-бытовых стоков. Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 54475-2011 диаметром 160мм, общей протяженностью – 69 м.

В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и характеристики

окружающей среды. Управление освещением производится местными выключателями. В коридоре предусмотрено управление освещением с 2-х мест с помощью переключателей. Все выключатели и переключатели установлены на высоте 1,8м от пола. Сети рабочего и аварийного освещения выполнены проводом ППВ-380 проложенными скрыто под штукатуркой в ПВХ трубах.

Электрочасофикация школы – от ПЧМЗ с установками вторичных часов (ВП-300-24-66К). Сети выполнены прокладкой провода ТРП – 2х1,2.

Звонковая сигнализация – от сигнальных часов типа ЭВЧС, с установкой звонка громкого боя МЗ-1, сети выполнены проводом ПРППМ 1х2х0,4.

Сети телевидения выполнены прокладкой кабеля RJ-6U скрыто под плинтусом с установкой телевизионной спутниковой мачты. Абонентские сети телевидения заканчиваются антенным штекером с 1,5м запасом кабеля.

Локальная компьютерная сеть Для обеспечения соединения компьютеров в локальную сеть установлены сетевые коммутаторы D-Link. Прокладка локальной компьютерной сети в здании выполнена в кабельном канале.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре от прибора ПС «Гранит-8». Типы извещателей, датчиков блокировки и контроля приняты в соответствии с СН РК 2.02-02-2012, ТМП-00-0-4-87, ТМП-00-0-5-87. В пожароопасных помещениях установлены дымовые извещатели ИПД-3.1 и ручные извещатели ИПР-И. Шлейфы сигнализации и оповещение о пожаре выполнены проводами ТРП 2х0,5

Покрытие проездов тип-I из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5,0 см с установкой бортовых камней БР 100.30.15. **Тротуары тип-II** из бетонных плит (брусчатка) толщиной 7,0см по песчаному основанию толщиной 15см с установкой бортовых камней БР 100.20.8.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **164 343,648** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **131 658,737** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6 268,077** тысяч тенге; прочие затраты (НДС, Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия) **26 416,834** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **151 144,4108** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **118 280,8413** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 853,2913** тысяч тенге; прочие затраты (НДС, Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия) **23 775,151** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:*Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: *Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Дарибаев К.А*

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» Уткельбаев М.Н*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО «КазГосПроект» Директор Ергали М.Ж*

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Орион LTD» Директор Джанабергенов Н.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Ед. изм.	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	Площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительства 150 местной здании школы возле эксплуатируемой школы№261 на ул. Аль-Фараби г. Кызылорда»	м2	2	515,11	5229,29	1723,86	1162,24	561,62	нет

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Покрытие асфальтные - 641 м2; брусчатка - 13,1м2;				
фундамент	стены	кровля		электро-снабжения	водо-снабжения	горячее водо-снабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
142,16 м3	498,06 м2	598,1 м2	На жидком топливе	Сети 10кВ/0,4кВ	имеется	имеется	имеется	нет

Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Дарибаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

ТОО «КазГосПроект» эксперт Кожамурат А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 09 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Орион LTD», г. Кызылорда, ул. Киселева,16*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Джанабергенова Шалхара Амангельдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Дарибаев К.А*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО«Лига Group» в лице директора Танкибаева А.С., ТОО «Шахар Строй Сервис» в лице директора Амангелды Е.Б., ИП «Жолтаев С» в лице директора Жолтаева С.Н.*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КазГосПроект», сметная документация*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь застройки	м2	515,11		515,11	
общая площадь	м2	1723,86		1723,86	
полезная площадь	м2	1162,24		1162,24	

расчетная площадь	м2	1014,56		1014,56	
строительный объем	м3	5229,29		5229,29	

«Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на_улице_____ Аль-Фараби города Кызылорда» имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1723,86	1723,86
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5229,29	5229,29
В том числе подземной части	$м^3$	841,533	841,533
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещение	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	8	1723,86	1162,24	8	1723,86	1123,86

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты: ленточные – из сборных железобетонных плит; **Стены подвала** – сборные бетонные блоки ФБС; **Каркас** (рамная конструкция) между блоками, существующим и проектируемым (деформационный шов): **Колонны** - монолитные железобетонные сечением 500х400 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием арматурой диаметром 25А-III (А400) и 8А-I (А240). **Балки** - монолитные железобетонные сечением 400х500 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием пространственными каркасами с диаметром 25 класса А-III (А400), хомуты диаметром 8А-I (А240; **Стены наружные** – облегченная кладка, из керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/125/2,0/50/ на цементно-песчаном растворе М50 с утеплением из минераловатной плиты ПП-60 объемным весом 60кг/м3 толщиной 110мм и наружным слоем из лицевого кирпича марки Кр-л-по 1НФ/125/2,0/35/; **Стены внутренние** – из керамического кирпича толщиной 380мм марки Кр-р-по 1НФ/125/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М50; **Перегородки** – из керамического кирпича марки Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М25 толщиной 120мм; **Перекрытия и покрытия** – плиты сборные железобетонные многопустотные; **Лестницы** – сборные железобетонные лестничные марши и площадки; **Перемычки** – сборные железобетонные.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80*. Воздуховоды, прокладываемые в техподполье, на чердаке изолируются минераловатными цилиндрами толщиной 40мм (ГОСТ 23208-2003) с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.Наружное пожаротушение – от существующего пожарного гидранта. Расход на наружное пожаротушение – 15л/с. Система канализации принята объединенная для отвода хозяйственно-бытовых стоков. Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 54475-2011 диаметром 160мм, общей протяженностью – 69 м.

В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и характеристики окружающей среды. Управление освещением производится местными выключателями. В коридоре предусмотрено управление освещением с 2-х мест с помощью переключателей. Все выключатели и переключатели установлены на высоте 1,8м от пола. Сети рабочего и аварийного освещения выполнены проводом ППВ-380 проложенными скрыто под штукатуркой в ПВХ трубах.

Электрочасофикация школы – от ПЧМЗ с установками вторичных часов (ВП-300-24-66К). Сети выполнены прокладкой провода ТРП – 2х1,2.

Звонковая сигнализация – от сигнальных часов типа ЭВЧС, с установкой звонка громкого боя МЗ-1, сети выполнены проводом ПРППМ 1х2х0,4.

Сети телевидения выполнены прокладкой кабеля RJ-6U скрыто под плинтусом с установкой телевизионной спутниковой мачты. Абонентские сети телевидения заканчиваются антенным штекером с 1,5м запасом кабеля.

Локальная компьютерная сеть Для обеспечения соединения компьютеров в локальную сеть установлены сетевые коммутаторы D-Link. Прокладка локальной компьютерной сети в здании выполнена в кабельном канале.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре от прибора ПС «Гранит-8». Типы извещателей, датчиков блокировки и контроля приняты в соответствии с СН РК 2.02-02-2012, ТМП-00-0-4-87, ТМП-00-0-5-87. В пожароопасных помещениях установлены дымовые извещатели ИПД-3.1 и ручные извещатели ИПР-И. Шлейфы сигнализации и оповещение о пожаре выполнены проводами ТРП 2х0,5

Покрытие проездов тип-I из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5,0 см с установкой бортовых камней БР 100.30.15. **Тротуары тип-II** из бетонных плит (брусчатка) толщиной 7,0см по песчаному основанию толщиной 15см с установкой бортовых камней БР 100.20.8.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2019 год*
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2019 год*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (чытере)*;
фактически, месяц: *4 (чытере)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.О.Директор Средней школы им.С.Лапина №261 Нурумбетов Т. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата М.П.

М.П.

Директор УГЭС АО "КРЭК", Ниязов Ж.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Орион LTD» Джанабергенов Ш.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)подписьруководителя, дата М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Дарибаев К.А
фамилия, имя, отчество (при наличии)подписьруководителя, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» 09 2019 года

Технический надзор *ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», г. Кызылорда, мкр Сырдария, ул.Сейхун 13 директор - Кайыров С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Уткельбаев Максат Нурланович № аттестата KZ23VJE00046440 от 04.05.2019г., KZ66VJE00046442 от 04.05.2019 г., KZ93VJE00046441 от 04.05.2019 г*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании *договор №75 от 27.05.2019г*

№ договора и дата

по объекту: *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Дарибаев К.А*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а).подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Орион LTD» № лицензии 17021244, дата 15.12.2017г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Джанабергенова Шалхара Амангельдиевича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б)субподрядными организациями *ТОО«Лига Group» в лице директора Танкибаева А.С., ТОО «Шахар Строй Сервис» в лице директора Амангелды Е.Б., ИП «Жолтаев С» в лице директора Жолтаева С.Н.*

наименование организации, № лицензии и дата полученияфамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2019 год.*

месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019 год.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *4(четыре)* месяц;

фактически *4(четыре)* месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **164 343,648** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **131 658,737** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6 268,077** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **164 343,648** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **131 658,737** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 268,077** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КазГосПроект», сметная документация
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация *ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», С. Кайыров*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору
Уткельбаев Максат Нурланович
№ аттестата KZ23VJE00046440 от 04.05.2019г.,
KZ66VJE00046442 от 04.05.2019 г., KZ93VJE00046441 от 04.05.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» 09 2019 года

Авторский надзор *ТОО «КазГосПроект», директор Ергали М.Ж.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *инженера по авторского надзора Кожамурат А №00275 от 06.04.2017г*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании *договор №65 от 03.05.2019г*
№ договора и дата

по объекту: «*Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Дарибаев К.А*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Орион LTD» № лицензии 17021244, дата 15.12.2017г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице *директора Джанабергенова Шалхара Амангельдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями *ТОО«Лига Group» в лице директора Танкибаева А.С. ТОО «Шахар Строй Сервис» в лице директора Амангелды Е.Б., ИП «Жолтаев С» в лице директора Жолтаева С.Н.*
наименование организации, № лицензии и дата полученияфамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2019 год.*
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019 год.*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *4(четыре)* месяц;
фактически *4(четыре)* месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КазГосПроект», сметная документация

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация *ТОО «КазГосПроект», директор Ергали М.Ж.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору *Кожамурат А.№00275 от 06.04.2017г*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.