Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн АЙ-СУ»
Государственная лицензия ГСЛ №14021602 от 19.09.2014 г.

ТОО КОНЦЕРН АЙ-СУ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации.»

Сметная документация
Книга 5

г. Павлодар, 2023 год

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн АЙ-СУ»
Государственная лицензия ГСЛ №14021602 от 19.09.2014 г.

ТОО КОНЦЕРН АЙ-СУ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации.»

Сметная документация
Книга 5

Директор ТОО «Концерн АЙ-СУ» _____ **Батырбеков Е.К.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Концерн"АЙ-СУ" Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

ГИП _____ **Капаев С.И.**

г. Павлодар, 2023 год

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации." находится в регионе - Жамбылская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2022 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2022 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2022 год с учетом изменений и дополнений.

Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 , в размере - 1,5 % (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3, в размере -0,32 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
всего - 11574,497 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2023 г. 357237,576*3,24% = 11574,497 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
всего - 4001,061 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2023 г. 357237,576*1,12% = 4001,061 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2023 год составляет 3201 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,0450539
Налог на добавленную стоимость на 2022-2023 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4". Версия 2023.4от 18.04.23 г.., в текущих ценах, введенных с 01.04.23 г.
Причина корректировкаи сметной документации - удорожание СМР, смтроительного материала и оборудования.
Составил: Рахымтай Д.Н.

Форма 1

РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

(наименование организации)

"Утвержден" Директор Ольга С. Косметаева

Сводный сметный расчет в сумме 502298,096 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 53817,653 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"01" июня 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1100,000	1100,000
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			1100,000	1100,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1100,000	1100,000
		Итого по разделу I			3300,000	3300,000
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	267008,113	159573,377	0,000	426581,490
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 426581,490.3,24% = 13821,240			13821,240	13821,240
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 426581,490.1,12% = 4777,713			4777,713	4777,713
		Итого по разделу III			**18598,953**	**18598,953**
		Итого по сводному сметному расчету	**267008,113**	**159573,377**	**21898,953**	**448480,443**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			53817,653	53817,653
		Всего по сводному сметному расчету	**267008,113**	**159573,377**	**75716,606**	**502298,096**
		в т.ч. 2019г. (ПИР с НДС)			2464,000	2464,000
		в т.ч. 2020г. (Экспертиза с НДС)			1232,000	1232,000
		в т.ч. 2024 год (СМР с НДС)	267008,113	159573,377	72020,606	498602,096

Руководитель проектной организации Батырбеков Е.К.

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

"Утвержден/Согласован" Директор С.Х. Касмакасов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 477771,269 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 51189,779 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"01" июня 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации.

(наименование стройки)

в ценах 2 кв. 2023 года.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.	210668,345	136649,385	--	347317,73

2	2-2	СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.	4793,025	559,022	--	5352,047
		Всего по главе	**215461,37**	**137208,407**	**--**	**352669,777**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	5588,877	--	--	5588,877
		Всего по главе	**5588,877**	**--**	**--**	**5588,877**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**221050,247**	**137208,407**	**--**	**358258,654**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	3315,754	--	--	3315,754
		Всего по главе	**3315,754**	**--**	**--**	**3315,754**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**224366,001**	**137208,407**	**--**	**361574,408**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	717,971	--	--	717,971
		Всего по главе	**717,971**	**--**	**--**	**717,971**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**225083,972**	**137208,407**	**--**	**362292,379**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4501,679	--	--	4501,679
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**229585,651**	**137208,407**	**--**	**366794,058**

7	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	267008,113	159573,377	--	426581,490
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	51189,779	51189,779
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**267008,113**	**159573,377**	**51189,779**	**477771,269**

Руководитель проектной организации	Батырбеков Е. К.
Главный инженер проекта	Капаев С.И.
Начальник сметного отдела	Рахымтай Д.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	347317,73	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	24,31	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	48289,045	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.04.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	128856,573	8,588	--	128865,161	18,490	35501,098	--
2.	2-1-2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2511,855	--	--	2511,855	0,241	459,582	--
3.	2-1-3	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	615,137	--	--	615,137	0,067	147,752	--
4.	2-1-5	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	32986,142	37986,531	--	70972,673	1,168	2686,280	--
5.	2-1-6	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	6891,568	--	--	6891,568	0,635	1418,076	--
6.	2-1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	--	90578,019	--	90578,019	--	--	--
7.	2-1-8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	19824,346	6304,333	--	26128,679	1,075	2377,144	--
8.	2-1-9	СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	950,414	23,830	--	974,244	0,069	152,631	--
9.	2-1-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15861,535	1748,084	--	17609,619	2,170	4693,477	--
10.	2-1-11	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2170,775	--	--	2170,775	0,395	853,005	--
		Всего :	**210668,345**	**136649,385**	**--**	**347317,730**	**24,310**	**48289,045**	

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Начальник сметного отдела		Рахымтай Д.Н.
Составил		Рахымтай Д.Н.
Проверил		Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	128865,161	тыс.тенге
Сметная заработная плата	35501,097	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,490	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ										
1	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	26,8		2904,27	250,26	77834	6707	--	63134	152246
		НР - 84%; СП - 8%				2654,01	150,45	71127	4032		11277	
2	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	8		1617,92	--	12943	--	--	9319	24043
		НР - 72%; СП - 8%				1617,92	--	12943	--		1781	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	20,8		1846,63	250,26	38410	5205	--	30520	74445
		НР - 84%; СП - 8%				1596,37	150,45	33204	3129		5514	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные (наружные из ПВХ) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4		3525,74	186,13	14103	744	--	9881	25903
		НР - 72%; СП - 8%				3339,61	91,31	13358	365		1919	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	152,2		187,64	4,16	28559	634	--	20381	52855
		НР - 72%; СП - 8%				183,48	2,50	27926	381		3915	

6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	152,2	568,81	27,54	86573	4191	--	61130	159519
		НР - 72%; СП - 8%			541,27	16,56	82381	2520		11817	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	153,9	60,73	--	9346	--	--	6730	17363
		НР - 72%; СП - 8%			60,73	--	9346	--		1287	
8	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	60,1	3033,27	315,07	182300	18936	--	124310	331139
		НР - 72%; СП - 8%			2718,20	154,56	163364	9289		24529	
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	132,8	40675,92	7464,76	5401762	991320	--	3528169	9644326
		НР - 72%; СП - 8%			33211,16	3688,20	4410442	489793		714395	
10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	317,7	465,42	2,28	147864	724	--	105940	274108
		НР - 72%; СП - 8%			463,14	--	147140	--		20304	
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	317,7	285,97	32,38	90853	10287	--	60427	163381
		НР - 72%; СП - 8%			253,59	10,58	80566	3361		12101	
12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	317,7	499,28	29,57	158621	9394	--	109654	289736
		НР - 72%; СП - 8%			469,71	9,66	149227	3069		21461	
13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	67,2	57375,55	26838,12	3855637	1803522	141891	2342626	6694124
		НР - 84%; СП - 8%			28425,95	13074,66	1910224	878617		495861	
14	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка. Разборка	$м^3$	71,3	30465,77	13444,79	2172209	958613	--	1414432	3873572
		НР - 84%; СП - 8%			17020,98	6595,39	1213596	470251		286931	
		ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ									
15	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	0,75	2904,27	250,26	2178	188	--	1767	4260
		НР - 84%; СП - 8%			2654,01	150,45	1991	113		316	
16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные (наружные) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	3525,74	186,13	7051	373	--	4941	12951
		НР - 72%; СП - 8%			3339,61	91,31	6679	183		959	
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы бетонные. Разборка покрытия	$м^2$	39	3098,52	957,84	120842	37356	--	73483	209872
		НР - 72%; СП - 8%			2140,68	476,25	83487	18574		15546	
18	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	83,6	40675,92	7464,76	3400507	624054	--	2221046	6071278

		НР - 72%; СП - 8%			33211,16	3688,20	2776453	308334		449725	
19	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	94,5	465,42	2,28	43982	215	--	31512	81533
		НР - 72%; СП - 8%			463,14	--	43767	--		6039	
20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	94,5	285,97	32,38	27024	3060	--	17974	48597
		НР - 72%; СП - 8%			253,59	10,58	23964	1000		3600	
21	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	94,5	499,28	29,57	47182	2794	--	32617	86182
		НР - 72%; СП - 8%			469,71	9,66	44388	913		6383	
22	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	11,1	57375,55	26838,12	636869	297903	23438	386952	1105726
		НР - 84%; СП - 8%			28425,95	13074,66	315528	145129		81906	
23	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка. Разборка	$м^3$	26,1	30465,77	13444,79	795157	350909	--	517765	1417956
		НР - 84%; СП - 8%			17020,98	6595,39	444248	172140		105034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17357806	5127129	165329	11174710	30815115
							12065349	2511193	--	2282600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17357806				
	Материалы		Тенге				165328				
	Всего заработная плата		Тенге					14576542			
		Накладные расходы	Тенге				11174710				
		Сметная прибыль	Тенге				2282600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30815116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8357
		Сметная заработная плата	Тенге					14576542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30815116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8357
		Сметная заработная плата	Тенге					14576542			
		РАЗДЕЛ 2.КЛАДКА 1-ГО ЭТАЖА									
		СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ									
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	88,49478	15443,40	4244,11	1366660	375582	128	1024028	2581943
		НР - 93%; СП - 8%			11197,84	1244,76	990950	110155		191255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38 33,628016	--				--		
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,473382	547498,97	3551,75	259176	1682	202544	51656	335698
		НР - 93%; СП - 8%			116080,22	1254,05	54950	594		24867	
26	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	232,881	3098,99	6,95	721696	1618	671234	45836	828933
		НР - 93%; СП - 8%			209,74	1,89	48844	440		61401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м²	1,1	256,1691	--				--		
27	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²		235,2471	137,00	--	32229	--	32229	--	34807
		СП - 8%				--	--	--	--		2578	
28	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм	м² поверхности		420,5	746,54	10,28	313920	4323	--	236927	594915
		НР - 76%; СП - 8%				736,26	5,11	309597	2149		44068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0134	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м³	0,0515	21,65575	--				--		
29	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м²		232,881	12815,00	--	2984370	--	2984370	--	3223120
		СП - 8%				--	--	--	--		238750	
30	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности		232,881	1869,51	52,21	435373	12158	99126	267795	759420
		НР - 80%; СП - 8%				1391,65	45,75	324089	10654		56252	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ										
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		3,2175	14869,37	4244,11	47842	13655	5	35514	90025
		НР - 93%; СП - 8%				10623,81	1244,76	34182	4005		6668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	1,22265	--				--		
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,011712	547498,97	3551,75	6412	42	5010	1278	8305
		НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	1360	15		615	
		ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ										
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		3,2175	14869,37	4244,11	47842	13655	5	35514	90025
		НР - 93%; СП - 8%				10623,81	1244,76	34182	4005		6668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	1,22265	--				--		
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,09327	547498,97	3551,75	51065	331	39907	10178	66142
		НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	10827	117		4899	
35	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)		93,876	3872,88	389,63	363570	36577	9	313888	731655
		НР - 93%; СП - 8%				3483,15	112,17	326984	10530		54196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	4,73135	--				--		

36	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0047314	45442,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09327	427867,00	--	39907	--	39907	--	43100
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
		ДЕТАЛИ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ									
		ДУ1									
38	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	0,09	194540,84	9989,11	17509	899	9409	6384	25805
		НР - 84%; СП - 8%			80015,38	4433,46	7201	399		1911	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование детали усиления	т	0,0489744	26272,86	2221,52	1287	109	9	1110	2589
		НР - 91%; СП - 8%			23874,66	1041,73	1169	51		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 0,048974	--				--		
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404928	353968,00	--	14333	--	14333	--	15480
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
41	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0001248	353832,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ДУ2									
42	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	0,05	194540,84	9989,11	9727	500	5226	3547	14336
		НР - 84%; СП - 8%			80015,38	4433,46	4001	222		1062	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование детали усиления	т	0,0189378	26272,86	2221,52	498	42	4	429	1002
		НР - 91%; СП - 8%			23874,66	1041,73	452	20		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 0,018938	--				--		
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335664	353968,00	--	11881	--	11881	--	12832
		СП - 8%			--	--	--	--		951	

45	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0043092	353832,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ДУ3									
46	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	0,02	194540,84	9989,11	3891	200	2091	1419	5735
		НР - 84%; СП - 8%			80015,38	4433,46	1600	89		425	
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование детали усиления	т	0,0231336	26272,86	2221,52	608	51	5	525	1223
		НР - 91%; СП - 8%			23874,66	1041,73	552	24		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1 0,023134	--				--		
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447552	353968,00	--	15842	--	15842	--	17109
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
49	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002268	353832,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6748224	461424	4135860	2036028	9486992
							2150940	143469	--	702737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6748224				
	Материалы		Тенге				1034711				
	Всего заработная плата		Тенге					2294409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3101148				
		Накладные расходы	Тенге				2036028				
		Сметная прибыль	Тенге				702737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9486989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1126
		Сметная заработная плата	Тенге					2294409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9486989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1126
		Сметная заработная плата	Тенге					2294409			
		РАЗДЕЛ 3.КЛАДКА 2-ГО ЭТАЖА									
		СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ									
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	107,144648	15443,40	4244,11	1654678	454733	156	1239837	3126076
		НР - 93%; СП - 8%			11197,84	1244,76	1199789	133369		231561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38 40,714966	--				--		

51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий		0,536536	547498,97 116080,22	3551,75 1254,05	293753 62281	1906 673	229566	58547 28184	380484
52	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности		281,9596	3098,99 209,74	6,95 1,89	873790 59138	1960 533	812692	55495 74341	1003627
52.1	261-105-0116	**Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97**	$м^2$	1,1	310,15556	--				--		
53	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	$м^2$		284,74156	137,00 --	-- --	39010 --	-- --	39010	-- 3121	42131
54	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности		420,5	746,54 736,26	10,28 5,11	313920 309597	4323 2149	--	236927 44068	594915
54.1	261-105-0134	**Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77**	$м^3$	0,0515	21,65575	--				--		
55	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты *СП - 8%*	$м^2$		281,9596	12815,00 --	-- --	3613312 --	-- --	3613312	-- 289065	3902377
56	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		281,9596	1869,51 1391,65	52,21 45,75	527126 392389	14721 12900	120016	324231 68107	919464
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ										
57	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки		3,783	14869,37 10623,81	4244,11 1244,76	56251 40190	16056 4709	5	41756 7841	105847
57.1	261-101-0304	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	0,38	1,43754	--				--		
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий		0,013184	547498,97 116080,22	3551,75 1254,05	7218 1530	47 17	5641	1439 693	9349
		ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ										
59	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки		3,2175	14869,37 10623,81	4244,11 1244,76	47842 34182	13655 4005	5	35514 6668	90025
59.1	261-101-0304	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	0,38	1,22265	--				--		
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий		0,11097	547498,97 116080,22	3551,75 1254,05	60756 12881	394 139	47481	12109 5829	78694

61	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	93,876		3872,88	389,63	363570	36577	9	313888	731655
		НР - 93%; СП - 8%				3483,15	112,17	326984	10530		54196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	4,73135	--				--		
62	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0047314		45442,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11097		427867,00	--	47480	--	47480	--	51278
		СП - 8%				--	--	--	--		3798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7898921	544372	4915588	2319743	11036154
								2438961	169024	--	817489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7898921				
	Материалы		Тенге					1215569				
	Всего заработная плата		Тенге						2607985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3700017				
		Накладные расходы	Тенге					2319743				
		Сметная прибыль	Тенге					817489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11036153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1280
		Сметная заработная плата	Тенге						2607985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11036153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1280
		Сметная заработная плата	Тенге						2607985			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА										
		ТИП 1										
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	41,2		470,31	49,92	19377	2057	12154	5632	27009
		НР - 94%; СП - 8%				125,38	20,04	5166	826		2001	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,296		35193,35	10,77	115997	35	94860	19836	146700
		НР - 94%; СП - 8%				6402,44	--	21102	--		10867	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	41,2		1212,20	42,31	49943	1743	23904	23776	79616
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	24296	997		5897	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	123,6		159,23	7,18	19681	887	17893	1311	22672
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	901	494		1680	

68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	41,2		2756,13	112,41	113553	4631	22415	83579	212903
		НР - 94%; СП - 8%				2099,69	58,42	86507	2407		15771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-201-0507	**Плитки керамические для полов**	$м^2$	1,02	42,024	--				--		
69	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	42,024		1410,00	--	59254	--	59254	--	63994
		СП - 8%				--	--	--	--		4740	
70	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35		580,50	2,75	20318	96	1695	17460	40801
		НР - 94%; СП - 8%				529,34	1,37	18527	48		3022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-201-0110	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	1,01	35,35	--				--		
		ТИП 2										
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	127,5		470,31	49,92	59965	6365	37614	17428	83584
		НР - 94%; СП - 8%				125,38	20,04	15986	2555		6191	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	10,2		35193,35	10,77	358972	110	293557	61387	453987
		НР - 94%; СП - 8%				6402,44	--	65305	--		33629	
73	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	127,5		1560,05	57,28	198906	7303	108742	78984	300121
		НР - 94%; СП - 8%				649,89	9,13	82861	1164		22231	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	127,5		1212,20	42,31	154556	5395	73974	73578	246384
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	75187	3087		18250	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	382,5		159,23	7,18	60905	2746	55371	4058	70162
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	2788	1530		5198	
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	127,5		2756,13	112,41	351407	14333	69364	258649	658861
		НР - 94%; СП - 8%				2099,69	58,42	267710	7449		48804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-201-0507	**Плитки керамические для полов**	$м^2$	1,02	130,05	--				--		
77	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	130,05		1410,00	--	183371	--	183371	--	198041
		СП - 8%				--	--	--	--		14670	

78	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		146,3	580,50	2,75	84927	402	7083	72985	170545
		НР - 94%; СП - 8%				529,34	1,37	77442	200		12633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	**261-201-0110**	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	**м**	**1,01**	**147,763**	**--**				**--**		
		ТИП 3										
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		31	470,31	49,92	14580	1547	9146	4237	20323
		НР - 94%; СП - 8%				125,38	20,04	3887	621		1505	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		2,48	35193,35	10,77	87280	27	71375	14925	110382
		НР - 94%; СП - 8%				6402,44	--	15878	--		8176	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		31	1212,20	42,31	37578	1312	17985	17889	59905
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	18281	751		4437	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		124	159,23	7,18	19745	890	17951	1316	22746
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	904	496		1685	
83	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		31	156,83	39,90	4862	1237	--	4001	9572
		НР - 94%; СП - 8%				116,93	20,36	3625	631		709	
84	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 19 мм	$м^2$		31,93	2958,00	--	94449	--	94449	--	102005
		СП - 8%				--	--	--	--		7556	
85	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия		31	11927,42	65,65	369750	2035	353960	13791	414224
		НР - 94%; СП - 8%				443,71	29,56	13755	916		30683	
86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		36,5	381,01	3,33	13907	122	8424	5090	20517
		НР - 94%; СП - 8%				146,87	1,48	5361	54		1520	
		ТИП 4										
87	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		20,7	470,31	49,92	9735	1034	6106	2829	13570
		НР - 94%; СП - 8%				125,38	20,04	2595	415		1005	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		1,656	35193,35	10,77	58280	18	47660	9966	73706
		НР - 94%; СП - 8%				6402,44	--	10602	--		5460	

89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		20,7	1212,20	42,31	25093	876	12010	11946	40002
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	12207	501		2963	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		62,1	159,23	7,18	9888	445	8990	659	11391
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	453	248		844	
91	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия		20,7	2756,13	112,41	57052	2327	11261	41992	106968
		НР - 94%; СП - 8%				2099,69	58,42	43464	1209		7924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	**261-201-0507**	**Плитки керамические для полов**	**м^2**	**1,02**	**21,114**	--				--		
92	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2		21,114	1410,00	--	29771	--	29771	--	32153
		СП - 8%				--	--	--	--		2382	
93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		22,5	580,50	2,75	13061	62	1089	11225	26228
		НР - 94%; СП - 8%				529,34	1,37	11910	31		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	**261-201-0110**	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	**м**	**1,01**	**22,725**	--				--		
		ТИП 5										
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		10,2	1212,20	42,31	12364	432	5917	5886	19710
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	6015	247		1460	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство стяжки до 40 мм и прослойки с заполнением швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		102	159,23	7,18	16241	732	14765	1082	18709
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	744	408		1386	
96	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия		10,2	2756,13	112,41	28113	1147	5549	20692	52709
		НР - 94%; СП - 8%				2099,69	58,42	21417	596		3904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	**261-201-0507**	**Плитки керамические для полов**	**м^2**	**1,02**	**10,404**	--				--		
97	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2		10,404	1410,00	--	14670	--	14670	--	15844
		СП - 8%				--	--	--	--		1174	
98	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		5	580,50	2,75	2903	14	242	2494	5829
		НР - 94%; СП - 8%				529,34	1,37	2647	7		432	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	5,05	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2770454	60360	1792571	888683	3951873
								917523	27888	--	292732	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2770454				
		Материалы	Тенге					1411054				
		Всего заработная плата	Тенге						945411			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					381515				
		Накладные расходы	Тенге					888683				
		Сметная прибыль	Тенге					292732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3951869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									489
		Сметная заработная плата	Тенге						945411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3951869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									489
		Сметная заработная плата	Тенге						945411			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА										
		ТИП 1										
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	10,2		1212,20	42,31	12364	432	5917	5886	19710
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	6015	247		1460	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	30,6		159,23	7,18	4872	219	4430	325	5613
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	223	122		416	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	10,2		2756,13	112,41	28113	1147	5549	20692	52709
		НР - 94%; СП - 8%				2099,69	58,42	21417	596		3904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м^2	1,02	10,404	--				--		
102	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	10,404		1410,00	--	14670	--	14670	--	15844
		СП - 8%				--	--	--	--		1174	
103	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,3		580,50	2,75	5399	26	450	4639	10842
		НР - 94%; СП - 8%				529,34	1,37	4923	13		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	9,393	--				--		
		ТИП 2										
104	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	141,2		1560,05	57,28	220279	8088	120427	87471	332369

		НР - 94%; СП - 8%				649,89	9,13	91764	1289		24620	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		141,2	1212,20	42,31	171163	5974	81923	81484	272858
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	83266	3418		20211	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		423,6	159,23	7,18	67450	3041	61321	4494	77701
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	3088	1694		5757	
107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		141,2	2756,13	112,41	389166	15872	76818	286441	729656
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2099,69	58,42	296476	8249		54049	
107.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$	1,02	144,024	--				--		
108	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$		144,024	1410,00	--	203074	--	203074	--	219320
		СП - 8%				--	--	--	--		16246	
109	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		143,5	580,50	2,75	83302	395	6947	71588	167281
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				529,34	1,37	75960	197		12391	
109.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	144,935	--				--		
		ТИП 3										
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		46,6	1212,20	42,31	56489	1971	27038	26892	90051
		НР - 94%; СП - 8%				589,70	24,21	27480	1128		6670	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		186,4	159,23	7,18	29680	1339	26982	1978	34191
		НР - 94%; СП - 8%				7,29	4,00	1359	746		2533	
112	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		46,6	156,83	39,90	7308	1860	--	6014	14387
		НР - 94%; СП - 8%				116,93	20,36	5449	949		1066	
113	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 19 мм	$м^2$		47,998	2958,00	--	141978	--	141978	--	153336
		СП - 8%				--	--	--	--		11358	
114	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия		46,6	11927,42	65,65	555818	3059	532082	20731	622673
		НР - 94%; СП - 8%				443,71	29,56	20677	1377		46124	

115	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	51,4	381,01	3,33	19584	171	11864	7168	28892
		НР - 94%; СП - 8%			146,87	1,48	7549	76		2140	
		ТИП 4									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,6	1212,20	42,31	16486	575	7891	7848	26281
		НР - 94%; СП - 8%			589,70	24,21	8020	329		1947	
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	40,8	159,23	7,18	6497	293	5907	433	7484
		НР - 94%; СП - 8%			7,29	4,00	297	163		554	
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	13,6	2756,13	112,41	37483	1529	7398	27589	70278
		НР - 94%; СП - 8%			2099,69	58,42	28556	795		5206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	**261-201-0507**	**Плитки керамические для полов**	**$м^2$**	**1,02 13,872**	--				--		
119	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	13,872	1410,00	--	19560	--	19560	--	21125
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
120	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,2	580,50	2,75	3599	17	300	3093	7227
		НР - 94%; СП - 8%			529,34	1,37	3282	8		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	**261-201-0110**	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	**м**	**1,01 6,262**	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2094334	46008	1362526	664766	2979828
							685801	21396	--	220729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2094334				
	Материалы		Тенге				983243				
	Всего заработная плата		Тенге					707197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379282				
		Накладные расходы	Тенге				664766				
		Сметная прибыль	Тенге				220729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2979829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					707197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2979829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					707197			

РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

ПОТОЛКИ

121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	131,8	1330,66	6,62	175381	873	55406	95558	292613
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	119102	344		21675	
122	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	131,8	1341,65	7,97	176829	1050	42977	106666	306175
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	132802	531		22680	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
123	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	449,1	1962,45	97,91	881336	43971	203528	536935	1531732
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	633837	37329		113461	
124	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	449,1	6075,14	24,20	2728345	10868	1315054	1126159	4162865
		НР - 80%; СП - 8%			3122,74	11,75	1402423	5277		308361	
		ПОТОЛКИ									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	26,7	1330,66	6,62	35529	177	11224	19358	59278
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	24128	70		4391	
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,7	1341,65	7,97	35822	213	8706	21608	62025
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	26903	108		4595	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
127	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	94,8	1962,45	97,91	186040	9282	42962	113341	323331
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	133796	7880		23950	
128	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	94,8	1267,90	6,62	120197	627	57703	49692	183481
		НР - 80%; СП - 8%			652,61	2,61	61867	247		13591	
129	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94,8	476,04	3,98	45129	378	17850	21673	72146
		НР - 80%; СП - 8%			283,77	2,01	26901	191		5344	

		ПОТОЛКИ									
130	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	62,5	1330,66	6,62	83166	414	26273	45314	138758
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	56479	163		10278	
131	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	62,5	1341,65	7,97	83853	498	20380	50581	145189
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	62975	252		10755	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
132	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	192,9	1962,45	97,91	378557	18887	87421	230627	657919
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	272249	16034		48734	
133	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	192,9	1267,90	6,62	244578	1277	117413	101114	373348
		НР - 80%; СП - 8%			652,61	2,61	125888	503		27656	
134	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192,9	476,04	3,98	91828	768	36321	44101	146803
		НР - 80%; СП - 8%			283,77	2,01	54739	388		10874	
		НИЗ СТЕН									
135	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	16,1	6075,14	24,20	97810	389	47145	40372	149237
		НР - 80%; СП - 8%			3122,74	11,75	50276	189		11055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5364400	89672	2090363	2603099	8604900
							3184365	69506	--	637400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5364400				
	Материалы		Тенге				2090361				
	Всего заработная плата		Тенге					3253871			
		Накладные расходы	Тенге				2603099				
		Сметная прибыль	Тенге				637400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8604899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1587
		Сметная заработная плата	Тенге					3253871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8604899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1587
		Сметная заработная плата	Тенге					3253871			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА									
		ПОТОЛКИ									

136	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	79,8	1330,66	6,62	106187	528	33547	57857	177167
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	72112	208		13123	
137	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,8	1341,65	7,97	107064	636	26022	64582	185378
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	80406	322		13732	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
138	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	282,2	1962,45	97,91	553803	27630	127890	337393	962491
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	398283	23456		71295	
139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	282,2	6075,14	24,20	1714405	6829	826339	707642	2615811
		НР - 80%; СП - 8%			3122,74	11,75	881237	3316		193764	
		ПОТОЛКИ									
140	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	82,5	1330,66	6,62	109779	546	34681	59814	183160
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	74552	215		13567	
141	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82,5	1341,65	7,97	110686	657	26902	66767	191650
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	83127	332		14197	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
142	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	295	1962,45	97,91	578923	28883	133692	352696	1006148
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	416348	24520		74529	
143	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	295	1267,90	6,62	374031	1953	179558	154633	570958
		НР - 80%; СП - 8%			652,61	2,61	192520	770		42294	
144	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	295	476,04	3,98	140432	1174	55546	67443	224504
		НР - 80%; СП - 8%			283,77	2,01	83712	593		16629	

		ПОТОЛКИ									
145	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	44,2	1330,66	6,62	58815	292	18581	32046	98130
		НР - 80%; СП - 8%			903,66	2,61	39942	115		7269	
146	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,2	1341,65	7,97	59301	352	14413	35771	102678
		НР - 80%; СП - 8%			1007,60	4,03	44536	178		7606	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
147	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	123,2	1962,45	97,91	241774	12062	55834	147295	420195
		НР - 80%; СП - 8%			1411,35	83,12	173878	10240		31125	
148	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	123,2	1267,90	6,62	156205	816	74987	64579	238447
		НР - 80%; СП - 8%			652,61	2,61	80402	322		17663	
149	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	123,2	476,04	3,98	58648	491	23197	28166	93759
		НР - 80%; СП - 8%			283,77	2,01	34960	248		6945	
		НИЗ СТЕН									
150	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	10,8	6075,14	24,20	65612	261	31625	27082	100109
		НР - 80%; СП - 8%			3122,74	11,75	33726	127		7415	
		ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ									
151	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	285,2	2995,63	29,73	854354	8479	353457	396571	1350998
		НР - 80%; СП - 8%			1726,57	11,56	492418	3297		100074	
152	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	285,2	476,04	3,98	135767	1135	53701	65202	217046
		НР - 80%; СП - 8%			283,77	2,01	80931	573		16077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5425786	92724	2069972	2665539	8738629
							3263090	68832	--	647304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5425786				

	Материалы		Тенге					2069967				
	Всего заработная плата		Тенге						3331922			
		Накладные расходы	Тенге					2665539				
		Сметная прибыль	Тенге					647304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8738629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1613
		Сметная заработная плата	Тенге						3331922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8738629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1613
		Сметная заработная плата	Тенге						3331922			
		РАЗДЕЛ 8.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ										
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
153	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	66,78		3201,22	128,22	213777	8562	73672	121994	362632
		НР - 90%; СП - 8%				1969,79	59,99	131543	4006		26862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	261-104-0121	Блоки дверные	м^2	1	66,78	--				--		
154	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	52,92		11755,00	--	622075	--	622075	--	671841
		СП - 8%				--	--	--	--		49766	
155	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	8,82		14911,00	--	131515	--	131515	--	142036
		СП - 8%				--	--	--	--		10521	
156	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	5,04		12237,00	--	61674	--	61674	--	66608
		СП - 8%				--	--	--	--		4934	
		Р-1,ДМ1										
157	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,89		5787,98	73,90	10939	140	3120	5344	17586
		НР - 69%; СП - 8%				4063,20	34,92	7679	66		1303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	261-104-0121	Блоки дверные	м^2	1	1,89	--				--		

158	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03639	495467,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
159	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03925	484090,00	--	19001	--	19001	--	20521
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
160	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	514920,00	--	27785	--	27785	--	30008
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
161	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	404806,00	--	25430	--	25430	--	27464
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
162	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	6,09	5278,73	1085,12	32147	6608	13693	12404	48115
		НР - 90%; СП - 8%			1945,09	317,96	11846	1936		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	**261-104-0121**	**Блоки дверные**	$м^2$	1 6,09	--				--		
163	223-203-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	4,2	47373,00	--	198967	--	198967	--	214884
		СП - 8%			--	--	--	--		15917	
164	223-203-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	52759,00	--	99715	--	99715	--	107692
		СП - 8%			--	--	--	--		7977	
		ДВЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
165	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	4605,00	--	133545	--	133545	--	144229
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
166	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1575,00	--	45675	--	45675	--	49329
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
167	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Наличники. Установка и крепление	м коробок	328,6	846,16	1,87	278048	615	231603	41522	345135
		НР - 90%; СП - 8%			139,47	0,93	45830	306		25565	

168	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	67	508,00	--	34036	--	34036	--	36759
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
		ОКНА									
169	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м^2	54,5175	6857,83	591,04	373872	32222	154615	176911	594846
		НР - 90%; СП - 8%			3430,73	174,87	187035	9533		44063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	261-104-0120	Блоки оконные	м^2	1 54,5175	--				--		
170	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м^2	53,28	54905,00	--	2925338	--	2925338	--	3159365
		СП - 8%			--	--	--	--		234027	
171	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м^2	1,2375	57044,00	--	70592	--	70592	--	76239
		СП - 8%			--	--	--	--		5647	
		ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
172	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	58,05	3522,98	7,83	204509	455	182119	19952	242417
		НР - 90%; СП - 8%			377,86	4,03	21935	234		17957	
173	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	2594,00	--	150582	--	150582	--	162629
		СП - 8%			--	--	--	--		12047	
174	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	45,1	2266,09	6,10	102201	275	66862	28122	140748
		НР - 80%; СП - 8%			777,48	1,95	35064	88		10426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5779453	48877	5289644	406249	6680555
							440932	16169	--	494856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5768514				
	Материалы		Тенге				722565				
	Всего заработная плата		Тенге					449356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4563960				
		Накладные расходы	Тенге				400905				
		Сметная прибыль	Тенге				493553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					449356			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10939				
	Материалы		Тенге				3120				
	Всего заработная плата		Тенге					7745			
		Накладные расходы	Тенге				5344				
		Сметная прибыль	Тенге				1303				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6680558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					457101			
		РАЗДЕЛ 9.ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ									
175	1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки площадью более 3 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	62,9		3402,80	302,33	214036	19017	96545	97711	336687
		НР - 90%; СП - 8%				1565,57	160,46	98474	10093		24940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	261-104-0121	Блоки дверные	м^2	1	62,9	--				--		
176	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м^2	62,9		31080,00	--	1954932	--	1954932	--	2111327
		СП - 8%				--	--	--	--		156395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2168968	19017	2051477	97711	2448014
								98474	10093	--	181335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2168968				
	Материалы		Тенге				96545				
	Всего заработная плата		Тенге					108567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1954932				
		Накладные расходы	Тенге				97711				
		Сметная прибыль	Тенге				181335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2448014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					108567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2448014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					108567			
		РАЗДЕЛ 10.ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА ДЛЯ МГН									
177	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	6		654,33	0,16	3926	1	99	3750	8290
		НР - 98%; СП - 8%				637,74	--	3826	--		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-301-0508	Предметы домоустройства	шт.	1	6	--				--		
178	217-110-0402 СпрСЦ 04.2023	Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1		29058,00	--	29058	--	29058	--	31383

		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
179	217-110-0402 СпрСЦ 04.2023	Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	29058,00	--	29058	--	29058	--	31383
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
180	217-110-0402 СпрСЦ 04.2023	Установочный набор опоры//Поручень универсальный	шт	1	29058,00	--	29058	--	29058	--	31383
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
181	522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8588,00	--	8588	--		--	8588
					--	--	--	--	8588	--	
182	217-110-0402 СпрСЦ 04.2023	Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	29058,00	--	29058	--	29058	--	31383
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
183	252-207-2356 СпрСЦ 04.2023	Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм	шт.	1	3821,00	--	3821	--	3821	--	4127
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				132567	1	120152	3750	146537
							3826	--	8588	10220	
	Стоимость оборудования		Тенге				8588				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8588				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120053				
		Сметная прибыль	Тенге				9606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129659				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3926				
	Материалы		Тенге				99				
	Всего заработная плата		Тенге					3826			
		Накладные расходы	Тенге				3750				
		Сметная прибыль	Тенге				614				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				146537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3826			
		РАЗДЕЛ 11.СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СО-1									
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25929	35454,90	1795,74	9193	466	460	7680	18222
		НР - 91%; СП - 8%			31883,16	663,52	8267	172		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1 0,25929	--				--		
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА СТ-1									

185	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3692	495467,00	--	182926	--	182926	--	197560
		СП - 8%			--	--	--	--		14634	
186	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014688	491270,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ А									
187	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,066	457038,00	--	30165	--	30165	--	32578
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	353968,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
189	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006048	491270,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
190	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,1	1018,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ Б									
191	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00377	457038,00	--	1723	--	1723	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	353968,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
193	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003528	491270,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
194	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,8	1018,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ В									

195	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	457038,00	--	6892	--	6892	--	7443
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	353968,00	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
197	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001008	491270,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
198	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	32,4	1018,00	--	32983	--	32983	--	35622
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ КАЛИТКА К-1									
199	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	457038,00	--	2194	--	2194	--	2370
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000382	353968,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
201	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0005544	491270,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
202	214-401-0204 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,7	1018,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
203	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля Ф20	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Г									
204	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0160489	457038,00	--	7335	--	7335	--	7922
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				283768	466	275035	7680	314764
							8267	172	--	23317	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				283768				

	Материалы		Тенге				460				
	Всего заработная плата		Тенге					8439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274575				
		Накладные расходы	Тенге				7680				
		Сметная прибыль	Тенге				23317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				314765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8439			
		РАЗДЕЛ 12.ПРИЯМОК ПР-1									
205	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство**	$м^3$ бетона	1	40005,67	140,62	40006	141	32394	7456	51259
		НР - 99%; СП - 8%			7471,26	60,08	7471	60		3797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				40006	141	32394	7456	51259
							7471	60	--	3797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40006				
	Материалы		Тенге				32394				
	Всего заработная плата		Тенге					7531			
		Накладные расходы	Тенге				7456				
		Сметная прибыль	Тенге				3797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				51259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7531			
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1									
		ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 1-ГО ЭТАЖА									
206	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	104	1008,38	364,92	104872	37952	35875	48004	165107
		НР - 118%; СП - 8%			298,51	92,66	31045	9637		12230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	**261-101-0361**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**1 104**	--				--		
207	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	$м^3$	3,572784	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
208	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,319	22069,94	2609,86	7040	832	739	3775	11680
		НР - 69%; СП - 8%			17144,40	6,97	5469	2		865	

209	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2994	641631,00	--	192104	--	192104	--	207472
		СП - 8%			--	--	--	--		15368	
210	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0196	477179,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 2-ГО ЭТАЖА									
211	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	87	1008,38	364,92	87729	31748	30011	40157	138118
		НР - 118%; СП - 8%			298,51	92,66	25970	8061		10231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 87	--				--		
212	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	3,11706	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
213	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,319	22069,94	2609,86	7040	832	739	3775	11680
		НР - 69%; СП - 8%			17144,40	6,97	5469	2		865	
214	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2994	641631,00	--	192104	--	192104	--	207472
		СП - 8%			--	--	--	--		15368	
215	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0196	477179,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				609595	71364	470278	95711	761731
							67953	17702	--	56423	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				595515				
		Материалы	Тенге				65886				
		Всего заработная плата	Тенге					74713			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				402914				
		Накладные расходы	Тенге				88161				
		Сметная прибыль	Тенге				54693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				738369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					74713			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14080				
		Материалы	Тенге				1478				
		Всего заработная плата	Тенге					10942			
		Накладные расходы	Тенге				7550				
		Сметная прибыль	Тенге				1730				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23360				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					10942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				761729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					85655			
		РАЗДЕЛ 14.ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ									
216	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37	2648,79	1331,96	98005	49282	--	83177	195677
		НР - 118%; СП - 8%			1316,83	588,28	48723	21766		14495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 37	--				--		
217	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	27,4176	69088,00	--	1894227	--	1894227	--	2045765
		СП - 8%			--	--	--	--		151538	
218	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,6	31888,12	2563,60	19133	1538	15507	2270	23115
		НР - 91%; СП - 8%			3479,33	678,12	2088	407		1712	
219	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0002548	427867,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
220	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00617	336163,00	--	2074	--	2074	--	2240
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2013548	50820	1911917	85447	2266915
							50811	22173	--	167920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2013548				
	Материалы		Тенге				15507				
	Всего заработная плата		Тенге					72984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1896410				
		Накладные расходы	Тенге				85447				
		Сметная прибыль	Тенге				167920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2266915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					72984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2266915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					72984			
		РАЗДЕЛ 15.ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1									

221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опорная подушка. Устройство	$м^3$	0,02	30751,24	1663,29	615	33	538	48	716
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	44	8		53	
222	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0079	26272,86	2221,52	208	17	2	179	418
		НР - 91%; СП - 8%			23874,66	1041,73	189	8		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1 0,0079	--				--		
223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	353968,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ М-1									
224	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	336163,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
225	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0059	484090,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		СЕТКА АРМАТУРНАЯ С-1									
226	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00066	336163,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00114	336163,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4560	50	4277	227	5170
							233	16	--	383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4560				
	Материалы		Тенге				539				
	Всего заработная плата		Тенге					249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3737				
		Накладные расходы	Тенге				227				
		Сметная прибыль	Тенге				383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5170				
		Сметная заработная плата	Тенге					249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5170				
		Сметная заработная плата	Тенге					249			

РАЗДЕЛ 16.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	137	2648,79	1331,96	362884	182478	--	307980	724534
		НР - 118%; СП - 8%			1316,83	588,28	180406	80594		53670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 137	--				--		
229	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,75808	36492,00	--	283108	--	283108	--	305757
		СП - 8%			--	--	--	--		22649	
230	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,57024	36492,00	--	239761	--	239761	--	258942
		СП - 8%			--	--	--	--		19181	
231	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	78,26868	36492,00	--	2856181	--	2856181	--	3084675
		СП - 8%			--	--	--	--		228494	
232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0103594	26272,86	2221,52	272	23	2	235	547
		НР - 91%; СП - 8%			23874,66	1041,73	247	11		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 0,010359	--				--		
233	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000617	336163,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
234	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000052	427867,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
235	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1	24626,00	--	24626	--	24626	--	26596
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
236	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,15	31888,12	2563,60	4783	385	3876	567	5779
		НР - 91%; СП - 8%			3479,33	678,12	522	102		428	

237	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	336163,00	--	72275	--	72275	--	78057
		СП - 8%			--	--	--	--		5782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3844119	182886	3480058	308782	4485135
							181175	80707	--	332234	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3844119				
	Материалы		Тенге				3879				
	Всего заработная плата		Тенге					261882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3476180				
		Накладные расходы	Тенге				308782				
		Сметная прибыль	Тенге				332234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					261882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4485135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					261882			
		РАЗДЕЛ 17.СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СУ-1, СТ-2, СТ3									
238	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18468	36025,03	1438,36	6653	265	329	5609	13243
		НР - 91%; СП - 8%			32810,67	563,99	6059	104		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1 0,18468	--				--		
		СУ-1									
239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	353968,00	--	19822	--	19822	--	21408
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04416	353968,00	--	15631	--	15631	--	16881
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
		СТ-2									
241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	353968,00	--	6796	--	6796	--	7340
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	353968,00	--	4956	--	4956	--	5352
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	353968,00	--	5210	--	5210	--	5627
		СП - 8%			--	--	--	--		417	

244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836	353968,00	--	2959	--	2959	--	3196
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		СТ-3									
245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	353968,00	--	5451	--	5451	--	5887
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
246	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00552	353968,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	353968,00	--	1019	--	1019	--	1101
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				70451	265	64127	5609	82145
							6059	104	--	6085	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70451				
		Материалы	Тенге				328				
		Всего заработная плата	Тенге					6163			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63798				
		Накладные расходы	Тенге				5609				
		Сметная прибыль	Тенге				6085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				82145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6163			
		РАЗДЕЛ 18.МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
248	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	11,1	59642,77	7149,97	662035	79365	390670	191767	922106
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	192000	18733		68304	
		МП-1									
249	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,439304	336163,00	--	147678	--	147678	--	159492
		СП - 8%			--	--	--	--		11814	
250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2079	353968,00	--	73590	--	73590	--	79477
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03861	353968,00	--	13667	--	13667	--	14760
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	

		МП-2									
252	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066636	336163,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
253	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007098	353968,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
254	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0191808	336163,00	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				908170	79365	636805	191767	1187931
							192000	18733	--	87994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				908170				
	Материалы		Тенге				390670				
	Всего заработная плата		Тенге					210733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246135				
		Накладные расходы	Тенге				191767				
		Сметная прибыль	Тенге				87994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					210733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1187931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					210733			
		РАЗДЕЛ 19.РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		НА ОТМ. +3,000									
255	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	14	12489,00	1791,72	174846	25084	104050	65023	259058
		НР - 118%; СП - 8%			3265,14	670,87	45712	9392		19190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 / 14	--				--		
256	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	17304,80	2309,60	276877	36954	170053	98980	405925
		НР - 118%; СП - 8%			4366,85	875,73	69870	14012		30068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 / 16	--				--		
257	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	215,934	12379,00	--	2673047	--	2673047	--	2886891

		СП - 8%			--	--	--	--		213844	
		МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
		МП-3									
258	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,0572	59642,77	7149,97	3412	409	2014	988	4752
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	989	97		352	
259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,227	353968,00	--	80351	--	80351	--	86779
		СП - 8%			--	--	--	--		6428	
		МП-4									
260	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,066	59642,77	7149,97	3936	472	2322	1140	5482
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	1142	111		406	
261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	353968,00	--	36813	--	36813	--	39758
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	
		МП-5									
262	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,0308	59642,77	7149,97	1837	220	1084	532	2559
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	533	52		190	
263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	353968,00	--	31149	--	31149	--	33641
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
		МП-6									
264	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,0836	59642,77	7149,97	4986	598	2942	1444	6945
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	1446	141		514	
265	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	353968,00	--	31149	--	31149	--	33641
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
		МП-7									
266	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,0396	59642,77	7149,97	2362	283	1394	684	3290
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	685	67		244	

267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	353968,00	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		УМ-1									
268	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,391072	86262,05	2778,91	33735	1087	20555	11266	48601
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	12093	287		3600	
269	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	336163,00	--	7436	--	7436	--	8031
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
270	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01624	336163,00	--	5459	--	5459	--	5896
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	353968,00	--	2230	--	2230	--	2408
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
272	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,2	21395,00	--	4279	--	4279	--	4621
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		УМ-2									
273	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,453288	86262,05	2778,91	39102	1259	23826	13058	56333
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	14017	332		4173	
274	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02324	336163,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
275	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	336163,00	--	5836	--	5836	--	6303
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	353968,00	--	2549	--	2549	--	2753
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
277	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,2	21395,00	--	4279	--	4279	--	4621
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		УМ-3									

278	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,328856	86262,05	2778,91	28368	914	17285	9473	40869
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	10169	241		3027	
279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	336163,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
280	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	353968,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
281	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,13	21395,00	--	2781	--	2781	--	3004
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		УМ-4									
282	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,970508	86262,05	2778,91	83718	2697	51010	27958	120610
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	30011	712		8934	
283	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04136	336163,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
284	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03212	336163,00	--	10798	--	10798	--	11662
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
285	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01287	353968,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
286	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,4	21395,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
		УМ-5									
287	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,892584	86262,05	2778,91	76996	2480	46915	25713	110925
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	27601	654		8217	
288	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06248	336163,00	--	21003	--	21003	--	22683
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	

289	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	336163,00	--	14791	--	14791	--	15974
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
290	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01716	353968,00	--	6074	--	6074	--	6560
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
291	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,6	21395,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УМ-6									
292	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,46046	86262,05	2778,91	39720	1280	24201	13265	57223
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	14239	338		4239	
293	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	336163,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
294	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	336163,00	--	7396	--	7396	--	7988
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
295	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	353968,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
296	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-7									
297	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,49588	86262,05	2778,91	42776	1378	26064	14285	61626
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	15334	364		4565	
298	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03212	336163,00	--	10798	--	10798	--	11662
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
299	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	336163,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%			--	--	--	--		615	

300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	353968,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
301	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-8									
302	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,545468	86262,05	2778,91	47053	1516	28670	15713	67788
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	16867	400		5021	
303	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	336163,00	--	14791	--	14791	--	15974
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
304	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	353968,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
305	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,21	21395,00	--	4493	--	4493	--	4852
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
		НА ОТМ. +6,600									
306	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	26	17304,80	2309,60	449925	60050	276337	160842	659629
		НР - 118%; СП - 8%			4366,85	875,73	113538	22769		48861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	**261-101-0361**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**1 26**	--				--		
307	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	226,2604	12379,00	--	2800877	--	2800877	--	3024947
		СП - 8%			--	--	--	--		224070	
		МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
		МП-1									
308	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,7	59642,77	7149,97	638178	76505	376592	184856	888877
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	185081	18058		65843	
309	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	353968,00	--	87430	--	87430	--	94424
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
		МП-2									

310	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,4	59642,77	7149,97	23857	2860	14078	6911	33229
		НР - 91%; СП - 8%			17297,28	1687,63	6919	675		2461	
311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	353968,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				7942180	216046	7159888	652131	9281855
							566246	68702	--	687543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7942180				
	Материалы		Тенге				1189392				
	Всего заработная плата		Тенге					634948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5970496				
		Накладные расходы	Тенге				652131				
		Сметная прибыль	Тенге				687543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9281854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					634948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				9281854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					634948			
		РАЗДЕЛ 20.УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		УМ-10									
312	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,515504	86262,05	2778,91	44468	1433	27094	14850	64064
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	15941	378		4745	
313	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03444	336163,00	--	11577	--	11577	--	12503
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
314	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	353968,00	--	2549	--	2549	--	2753
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
315	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,2	21395,00	--	4279	--	4279	--	4621
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		УМ-11									
316	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,246784	86262,05	2778,91	107550	3465	65531	35916	154944
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	38554	914		11477	

317	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04664	336163,00	--	15679	--	15679	--	16933
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
318	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	336163,00	--	12572	--	12572	--	13578
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
319	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01573	353968,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
320	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,45	21395,00	--	9628	--	9628	--	10398
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
		УМ-12									
321	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,587972	86262,05	2778,91	50720	1634	30904	16938	73070
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	18182	431		5413	
322	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	336163,00	--	11833	--	11833	--	12780
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
323	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	336163,00	--	8875	--	8875	--	9585
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
324	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	353968,00	--	3543	--	3543	--	3826
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
325	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-13									
326	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,446292	86262,05	2778,91	38498	1240	23457	12856	55463
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	13801	327		4108	
327	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	336163,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	

328	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	336163,00	--	7396	--	7396	--	7988
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
329	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	353968,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
330	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-14									
331	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,651728	86262,05	2778,91	56219	1811	34255	18774	80993
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	20153	478		6000	
332	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	336163,00	--	11833	--	11833	--	12780
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
333	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	336163,00	--	8875	--	8875	--	9585
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
334	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	353968,00	--	3543	--	3543	--	3826
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
335	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-15									
336	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,595056	86262,05	2778,91	51331	1653	31277	17142	73951
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	18401	436		5478	
337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03432	336163,00	--	11537	--	11537	--	12460
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
338	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508	336163,00	--	8431	--	8431	--	9105
		СП - 8%			--	--	--	--		674	

339	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	353968,00	--	3543	--	3543	--	3826
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
340	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	21395,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
		УМ-16									
341	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,552552	86262,05	2778,91	47664	1535	29042	15917	68668
		НР - 91%; СП - 8%			30922,94	733,22	17087	405		5087	
342	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	336163,00	--	14791	--	14791	--	15974
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
343	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	353968,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
344	212-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,2	21395,00	--	4279	--	4279	--	4621
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				598885	12771	443995	132393	789778
							142119	3369	--	58498	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				598885				
		Материалы	Тенге				241560				
		Всего заработная плата	Тенге					145488			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202435				
		Накладные расходы	Тенге				132393				
		Сметная прибыль	Тенге				58498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				789776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					145488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				789776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					145488			
		РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА Л-1									
345	1107-0108-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	2	6839,39	2841,88	13679	5684	--	11122	26785
		НР - 118%; СП - 8%			3997,51	715,27	7995	1431		1984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 | 2	--				--		
346	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,09	2450,77	85,13	14925	519	370	16850	34317
		НР - 118%; СП - 8%			2304,81	40,01	14036	244		2542	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	6,09	--				--		
347	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09		3702,00	--	22545	--	22545	--	24349
		СП - 8%				--	--	--	--		1804	
348	1107-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плита перекрытия. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	1		7490,78	3552,35	7491	3552	270	5385	13906
		НР - 118%; СП - 8%				3669,12	894,09	3669	894		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	1	--				--		
349	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,12		12379,00	--	38622	--	38622	--	41712
		СП - 8%				--	--	--	--		3090	
350	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144		353968,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
351	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,25		24626,00	--	6157	--	6157	--	6650
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
		КАРКАС КР-1										
352	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496		320140,00	--	7991	--	7991	--	8630
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
353	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288		353968,00	--	1019	--	1019	--	1101
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
		Б-2										
354	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1404		641631,00	--	90085	--	90085	--	97292
		СП - 8%				--	--	--	--		7207	
355	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0138		377881,00	--	5215	--	5215	--	5632
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
356	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00688		495467,00	--	3409	--	3409	--	3682
		СП - 8%				--	--	--	--		273	

357	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00864	353832,00	--	3057	--	3057	--	3302
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ДЛЯ УЗЛА А									
358	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006787	336163,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		МАТЕРИАЛ									
359	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	24626,00	--	7388	--	7388	--	7979
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
		КОСОУРЫ									
		КС-1Т, КС-1Н									
360	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07603	539290,00	--	41002	--	41002	--	44282
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
361	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00981	377881,00	--	3707	--	3707	--	4004
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
362	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0008	495467,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		КС-2Т, КС-2Н									
363	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0645	539290,00	--	34784	--	34784	--	37567
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
364	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0008	495467,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				304660	9755	269205	33357	365062
							25700	2569	--	27045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304660				
	Материалы		Тенге				639				
	Всего заработная плата		Тенге					28269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268565				
		Накладные расходы	Тенге				33357				
		Сметная прибыль	Тенге				27045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365062				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					28269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				365062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					28269			
		РАЗДЕЛ 22.КРОВЛЯ									
365	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка	$м^2$ кровли	437,3	1429,97	92,80	625326	40581	147209	410511	1118705
		НР - 90%; СП - 8%			1000,54	42,50	437536	18585		82868	
366	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	437,3	639,24	18,58	279540	8125	210123	58550	365137
		НР - 92%; СП - 8%			140,16	5,37	61292	2348		27047	
367	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	437,3	2167,58	77,06	947883	33698	511147	379353	1433417
		НР - 92%; СП - 8%			921,65	21,27	403038	9301		106181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	1,03 450,419	--				--		
368	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	27,02514	46445,00	--	1255183	--	1255183	--	1355598
		СП - 8%			--	--	--	--		100415	
369	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	437,3	1175,20	163,93	513915	71686	269386	177141	746340
		НР - 92%; СП - 8%			395,25	45,05	172843	19700		55283	
370	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	6559,5	30,98	2,42	203213	15874	177697	13119	233649
		НР - 92%; СП - 8%			1,47	0,70	9642	4592		17317	
371	215-204-1101 РСНБ РК 2022	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	6,78	161572,00	--	1095458	--	1095458	--	1183095
		СП - 8%			--	--	--	--		87637	
372	215-202-0801 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	2,13	139715,00	--	297593	--	297593	--	321400
		СП - 8%			--	--	--	--		23807	
373	215-202-0901 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	1,36	139715,00	--	190012	--	190012	--	205213

		СП - 8%			--	--	--	--		15201	
374	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	437,3	1320,41	32,05	577415	14016	44180	483247	1145516
		НР - 92%; СП - 8%			1187,33	13,83	519219	6048		84854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1	**261-105-0107**	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**1,15 502,895**	--			--			
375	214-204-0111 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	437,3	3240,00	--	1416852	--	1416852	--	1530200
		СП - 8%			--	--	--	--		113348	
376	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,64	2409,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
377	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	16	264,00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
378	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,203	484090,00	--	98270	--	98270	--	106132
		СП - 8%			--	--	--	--		7862	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА И ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ									
379	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0948	364141,30	34444,96	34521	3265	434	22157	61212
		НР - 69%; СП - 8%			325124,80	13601,07	30822	1289		4534	
380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0948	128213,13	37516,06	12155	3557	2438	5207	18751
		НР - 69%; СП - 8%			64981,07	14618,89	6160	1386		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1	**261-102-0322**	**Конструкции стальные**	**т**	**1 0,0948**	--				--		
381	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0948	1063547,00	--	100824	--	100824	--	108890
		СП - 8%			--	--	--	--		8066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				7653926	190802	5822572	1549285	9939482
							1640552	63249	--	736270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7607250				
	Материалы		Тенге				1359741				
	Всего заработная плата		Тенге					1664144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4459958				
		Накладные расходы	Тенге				1521921				

		Сметная прибыль	Тенге				730347					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9859518					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
		Сметная заработная плата	Тенге					1664144				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46676					
	Материалы		Тенге				2871					
	Всего заработная плата		Тенге					39657				
		Накладные расходы	Тенге				27364					
		Сметная прибыль	Тенге				5923					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79963					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					39657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				9939481					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									876
		Сметная заработная плата	Тенге					1703801				
		РАЗДЕЛ 23.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА										
382	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,116		364141,30	34444,96	406382	38441	5102	260832	720592
		НР - 69%; СП - 8%				325124,80	13601,07	362839	15179		53377	
383	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,116		128213,13	37516,06	143086	41868	28699	61295	220732
		НР - 69%; СП - 8%				64981,07	14618,89	72519	16315		16350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	1,116	--				--		
384	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,513		539290,00	--	276656	--	276656	--	298788
		СП - 8%				--	--	--	--		22132	
385	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007		377881,00	--	2645	--	2645	--	2857
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
386	214-107-0114 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035		418624,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%				--	--	--	--		1172	
387	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,442		1063547,00	--	470088	--	470088	--	507695
		СП - 8%				--	--	--	--		37607	
388	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21202,8192		141,81	3,23	3006772	68485	1320936	1122689	4459801
		НР - 69%; СП - 8%				76,28	0,46	1617351	9753		330340	

389	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	21202,8192	249,49	4,76	5289891	100926	3298310	1317967	7136445
		НР - 69%; СП - 8%			89,17	0,91	1890655	19295		528586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				9610172	249720	5417088	2762783	13362734
							3943364	60542	--	989776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9060704				
		Материалы	Тенге				4619247				
		Всего заработная плата	Тенге					3537054			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				764041				
		Накладные расходы	Тенге				2440656				
		Сметная прибыль	Тенге				920049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12421409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
		Сметная заработная плата	Тенге					3537054			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				549468				
		Материалы	Тенге				33801				
		Всего заработная плата	Тенге					466852			
		Накладные расходы	Тенге				322127				
		Сметная прибыль	Тенге				69727				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				941322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					466852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				13362731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1781
		Сметная заработная плата	Тенге					4003906			
		РАЗДЕЛ 24.ТАМБУР									
390	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж/ КАРКАС ТАМБУРА	т конструкций	0,2016	97693,69	23584,77	19695	4755	5576	7605	29484
		НР - 69%; СП - 8%			46446,40	8224,92	9364	1658		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,2016	--				--		
390.2	217-301-0205	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 4 мм	кг	2,6 0,52416	--				--		
391	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2016	430125,00	--	86713	--	86713	--	93650
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
392	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	14,33	1057,80	232,84	15158	3336	2648	7178	24123
		НР - 69%; СП - 8%			640,23	85,71	9174	1228		1787	

393	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	433318,00	--	135195	--	135195	--	146011
		СП - 8%			--	--	--	--		10816	
394	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0083	427744,00	--	3550	--	3550	--	3834
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
395	214-103-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1691956,00	--	292201	--	292201	--	315577
		СП - 8%			--	--	--	--		23376	
396	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1522861,00	--	258886	--	258886	--	279597
		СП - 8%			--	--	--	--		20711	
397	214-103-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1862480,00	--	65746	--	65746	--	71006
		СП - 8%			--	--	--	--		5260	
398	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0269	427744,00	--	11506	--	11506	--	12427
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
		ФУНДАМЕНТ									
399	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,31	28300,18	1663,29	8773	516	7576	738	10272
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	681	131		761	
400	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,12	38910,21	913,42	43579	1023	33899	8287	56015
		НР - 91%; СП - 8%			7729,02	401,90	8657	450		4149	
401	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	331233,00	--	12984	--	12984	--	14023
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	

402	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0304	424648,04	2100,20	12909	64	--	11717	26596
		НР - 91%; СП - 8%				422547,84	985,33	12845	30		1970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0304	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					966895	9694	916480	35525	1082615
								40721	3497	--	80195	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					932042				
		Материалы	Тенге					41477				
		Всего заработная плата	Тенге						22794			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					866781				
		Накладные расходы	Тенге					20742				
		Сметная прибыль	Тенге					76224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1029008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						22794			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34853				
		Материалы	Тенге					8224				
		Всего заработная плата	Тенге						21424			
		Накладные расходы	Тенге					14783				
		Сметная прибыль	Тенге					3971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					53607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						21424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					1082615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						44218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									128865161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					32121932				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7563729			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3379165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50897587		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8588		
		- Накладные расходы	Тенге								28728431	
		- Сметная прибыль	Тенге								9544882	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911010'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-1'АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ'АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5	П2ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ*
6	Е11-460401-1102'26,8''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка'м^2*
7	Е12-060101-0302'8''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
8	Е11-460401-1103'20,8''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м^2*
9	Е12-060101-0901'4''Коробки дверные (наружные из ПВХ) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
10	Е12-070101-0205'152,2''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
11	Е12-070101-0201'152,2''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
12	Е12-070101-0301'153,9''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
13	Е12-050101-0301'5,4+23,9+30,8''Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи'м^2 перегородок*
14	Е12-030101-0201'132,8''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
15	Е12-080101-0204'317,7''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
16	Е12-080101-0101'317,7''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м^2 кровли*
17	Е12-080101-0103'317,7''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м^2 кровли*
18	Е11-460401-0103'67,2''Фундаменты железобетонные. Разборка'м^3*
19	Е11-460401-0102'71,3''Отмостка. Разборка'м^3*
20	П2ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ*
21	Е11-460401-1102'0,75''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка'м^2*
22	Е12-060101-0901'2''Коробки дверные (наружные) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
23	Е12-070101-0208'39''Полы бетонные. Разборка покрытия'м^2*
24	Е12-030101-0201'83,6''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
25	Е12-080101-0204'94,5''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
26	Е12-080101-0101'94,5''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м^2 кровли*
27	Е12-080101-0103'94,5''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м^2 кровли*
28	Е11-460401-0103'11,1''Фундаменты железобетонные. Разборка'м^3*
29	Е11-460401-0102'26,1''Отмостка. Разборка'м^3*
30	РКЛАДКА 1-ГО ЭТАЖА*
31	П2СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ*

32	E11-080201-0101(PC245636PC104986)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3.0,38)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3.0,38)''Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
33	E11-080201-0701'0,78.606,9:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
34	E11-080101-0302(PC135545)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3)''Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м^2 поверхности*
35	LC121-130810-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3).1,1''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м^2*
36	C1261-107-0510'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3).1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
37	E11-340108-0401(PC248661PC136008)'420,5''Стены наружние. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм'м^2 поверхности*
38	LC121-130211-0902'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3)''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты'м^2*
39	C1231-102-0104'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3)''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты'м^2*
40	E11-150201-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3)''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
41	П2СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ*
42	E11-080201-0107(PC245636PC104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
43	E11-080201-0701'0,32.36,6:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
44	П2ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ*
45	E11-080201-0107(PC245636PC104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
46	E11-080201-0701'310,9.0,3:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
47	E11-080401-0303(PC245636)(PC279845)'(3,9.4.3,3)+(1,52.3,3)+(4,2.8-(0,9.2,1.2))+(23-1-0,83-0,38-(0,9.2,1.7))''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
48	LC121-030101-0104'0,0504.93,876''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
49	C1213-101-0102'0,0504.93,876''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
50	LC121-050309-0301'310,9.0,3:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
51	C1214-403-0101'310,9.0,3:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
52	П2ДЕТАЛИ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ*
53	П2ДУ1*
54	E11-460101-0103(PC100533PC279219)(PC274377)(PC279851=0,03)'0,09''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м^3*
55	E11-060301-0410'1,074:1000.45,6''Армирование детали усиления'т*
56	LC121-050301-3001'4.0,222:1000.45,6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57	C1214-210-0101'4.0,222:1000.45,6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

58	LC121-050301-3501'6.2.0,019.0,012:1000.45,6''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
59	C1214-210-0601'6.2.0,019.0,012:1000.45,6''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
60	П2ДУ2*
61	E11-460101-0103(РС100533РС279219)(РС274377)(РС279851=0,03)'0,05''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м^3*
62	E11-060301-0410'0,501:1000.37,8''Армирование детали усиления'т*
63	LC121-050301-3001'4.0,222:1000.37,8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64	C1214-210-0101'4.0,222:1000.37,8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
65	LC121-050301-3501'6.0,019:1000.37,8''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
66	C1214-210-0601'6.0,019:1000.37,8''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
67	П2ДУ3*
68	E11-460101-0103(РС100533РС279219)(РС274377)(РС279851=0,03)'0,02''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м^3*
69	E11-060301-0410'0,459:1000.50,4''Армирование детали усиления'т*
70	LC121-050301-3001'2.0,444:1000.50,4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
71	C1214-210-0101'2.0,444:1000.50,4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
72	LC121-050301-3501'3.0,015:1000.50,4''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
73	C1214-210-0601'3.0,015:1000.50,4''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
74	РКЛАДКА 2-ГО ЭТАЖА*
75	П2СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ*
76	E11-080201-0101(РС245636РС104986)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88.0,38)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88.0,38)''Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
77	E11-080201-0701'0,77.696,8:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
78	E11-080101-0302(РС135545)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м^2 поверхности*
79	LC121-130810-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88).1,1''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м^2*
80	C1261-107-0510'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88).1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
81	E11-340108-0401(РС248661РС136008)'420,5''Стены наружние. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм'м^2 поверхности*
82	LC121-130211-0902'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты'м^2*

83	С1231-102-0104'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты'м^2*
84	Е11-150201-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
85	П2СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ*
86	Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,88.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
87	Е11-080201-0701'0,32.41,2:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
88	П2ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ*
89	Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
90	Е11-080201-0701'369,9.0,3:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
91	Е11-080401-0303(РС245636)(РС279845)'(3,9.4.3,3)+(1,52.3,3)+(4,2.8-(0,9.2,1.2))+(23-1-0,83-0,38-(0,9.2,1.7))''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
92	LС121-030101-0104'0,0504.93,876''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
93	С1213-101-0102'0,0504.93,876''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
94	LС121-050309-0301'369,9.0,3:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
95	С1214-403-0101'369,9.0,3:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
96	РПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
97	П2ТИП 1*
98	Х41,2=Ф1*
99	Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
100	Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
101	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
102	Е11-110101-1102'Ф1.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
103	Е11-110101-2702'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
104	LС122-060301-0657'Ф1.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
105	С1233-202-0101'Ф1.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
106	Е11-110101-3904'35''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
107	П2ТИП 2*
108	Х127,5=Ф2*
109	Е11-110101-0102'Ф2''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
110	Е11-110101-0209'Ф2.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*

111	E11-110101-0405(РС144669РС135820)'Ф2''Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
112	E11-110101-1101'Ф2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
113	E11-110101-1102'Ф2.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
114	E11-110101-2702'Ф2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
115	LC122-060301-0657'Ф2.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
116	C1233-202-0101'Ф2.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
117	E11-110101-3904'146,3''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
118	П2ТИП 3*
119	Х31=Ф3*
120	E11-110101-0102'Ф3''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
121	E11-110101-0209'Ф3.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
122	E11-110101-1101'Ф3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
123	E11-110101-1102'Ф3.4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
124	E11-110101-0902(РС132659)'Ф3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
125	LC121-070509-0511'Ф3.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 19 мм'м^2*
126	C1215-304-0111'Ф3.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 19 мм'м^2*
127	E11-110101-3601(РС149999РС274784)'Ф3''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м^2 покрытия*
128	E11-110101-4003'36,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
129	П2ТИП 4*
130	Х20,7=Ф4*
131	E11-110101-0102'Ф4''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
132	E11-110101-0209'Ф4.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
133	E11-110101-1101'Ф4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
134	E11-110101-1102'Ф4.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
135	E11-110101-2702'Ф4''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
136	LC122-060301-0657'Ф4.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
137	C1233-202-0101'Ф4.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
138	E11-110101-3904'22,5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
139	П2ТИП 5*
140	Х10,2=Ф5*

141	Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
142	Е11-110101-1102'Ф5.10''Стяжки цементные. Устройство стяжки до 40 мм и прослойки с заполнением швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
143	Е11-110101-2702'Ф5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
144	LC122-060301-0657'Ф5.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
145	С1233-202-0101'Ф5.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
146	Е11-110101-3904'5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
147	РПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА*
148	П2ТИП 1*
149	Х10,2=Ф6*
150	Е11-110101-1101'Ф6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
151	Е11-110101-1102'Ф6.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
152	Е11-110101-2702'Ф6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
153	LC122-060301-0657'Ф6.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
154	С1233-202-0101'Ф6.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
155	Е11-110101-3904'9,3''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
156	П2ТИП 2*
157	Х141,2=Ф7*
158	Е11-110101-0405(РС144669РС135820)'Ф7''Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
159	Е11-110101-1101'Ф7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
160	Е11-110101-1102'Ф7.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
161	Е11-110101-2702'Ф7''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
162	LC122-060301-0657'Ф7.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
163	С1233-202-0101'Ф7.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
164	Е11-110101-3904'143,5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
165	П2ТИП 3*
166	Х46,6=Ф8*
167	Е11-110101-1101'Ф8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*

168	Е11-110101-1102'Ф8.4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
169	Е11-110101-0902(РС132659)'Ф8''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
170	LC121-070509-0511'Ф8.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм'м^2*
171	С1215-304-0111'Ф8.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм'м^2*
172	Е11-110101-3601(РС149999РС274784)'Ф8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м^2 покрытия*
173	Е11-110101-4003'51,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
174	П2ТИП 4*
175	Х13,6=Ф9*
176	Е11-110101-1101'Ф9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
177	Е11-110101-1102'Ф9.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
178	Е11-110101-2702'Ф9''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
179	LC122-060301-0657'Ф9.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
180	С1233-202-0101'Ф9.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м^2*
181	Е11-110101-3904'6,2''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
182	РОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА*
183	П2ПОТОЛКИ*
184	Х131,8=Ф1*
185	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
186	Е11-150405-0104'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
187	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
188	Х449,1=Ф4*
189	Е11-150203-0105'Ф4''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
190	Е11-150107-0105'Ф4''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
191	П2ПОТОЛКИ*
192	Х26,7=Ф2*
193	Е11-150206-0205'Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
194	Е11-150405-0104'Ф2''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
195	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
196	Х94,8=Ф5*

197	Е11-150203-0105'Ф5''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
198	LЕ11-150206-0204'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
199	Е11-150206-0202'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
200	Е11-150405-0101'Ф5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
201	П2ПОТОЛКИ*
202	Х62,5=Ф3*
203	Е11-150206-0205'Ф3''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
204	Е11-150405-0104'Ф3''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
205	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
206	Х192,9=Ф6*
207	Е11-150203-0105'Ф6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
208	LЕ11-150206-0204'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
209	Е11-150206-0202'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
210	Е11-150405-0101'Ф6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
211	П2НИЗ СТЕН*
212	LЕ11-150107-0105'16,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
213	Е11-150107-0105'16,1''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
214	РОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА*
215	П2ПОТОЛКИ*
216	Х79,8=Ф1*
217	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
218	Е11-150405-0104'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
219	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
220	Х282,2=Ф4*
221	Е11-150203-0105'Ф4''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*

222	Е11-150107-0105'Ф4''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
223	П2ПОТОЛКИ*
224	Х82,5=Ф2*
225	Е11-150206-0205'Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
226	Е11-150405-0104'Ф2''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
227	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
228	Х295=Ф5*
229	Е11-150203-0105'Ф5''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
230	LЕ11-150206-0204'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
231	Е11-150206-0202'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
232	Е11-150405-0101'Ф5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
233	П2ПОТОЛКИ*
234	Х44,2=Ф3*
235	Е11-150206-0205'Ф3''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
236	Е11-150405-0104'Ф3''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
237	П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
238	Х123,2=Ф6*
239	Е11-150203-0105'Ф6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
240	LЕ11-150206-0204'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
241	Е11-150206-0202'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
242	Е11-150405-0101'Ф6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
243	П2НИЗ СТЕН*
244	Е11-150107-0105'10,8''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
245	П2ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ*
246	Е11-150203-0701'48,7+236,5=Ф7''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м^2 оштукатуриваемой поверхности*

247	Е11-150405-0101'Ф7''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
248	РЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ*
249	П2ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ*
250	Е11-100107-0106'66,78''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
251	LC121-090102-0103'52,92''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
252	С1223-201-0103'52,92''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
253	LC121-090102-0102'(2,1.0,7.6)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
254	С1223-201-0102'(2,1.0,7.6)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
255	LC121-090102-0104'(2,1.1,2.2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
256	С1223-201-0104'(2,1.1,2.2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м^2*
257	П2Р-1,ДМ1*
258	Е11-090403-0401'2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
259	LC121-050201-0502'(32,28+4,11):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
260	С1214-201-0102'(32,28+4,11):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
261	LC121-050106-2402'(1,57+37,68):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
262	С1214-208-0102'(1,57+37,68):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
263	LC121-050204-0701'(29+24,96):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
264	С1214-203-0101'(29+24,96):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
265	LC121-050101-0401'(32,6+30,22):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
266	С1214-101-0101'(32,6+30,22):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
267	П2ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ*
268	Е11-100107-0101'2,1.1.2+2,1.0,9''Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков'м^2*
269	LC121-090102-0208'2,1.1.2''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92'м^2*
270	С1223-203-0402'2,1.1.2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м^2*

271	LC121-090102-0201'2,1.0,9''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92'м^2*
272	C1223-203-0401'2,1.0,9''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный'м^2*
273	П2ДВЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
274	LC121-090404-0302'29''Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011'шт.*
275	C1223-502-0302'29''Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011'шт.*
276	LC121-090404-0401'29''Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011'шт.*
277	C1223-502-0401'29''Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011'шт.*
278	E11-100111-0401'328,6''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
279	LC121-090404-0201'67''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
280	C1223-502-0201'67''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
281	П2ОКНА*
282	E11-100106-0201'1,2.1,2.37+0,55.0,75.3''Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м^2*
283	LC121-090201-0403'53,28''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м^2*
284	C1223-102-0208'53,28''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м^2*
285	LC121-090201-0202'0,55.0,75.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м^2*
286	C1223-102-0105'0,55.0,75.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м^2*
287	П2ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
288	E11-100501-0401'1,5.37+0,85.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
289	LC121-090205-0207'1,5.37+0,85.3''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99'м*
290	C1223-501-0118'1,5.37+0,85.3''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99'м*
291	E11-150108-1902'45,1''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
292	РОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ*
293	E11-100501-0204'62,9''Перегородки площадью более 3 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
294	LC121-090201-0101'62,9''Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99'м^2*
295	C1223-102-0101'62,9''Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99'м^2*
296	РОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА ДЛЯ МГН*
297	E11-170201-0104'1+1+1+1+1+1''Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка'шт.*
298	LCTTOO(=41)'1'25000:1,12'Поручень опорный 834мм фиксированное положение'шт*
299	C1217-110-0402'1''Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение'шт*
300	LCTTOO(=41)'1'32000:1,12'Поручень опорный подъемный 834 мм'шт*
301	C1217-110-0402'1''Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм'шт*
302	LCTTOO(=41)'1'38000:1,12'Поручень универсальный'шт*
303	C1217-110-0402'1''Установочный набор опоры//Поручень универсальный'шт*

304	LCTTOO(=41)'1'58800:1,12'Зеркало с регулированным углом наклона'шт*
305	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800 мм'шт.*
306	LCTTOO(=41)'1'15000:1,12'Опорный поручень для раковины (ф30 мм)'шт*
307	C1217-110-0402'1''Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)'шт*
308	LCTTOO(=41)'1'4464,28'Крючек для костылей с выступом 120мм'шт*
309	C1252-207-2356'1''Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм'шт.*
310	РСЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СО-1*
311	E11-060301-0701'259,29:1000''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
312	П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА СТ-1*
313	H43=4*
314	LC121-050201-0502'0,0923''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
315	C1214-201-0102'0,0923''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
316	LC121-050106-2401'1,02.2.0,18:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
317	C1214-208-0101'1,02.2.0,18:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
318	П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ А*
319	H43=2*
320	LC121-050201-0701'0,033''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
321	C1214-201-0301'0,033''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
322	LC121-050301-3001'0,00044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
323	C1214-210-0101'0,00044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
324	LC121-050106-2401'0,0006.12.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
325	C1214-208-0101'0,0006.12.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
326	LC121-050308-0214'0,55''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
327	C1214-401-0204'0,55''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
328	П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ Б*
329	H43=1*
330	LC121-050201-0701'0,00377''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
331	C1214-201-0301'0,00377''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
332	LC121-050301-3001'0,00044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
333	C1214-210-0101'0,00044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

334	LC121-050106-2401'0,0006.14.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
335	C1214-208-0101'0,0006.14.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
336	LC121-050308-0214'0,8''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
337	C1214-401-0204'0,8''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
338	П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ В*
339	Н43=2*
340	LC121-050201-0701'0,00754''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
341	C1214-201-0301'0,00754''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
342	LC121-050301-3001'0,0044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
343	C1214-210-0101'0,0044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
344	LC121-050106-2401'0,0006.20.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
345	C1214-208-0101'0,0006.20.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
346	LC121-050308-0214'16,2''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
347	C1214-401-0204'16,2''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
348	П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ КАЛИТКА К-1*
349	Н43=1*
350	LC121-050201-0701'0,0048''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
351	C1214-201-0301'0,0048''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
352	LC121-050301-3001'0,000382''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
353	C1214-210-0101'0,000382''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
354	LC121-050106-2401'0,0006.22.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
355	C1214-208-0101'0,0006.22.42:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
356	LC121-050308-0214'1,7''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
357	C1214-401-0204'1,7''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
358	LC121-090404-0201'2''Петля Ф20'шт.*
359	C1223-502-0201'2''Петля Ф20'шт.*
360	П2Г*

361	Н43=1*
362	LC121-050201-0701'7,07.2,270:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
363	C1214-201-0301'7,07.2,270:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
364	РПРИЯМОК ПР-1*
365	LГ88-210402-0102'Приямок бетонный. Тип 2 'шт.'1*
366	LУ88-210402-0102'1*
367	L<Г*
368	E11-140101-0901'1.1.1''Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство'м^3 бетона*
369	РПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1*
370	П2ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 1-ГО ЭТАЖА*
371	E11-070503-0110'9+7+1+27+57+1+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
372	LC121-040105-9901'(1,55.0,12.0,09).9+(1,29.0,12.0,09).7+(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).27+(1,81.0,12.0,19).57''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м^3*
373	C1222-102-0108'(1,55.0,12.0,09).9+(1,29.0,12.0,09).7+(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).27+(1,81.0,12.0,19).57''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м^3*
374	E11-090501-0204(PC147347PC147337)'319:1000''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
375	LC121-050204-0703'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
376	C1214-203-0103'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
377	LC121-050101-0404'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89'т*
378	C1214-101-0202'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89'т*
379	П2ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 2-ГО ЭТАЖА*
380	E11-070503-0110'6+2+1+21+54+1+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
381	LC121-040105-9901'(1,55.0,12.0,09).6+(1,29.0,12.0,09).2+(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).21+(1,81.0,12.0,19).54''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м^3*
382	C1222-102-0108'(1,55.0,12.0,09).6+(1,29.0,12.0,09).2+(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).21+(1,81.0,12.0,19).54''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м^3*
383	E11-090501-0204(PC147347PC147337)'319:1000''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
384	LC121-050204-0703'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
385	C1214-203-0103'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
386	LC121-050101-0404'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89'т*
387	C1214-101-0202'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89'т*

388	РПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ*
389	Е11-070101-0101'28+1+7+1''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
390	LC121-049999-9917'(1.2,38.0,3).28+(0,8.2,38.0,3).1+(1,2.2,38.0,3).7+(1,2.2,38.0,3)''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'$м^3$*
391	С1261-101-0383'(1.2,38.0,3).28+(0,8.2,38.0,3).1+(1,2.2,38.0,3).7+(1,2.2,38.0,3)''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'$м^3$*
392	Е11-060101-0115(РС100533РС279219)'0,6''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'$м^3$*
393	LC121-050309-0301'0,052.4,9:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
394	С1214-403-0101'0,052.4,9:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
395	LC121-050301-3201'0,617.10:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
396	С1214-210-0201'0,617.10:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
397	РОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1*
398	Е11-060101-0101(РС100463РС279219)'0,02''Опорная подушка. Устройство'$м^3$*
399	Е11-060301-0410'(0,6.2+6,3+0,2.2):1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
400	LC121-050301-3001'0,2.2:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
401	С1214-210-0101'0,2.2:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
402	П2ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ М-1*
403	LC121-050301-3201'4.0,1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
404	С1214-210-0201'4.0,1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
405	LC121-050106-2402'5,9:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
406	С1214-208-0102'5,9:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
407	П2СЕТКА АРМАТУРНАЯ С-1*
408	LC121-050301-3201'3.0,11:1000.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
409	С1214-210-0201'3.0,11:1000.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
410	LC121-050301-3201'3.0,19:1000.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
411	С1214-210-0201'3.0,19:1000.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
412	РФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ*
413	Е11-070101-0101'92+16+22+3+4''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*

414	LC121-041201-9903'(0,88.0,5.0,58).4+(0,88.0,6.0,58).22''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
415	C1221-102-0101'(0,88.0,5.0,58).4+(0,88.0,6.0,58).22''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
416	LC121-041201-9907'1,18.0,6.0,58.16''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
417	C1221-102-0101'1,18.0,6.0,58.16''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
418	LC121-041201-9911'(2,38.0,6.0,58).92+(2,38.0,5.0,58).3''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м^3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
419	C1221-102-0101'(2,38.0,6.0,58).92+(2,38.0,5.0,58).3''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м^3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м^3*
420	E11-060301-0410'(0,617.16,2+0,052.7):1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
421	LC121-050301-3201'0,617:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
422	C1214-210-0201'0,617:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
423	LC121-050309-0301'0,052:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
424	C1214-403-0101'0,052:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
425	LC121-020101-0603'1''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
426	C1212-101-0603'1''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
427	П2МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
428	E11-060101-0115(РС100533РС279219)'(0,3.(0,3+0,7)):2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
429	LC121-050301-3201'0,215''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
430	C1214-210-0201'0,215''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
431	РСЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СУ-1, СТ-2, СТ3*
432	E11-060301-0601'(12,52.8+14,7.4+12,86.2):1000''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
433	П2СУ-1*
434	Н43=8*
435	LC121-050301-3001'10.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
436	C1214-210-0101'10.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
437	LC121-050301-3001'24.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
438	C1214-210-0101'24.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
439	П2СТ-2*
440	Н43=4*
441	LC121-050301-3001'6.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
442	C1214-210-0101'6.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
443	LC121-050301-3001'5.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
444	C1214-210-0101'5.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

445	LC121-050301-3001'16.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
446	C1214-210-0101'16.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
447	LC121-050301-3001'11.0,19:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
448	C1214-210-0101'11.0,19:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
449	П2СТ-3*
450	Н43=2*
451	LC121-050301-3001'11.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
452	C1214-210-0101'11.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
453	LC121-050301-3001'12.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
454	C1214-210-0101'12.0,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
455	LC121-050301-3001'12.0,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
456	C1214-210-0101'12.0,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
457	Н43=1*
458	РМОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
459	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'11,1''Пояса в опалубке. Устройство'$м^3$*
460	П2МП-1*
461	LC121-050301-3201'0,617.712:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
462	C1214-210-0201'0,617.712:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
463	LC121-050301-3001'0,35.594:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
464	C1214-210-0101'0,35.594:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
465	LC121-050301-3001'0,13.297:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
466	C1214-210-0101'0,13.297:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
467	П2МП-2*
468	LC121-050301-3201'0,617.10,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
469	C1214-210-0201'0,617.10,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
470	LC121-050301-3001'0,273.26:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
471	C1214-210-0101'0,273.26:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
472	LC121-050301-3201'0,888.21,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
473	C1214-210-0201'0,888.21,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
474	РРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ*
475	П2НА ОТМ. +3,000*
476	E11-070102-0104'11+3''Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
477	E11-070102-0106'4+8+2+2''Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*

478	LC121-040108-9903'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,19).2+(4,06.1,19).11+(4,06.1,49).2+(4,06.0,99).3''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
479	C1222-203-0303'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,19).2+(4,06.1,19).11+(4,06.1,49).2+(4,06.0,99).3''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
480	П2МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
481	П2МП-3*
482	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,26.0,22''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
483	LC121-050301-3001'0,227''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
484	C1214-210-0101'0,227''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
485	П2МП-4*
486	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,3.0,22''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
487	LC121-050301-3001'0,104''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
488	C1214-210-0101'0,104''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
489	П2МП-5*
490	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,14.0,22''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
491	LC121-050301-3001'0,088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
492	C1214-210-0101'0,088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
493	П2МП-6*
494	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,38.0,22''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
495	LC121-050301-3001'0,088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
496	C1214-210-0101'0,088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
497	П2МП-7*
498	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,18.0,22''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
499	LC121-050301-3001'0,0088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
500	C1214-210-0101'0,0088''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
501	П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
502	П2УМ-1*
503	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,44.0,22.4,04''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
504	LC121-050301-3201'28.0,79:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
505	C1214-210-0201'28.0,79:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
506	LC121-050301-3201'28.0,58:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
507	C1214-210-0201'28.0,58:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
508	LC121-050301-3001'7.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
509	C1214-210-0101'7.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
510	LC121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
511	C1212-101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
512	П2УМ-2*

513	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,51.0,22.4,04''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
514	LC121-050301-3201'28.0,83:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
515	C1214-210-0201'28.0,83:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
516	LC121-050301-3201'28.0,62:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
517	C1214-210-0201'28.0,62:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
518	LC121-050301-3001'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
519	C1214-210-0101'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
520	LC121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
521	C1212-101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
522	П2УМ-3*
523	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,37.0,22.4,04''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
524	LC121-050301-3201'28.0,92:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
525	C1214-210-0201'28.0,92:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
526	LC121-050301-3001'6.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
527	C1214-210-0101'6.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
528	LC121-020101-0201'0,13''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
529	C1212-101-0201'0,13''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
530	П2УМ-4*
531	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,685.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
532	LC121-050301-3201'44.0,94:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
533	C1214-210-0201'44.0,94:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
534	LC121-050301-3201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
535	C1214-210-0201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
536	LC121-050301-3001'9.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
537	C1214-210-0101'9.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
538	LC121-020101-0201'0,4''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
539	C1212-101-0201'0,4''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
540	П2УМ-5*
541	H43=2*

542	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,315.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
543	LC121-050301-3201'44.0,71:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
544	C1214-210-0201'44.0,71:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
545	LC121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
546	C1214-210-0201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
547	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
548	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
549	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
550	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
551	П2УМ-6*
552	Н43=1*
553	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,325.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
554	LC121-050301-3201'44.0,72:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
555	C1214-210-0201'44.0,72:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
556	LC121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
557	C1214-210-0201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
558	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
559	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
560	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
561	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
562	П2УМ-7*
563	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,350.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
564	LC121-050301-3201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
565	C1214-210-0201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
566	LC121-050301-3201'44.0,52:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
567	C1214-210-0201'44.0,52:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
568	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
569	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

570	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
571	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
572	П2УМ-8*
573	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,385.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
574	LC121-050301-3201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
575	C1214-210-0201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
576	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
577	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
578	LC121-020101-0201'0,21''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
579	C1212-101-0201'0,21''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
580	П2НА ОТМ. +6,600*
581	E11-070102-0106'4+8+3+11''Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
582	LC121-040108-9903'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,19).3+(4,06.1,79).11''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
583	C1222-203-0303'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,19).3+(4,06.1,79).11''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
584	П2МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
585	П2МП-1*
586	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'10,7''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
587	LC121-050301-3001'0,247''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
588	C1214-210-0101'0,247''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
589	П2МП-2*
590	E11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,4''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
591	LC121-050301-3001'0,0086''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
592	C1214-210-0101'0,0086''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
593	РУЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
594	П2УМ-10*
595	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,580.0,22.4,04''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
596	LC121-050301-3201'28.1,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
597	C1214-210-0201'28.1,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
598	LC121-050301-3001'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
599	C1214-210-0101'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
600	LC121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
601	C1212-101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
602	П2УМ-11*

603	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,880.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
604	LC121-050301-3201'44.1,06:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
605	C1214-210-0201'44.1,06:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
606	LC121-050301-3201'44.0,85:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
607	C1214-210-0201'44.0,85:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
608	LC121-050301-3001'11.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
609	C1214-210-0101'11.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
610	LC121-020101-0201'0,45''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
611	C1212-101-0201'0,45''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
612	П2УМ-12*
613	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,415.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
614	LC121-050301-3201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
615	C1214-210-0201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
616	LC121-050301-3201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
617	C1214-210-0201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
618	LC121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
619	C1214-210-0101'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
620	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
621	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
622	П2УМ-13*
623	E11-060801-0102(PC100533PC279219)'0,315.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
624	LC121-050301-3201'44.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
625	C1214-210-0201'44.0,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
626	LC121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
627	C1214-210-0201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
628	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
629	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
630	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*

631	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
632	П2УМ-14*
633	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,460.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
634	LC121-050301-3201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
635	C1214-210-0201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
636	LC121-050301-3201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
637	C1214-210-0201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
638	LC121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
639	C1214-210-0101'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
640	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
641	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
642	П2УМ-15*
643	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,420.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
644	LC121-050301-3201'44.0,78:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
645	C1214-210-0201'44.0,78:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
646	LC121-050301-3201'44.0,57:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
647	C1214-210-0201'44.0,57:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
648	LC121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
649	C1214-210-0101'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
650	LC121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
651	C1212-101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
652	П2УМ-16*
653	E11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,390.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м^3*
654	LC121-050301-3201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
655	C1214-210-0201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
656	LC121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
657	C1214-210-0101'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
658	LC121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*
659	C1212-101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м^3*

660	РЛЕСТНИЦА Л-1*
661	E11-070108-0108'2''Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
662	E11-070518-0101'(11+10).0,29''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
663	LC121-040110-9903'(11+10).0,29''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
664	C1222-301-0101'(11+10).0,29''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
665	E11-070108-0105'1''Плита перекрытия. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
666	LC121-040108-9903'1,2.2,6''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
667	C1222-203-0303'1,2.2,6''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м^2*
668	LC121-050301-3001'36.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
669	C1214-210-0101'36.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
670	LC121-020101-0603'0,25''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
671	C1212-101-0603'0,25''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
672	П2КАРКАС КР-1*
673	Н43=4*
674	LC121-050301-3202'2.3,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
675	C1214-210-0202'2.3,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
676	LC121-050301-3001'18.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
677	C1214-210-0101'18.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
678	П2Б-2*
679	Н43=2*
680	LC121-050204-0703'1.70,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
681	C1214-203-0103'1.70,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
682	LC121-050101-0403'2.3,45:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
683	C1214-101-0201'2.3,45:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
684	LC121-050201-0502'2.1,72:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
685	C1214-201-0102'2.1,72:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
686	LC121-050301-3501'0,144.30:1000''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*

687	С1214-210-0601'0,144.30:1000''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
688	П2ДЛЯ УЗЛА А*
689	Н43=1*
690	LС121-050301-3201'0,617.11:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
691	С1214-210-0201'0,617.11:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
692	П2МАТЕРИАЛ*
693	LС121-020101-0603'0,3''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
694	С1212-101-0603'0,3''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
695	П2КОСОУРЫ*
696	П2КС-1Т, КС-1Н*
697	LС121-050204-0702'1.76,03:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
698	С1214-203-0102'1.76,03:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
699	LС121-050101-0403'9,81:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
700	С1214-101-0201'9,81:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
701	LС121-050201-0502'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
702	С1214-201-0102'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
703	П2КС-2Т, КС-2Н*
704	LС121-050204-0702'1.64,5:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
705	С1214-203-0102'1.64,5:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
706	LС121-050201-0502'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
707	С1214-201-0102'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
708	РКРОВЛЯ*
709	Е11-100211-0101'437,3''Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка'м^2 кровли*
710	Е11-120101-1503'437,3''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
711	Е11-120101-1303(РС248659)'437,3''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
712	LС121-110103-0105'437,3.0,06.1,03''Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м^3 до 55 кг/м^3 ГОСТ 10499-95'м^3*

713	С1234-101-0305'437,3.0,06.1,03''Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м^3 до 55 кг/м^3 ГОСТ 10499-95'м^3*
714	Е11-120101-1701'437,3''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м^2 стяжки*
715	Е11-120101-1702'437,3.15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
716	LC121-070302-0101'6,78''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
717	С1215-204-1101'6,78''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
718	LC121-070301-0101'1,93+0,2''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
719	С1215-202-0801'1,93+0,2''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
720	LC121-070301-0102'0,72+0,64''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
721	С1215-202-0901'0,72+0,64''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м^3*
722	Е11-120101-0716(РС135062)'437,3''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
723	LC121-050108-0111'437,3''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м^2*
724	С1214-204-0111'437,3''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м^2*
725	LC121-050308-0121'0,64''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
726	С1214-401-0108'0,64''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
727	П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
728	LC121-130814-0401'16''Ерши металлические'кг*
729	С1261-107-0594'16''Ерши металлические'кг*
730	LC121-050106-2402'0,203''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
731	С1214-208-0102'0,203''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
732	П2ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА И ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ*
733	Е11-090701-0121'(75+19,8):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)'т конструкций*
734	Е11-090304-0101'(75+19,8):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
735	LC121-060304-0401'(75+19,8):1000''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
736	С1222-506-0401'(75+19,8):1000''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
737	РМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА*
738	Е11-090701-0121'1,116''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)'т конструкций*
739	Е11-090304-0101'1,116''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*

740	LC121-050204-0702'0,513''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
741	C1214-203-0102'0,513''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
742	LC121-050101-0403'0,007''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
743	C1214-101-0201'0,007''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
744	LC121-050111-0114'0,035''Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали'т*
745	C1214-107-0114'0,035''Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали'т*
746	LC121-060304-0401'0,442''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
747	C1222-506-0401'0,442''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
748	E11-130301-0406'(4.56,8+6.30,95+6,36.18,1).38,7+(8.0,9+12.0,9).42,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
749	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'(4.56,8+6.30,95+6,36.18,1).38,7+(8.0,9+12.0,9).42,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
750	РТАМБУР*
751	E11-090101-0101'201,6:1000''Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж/ КАРКАС ТАМБУРА'т конструкций*
752	LC121-050206-0802'201,6:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
753	C1214-205-0102'201,6:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
754	E11-090401-0201'5,5+4,33+4,5''Покрытие кровельное при высоте здания до 25 м. Монтаж'м^2 покрытия*
755	LC121-050206-0902'0,312''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
756	C1214-205-0202'0,312''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
757	LC121-050201-0702'8,3:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
758	C1214-201-0302'8,3:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
759	LC121-050103-0110'172,7:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
760	C1214-103-0201'172,7:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
761	LC121-050103-0111'170:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
762	C1214-103-0202'170:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
763	LC121-050103-0102'35,3:1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)'т*

764	C1214-103-0102'35,3:1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)'т*
765	LC121-050201-0702'26,9:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
766	C1214-201-0302'26,9:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
767	П2ФУНДАМЕНТ*
768	E11-060101-0101(PC100463PC279164)'0,31''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
769	E11-060201-0104(PC100533PC279219)'1,12''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
770	LC121-050309-0303'39,2:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
771	C1261-102-0252'39,2:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
772	E11-060301-0407'30,4:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
773	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	009-0118 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4734,44248	1518	7186883,68
2	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1253,108979	1979	2479902,67
3	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1196,36378	1979	2367603,92
4	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1146,798835	2052	2353231,21
5	006-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1084,67424	2052	2225751,54
6	003-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	944,17257	2162	2041301,1
7	006-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	837,71792	1979	1657843,76
8	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	638,2048579	2535	1617849,31

9	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	611,8501631	2016	1233489,93
10	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	610,78108	2016	1231334,66
11	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	420,6543	2089	878746,83
12	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	443,83662	1942	861930,72
13	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	320,8486619	2233	716455,06
14	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	301,7508	2052	619192,64
15	003-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	271,80189	2199	597692,36
16	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	246,53459	1805	444994,93
17	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	223,760102	1942	434542,12
18	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	180,48576	2233	403024,7
19	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	199,8561409	1906	380925,8
20	009-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	198,55322	1564	310537,24
21	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	167,20302	1624	271537,7
22	009-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	132,08004	1869	246857,59
23	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	97,294399	2089	203248
24	009-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	114,96258	1684	193596,98
25	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	122,21374	1564	191142,29
26	003-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,61073	2622	174653,33
27	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,56372058	1835	116639,43

28	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,8237824	1715	112887,79
29	006-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	63,1372	1684	106323,04
30	009-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64,34442	1624	104495,34
31	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,4058003	2052	80860,7
32	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,3918048	2162	78679,08
33	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,39188	1805	62077,34
34	002-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,71518	1715	45816,53
35	009-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,9402	1654	32981,09
36	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,37600434	1869	30606,75
37	006-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6,128512	2089	12802,46
38	002-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,48348	3140	10938,13
39	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7136	2233	3826,47
40	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,46332	1564	724,63
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**32121932**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**17008,4404**		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	1500,712222	2251,71	(3379165,54)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**32121932**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,781% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	759,9410404	4390	3336141,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	759,9410404	2233	1696948,34
2	315-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	306,4765	4274	1309880,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	306,4765	2233	684362,02
3	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	91,13176228	8872	808520,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	91,13176228	2233	203497,23
4	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	73,7020824	4492	331069,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	73,7020824	2233	164576,75
5	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	36,91134828	8794	324598,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,91134828	2233	82423,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6786% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	44,43463561	7174	318774,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,43463561	3190	141746,49
7	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	39,93079584	5980	238786,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,93079584	2669	106575,29
8	343-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2129,716661	81	172507,05
9	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	60,103704	2144	128862,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,103704	1869	112333,82
10	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	17,6756867	7256	128254,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,6756867	2233	39469,81
11	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	33,9561306	3109	105569,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,9561306	1869	63464,01
12	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	523,3703891	178	93159,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,5404% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	12,00338048	7734	92834,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,00338048	2669	32037,02
14	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	113,8842463	269	30634,86

15	313-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	12,60329789	2094	26391,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,60329789	1869	23555,56
16	314-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	3,7361808	6835	25536,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,7361808	2233	8342,89
17	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	22,2098538	891	19788,98
18	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	202,9523808	73	14815,52
19	341-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,2740032	2453	8031,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2740032	2233	7310,85
20	314-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	2,7073488	2681	7258,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7073488	1869	5060,03
21	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,191424	462	6556,44
22	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7555392	7638	5770,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7555392	3190	2410,17
23	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,51992824	8850	4601,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51992824	3190	1658,57
24	331-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,7555392	5262	3975,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7555392	2233	1687,12
25	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,24865764	15178	3774,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,248657638	3811	947,63
26	313-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	22,9410648	156	3578,81
27	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,7330912	271	2908,67
28	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	89,44612346	22	1967,81
29	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	111,2323818	16	1779,72
30	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,2023272	5155	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2023272	2233	451,8

31	314-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,6747658	352	941,52
32	313-401-0302 *РСНБ РК 2022*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	18,8109012	37	696
33	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,99201379	54	647,57
34	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	35,34647664	16	565,54
35	341-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,6370016	321	525,48
36	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,05451264	9060	493,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05451264	3190	173,9
37	314-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,72623671	103	486,8
38	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,67717112	157	420,32
39	343-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Фреза столярная	маш.-ч	2,83360896	92	260,69
40	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,89219312	261	232,86
41	343-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7730048	114	202,12
42	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,48806268	31	201,13
43	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,3801408	15	200,7
44	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,01677312	8417	141,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01677312	2669	44,77
45	315-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,06709248	1861	124,86
46	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	4,11111	26	106,89
47	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,41206099	219	90,24
48	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,2079464	17	71,54
49	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,13625408	42	47,72
50	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,21408768	34	41,28

51	343-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы электрические	маш.-ч	0,345015	72	24,84
52	341-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,22085285	87	19,21
53	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11164608	18	2,01
54	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03281803	35	1,15
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**7563729**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7719% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	$м^2$	514,8406	12815	6597682,29
2	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	445,3144	12379	5512546,96
3	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	3,81650746	768895	2934493,5
4	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	53,28	54905	2925338,4
5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	78,26868	36492	2856180,67
6	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	$м^2$	62,9	31080	1954932
7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	27,4176	69088	1894227,15
8	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	773,364	2368	1831325,95
9	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	437,3	3240	1416852
10	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	27,02514	46445	1255182,63
11	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,90875892	628768	1200166,53
12	215-204-1101 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	6,78	161572	1095458,16
13	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	795,428727	1367	1087351,07

14	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	80,704	10746	867245,18
15	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	34,16862206	24626	841436,49
16	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	52,92	11755	622074,6
17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	1063547	570912,03
18	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4085,6232	137	559730,38
19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,239054	427867	530150,32
20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4840744	353968	525314,85
21	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	371,892	1410	524367,72
22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5311624	336163	514720,15
23	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	22,70776	22157	503135,84
24	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7392	641631	474293,64
25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,54644	28384	469654,15
26	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	115,35729	3762	433974,12
27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,98464	21849	392946,4
28	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59367894	612933	363885,41
29	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,38138	26562	355436,22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9293% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	539290	352442,19
31	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	94	343688,82
32	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1097,623	279	306236,82
33	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12,871015	23750	305686,61

34	215-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	2,13	139715	297592,95
35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,038	24328	292860,46
36	214-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1691956	292200,8
37	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,60488734	22515	283799,04
38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,75808	36492	283107,86
39	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,810347	325091	263436,52
40	214-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1522861	258886,37
41	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,253634	973152	246824,43
42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,57024	36492	239761,2
43	215-304-0111 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	$м^2$	79,928	2958	236427,02
44	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	624	229651,97
45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,51458	30259	227383,68
46	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3032,8	73	221394,4
47	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41407	495467	205158,02
48	223-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	4,2	47373	198966,6
49	215-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	1,36	139715	190012,4
50	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	153,159	1238	189610,84
51	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	78,895204	2172	171360,38
52	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	500,2712	310	155084,07

53	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	2594	150581,7
54	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1274	1101240	140297,98
55	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	433318	135195,22
56	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	4605	133545
57	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	8,82	14911	131515,02
58	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31804229	380806	121112,41
59	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24815	484090	120126,93
60	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,8473	6363	119925,37
61	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	20,358	5698	115999,88
62	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	402,3602	288	115879,74
63	223-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	52759	99714,51
64	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,57103103	165331	94409,13
65	212-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	4,39	21395	93924,05
66	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	133,858556	679	90889,96
67	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2045468	427867	87518,83
68	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2016	430125	86713,2
69	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	27,55331624	3089	85112,19
70	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	303,28	279	84615,12
71	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	75,88416	1081	82030,78
72	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,264	2214	78074,5

73	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4592	165331	75920
74	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,44127843	165331	72957
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2989% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
75	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	519,98866	137	71238,45
76	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	$м^2$	1,2375	57044	70591,95
77	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1862480	65745,54
78	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	11,2404	5783	65003,23
79	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	5,04	12237	61674,48
80	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	46,3538	1266	58683,91
81	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	232,2	252	58514,4
82	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05480402	1041284	57066,55
83	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,078774	722519	56915,71
84	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	11,15676	4882	54467,3
85	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	159,689896	315	50302,32
86	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056989	457038	48308,41
87	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1575	45675
88	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	865	40962,08
89	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,55	24626	38170,3
90	214-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	36	1018	36648

91	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	67	508	34036
92	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	116	33022,88
93	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,335875	88825	29834,1
94	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	29058	29058
95	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	29058	29058
96	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	29058	29058
97	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень универсальный	шт	1	29058	29058
98	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	514920	27785,08
99	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01806702	1528659	27618,31
100	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	6,5643	4108	26966,14
101	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	18,62898	1415	26360,01
102	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	404806	25429,91
103	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	487	23061,88
104	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	3702	22545,18
105	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	19,59985	1117	21893,03
106	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,57834616	836	19711,5
107	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	88,779	216	19176,26
108	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,109325	174612	19089,46
109	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	477179	18705,42
110	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	409769	17919,2
111	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06254797	278998	17450,76

112	236-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	15,132	1015	15358,98
113	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	427744	15056,59
114	214-107-0114 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	418624	14651,84
115	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	331233	12984,33
116	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,09042664	139715	12633,96
117	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	377881	11566,94
118	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	28,335	398	11277,33
119	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,746	1282	11212,37
120	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,214995	1533	9527,59
121	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,05552222	165331	9179,54
122	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06678	137328	9170,76
123	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	320140	7990,69
124	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,021496	364018	7824,93
125	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,3162	22223	7026,91
126	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575211	27340	6992,26
127	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,4546576	1995	6892,04
128	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	52,92	122	6456,24
129	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,865	268	5859,82
130	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0096	584143	5607,77
131	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015342	353832	5428,49

132	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0193728	272284	5274,9
133	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00441	1034873	4563,79
134	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,021865	200900	4392,68
135	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0154448	274757	4243,57
136	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические	кг	16	264	4224
137	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0037951	1032818	3919,65
138	252-207-2356 *СпрСЦ 04.2023*	Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм	шт.	1	3821	3821
139	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,47256	1099	3816,34
140	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,29865	1150	3793,45
141	217-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	6,34085	549	3481,13
142	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0084	342948	2880,76
143	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,016	161672	2586,75
144	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	76,10006136	33	2511,3
145	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,9393	1253	2429,94
146	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00316566	641631	2031,19
147	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,08162865	24091	1966,52
148	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039888	491270	1959,58
149	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,022	82079	1805,74
150	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	336163	1613,58
151	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,64	2409	1541,76
152	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,017632	82079	1447,22

153	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,56166	2529	1420,44
154	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0048432	289955	1404,31
155	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1609	1279,35
156	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00889261	139715	1242,43
157	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,16679688	7094	1183,26
158	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля Ф20	шт.	2	508	1016
159	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,007728	124270	960,36
160	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01860432	44396	825,96
161	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33191	592	788,49
162	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,12214991	631	708,08
163	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00086034	738689	635,52
164	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,3888	1612	626,75
165	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0094628	45442	430,01
166	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016273	2453940	399,33
167	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,472912	843	398,66
168	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,015225	24332	370,45
169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00103	353968	364,59
170	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,27284	147	334,11
171	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02870468	11164	320,46
172	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,027	5596	151,09

173	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008127	165331	134,36
174	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,960054	130	124,81
175	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	61,787	2	123,57
176	261-301-0508 *РСНБ РК 2022*	Предметы домоустройства	шт.	6	0	-
177	261-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	$м^2$	371,892	0	-
178	261-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478	0	-
179	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	483,15529	0	-
180	261-105-0134 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^3$	43,3115	0	-
181	261-105-0132 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	450,419	0	-
182	261-105-0116 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	566,32466	0	-
183	261-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	502,895	0	-
184	261-104-0121 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные	$м^2$	137,66	0	-
185	261-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные	$м^2$	54,5175	0	-
186	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	1,4124	0	-
187	261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,5532752	0	-
188	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	424	0	-
189	261-101-0323 *РСНБ РК 2022*	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09	0	-
190	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	88,91117344	0	-
191	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0304	0	-
192	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	6,689844	0	-
193	217-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 4 мм	кг	0,52416	0	-
194	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,542816	0	-

195	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	46,95666272	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**50897587**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	522-201-0502001 *СпрСЦ 04.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8588	8588
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**8588**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**17008,4404**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**90591848**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**28728431**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**119320279**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**9544882**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**128865161**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	17609,619	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4693,479	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,170	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ										
1	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	48		2643,32	1018,25	126879	48876	--	85289	229142
		НР - 84%; СП - 8%				1625,07	490,24	78003	23532		16973	
2	1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	шт.	87		1324,95	538,26	115271	46828	--	76788	207424
		НР - 84%; СП - 8%				786,69	264,05	68442	22972		15365	
3	1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	300		889,97	346,06	266991	103818	--	179844	482583
		НР - 84%; СП - 8%				543,91	169,76	163173	50928		35748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**509141**	**199522**	**--**	**341921**	**919149**
								309618	**97432**	**--**	**68086**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**509141**				
	Всего заработная плата		Тенге						**407050**			
		Накладные расходы	Тенге					**341921**				
		Сметная прибыль	Тенге					**68086**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**919148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**189**
		Сметная заработная плата	Тенге						**407050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**919148**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					407050			
РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЛИСТ 1											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1-2											
4	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22460,80	1414,94	22461	1415	16269	3842	28407
		НР - 72%; СП - 8%			4777,14	558,57	4777	559		2104	
5	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
					--	--	--	--	1748084	--	
6	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
7	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2490,80	--	27399	--	336	19485	50635
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	27063	--		3751	
9	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2271,00	--	2271	--	2271	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
10	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	2041,00	--	20410	--	20410	--	22043
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
11	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	

12	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2490,80	--	27399	--	336	19485	50635
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	27063	--		3751	
14	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2271,00	--	9084	--	9084	--	9811
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
15	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2041,00	--	12246	--	12246	--	13226
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
16	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8805,00	--	8805	--	8805	--	9509
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
17	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
18	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2490,80	--	29890	--	367	21256	55238
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	29523	--		4092	
20	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1859,00	--	1859	--	1859	--	2008
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
21	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3982,00	--	43802	--	43802	--	47306
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
22	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	

23	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2490,80	--	27399	--	336	19485	50635
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	27063	--		3751	
25	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1859,00	--	1859	--	1859	--	2008
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
26	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3982,00	--	39820	--	39820	--	43006
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
27	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
28	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2490,80	--	29890	--	367	21256	55238
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	29523	--		4092	
30	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2444,00	--	2444	--	2444	--	2640
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
31	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	614,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
32	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
33	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4040,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
34	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4494,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	

35	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
36	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4494,00	--	4494	--	4494	--	4854
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
37	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
38	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2490,80	--	24908	--	306	17714	46031
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	24602	--		3410	
40	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2444,00	--	2444	--	2444	--	2640
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
41	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
42	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4040,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
43	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4494,00	--	4494	--	4494	--	4854
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
44	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
45	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4494,00	--	4494	--	4494	--	4854
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
46	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	614,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

47	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
48	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2490,80	--	2491	--	31	1771	4603
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	2460	--		341	
50	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
51	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
52	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
53	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2490,80	--	2491	--	31	1771	4603
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	2460	--		341	
54	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4040,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
55	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	89710,97	11723,23	179422	23447	4176	116530	319628
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	151799	10048		23676	
56	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	1689,00	--	3378	--	3378	--	3648
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2490,80	--	29890	--	367	21256	55238
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	29523	--		4092	

58	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
59	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	741,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
60	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
61	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2490,80	--	14945	--	184	10628	27619
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	14761	--		2046	
63	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
64	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	741,00	--	3705	--	3705	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
65	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	89710,97	11723,23	89711	11723	2088	58265	159814
		НР - 72%; СП - 8%			75899,67	5023,84	75900	5024		11838	
66	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
67	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2490,80	--	12454	--	153	8857	23016
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	12301	--		1705	
68	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
69	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	741,00	--	2223	--	2223	--	2401
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

70	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2490,80	--	2491	--	31	1771	4603
		НР - 72%; СП - 8%			2460,23	--	2460	--		341	
72	247-204-0626 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1623,00	--	1623	--	1623	--	1753
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3386085	142092	351531	867757	4454310
							1144378	60847	1748084	200469	
		Стоимость оборудования	Тенге				1748084				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1748084				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1330640				
		Материалы	Тенге				44169				
		Всего заработная плата	Тенге					1205225			
		Накладные расходы	Тенге				867757				
		Сметная прибыль	Тенге				175873				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2374270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					1205225			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307361				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				307361				
		Сметная прибыль	Тенге				24596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				331957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4454311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					1205225			
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛИ ЛИСТ 3									
73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1706	487,85	209,67	832272	357697	82195	380216	1309491
		НР - 72%; СП - 8%			230,00	79,54	392380	135695		97003	
74	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	567670,00	--	690854	--	690854	--	746122
		СП - 8%			--	--	--	--		55268	
75	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	868477,00	--	77294	--	77294	--	83478
		СП - 8%			--	--	--	--		6184	

76	243-107-1504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	1294347,00	--	115197	--	115197	--	124413
		СП - 8%			--	--	--	--		9216	
77	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	856091,00	--	55646	--	55646	--	60098
		СП - 8%			--	--	--	--		4452	
78	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	1359573,00	--	178104	--	178104	--	192352
		СП - 8%			--	--	--	--		14248	
79	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1845822,00	--	83062	--	83062	--	89707
		СП - 8%			--	--	--	--		6645	
80	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	3004435,00	--	96142	--	96142	--	103833
		СП - 8%			--	--	--	--		7691	
81	243-120-1845 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	1715668,00	--	42892	--	42892	--	46323
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2171463	357697	1421386	380216	2755817
							392380	135695	--	204138	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				832272				
		Материалы	Тенге				82195				
		Всего заработная плата	Тенге					528075			
		Накладные расходы	Тенге				380216				
		Сметная прибыль	Тенге				97003				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1309491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					528075			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1339191				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1339191				
		Сметная прибыль	Тенге				107135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1446326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2755817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					528075			
		РАЗДЕЛ 5.МАТЕРИАЛЫ ЛИСТ 3									
82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	311	763,45	47,13	237433	14658	21934	148733	417060

		НР - 72%; СП - 8%			645,79	18,43	200841	5732		30895	
83	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	331,00	--	10261	--	10261	--	11082
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
84	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	239,00	--	50429	--	50429	--	54463
		СП - 8%			--	--	--	--		4034	
85	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	172,00	--	59168	--	59168	--	63901
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	
86	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	124	580,52	20,70	71984	2566	8669	44288	125573
		НР - 72%; СП - 8%			489,91	6,14	60749	761		9301	
87	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	111,00	--	13764	--	13764	--	14865
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				443039	17224	164225	193021	686944
							261590	6493	--	50885	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				309417				
	Материалы		Тенге				30604				
	Всего заработная плата		Тенге					268083			
		Накладные расходы	Тенге				193021				
		Сметная прибыль	Тенге				40196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				542634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					268083			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133622				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133622				
		Сметная прибыль	Тенге				10689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				686945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					268083			
		РАЗДЕЛ 6.МОЛНИЕЗАЩИТА ЛИСТ 3									
88	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,2516	252287,82	160585,46	63476	40404	1193	26461	97132
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			86959,39	44502,29	21879	11197		7195	
88.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,2516	--				--		
89	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	253,00	--	27830	--	27830	--	30056
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
90	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	354352,00	--	32955	--	32955	--	35591

		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
91	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0308	356636,00	--	10984	--	10984	--	11863
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				135245	40404	72962	26461	174642
							21879	11197	--	12936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135245				
	Материалы		Тенге				1193				
	Всего заработная плата		Тенге					33076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71769				
		Накладные расходы	Тенге				26461				
		Сметная прибыль	Тенге				12936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					33076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				174642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					33076			
		РАЗДЕЛ 7.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 4									
92	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	93	3133,28	1150,26	291395	106975	17817	179696	508778
		НР - 72%; СП - 8%			1791,43	892,20	166603	82975		37687	
93	247-102-0140 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	48	38488,00	--	1847424	--	1847424	--	1995218
		СП - 8%			--	--	--	--		147794	
94	247-102-0129 РСНБ РК 2022	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	39	5444,00	--	212316	--	212316	--	229301
		СП - 8%			--	--	--	--		16985	
95	247-102-0140 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	6	38488,00	--	230928	--	230928	--	249402
		СП - 8%			--	--	--	--		18474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2582063	106975	2308485	179696	2982699
							166603	82975	--	220940	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				291395				
	Материалы		Тенге				17818				
	Всего заработная плата		Тенге					249578			
		Накладные расходы	Тенге				179696				
		Сметная прибыль	Тенге				37687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				508778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115

		Сметная заработная плата	Тенге					249578			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2290668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2290668				
		Сметная прибыль	Тенге				183253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2473921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2982699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					249578			
		РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛИ ЛИСТ 4									
96	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	1892	1073,34	130,04	2030759	246036	265163	973112	3244174
		НР - 61%; СП - 8%			803,15	40,02	1519560	75718		240303	
97	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,692	480684,00	--	332633	--	332633	--	359244
		СП - 8%			--	--	--	--		26611	
98	243-108-1502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	697050,00	--	139410	--	139410	--	150563
		СП - 8%			--	--	--	--		11153	
99	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7	309939,00	--	216957	--	216957	--	234314
		СП - 8%			--	--	--	--		17357	
100	243-108-1501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	552139,00	--	165642	--	165642	--	178893
		СП - 8%			--	--	--	--		13251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2885401	246036	1119805	973112	4167188
							1519560	75718	--	308675	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2030759				
	Материалы		Тенге				265164				
	Всего заработная плата		Тенге					1595278			
		Накладные расходы	Тенге				973112				
		Сметная прибыль	Тенге				240303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3244174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1595278			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854642				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854642				
		Сметная прибыль	Тенге				68372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4167188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1595278			

РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЛИСТ 5

101	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	22	1806,16	24,87	39736	547	3456	25816	70796
		НР - 72%; СП - 8%			1624,23	5,59	35733	123		5244	
102	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	383,00	--	8426	--	8426	--	9100
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
103	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	26	1806,16	24,87	46960	646	4084	30510	83668
		НР - 72%; СП - 8%			1624,23	5,59	42230	145		6198	
104	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	430,00	--	11180	--	11180	--	12074
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
105	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	69	1796,19	27,28	123937	1882	9983	81025	221359
		НР - 72%; СП - 8%			1624,23	6,70	112072	462		16397	
106	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	422,00	--	8018	--	8018	--	8659
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
107	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	614,00	--	30700	--	30700	--	33156
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
108	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	41	5309,01	654,87	217669	26849	--	146377	393169
		НР - 72%; СП - 8%			4654,14	304,42	190820	12481		29124	
109	247-202-1001 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	54,00	--	2214	--	2214	--	2391

		СП - 8%			--	--	--	--		177	
110	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	110,00	--	45100	--	45100	--	48708
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
111	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	4638,00	--	510180	--	510180	--	550994
		СП - 8%			--	--	--	--		40814	
112	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1796,19	27,28	7185	109	579	4697	12833
		НР - 72%; СП - 8%			1624,23	6,70	6497	27		951	
113	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
114	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1796,19	27,28	7185	109	579	4697	12833
		НР - 72%; СП - 8%			1624,23	6,70	6497	27		951	
115	247-214-0602 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1623,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1066942	30142	642951	293122	1468868
							393849	13265	--	108805	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				442672				
		Материалы	Тенге				18680				
		Всего заработная плата	Тенге					407114			
		Накладные расходы	Тенге				293122				
		Сметная прибыль	Тенге				58865				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				794659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					407114			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				624270				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				624270				
		Сметная прибыль	Тенге				49940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				674210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1468869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					407114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17609619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4209857				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1140092			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					483622			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6081346		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1748084		
- Накладные расходы	Тенге							3255306	
- Сметная прибыль	Тенге							1174934	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-10'ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭОМ.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ*
5	Е11-460302-0307'48''Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм'шт.*
6	Е11-460302-0301'87''Стены. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм'шт.*
7	Е11-460302-0601'300''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2'м борозд*
8	РОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЛИСТ 1 *
9	РОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1-2 *
10	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
11	LCTTOO(=41)'1'172840:1,12'Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4'компл*
12	515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*
13	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
14	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
15	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
16	Ц13-080304-0501'1+10''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
17	LC123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18	С1247-204-0655'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
19	LC123-070204-0645'10''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20	С1247-204-0660'10''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
22	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
23	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
24	Ц13-080304-0501'4+6+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
25	LC123-070204-0640'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26	С1247-204-0655'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27	LC123-070204-0645'6''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
28	С1247-204-0660'6''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
29	LC123-070204-0923'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
30	С1247-204-1835'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
31	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
32	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*

33	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
34	Ц13-080304-0501'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
35	LC123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
36	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
37	LC123-070204-0301'11''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
38	С1247-204-0170'11''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
39	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
40	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
41	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
42	Ц13-080304-0501'1+10''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
43	LC123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
44	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
45	LC123-070204-0301'10''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
46	С1247-204-0170'10''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
47	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
48	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
49	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
50	Ц13-080304-0501'1+1+3+3+2+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
51	LC123-070204-0751'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
52	С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
53	LC123-070204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
54	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
55	LC123-070204-0301'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56	С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
57	LC123-070204-0302'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
58	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59	LC123-070204-0303'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60	С1247-204-0182'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61	LC123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
62	С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63	LC123-070204-0303'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64	С1247-204-0182'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
66	LC123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
67	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
68	Ц13-080304-0501'1+2+3+1+1+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
69	LC123-070204-0751'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
70	С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
71	LC123-070204-0301'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
72	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
73	LC123-070204-0302'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

74	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75	LC123-070204-0303'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
76	С1247-204-0182'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
77	LC123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
78	С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
79	LC123-070204-0303'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
80	С1247-204-0182'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
81	LC123-070204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
82	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
83	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
84	LC123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
85	С1247-201-0135'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
86	Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
87	LC123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
88	С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
89	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
90	LC123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
91	С1247-201-0135'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
92	Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
93	LC123-070204-0302'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
94	С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
95	Ц13-080101-2601'2''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
96	LC123-070201-1003'2''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
97	С1247-201-0135'2''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
98	Ц13-080304-0501'2+10''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
99	LC123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
100	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101	LC123-070204-0608'10''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102	С1247-204-0611'10''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
103	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
104	LC123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
105	С1247-201-0135'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
106	Ц13-080304-0501'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
107	LC123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
108	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
109	LC123-070204-0608'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
110	С1247-204-0611'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
111	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
112	LC123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*

113	С1247-201-0135'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
114	Ц13-080304-0501'1+3+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
115	LC123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
116	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
117	LC123-070204-0608'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
118	С1247-204-0611'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
119	LC123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
120	С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
121	Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
122	LC123-070204-0618'1''Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
123	С1247-204-0626'1''Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
124	РКАБЕЛИ ЛИСТ 3 *
125	Ц13-080201-0901'(1,217+0,089+0,089+0,065+0,131+0,045+0,045+0,025).1000''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
126	LC123-060145-0504'1,217''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
127	С1243-107-1502'1,217''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
128	LC123-060145-0505'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
129	С1243-107-1503'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
130	LC123-060145-0506'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
131	С1243-107-1504'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
132	LC123-060145-0902'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
133	С1243-107-1902'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
134	LC123-060145-0903'0,131''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
135	С1243-107-1903'0,131''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136	LC123-060145-0904'0,045''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
137	С1243-107-1904'0,045''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
138	LC123-060145-0905'0,032''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
139	С1243-107-1905'0,032''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
140	LC123-060151-1584'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
141	С1243-120-1845'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*

142	РМАТЕРИАЛЫ ЛИСТ 3 *
143	Ц13-080206-1902'0,311.1000''Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
144	LC123-011305-0106'0,031.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм'м*
145	C1241-207-0206'0,031.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм'м*
146	LC123-011305-0105'0,211.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
147	C1241-207-0205'0,211.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
148	LC123-011305-0104'0,344.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
149	C1241-207-0204'0,344.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
150	Ц13-080206-1901'0,124.1000''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
151	LC123-011305-0103'0,124.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
152	C1241-207-0203'0,124.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
153	РМОЛНИЕЗАЩИТА ЛИСТ 3 *
154	E11-330109-0115'(17,27+110,53+0,62.150+6,16.5):1000''Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка'т*
155	LC121-060902-1001'22+88''Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная'м*
156	C1261-102-0368'22+88''Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная'м*
157	LC121-050304-0401'0,62.150:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
158	C1214-206-0201'0,62.150:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
159	LC121-050304-0402'6,16.5:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
160	C1214-206-0202'6,16.5:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
161	РСВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 4*
162	Ц13-080305-0306'48+39+6''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
163	LC123-070106-0849'48''Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
164	C1247-102-0140'48''Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
165	LC123-070106-1401'39''Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014'шт.*
166	C1247-102-0129'39''Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014'шт.*
167	LC123-070106-0834'6''Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014'шт.*
168	C1247-102-0140'6''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
169	РКАБЕЛИ ЛИСТ 4 *
170	Ц13-100105-0503'(0,692+0,7+0,2+0,3).1000''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
171	LC123-060144-0504'0,692''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
172	C1243-106-0502'0,692''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
173	LC123-060146-0504'0,2''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
174	C1243-108-1502'0,2''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

175	LC123-060144-0503'0,7''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
176	С1243-106-0501'0,7''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
177	LC123-060146-0503'0,3''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
178	С1243-108-1501'0,3''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
179	РОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЛИСТ 5 *
180	LЦ13-080305-0102'22''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
181	Ц13-080305-0103'22''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
182	LC123-070218-1501'22''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
183	С1247-212-0101'22''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
184	LЦ13-080305-0105'26''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
185	Ц13-080305-0103'26''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
186	LC123-070218-1503'26''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
187	С1247-212-0104'26''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
188	LЦ13-080305-0109'19+50''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
189	Ц13-080305-0110'19+50''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
190	LC123-070220-0503'19''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
191	С1247-214-0115'19''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
192	LC123-070220-0511'50''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
193	С1247-214-0119'50''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
194	Ц13-080206-3001'41''Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
195	LC123-070202-1112'41''Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм'шт.*
196	С1247-202-1001'41''Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм'шт.*
197	LC123-010501-1401'410''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
198	С1241-201-0501'410''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
199	LC123-070202-0712'110''Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм'шт.*
200	С1225-101-0101'110''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
201	LЦ13-080305-0109'4''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
202	Ц13-080305-0110'4''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
203	LC123-070220-0504'4''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
204	С1247-214-0116'4''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
205	LЦ13-080305-0109'4''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*

206	Ц13-080305-0110'4''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
207	LC123-070220-1002'4''Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002'шт.*
208	С1247-214-0602'4''Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002'шт.*
209	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-10

(локальная смета)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ЭОМ.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	740,5288	2052	1519565,1
2	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	583,598	2233	1303174,33
3	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	260,1162	2319	603209,47
4	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	209,2548	2162	452408,88
5	006-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	75,48	2162	163187,76
6	006-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	70,1034	2089	146446
7	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,2629056	2362	21878,98
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**4209857**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1948,3441**		

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	218,7230309	2211,1	(483619,51)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**4209857**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	52,7154	5245	276492,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,7154	1869	98525,08
2	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	33,908424	7256	246039,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,908424	2233	75717,51
3	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	26,734474	7174	191793,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,734474	3190	85282,97
4	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	43,632888	4390	191548,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,632888	2233	97432,24
5	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	40,61496	2250	91383,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,61496	1869	75909,36
6	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,711674	4492	79560,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,711674	2233	39550,17
7	314-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	1,6484832	13221	21794,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6484832	3190	5258,66
8	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,8578144	9060	16831,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8578144	3190	5926,43
9	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,27005	269	13253,64
10	343-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	66,189552	81	5361,35
11	343-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	21,076224	124	2613,45
12	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,53858432	1137	1749,37
13	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	52,7154	24	1265,17
14	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	24,52224	16	392,36

15	331-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,00523328	5262	27,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00523328	2233	11,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1140092**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	38488	1847424
2	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	567670	690854,39
3	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	4638	510180
4	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,692	480684	332633,33
5	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	38488	230928
6	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	59,0304	3831	226145,46
7	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	309939	216957,3
8	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	5444	212316
9	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	1359573	178104,06
10	243-108-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	552139	165641,7
11	243-108-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	697050	139410
12	243-107-1504 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	1294347	115196,88
13	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	3982	103532
14	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	3004435	96141,92
15	243-107-1904 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1845822	83061,99
16	243-107-1503 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	868477	77294,45
17	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00853	7763690	66224,28

18	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	172	59168
19	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	856091	55645,92
20	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	239	50429
21	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	110	45100
22	243-120-1845 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	1715668	42891,7
23	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	26,2988	1266	33294,28
24	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	354352	32954,74
25	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	2041	32656
26	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	614	30700
27	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6959	27836
28	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	253	27830
29	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4040	24240
30	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3982	15928
31	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,956	1137	15867,97
32	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1054349	15815,24
33	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	7,83	2011	15746,13
34	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6959	13918
35	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	111	13764
36	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,013648	997782	13617,73
37	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4494	13482

38	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	741	13338
39	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2271	11355
40	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	430	11180
41	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0308	356636	10984,39
42	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	5671	10759,02
43	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	331	10261
44	247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	1689	10134
45	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4494	8988
46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0058313	1528659	8914,07
47	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8805	8805
48	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	300	8743,5
49	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	354405	8505,72
50	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0175	484006	8470,11
51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	383	8426
52	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	422	8018
53	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1913	7652
54	247-214-0602 *РСНБ РК 2022*	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1623	6492
55	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,3986	1293	5687,39
56	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2444	4888

57	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,8112	631	4297,87
58	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4040	4040
59	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,8458	1336	3801,99
60	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1859	3718
61	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00363	768895	2791,09
62	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,7944	594	2253,87
63	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,00204	1101887	2247,85
64	247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	54	2214
65	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	490	1960
66	247-204-0626 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1623	1623
67	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,062436	22831	1425,48
68	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	614	1228
69	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042772	278998	1193,33
70	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,2883	3479	1003
71	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	208	904,8
72	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6824	698	476,32
73	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	310	462,52
74	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,36	1100	396
75	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,163776	2313	378,81
76	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0024	93332	224
77	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,069946	1438	100,58

78	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1419392	501	71,11
79	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,2516	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**6081346**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084	1748084
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1748084**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1948,3441**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**13179379**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**3255306**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**16434685**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**1174934**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**17609619**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

(Локальный сметный расчет)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: АПС.СО

Сметная стоимость	2170,775	тыс.тенге
Сметная заработная плата	853,005	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,395	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		93196,20	2,64	93196	3	744	56394	161557
		НР - 61%; СП - 8%				92448,68	--	92449	--		11967	
2	248-303-0207 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1		66516,00	--	66516	--	66516	--	71837
		СП - 8%				--	--	--	--		5321	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	53		4696,21	2,64	248899	140	4960	148717	429426
		НР - 61%; СП - 8%				4599,98	--	243799	--		31810	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53		4087,00	--	216611	--	216611	--	233940
		СП - 8%				--	--	--	--		17329	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10		2353,76	0,99	23538	10	528	14030	40573
		НР - 61%; СП - 8%				2299,99	--	23000	--		3005	

6	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	2078,00	--	10390	--	10390	--	11221
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
7	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	657,00	--	3285	--	3285	--	3548
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12569,67	2,14	12570	2	177	7558	21739
		НР - 61%; СП - 8%			12390,90	--	12391	--		1610	
9	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5003,75	--	5004	--	404	3312	8981
		НР - 72%; СП - 8%			4599,98	--	4600	--		665	
11	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	4533,49	--	13600	--	919	7736	23043
		НР - 61%; СП - 8%			4227,12	--	12681	--		1707	
13	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	3196,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
14	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1206,72	25,26	7240	152	98	5081	13307
		НР - 72%; СП - 8%			1164,96	11,28	6990	68		986	
15	248-304-0151 СпрСЦ 04.2023	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	6	9594,00	--	57564	--	57564	--	62169
		СП - 8%			--	--	--	--		4605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				804061	307	407844	242828	1130640
							395910	68	--	83750	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				396807				
	Материалы		Тенге				7733				
	Всего заработная плата		Тенге					388920			
		Накладные расходы	Тенге				237747				
		Сметная прибыль	Тенге				50764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				685318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					388920			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407254				
	Материалы		Тенге				99				
	Всего заработная плата		Тенге					7058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				400014				
		Накладные расходы	Тенге				5081				
		Сметная прибыль	Тенге				32986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1130639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					395978			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
16	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	465	1073,34	130,04	499103	60468	65170	239163	797326
		НР - 61%; СП - 8%			803,15	40,02	373465	18609		59060	
17	1310-0902-0915 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель. Защита трубкой полихлорвиниловой на стене бетонной**	м ограждения	34	1510,51	426,34	51357	14496	19189	14596	71229
		НР - 61%; СП - 8%			519,77	184,00	17672	6256		5276	
18	243-305-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50**	км	0,45	67792,00	--	30506	--	30506	--	32947
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	
19	243-802-0104 РСНБ РК 2022	**Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2**	км	0,015	276508,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				585114	74964	119013	253759	905982
							391137	24865	--	67109	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				550460				
	Материалы		Тенге				84360				
	Всего заработная плата		Тенге					416002			
		Накладные расходы	Тенге				253759				
		Сметная прибыль	Тенге				64336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				868555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					416002			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34654				
		Сметная прибыль	Тенге				2773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				905982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					416002			

РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ

20	243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	530,00	--	2650	--	2650	--	2862
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	33	1185,94	--	39136	--	455	23595	67750
		НР - 61%; СП - 8%			1172,14	--	38681	--		5019	
22	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	281,00	--	9273	--	9273	--	10015
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
23	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	310	5,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
24	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	492,00	--	13417	--	13417	--	14490
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
25	241-404-0703 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	2922,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	1185,94	--	2372	--	28	1430	4106
		НР - 61%; СП - 8%			1172,14	--	2344	--		304	
27	243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	5170,00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				99192	--	58167	25025	134154
							41025	--	--	9937	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				41508				
		Материалы	Тенге				483				
		Всего заработная плата	Тенге					41025			
		Накладные расходы	Тенге				25025				
		Сметная прибыль	Тенге				5323				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				71856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					41025			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57684				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57684				
		Сметная прибыль	Тенге				4614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				134154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					41025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2170775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				828072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75271			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24933			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						585027		
- Накладные расходы	Тенге							521612	
- Сметная прибыль	Тенге							160796	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-11'АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ'АПС.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РАВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
5	Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
6	LC123-080303-0307'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16'шт.*
7	С1248-303-0207'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16'шт.*
8	Ц13-100701-0202'53''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9	LC123-080302-0304'53''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
10	С1248-302-0203'53''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
11	Ц13-100701-0201'10''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
12	LC123-080302-0604'5''Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ'шт.*
13	С1248-302-0503'5''Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ'шт.*
14	LC123-080302-0202'5''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
15	С1248-302-0102'5''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
16	Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17	LC123-080306-0311'1''Источник питания резервированный ББП-20'шт.*
18	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный ББП-20'шт.*
19	Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
20	LC123-080306-0204'1''Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
21	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
22	Ц13-100411-0207'3''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
23	LC123-080304-0313'3''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
24	С1248-304-0213'3''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
25	LЦ13-080305-0310'6''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
26	Е11-210401-0401'6''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
27	LC123-080304-0601'6''Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
28	С1248-304-0151'6''Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"'шт.*
29	РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
30	Ц13-100105-0503'450+15''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
31	Ц13-100902-0915(РС242919)'25+7+2''Кабель. Защита трубкой полихлорвиниловой на стене бетонной'м ограждения*
32	LC123-060410-0101'450:1000''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50'км*
33	С1243-305-0101'450:1000''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50'км*

34	LC123-061623-0206'15:1000''Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2'км*
35	C1243-802-0104'15:1000''Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2'км*
36	РМАТЕРИАЛЫ*
37	LC123-061705-0107'5''Металлорукав РЗ-ЦХ 32'м*
38	C1243-904-0107'5''Металлорукав РЗ-ЦХ 32'м*
39	Ц13-100702-0501'33''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
40	LC123-080306-0101'33''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
41	C1248-306-0101'33''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
42	LC121-130207-1006'310''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
43	C1261-107-0991'310''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм'шт.*
44	LC121-130816-3008'0,00101.1000.(25+2)''Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм'кг*
45	C1261-107-0783'0,00101.1000.(25+2)''Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм'кг*
46	LC123-010405-0103'7''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
47	C1241-404-0703'7''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
48	Ц13-100702-0501'2''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
49	LC123-061707-0102'2''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20'шт.*
50	C1243-905-0102'2''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20'шт.*
51	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-11

(локальная смета)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АПС.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	188,181	2052	386147,41
2	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	119,48	2233	266798,84
3	007-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	39,14	2362	92448,68
4	007-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,025	2276	41024,9
5	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,4554	1869	17672,14
6	007-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15	2406	12390,9
7	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5994	1942	6990,03
8	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	2233	4599,98
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**828072**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**385,0908**		

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,1503	2236,08	(24932,98)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**828072**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	8,33373	7256	60469,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,33373	2233	18609,22
2	324-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,8016	5174	14495,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8016	2233	6255,97
3	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	10,0255	16	160,41
4	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01248	7174	89,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	3190	39,81
5	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01248	4492	56,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	2233	27,87
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**75271**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	4087	216611
2	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	66516	66516
3	248-304-0151 *СпрСЦ 04.2023*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	6	9594	57564
4	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	14,508	3831	55580,15
5	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	67792	30506,4
6	241-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	2922	20454
7	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	18030	18030
8	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	18030	18030
9	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	492	13416,84

10	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,51	1150	12086,5
11	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,5135	1266	10778,09
12	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	2078	10390
13	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	5170	10340
14	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	3196	9588
15	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	281	9273
16	261-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,02	4705	4799,1
17	243-802-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	276508	4147,62
18	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	657	3285
19	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	530	2650
20	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000401	6325216	2536,41
21	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	1554	1585,08
22	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	310	5	1550
23	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,053445	22831	1220,2
24	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,674	631	1056,29
25	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,36	605	822,8
26	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	38449	576,74
27	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	986	569,91
28	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	80	224
29	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,063	3479	219,18
30	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,033	5631	185,82

31	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,05	3088	154,4
32	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	114283	114,28
33	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000401	1576025	63,2
34	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	505727	55,63
35	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	594	36,35
36	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328457	9,85
37	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035	175	0,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**585027**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**385,0908**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**1488367**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**521612**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2009979**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**160796**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2170775**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование работ и зат рат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	2511,855	тыс.тенге
Сметная заработная плата	459,583	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВОДОПРОВОД										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	137,475		216,19	216,19	29721	29721	--	5878	38448
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,39	--	8165		2848	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,62125		1508,23	--	31102	--	--	22393	57775
		НР - 72%; СП - 8%				1508,23	--	31102	--		4280	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	116,85375		27,44	27,44	3206	3207	--	777	4302
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,24	--	1080		319	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	137,475		268,72	121,70	36942	16730	--	20587	62132
		НР - 72%; СП - 8%				147,02	60,96	20212	8380		4603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100971	49658	--	49635	162657
								51314	17625	--	12050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					100971				

	Всего заработная плата		Тенге					68939			
		Накладные расходы	Тенге				49635				
		Сметная прибыль	Тенге				12050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				162656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68939			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛИЗАЦИЯ									
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	43,875	216,19	216,19	9485	9486	--	1876	12270
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,39	--	2606		909	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,58125	1508,23	--	9926	--	--	7147	18439
		НР - 72%; СП - 8%			1508,23	--	9926	--		1366	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	37,29375	27,44	27,44	1023	1024	--	248	1373
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,24	--	345		102	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	43,875	268,72	121,70	11790	5340	--	6570	19829
		НР - 72%; СП - 8%			147,02	60,96	6451	2675		1469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				32224	15850	--	15841	51911
							16377	5626	--	3846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32224				
	Всего заработная плата		Тенге					22003			
		Накладные расходы	Тенге				15841				
		Сметная прибыль	Тенге				3846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22003			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,047	603050,84	256755,70	28343	12068	--	20481	52730
		НР - 99%; СП - 8%			346295,14	93869,76	16276	4412		3906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**1010 47,47**	**--**				**--**		

10	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	522,00	--	24779	--	24779	--	26761
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2767,15	46,72	2767	47	909	1816	4950
		НР - 99%; СП - 8%			1811,18	23,22	1811	23		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-701-0115	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	шт.	1 | 1	--				--		
12	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	131592,00	--	131592	--	131592	--	142119
		СП - 8%			--	--	--	--		10527	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапан запорный фланцевый диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2767,15	46,72	2767	47	909	1816	4950
		НР - 99%; СП - 8%			1811,18	23,22	1811	23		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-701-0115	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	шт.	1 | 1	--				--		
14	242-301-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	45758,00	--	45758	--	45758	--	49419
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
15	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2033,48	266,88	2033	267	--	1751	4086
		НР - 99%; СП - 8%			1766,60	1,63	1767	2		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-301-0277	**Фасонные части**	шт.	1 | 1	--				--		
16	241-209-0401 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2519,00	--	2519	--	2519	--	2721
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1191,50	50,36	2383	101	506	1759	4473
		НР - 99%; СП - 8%			888,24	--	1776	--		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-301-0282	**Фланцы стальные**	шт.	1 | 2	--				--		
18	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2229,00	--	4458	--	4458	--	4815
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
19	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	706,00	--	1412	--	1412	--	1525

		СП - 8%			--	--	--	--		113	
20	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1785,42	130,23	1785	130	--	1639	3698
		НР - 99%; СП - 8%			1655,19	0,46	1655	--		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-301-0277	**Фасонные части**	шт.	1 1	--				--		
21	241-208-0506 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				252146	12660	214392	29262	303921
							25096	4460	--	22514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252146				
	Материалы		Тенге				2324				
	Всего заработная плата		Тенге					29556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212068				
		Накладные расходы	Тенге				29262				
		Сметная прибыль	Тенге				22514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29556			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ									
22	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,015	643940,68	280949,66	9659	4214	--	6813	17790
		НР - 99%; СП - 8%			362991,02	95828,34	5445	1437		1318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1010 15,15	--				--		
23	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм**	м	15,15	1576,00	--	23876	--	23876	--	25786
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				33535	4214	23876	6813	43576
							5445	1437	--	3228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33535				
	Всего заработная плата		Тенге					6882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23876				
		Накладные расходы	Тенге				6813				
		Сметная прибыль	Тенге				3228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6882			

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ (В-1) ЛИСТ 4

24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,649375	38197,85	14323,07	101200	37947	15844	64100	178524
		НР - 99%; СП - 8%			17894,36	6544,30	47409	17338		13224	
25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40317,00	--	40317	--	40317	--	43542
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18098,00	--	18098	--	18098	--	19546
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26467,00	--	26467	--	26467	--	28584
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32566,00	--	32566	--	32566	--	35171
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
29	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5955,00	--	5955	--	5955	--	6431
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
30	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8,8	316,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227384	37947	142028	64100	314801
							47409	17338	--	23317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227384				
	Материалы		Тенге				15844				
	Всего заработная плата		Тенге					64747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126184				
		Накладные расходы	Тенге				64100				
		Сметная прибыль	Тенге				23317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					64747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				314801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					64747			

РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ (КСЛ-4) ЛИСТ 4

31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4197625	38197,85	14323,07	92430	34659	14471	58544	163052
		НР - 99%; СП - 8%			17894,36	6544,30	43300	15836		12078	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40317,00	--	40317	--	40317	--	43542
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	
33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18098,00	--	36196	--	36196	--	39092
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32566,00	--	32566	--	32566	--	35171
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
35	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5955,00	--	5955	--	5955	--	6431
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
36	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,04	316,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				209689	34659	131730	58544	289691
							43300	15836	--	21458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209689				
	Материалы		Тенге				14471				
	Всего заработная плата		Тенге					59136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117259				
		Накладные расходы	Тенге				58544				
		Сметная прибыль	Тенге				21458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					59136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				289691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					59136			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ ЛИСТ 5									
37	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	7	18768,20	1710,10	131377	11971	103487	20703	164247
		НР - 99%; СП - 8%			2274,20	713,28	15919	4993		12166	

38	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	537534,00	--	191040	--	191040	--	206323
		СП - 8%			--	--	--	--		15283	
39	214-209-0707 РСНБ РК 2022	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	904,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
40	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	356636,00	--	5278	--	5278	--	5700
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
41	217-205-0107 РСНБ РК 2022	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3965,00	--	991	--	991	--	1070
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				328767	11971	300877	20703	377427
							15919	4993	--	27956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328767				
	Материалы		Тенге				103487				
	Всего заработная плата		Тенге					20912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197390				
		Накладные расходы	Тенге				20703				
		Сметная прибыль	Тенге				27956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				377426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20912			
		РАЗДЕЛ 8.ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 6,5М3, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 7									
42	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	286	225,85	225,85	64593	64593	--	12776	83558
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,04	--	17743		6189	
43	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11	2504,90	--	27554	--	--	19839	51184
		НР - 72%; СП - 8%			2504,90	--	27554	--		3791	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,7	268,72	121,70	188	86	--	105	316
		НР - 72%; СП - 8%			147,02	60,96	103	43		23	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,5	27918,70	1663,29	13959	832	12029	1191	16362

		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	1098	211		1212	
46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,05	38197,85	14323,07	116503	43685	18240	73793	205519
		НР - 99%; СП - 8%			17894,36	6544,30	54578	19960		15224	
47	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3030,00	--	3030	--	3030	--	3272
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
48	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17783,00	--	17783	--	17783	--	19206
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
49	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14233,00	--	14233	--	14233	--	15372
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
50	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	56271,00	--	56271	--	56271	--	60773
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
51	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	44490,00	--	88980	--	88980	--	96098
		СП - 8%			--	--	--	--		7118	
52	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	44490,00	--	44490	--	44490	--	48049
		СП - 8%			--	--	--	--		3559	
53	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	64663,00	--	64663	--	64663	--	69836
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
54	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12,6	3098,99	6,95	39047	88	36316	2480	44849
		НР - 93%; СП - 8%			209,74	1,89	2643	24		3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	**261-105-0116**	**Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97**	**$м^2$**	**1,1 13,86**	**--**				**--**		
55	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 $м^2$	1,386	6864,00	--	9514	--	9514	--	10275
		СП - 8%			--	--	--	--		761	

56	1141-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	$м^2$	20,7	570,11	--	11801	--	69	9268	22755
		НР - 79%; СП - 8%			566,76	--	11732	--		1686	
57	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,47	843,00	--	36645	--	36645	--	39577
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	27918,70	1663,29	8934	533	7698	762	10472
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	703	135		776	
59	1127-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостки из песка. Устройство	$м^2$ подзоров и отмосток	5,6	2348,37	395,48	13151	2215	3610	8987	23909
		НР - 108%; СП - 8%			1308,30	177,66	7326	995		1771	
60	1127-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостки из щебня. Устройство	$м^2$ подзоров и отмосток	5,6	2348,37	395,48	13151	2215	3610	8987	23909
		НР - 108%; СП - 8%			1308,30	177,66	7326	995		1771	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12	1373,24	--	16479	--	--	11865	30611
		НР - 72%; СП - 8%			1373,24	--	16479	--		2268	
62	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	346	31,84	31,84	11017	11016	--	2630	14740
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,55	--	3650		1093	
63	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	346	15,72	15,72	5439	5439	--	1298	7276
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,21	--	1803		540	
64	1101-0105-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3	308,23	302,87	925	909	--	207	1223
		НР - 72%; СП - 8%			5,36	90,57	16	272		91	
65	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	12	55,07	55,07	661	661	--	158	884
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,25	--	219		66	

66	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	12	47,66	47,66	572	571	--	136	765
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,79	--	189		57	
67	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	13	2,30	2,30	30	30	--	7	40
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,76	--	10		3	
68	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж деревянной крышки	$м^3$ древесины в конструкции	0,018	196644,31	1824,74	3540	33	2828	626	4499
		НР - 90%; СП - 8%			37731,72	882,48	679	16		333	
69	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02674	388817,72	91126,92	10397	2437	144	5479	17147
		НР - 69%; СП - 8%			292302,40	4677,82	7816	125		1270	
70	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С-5	т	0,02674	1063547,00	--	28439	--	28439	--	30714
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
71	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	4700,73	673,38	4701	673	1369	2936	8247
		НР - 99%; СП - 8%			2658,98	306,25	2659	306		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект	1 | 1	--				--		
72	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5955,00	--	5955	--	5955	--	6431
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				732645	136016	455916	163530	967868
							140712	46696	--	71697	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				722248				
		Материалы	Тенге				85771				
		Всего заработная плата	Тенге					179467			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				370003				
		Накладные расходы	Тенге				158051				
		Сметная прибыль	Тенге				70427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				950726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					179467			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10397				
		Материалы	Тенге				144				
		Всего заработная плата	Тенге					7941			

		Накладные расходы	Тенге				5479				
		Сметная прибыль	Тенге				1270				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				17146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7941			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				967872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					187408			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								2511855
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				345572				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					302975			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					114011			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1268821		
- Накладные расходы			Тенге							408428	
- Сметная прибыль			Тенге							186066	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911030'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-2'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ'НВК''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВОДОПРОВОД*
5	LE11-010101-0308'137,475''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$'$м^3$ грунта*
6	E11-010101-0362'137,475''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
7	E11-010205-0502'137,475.0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
8	E11-010104-0408'137,475.0,85''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
9	E11-010201-0501'137,475''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
10	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛИЗАЦИЯ*
11	LE11-010101-0308'43,875''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$'$м^3$ грунта*
12	E11-010101-0362'43,875''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
13	E11-010205-0502'43,875.0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
14	E11-010104-0408'43,875.0,85''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
15	E11-010201-0501'43,875''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
16	РВОДОПРОВОД*
17	LE11-220501-0101'47:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
18	E11-220501-0422'47:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
19	LC123-010501-1308'1,01.47''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
20	C1241-201-0608'1,01.47''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
21	E11-220901-0101'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
22	LC123-040102-1411'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
23	C1242-101-1402'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, T до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
24	E11-220901-0101'1''Клапан запорный фланцевый диаметром 25 мм. Установка'задвижка или клапан*
25	LC123-040502-0401'1''Клапаны чугунные запорные фланцевые, T от -15°C до +60°C., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
26	C1242-301-0201'1''Клапаны чугунные запорные фланцевые, T от -15°C до +60°C., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*

27	LE11-220801-0202'1''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
28	E11-220801-0206'1''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
29	LC123-020302-4714'1''Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
30	C1241-209-0401'1''Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
31	E11-221201-0101'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
32	LC123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
33	C1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
34	LC123-020302-8006'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35	C1241-214-0104'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
36	LE11-220801-0201'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
37	E11-220801-0204'1''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
38	LC123-020301-0406'1''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
39	C1241-208-0506'1''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
40	РКАНАЛИЗАЦИЯ*
41	LE11-220501-0103'15:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
42	E11-220501-0401'15:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
43	LC123-010604-0110'1,01.15''Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013'м*
44	C1241-203-0409'1,01.15''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм'м*
45	РВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ (В-1) ЛИСТ 4*
46	E11-221301-0101'3,14.0,75.0,75.1,5''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
47	LC121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
48	C1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
49	LC121-040301-0110'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
50	C1225-101-0108'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
51	LC121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
52	C1225-101-0109'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
53	LC121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
54	C1225-101-0609'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
55	LC123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
56	C1244-201-0301'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
57	LC121-050302-0104'1,76.5''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
58	C1261-102-0129'1,76.5''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
59	РКАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ (КСЛ-4) ЛИСТ 4*
60	E11-221301-0101'3,14.0,75.0,75.1,37''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
61	LC121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
62	C1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*

63	LC121-040301-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
64	C1225-101-0108'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65	LC121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
66	C1225-101-0609'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
67	LC123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
68	C1244-201-0301'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
69	LC121-050302-0104'1,76.4''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
70	C1261-102-0129'1,76.4''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
71	РПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ ЛИСТ 5*
72	E11-221501-0101'7''Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$'м короба*
73	LC121-050204-0802'(257,6+97,8):1000''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
74	C1214-203-0202'(257,6+97,8):1000''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
75	LC121-050307-0807'19,94.4,5:1000''Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75'кг*
76	C1214-209-0707'19,94.4,5:1000''Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75'кг*
77	LC121-050304-0402'14,8:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
78	C1214-206-0202'14,8:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
79	LC121-080104-0107'0,25''Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм'м*
80	C1217-205-0107'0,25''Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм'м*
81	РВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 6,5М3, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 7*
82	LE11-010101-0308'286''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$'$м^3$ грунта*
83	E11-010101-0344'286''Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
84	E11-010205-0406'11''Котлованы. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
85	E11-010201-0501'7.0,1''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
86	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'0,5''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$*
87	E11-221301-0101'3,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца*
88	LC121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
89	C1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
90	LC121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*

91	С1225-101-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
92	LC121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
93	С1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
94	LC121-040302-0113'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
95	С1225-101-0613'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
96	LC121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
97	С1225-101-0111'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
98	LC121-040301-0117'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
99	С1225-101-0111'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
100	LC121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
101	С1225-101-0603'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
102	Е11-080101-0302(РС135545)'12,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м^2 поверхности*
103	LC121-110203-0804'12,6.1,1''Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г'10 м^2*
104	С1234-203-0204'12,6.1,1''Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г'10 м^2*
105	Е11-410103-0104(РС144675)'20,7''Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя'м^2*
106	LC121-100501-0202'2,1.20,7''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000'кг*
107	С1235-201-0202'2,1.20,7''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000'кг*
108	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,32''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
109	Е11-270502-0101(РС100435РС100330)'0,56:0,1''Отмостки из песка. Устройство'м^2 подзоров и отмосток*
110	Е11-270502-0101(РС100435РС100072)'0,56:0,1''Отмостки из щебня. Устройство'м^2 подзоров и отмосток*
111	Е11-010205-0501'12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
112	Е11-010104-0404'346''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
113	Е11-010104-0410'346''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
114	Е11-010105-0305'3''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
115	Е11-010104-0105'12''Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
116	Е11-010104-0113(Р3=0,00238)(РС258=0,00238)(РС258=0,00238)'12''Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта'м^3 грунта*

117	E11-010104-0702'13''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
118	E11-100102-0402'0,018''Монтаж деревянной крышки'м^3 древесины в конструкции*
119	E11-090701-0132'26,74:1000''Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
120	LC121-060304-0401'26,74:1000''Стремянки С-5'т*
121	C1222-506-0401'26,74:1000''Стремянки С-5'т*
122	E11-231201-0101'1''Люки. Установка'шт.*
123	LC123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
124	C1244-201-0301'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
125	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,61672208	1942	150731,67
2	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,54380724	1492	57507,36
3	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	17,6278	1564	27569,88
4	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,444215	1309	26761,48
5	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,9343843	1906	18934,94
6	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,5176	1869	15919,39
7	005-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,2688	2016	14653,9
8	003-0118 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,72938	1518	11733,2
9	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,615248	2162	7816,17

10	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8304	1979	3622,36
11	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6675	2052	3421,71
12	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,44018	1835	2642,73
13	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,15128	1564	1800,6
14	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6656	2669	1776,49
15	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,376272	1805	679,17
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**345572**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**198,4292**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,65780291	2804,13	(114009,88)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**345572**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	8,9827556	11613	104316,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,9827556	3190	28654,99
2	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,8214642	7174	84807,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,8214642	3190	37710,47
3	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,79423407	4492	35011,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,79423407	2233	17404,52
4	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	5,6933058	4390	24993,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,6933058	2233	12713,15
5	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,8809544	9627	18107,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8809544	3190	6000,24
6	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,69492773	4338	7352,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,69492773	2233	3784,77

7	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,8008	8823	7065,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8008	3190	2554,55
8	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,63804733	6630	4230,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,63804733	2233	1424,76
9	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,22956918	15178	3484,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22956918	3811	874,89
10	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,45133899	6309	2847,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45133899	2669	1204,62
11	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,37882878	7256	2748,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37882878	2233	845,92
12	315-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,20693664	1817	2193
13	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3,34847666	604	2022,48
14	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,153504	8794	1349,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,153504	2233	342,77
15	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,13510245	2898	391,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13510245	2233	301,68
16	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,45133899	851	384,09
17	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,0487176	17	374,83
18	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,97899412	353	345,58
19	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,99789054	149	297,69
20	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0208	9060	188,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0208	3190	66,35
21	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0139048	7638	106,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0139048	3190	44,36
22	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3744	269	100,71

23	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2702049	329	88,9
24	331-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0139048	5262	73,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0139048	2233	31,05
25	341-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,02224768	2453	54,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02224768	2233	49,68
26	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,06552	157	10,29
27	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,409344	22	9,01
28	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03809915	102	3,89
29	341-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки сверлильные	маш.-ч	0,06674304	52	3,47
30	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,130208	18	2,34
31	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02502864	73	1,83
32	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,005616	148	0,83
33	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01112384	42	0,47
34	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,01208688	16	0,19
35	АВС 000258	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,0297024	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**302975**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	537534	191039,58
2	242-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	131592	131592
3	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	44490	88980
4	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40317	80634
5	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32566	65132

6	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	64663	64663
7	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	56271	56271
8	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18098	54294
9	242-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	45758	45758
10	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	44490	44490
11	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,91624529	21849	41868,04
12	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,238	165331	39348,78
13	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,47	843	36645,21
14	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,26496	124270	32926,58
15	214-209-0803 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	13,3	2271	30204,3
16	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-5	т	0,02674	1063547	28439,25
17	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	19,467	1367	26611,39
18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26467	26467
19	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	522	24779,34
20	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,15	1576	23876,4
21	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5955	17865
22	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17783	17783
23	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14233	14233
24	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,83492508	6050	11101,3
25	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 $м^2$	1,386	6864	9513,5

26	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,315	23750	7481,25
27	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1,232	4703	5794,1
28	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,9742965	5596	5452,16
29	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03247655	165331	5369,38
30	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	356636	5278,21
31	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	316	5005,44
32	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2229	4458
33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3030	3030
34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08919138	30259	2698,84
35	241-209-0401 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2519	2519
36	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,276	679	2224,4
37	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	1099752	1759,6
38	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,918531	836	1603,89
39	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0112	139715	1564,81
40	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1550	1550
41	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,205	7094	1454,27
42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,224	6363	1425,31
43	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	706	1412
44	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1609	1126,3
45	217-205-0107 *РСНБ РК 2022*	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3965	991,25

46	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00594	124270	738,16
47	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2	2529	505,8
48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,333	1010	336,33
49	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00050806	272284	138,34
50	214-209-0707 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	904	81,12
51	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0621	1117	69,37
52	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	589	58,9
53	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000756	722519	54,62
54	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00063	82079	51,71
55	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00089311	44396	39,65
56	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00001926	1189326	22,91
57	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,016044	315	5,05
58	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,00003348	106532	3,57
59	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,00828	268	2,22
60	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,005348	130	0,7
61	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,00415693	33	0,14
62	261-701-0115 *РСНБ РК 2022*	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	-
63	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	2	0	-
64	261-301-0277 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части	шт.	2	0	-
65	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	62,62	0	-
66	261-105-0116 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	13,86	0	-

67	244-202-0200 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект	1	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1268821**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**198,4292**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**1917361**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**408428**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2325789**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**186066**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2511855**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ
(наименование работ и зат рат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	615,137	тыс.тенге
Сметная заработная плата	147,753	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,067	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**4**		**8409,64**	**10,59**	**33639**	**42**	**--**	**20494**	**58463**
		НР - 61%; СП - 8%				**8399,05**	**--**	**33596**	**--**		**4331**	
2	248-402-0107 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая**	**шт.**	**4**		**35105,00**	**--**	**140420**	**--**	**140420**	**--**	**151654**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11234**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**174059**	**42**	**140420**	**20494**	**210117**
								33596	**--**	**--**	**15565**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**33639**				
	Всего заработная плата		Тенге						**33596**			
		Накладные расходы	Тенге					**20494**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4331**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**58464**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**33596**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**140420**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**140420**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11234**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**151654**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					33596			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
3	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	36	1073,34	130,04	38640	4682	5045	18516	61728
		НР - 61%; СП - 8%			803,15	40,02	28913	1441		4572	
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	532,51	221,61	19170	7978	2084	8729	30131
		НР - 72%; СП - 8%			253,00	83,77	9108	3016		2232	
5	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	93	680,80	256,89	63314	23891	7338	29424	100158
		НР - 72%; СП - 8%			345,00	94,43	32085	8782		7420	
6	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	442923,00	--	75297	--	75297	--	81321
		СП - 8%			--	--	--	--		6024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				196421	36551	89764	56669	273338
							70106	13239	--	20248	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				121124				
		Материалы	Тенге				14468				
		Всего заработная плата	Тенге					83345			
		Накладные расходы	Тенге				56669				
		Сметная прибыль	Тенге				14224				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				192017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					83345			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75297				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75297				
		Сметная прибыль	Тенге				6024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				273338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					83345			
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ									
7	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	5,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

8	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	603050,84	256755,70	42214	17973	--	30503	78535
		НР - 99%; СП - 8%			346295,14	93869,76	24241	6571		5817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 70,7	--				--		
9	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	79,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
10	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	20	339,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
11	261-107-0789 РСНБ РК 2022	Трубка термоусаживаемая	м	2	162,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
12	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	8	4576,00	--	36608	--	36608	--	39537
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
13	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	262,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91424	17973	49210	30503	131682
							24241	6571	--	9754	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91424				
		Всего заработная плата	Тенге					30812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49210				
		Накладные расходы	Тенге				30503				
		Сметная прибыль	Тенге				9754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					30812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					30812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								615137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54566			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						279395		
		- Накладные расходы	Тенге							107666	
		- Сметная прибыль	Тенге							45567	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-3'НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ'НСС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РОБОРУДОВАНИЕ*
5	Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
6	LC123-080501-2154'4''Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м'шт.*
7	С1248-402-0107'4''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая'шт.*
8	РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
9	Ц13-100105-0503'9.4''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
10	Ц13-080201-0201'9.4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
11	Ц13-080201-0810'45+15+3+30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
12	LC123-060409-0201'170:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
13	С1243-304-0201'170:1000''Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
14	РМАТЕРИАЛЫ*
15	LC121-130207-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
16	С1261-107-0991'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм'шт.*
17	LЕ11-220501-0101'(20+50):1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
18	Е11-220501-0422'(20+50):1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
19	LC123-010504-0103'50''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
20	С1241-207-0303'50''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
21	LC123-010506-0203'20''Трубы полиэтиленовые ф=50ГОСТ 22689-2014'м*
22	С1241-203-0101'20''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
23	LC121-130816-3014'2''Трубка термоусаживаемая'м*
24	С1261-107-0789'2''Трубка термоусаживаемая'м*
25	LC123-061709-0410'8''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
26	С1231-102-0206'8''Коннектор для крепления спайдера'шт.*
27	LC123-070202-0501'4''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК'шт.*
28	С1247-202-0401'4''Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм'шт.*
29	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-3

(локальная смета)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: НСС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,4473	2233	41192,82
2	007-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,8132	2622	33596,21
3	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,0904	2052	28913,5
4	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,718083	1906	24240,67
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**127943**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**58,069**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,278488	2134,97	(19809,31)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**127943**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,197998	5245	27263,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,197998	1869	9715,06

2	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,91362808	4338	8301,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,91362808	2233	4273,13
3	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,645192	7256	4681,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,645192	2233	1440,71
4	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,24830624	15178	3768,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24830624	3811	946,3
5	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,50635312	6309	3194,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,50635312	2669	1351,46
6	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,384087	7174	2755,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384087	3190	1225,24
7	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3,08408464	604	1862,79
8	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,384087	4492	1725,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384087	2233	857,67
9	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,50635312	851	430,91
10	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	2,78196464	149	414,51
11	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	5,197998	24	124,75
12	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,442	16	23,07
13	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0712	18	19,28
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**54566**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	4	35105	140420
2	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	442923	75296,91
3	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для крепления спайдера	шт.	8	4576	36608
4	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	20	339	6780
5	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,1232	3831	4302,98

6	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	79	3950
7	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,486	322	3054,49
8	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002325	7763690	1805,06
9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0036	495467	1783,68
10	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,077	1266	1363,48
11	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	262	1048
12	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6912	1293	893,72
13	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000744	997782	742,35
14	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	5	500
15	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	2	162	324
16	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00036	484006	174,24
17	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1296	631	81,78
18	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	768895	69,2
19	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,093	698	64,91
20	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,026241	2313	60,7
21	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02406	1438	34,6
22	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001188	22831	27,12
23	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,019344	501	9,69
24	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	70,7	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**279395**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**58,069**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**461904**

		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**107666**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**569570**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**45567**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**615137**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	70972,673	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2686,280	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1										
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		128937,07	58678,28	128937	58678	8159	63507	207840
		НР - 72%; СП - 8%				62099,73	26104,89	62100	26105		15396	
2	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1		3407344,00	--	3407344	--		--	3407344
						--	--	--	--	3407344	--	
3	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2		1782749,00	--	3565498	--		--	3565498
						--	--	--	--	3565498	--	

4	1308-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Генератор мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание	шт.	1	720568,69	46647,61	720569	46647	165157	383247	1192121
		НР - 72%; СП - 8%			508765,41	23522,33	508765	23522		88305	
5	515-103-0101 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15620183,00	--	15620183	--		--	15620183
					--	--	--	--	15620183	--	
6	1308-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Ячейка распределительного устройства 110 кВ совмещенного секционного и обходного выключателя. Монтаж оборудования	ячейка	2	773667,89	258834,32	1547336	517668	100472	843432	2582029
		НР - 72%; СП - 8%			464597,98	121118,62	929196	242237		191261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	1 | 2	--				--		
7	515-201-0605 РСНБ РК 2022	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	7696753,00	--	15393506	--		--	15393506
					--	--	--	--	15393506	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40383373	622993	273788	1290186	41968521
							1500061	291864	37986531	294962	
		Стоимость оборудования	Тенге				37986531				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				37986531				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2396842				
		Материалы	Тенге				273786				
		Всего заработная плата	Тенге					1791925			
		Накладные расходы	Тенге				1290186				
		Сметная прибыль	Тенге				294962				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3981990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					1791925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41968521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					1791925			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ ЛИСТ 2									
8	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	496841,00	--	894314	--	894314	--	965859
		СП - 8%			--	--	--	--		71545	
9	243-113-0608 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2181707,00	--	283622	--	283622	--	306312
		СП - 8%			--	--	--	--		22690	
10	243-113-0654 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	5397382,00	--	485764	--	485764	--	524625

		СП - 8%			--	--	--	--		38861	
11	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1242344,00	--	111811	--	111811	--	120756
		СП - 8%			--	--	--	--		8945	
12	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	480684,00	--	52875	--	52875	--	57105
		СП - 8%			--	--	--	--		4230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1828386	--	1828386	--	1974657
							--	--	--	146271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1828386				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1828386				
		Сметная прибыль	Тенге				146271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1974657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1974657				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ									
13	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16	1609,00	--	25744	--	25744	--	27804
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
14	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	1934,00	--	148918	--	148918	--	160831
		СП - 8%			--	--	--	--		11913	
15	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	339,00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	495467,00	--	18828	--	18828	--	20334
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210440	--	210440	--	227275
							--	--	--	16835	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				210440				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210440				
		Сметная прибыль	Тенге				16835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				227275				
		РАЗДЕЛ 4.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	5033,44	238,60	50334	2386	32360	11786	67090
		НР - 72%; СП - 8%			1558,80	78,20	15588	782		4970	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	342948,00	--	70407	--	70407	--	76040
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	

19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03612	353968,00	--	12785	--	12785	--	13808
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	37	1034,26	35,11	38268	1299	25434	8633	50653
		НР - 72%; СП - 8%			311,76	12,29	11535	455		3752	
21	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027632	484090,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
22	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,775	491270,00	--	5784704	--	5784704	--	6247480
		СП - 8%			--	--	--	--		462776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5969874	3685	5939066	20419	6469517
							27123	1237	--	479224	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				88602				
	Материалы		Тенге				57793				
	Всего заработная плата		Тенге					28360			
		Накладные расходы	Тенге				20419				
		Сметная прибыль	Тенге				8722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					28360			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5881272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5881272				
		Сметная прибыль	Тенге				470502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6351774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6469517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					28360			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
23	1308-0306-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник и прожектор мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	19805,72	--	118834	--	15554	74362	208651
		НР - 72%; СП - 8%			17213,36	--	103280	--		15456	
24	247-104-0127 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	120100,00	--	720600	--	720600	--	778248
		СП - 8%			--	--	--	--		57648	

25	243-102-0304 РСНБ РК 2022	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	726843,00	--	65416	--	65416	--	70649
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
		МАТЕРИАЛЫ									
26	247-202-1003 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	36,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
27	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх 60 мм	шт.	50	5,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
28	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16	1609,00	--	25744	--	25744	--	27804
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
29	261-107-0789 РСНБ РК 2022	Трубка термоусаживаемая	м	15	162,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
30	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	229,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				950665	--	847385	74362	1107028
							103280	--	--	82002	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				118834				
	Материалы		Тенге				15554				
	Всего заработная плата		Тенге					103280			
		Накладные расходы	Тенге				74362				
		Сметная прибыль	Тенге				15456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				208652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					103280			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				831831				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831831				
		Сметная прибыль	Тенге				66546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1107029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					103280			
		РАЗДЕЛ 6.ОПОРЫ ВЛ-10 кв 17шт.									
		А10-1									
31	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	0,94	43654,85	26751,34	41036	25146	1222	19571	65456
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	14668	9796		4849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	**261-101-0363**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**м^3**	**1,01 0,9494**	--				--		

32	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	70143,00	--	140286	--	140286	--	151509
		СП - 8%			--	--	--	--		11223	
33	226-102-0412 РСНБ РК 2022	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	261-404-0485 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1878,00	--	1878	--	1878	--	2028
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
35	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1934,00	--	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
36	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	141,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
37	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
38	261-404-0589 РСНБ РК 2022	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	57,00	--	57	--	57	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
39	252-204-0912 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3314,00	--	16570	--	16570	--	17896
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
40	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
41	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	6	127,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
42	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	4705,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
43	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
44	252-203-0320 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9946,00	--	59676	--	59676	--	64450
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	
45	252-203-0320 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9946,00	--	59676	--	59676	--	64450
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	

46	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
47	252-207-2607 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	6406,00	--	19218	--	19218	--	20755
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
48	252-207-2614 РСНБ РК 2022	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6355,00	--	12710	--	12710	--	13727
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
49	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	624,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		УП10-1									
50	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	1,88	43654,85	26751,34	82071	50293	2442	39142	130910
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	29336	19592		9697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	**261-101-0363**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**м^3**	**1,01 1,8988**	**--**				**--**		
51	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	70143,00	--	280572	--	280572	--	303018
		СП - 8%			--	--	--	--		22446	
52	226-102-0412 РСНБ РК 2022	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	261-404-0485 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1878,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
54	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1934,00	--	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
55	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	141,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
56	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	484,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
57	261-404-0589 РСНБ РК 2022	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	57,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
58	252-204-0912 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3314,00	--	19884	--	19884	--	21475

		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
59	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	4	124,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
60	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	8	127,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
61	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	18774,00	--	112644	--	112644	--	121656
		СП - 8%			--	--	--	--		9012	
62	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	32972,00	--	395664	--	395664	--	427317
		СП - 8%			--	--	--	--		31653	
63	252-202-0516 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	40505,00	--	243030	--	243030	--	262472
		СП - 8%			--	--	--	--		19442	
64	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
		А10-1									
65	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	2,82	43654,85	26751,34	123107	75439	3664	58713	196366
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	44004	29388		14546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	**261-101-0363**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**м^3**	**1,01 2,8482**	--				--		
66	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	70143,00	--	420858	--	420858	--	454527
		СП - 8%			--	--	--	--		33669	
67	261-404-0485 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1878,00	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
68	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1934,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
69	261-404-0487 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2933,00	--	8799	--	8799	--	9503
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
70	261-404-0589 РСНБ РК 2022	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	57,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
71	252-204-0909 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1391,00	--	8346	--	8346	--	9014
		СП - 8%			--	--	--	--		668	

72	226-102-0412 РСНБ РК 2022	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	21	127,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
74	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	802,00	--	7218	--	7218	--	7795
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
75	222-530-2701 СпрСЦ 04.2023	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW	шт	36	517,00	--	18612	--	18612	--	20101
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
76	252-203-0320 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	9946,00	--	268542	--	268542	--	290025
		СП - 8%			--	--	--	--		21483	
77	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	624,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
78	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,09	4705,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
79	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14295,00	--	128655	--	128655	--	138947
		СП - 8%			--	--	--	--		10292	
80	261-404-0446 РСНБ РК 2022	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	43774,00	--	393966	--	393966	--	425483
		СП - 8%			--	--	--	--		31517	
81	252-207-1719 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	9	885889,00	--	7973001	--	7973001	--	8610841
		СП - 8%			--	--	--	--		637840	
82	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	9	11207,00	--	100863	--	100863	--	108932
		СП - 8%			--	--	--	--		8069	
83	243-903-0903 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	10347,00	--	31041	--	31041	--	33524
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
84	252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1393,00	--	12537	--	12537	--	13540
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
85	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	6	10304,00	--	61824	--	61824	--	66770
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	

86	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	624,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		П10-2									
87	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	3,29	43654,85	26751,34	143624	88012	4275	68499	229093
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	51337	34286		16970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	261-101-0363	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	м^3	1,01 3,3229	--				--		
88	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	70143,00	--	491001	--	491001	--	530281
		СП - 8%			--	--	--	--		39280	
89	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	18774,00	--	394254	--	394254	--	425794
		СП - 8%			--	--	--	--		31540	
90	261-404-0485 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1878,00	--	13146	--	13146	--	14198
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
91	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1934,00	--	13538	--	13538	--	14621
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
92	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	484,00	--	6776	--	6776	--	7318
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
93	252-204-0912 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	3314,00	--	69594	--	69594	--	75162
		СП - 8%			--	--	--	--		5568	
94	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	7	124,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
95	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	21	127,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
96	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	42	32972,00	--	1384824	--	1384824	--	1495610
		СП - 8%			--	--	--	--		110786	
97	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	7	10304,00	--	72128	--	72128	--	77898
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
98	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	624,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	

99	261-404-0308 РСНБ РК 2022	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1480,00	--	31080	--	31080	--	33566
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
		УА10-1									
100	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	2,82	43654,85	26751,34	123107	75439	3664	58713	196366
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	44004	29388		14546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	**261-101-0363**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**м^3**	**1,01 2,8482**	**--**				**--**		
101	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	70143,00	--	631287	--	631287	--	681790
		СП - 8%			--	--	--	--		50503	
102	226-102-0412 РСНБ РК 2022	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	9	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
103	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1934,00	--	11604	--	11604	--	12532
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
104	261-404-0487 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2933,00	--	17598	--	17598	--	19006
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
105	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	141,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
106	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	484,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
107	261-404-0589 РСНБ РК 2022	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	57,00	--	342	--	342	--	369
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
108	252-204-0912 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	3314,00	--	59652	--	59652	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
109	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	24	124,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
110	241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	48	127,00	--	6096	--	6096	--	6584
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
111	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,18	4705,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

112	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14295,00	--	257310	--	257310	--	277895
		СП - 8%			--	--	--	--		20585	
113	252-203-0320 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	9946,00	--	179028	--	179028	--	193350
		СП - 8%			--	--	--	--		14322	
114	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	18774,00	--	168966	--	168966	--	182483
		СП - 8%			--	--	--	--		13517	
115	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	18	32972,00	--	593496	--	593496	--	640976
		СП - 8%			--	--	--	--		47480	
116	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2972,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
117	252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1393,00	--	12537	--	12537	--	13540
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
118	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	624,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
119	252-207-2614 РСНБ РК 2022	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6355,00	--	38130	--	38130	--	41180
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
		УА10-1									
120	1133-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	0,94	43654,85	26751,34	41036	25146	1222	19571	65456
		НР - 80%; СП - 8%			15604,09	10421,23	14668	9796		4849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	**261-101-0363**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	м^3	1,01 0,9494	--				--		
121	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	70143,00	--	210429	--	210429	--	227263
		СП - 8%			--	--	--	--		16834	
122	226-102-0412 РСНБ РК 2022	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
123	261-404-0486 РСНБ РК 2022	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1934,00	--	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
124	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523

		СП - 8%			--	--	--	--		39	
125	252-207-2506 РСНБ РК 2022	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5490,00	--	5490	--	5490	--	5929
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
126	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4438,00	--	8876	--	8876	--	9586
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
127	252-204-0912 РСНБ РК 2022	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3314,00	--	6628	--	6628	--	7158
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
128	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	18774,00	--	37548	--	37548	--	40552
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
129	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	67,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
130	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	141,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
131	252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1187,00	--	3561	--	3561	--	3846
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
132	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	385,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
133	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	5467,00	--	10934	--	10934	--	11809
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
134	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	32972,00	--	197832	--	197832	--	213659
		СП - 8%			--	--	--	--		15827	
135	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1953,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
136	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1341,00	--	2682	--	2682	--	2897
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
137	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1232,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
138	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	4705,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
139	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3250,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	

140	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	4705,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
141	261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	4705,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16590038	339475	16052546	264209	18202589
							198017	132246	--	1348342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16590038				
		Материалы	Тенге				16488				
		Всего заработная плата	Тенге					330263			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16036057				
		Накладные расходы	Тенге				264209				
		Сметная прибыль	Тенге				1348342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18202589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					330263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18202589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					330263			
		РАЗДЕЛ 7.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 5									
142	1308-0103-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 5000 А. Монтаж оборудования	шт.	4	7954,86	1321,76	31819	5287	8132	15018	50583
		НР - 72%; СП - 8%			4599,98	614,43	18400	2458		3747	
143	1308-0202-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод контактный. Монтаж на прямой при продольно-цепной подвеске	км (провод)	0,585	155083,10	76883,44	90724	44977	--	49094	151004
		НР - 72%; СП - 8%			78199,66	38358,81	45747	22440		11185	
144	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	46,41	216,19	216,19	10033	10033	--	1984	12979
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,39	--	2756		962	
145	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	643940,68	280949,66	45076	19666	--	31796	83022
		НР - 99%; СП - 8%			362991,02	95828,34	25409	6708		6150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 70,7	--				--		
146	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,069	603050,84	256755,70	41611	17716	--	30068	77413
		НР - 99%; СП - 8%			346295,14	93869,76	23894	6477		5734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

23.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	69,69	--				--		
147	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	35,89		55,58	55,58	1995	1995	--	484	2677
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,72	--	672		198	
148	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	123,8125		60,00	--	7429	--		--	8023
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		прокладка кабеля										
149	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82		575,94	242,04	47227	19847	4748	21801	74550
		НР - 72%; СП - 8%				276,00	93,27	22632	7648		5522	
150	1310-0105-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	31		1321,61	162,93	40970	5050	4470	20133	65991
		НР - 61%; СП - 8%				1014,51	50,14	31450	1554		4888	
151	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	251		721,50	308,60	181097	77459	11270	87697	290297
		НР - 72%; СП - 8%				368,00	117,27	92368	29435		21503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					497981	202030	28620	258075	816539
								259900	80148	--	60483	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					391837				
	Материалы		Тенге					28619				
	Всего заработная плата		Тенге						274132			
		Накладные расходы	Тенге					193743				
		Сметная прибыль	Тенге					46845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					632425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						274132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106144				
	Всего заработная плата		Тенге						65916			
	Транспортные расходы		Тенге					7429				
		Накладные расходы	Тенге					64332				
		Сметная прибыль	Тенге					13638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					184114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						65916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					816539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						340048			

РАЗДЕЛ 8.ДЕМОНТАЖ ЛИСТ 6

152	1133-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Демонтаж опоры анкерно-угловой трехстоечной объемом до 8 м^3.	м^3	1,56		68957,55	26615,73	107574	41520	575	65463	186880
		НР - 80%; СП - 8%				41973,90	10480,41	65479	16349		13843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м^3	1,01	1,5756	--				--		
153	1217-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж	м	150		70,63	0,32	10595	49	--	7614	19666
		НР - 72%; СП - 8%				70,31	0,19	10547	29		1457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					118169	41569	575	73077	206546
								76026	16378	--	15300	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					118169				
		Материалы	Тенге					574				
		Всего заработная плата	Тенге						92404			
		Накладные расходы	Тенге					73077				
		Сметная прибыль	Тенге					15300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					206546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						92404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					206546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						92404			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									70972673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2164407				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1209752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						521873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25180800		
		- Перевозка грузов	Тенге					7429				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							37986531		
		- Накладные расходы	Тенге								1980328	
		- Сметная прибыль	Тенге								2443419	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-5'ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ'ЭС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1*
5	Ц13-080101-2501'1''Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования'подстанция*
6	L51-080102-0104'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ'шт.*
7	515-102-0104'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ'шт.*
8	L51-080101-0105'2''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
9	515-101-0105'2''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
10	Ц13-080301-0701'1''Генератор мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание'шт.*
11	L51-080103-0101'1''Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins'шт.*
12	515-103-0101'1''Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins'шт.*
13	Ц13-080101-2705'2''Ячейка распределительного устройства 110 кВ совмещенного секционного и обходного выключателя. Монтаж оборудования'ячейка*
14	L51-080301-1207'2''Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90'шт.*
15	515-201-0605'2''Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90'шт.*
16	РПРОВОДА И КАБЕЛИ ЛИСТ 2*
17	LC123-061201-0703'1,8''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012'км*
18	C1243-701-0503'1,8''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012'км*
19	LC123-060137-0607'130:1000''Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
20	C1243-113-0608'130:1000''Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
21	LC123-060137-0667'90:1000''Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
22	C1243-113-0654'90:1000''Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
23	LC123-060144-0903'90:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
24	C1243-106-0903'90:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
25	LC123-060144-0504'110:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
26	C1243-106-0502'110:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
27	РМАТЕРИАЛЫ*

28	LC121-130201-1204'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
29	C1217-101-0401'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
30	LC123-010506-0209'77''Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014'м*
31	C1241-203-0107'77''Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014'м*
32	LC123-010506-0203'50''Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014'м*
33	C1241-203-0101'50''Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014'м*
34	LC121-050201-0502'38:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
35	C1214-201-0102'38:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
36	РЗАЗЕМЛЕНИЕ*
37	Ц13-080208-0104'10''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
38	LC121-050301-3002'(74,1+131,2):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
39	C1214-210-0102'(74,1+131,2):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
40	LC121-050301-3001'36,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
41	C1214-210-0101'36,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
42	Ц13-080208-0202'22+15''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
43	LC121-050106-2402'27,632:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
44	C1214-208-0102'27,632:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
45	LC121-050106-2401'11,775''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
46	C1214-208-0101'11,775''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
47	РЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
48	П2ОБОРУДОВАНИЕ*
49	Ц13-080306-0606'6''Светильник и прожектор мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
50	LC123-070106-0510'6''Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм'П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ*
51	C1247-104-0127'6''Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм'П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ*
52	LC123-060112-0804'90:1000''Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80'км*
53	C1243-102-0304'90:1000''Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80'км*
54	П2МАТЕРИАЛЫ*
55	LC123-070202-1115'6''Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм'шт.*
56	C1247-202-1003'6''Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм'шт.*
57	LC121-130207-1009'50''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх 60 мм'шт.*
58	C1261-107-0991'50''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх 60 мм'шт.*
59	LC121-130201-1204'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
60	C1217-101-0401'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
61	LC121-130816-3014'15''Трубка термоусаживаемая'м*

62	С1261-107-0789'15''Трубка термоусаживаемая'м*
63	LC123-010605-0103'75''Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм'м*
64	С1241-207-0103'75''Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм'м*
65	РОПОРЫ ВЛ-10 кв 17шт.*
66	П2А10-1*
67	Е11-330103-0106'0,94.1''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
68	Н43=1*
69	LC121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
70	С1225-204-0308'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
71	LC121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
72	С1226-102-0412'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
73	LC124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
74	С1261-404-0485'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
75	LC124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
76	С1261-404-0486'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
77	LC124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
78	С1252-207-0105'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
79	LC124-040207-0712'2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
80	С1261-404-0433'2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
81	LC124-040207-3962'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
82	С1261-404-0589'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
83	LC124-040204-1512'5''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
84	С1252-204-0912'5''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
85	LC121-130814-3301'3''Шпильки'шт.*
86	С1261-107-0644'3''Шпильки'шт.*
87	LC123-020101-2002'6''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
88	С1241-119-0402'6''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм'шт.*
89	LC124-040201-0648'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
90	С1261-404-0210'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
91	LC124-040109-1308'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
92	С1252-108-0607'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
93	LC124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
94	С1252-203-0320'6''Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
95	LC124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
96	С1252-203-0320'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
97	LC124-040207-5018'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
98	С1252-207-2618'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
99	LC124-040207-5007'3''Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
100	С1252-207-2607'3''Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
101	LC124-040207-5021'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
102	С1252-207-2614'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*

103	LC124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
104	C1252-207-2902'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
105	H43=1*
106	П2УП10-1*
107	E11-330103-0106'0,94.2''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
108	H43=2*
109	LC121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
110	C1225-204-0308'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
111	LC121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
112	C1226-102-0412'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
113	LC124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
114	C1261-404-0485'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
115	LC124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
116	C1261-404-0486'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
117	LC124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
118	C1252-207-0105'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
119	LC124-040207-0712'2+2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
120	C1261-404-0433'2+2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
121	LC124-040207-3962'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
122	C1261-404-0589'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
123	LC124-040204-1512'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
124	C1252-204-0912'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
125	LC121-130814-3301'2''Шпильки'шт.*
126	C1261-107-0644'2''Шпильки'шт.*
127	LC123-020101-2002'4''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
128	C1241-119-0402'4''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм'шт.*
129	LC124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
130	C1252-108-0501'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
131	LC124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
132	C1252-207-2113'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
133	LC124-040202-0816'3''Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
134	C1252-202-0516'3''Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
135	LC124-040109-1308'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
136	C1252-108-0607'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
137	H43=1*
138	П2А10-1*
139	E11-330103-0106'0,94.3''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
140	H43=3*

141	LC121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
142	C1225-204-0308'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
143	LC124-040207-1908'2''Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
144	C1261-404-0485'2''Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
145	LC124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
146	C1261-404-0486'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
147	LC124-040207-1910'1''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
148	C1261-404-0487'1''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
149	LC124-040207-3962'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
150	C1261-404-0589'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
151	LC124-040204-1509'2''Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
152	C1252-204-0909'2''Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
153	LC121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
154	C1226-102-0412'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
155	LC123-020101-2002'1+6''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
156	C1241-119-0402'1+6''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм'шт.*
157	LC123-070222-0104'3''Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89'шт.*
158	C1247-215-0104'3''Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89'шт.*
159	LC121-130203-9901'12''Шайбы плоские ГОСТ 11371-78'1000 шт.*
160	C1222-530-2701'12''Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW'шт*
161	LC124-040203-0907'9''Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
162	C1252-203-0320'9''Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
163	LC124-040207-5202'9''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
164	C1252-207-2902'9''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
165	LC124-040201-0648'3''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
166	C1261-404-0210'3''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
167	LC124-040109-1308'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
168	C1252-108-0607'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
169	LC124-040207-0906'3''Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
170	C1261-404-0446'3''Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
171	LC124-040207-4315'3''Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
172	C1252-207-1719'3''Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ'комплект*
173	LC124-040207-1819'3''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
174	C1252-207-0420'3''Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27'шт.*
175	LC123-061703-1106'1''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
176	C1243-903-0903'1''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
177	LC124-040207-5203'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
178	C1252-207-2903'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
179	LC124-040207-5008'2''Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
180	C1252-207-2619'2''Зажим прокалывающий типа SL372'шт.*

181	LC124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
182	C1252-207-2902'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
183	Н43=1*
184	П2П10-2*
185	E11-330103-0106'0,47.7''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
186	Н43=7*
187	LC121-040405-0101'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
188	C1225-204-0308'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
189	LC124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
190	C1252-108-0501'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
191	LC124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
192	C1261-404-0485'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
193	LC124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
194	C1261-404-0486'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
195	LC124-040207-0712'1+1''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
196	C1261-404-0433'1+1''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
197	LC124-040204-1512'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
198	C1252-204-0912'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
199	LC121-130814-3301'1''Шпильки'шт.*
200	C1261-107-0644'1''Шпильки'шт.*
201	LC123-020101-2002'3''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
202	C1241-119-0402'3''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм'шт.*
203	LC124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
204	C1252-207-2113'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
205	LC124-040207-5008'1''Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
206	C1252-207-2619'1''Зажим прокалывающий типа SL372'шт.*
207	LC124-040207-5202'1''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
208	C1252-207-2902'1''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
209	LC124-040205-2128'3''Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
210	C1261-404-0308'3''Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
211	Н43=1*
212	П2УА10-1*
213	E11-330103-0106'0,94.3''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
214	Н43=3*
215	LC121-040405-0101'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
216	C1225-204-0308'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
217	LC121-040501-0420'3''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*

218	C1226-102-0412'3''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
219	LC124-040207-1909'2''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
220	C1261-404-0486'2''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
221	LC124-040207-1910'2''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
222	C1261-404-0487'2''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
223	LC124-040207-0717'3''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
224	C1252-207-0105'3''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
225	LC124-040207-0712'2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
226	C1261-404-0433'2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
227	LC124-040207-3962'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
228	C1261-404-0589'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
229	LC124-040204-1512'6''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
230	C1252-204-0912'6''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
231	LC121-130814-3301'8''Шпильки'шт.*
232	C1261-107-0644'8''Шпильки'шт.*
233	LC123-020101-2002'16''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
234	C1241-119-0402'16''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм'шт.*
235	LC124-040201-0648'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
236	C1261-404-0210'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
237	LC124-040109-1308'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
238	C1252-108-0607'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
239	LC124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
240	C1252-203-0320'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
241	LC124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
242	C1252-108-0501'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
243	LC124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
244	C1252-207-2113'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
245	LC124-040207-5018'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
246	C1252-207-2618'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
247	LC124-040207-5203'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
248	C1252-207-2903'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
249	LC124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
250	C1252-207-2902'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
251	LC124-040207-5021'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
252	C1252-207-2614'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
253	Н43=1*
254	П2УА10-1*
255	Е11-330103-0106'0,94.1''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 $м^3$. Установка в пробуренный котлован'$м^3$*
256	Н43=1*
257	LC121-040405-0101'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
258	C1225-204-0308'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*

259	LC121-040501-0420'3''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
260	C1226-102-0412'3''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
261	LC124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
262	C1261-404-0486'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
263	LC124-040207-0712'1''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
264	C1261-404-0433'1''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
265	LC124-040207-4947'1''Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
266	C1252-207-2506'1''Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
267	LC124-040207-2310'2''Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
268	C1252-207-0702'2''Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
269	LC124-040204-1512'2''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
270	C1252-204-0912'2''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
271	LC124-040109-1201'2''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
272	C1252-108-0501'2''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
273	LC124-040109-0402'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
274	C1252-108-0702'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
275	LC124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
276	C1252-207-0105'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
277	LC124-040204-1203'3''Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
278	C1252-204-0803'3''Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
279	LC124-040204-1301'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
280	C1252-204-0804'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
281	LC124-040106-0107'2''Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017'шт.*
282	C1252-106-0107'2''Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017'шт.*
283	LC124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
284	C1252-207-2113'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
285	LC124-040201-0203'1''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
286	C1252-201-0203'1''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
287	LC124-040201-0761'2''Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
288	C1252-201-0661'2''Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
289	LC124-040201-0109'1''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
290	C1252-201-0109'1''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
291	LC124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
292	C1261-404-0210'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
293	LC124-040203-0201'1''Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
294	C1252-203-0101'1''Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
295	LC124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
296	C1261-404-0210'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
297	LC124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
298	C1261-404-0210'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
299	РВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 5*
300	Ц13-080103-0404'4''Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 5000 А. Монтаж оборудования'шт.*
301	Ц13-080202-1005'0,585''Провод контактный. Монтаж на прямой при продольно-цепной подвеске'км (провод)*

302	LE11-010102-0308'46,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$//Разработка кабельной траншеи'$м^3$ грунта*
303	E11-010101-0362'46,41''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
304	LE11-220501-0103'70:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
305	E11-220501-0401'70:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
306	LE11-220501-0101'69:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
307	E11-220501-0422'69:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
308	E11-010104-0402'35,89''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
309	LC341-020101-1005'14,15.1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
310	C3412-102-0205'14,15.1,75.5''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
311	П2прокладка кабеля*
312	Ц13-080201-0202'82''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
313	Ц13-100105-0506'31''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
314	Ц13-080201-0803'92+159''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
315	РДЕМОНТАЖ ЛИСТ 6*
316	E11-330103-0108(H5.0,8)(H52.0,8)'1,56''Демонтаж опоры анкерно-угловой трехстоечной объемом до 8 $м^3$. '$м^3$*
317	E12-170101-0503'150''Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж'м*
318	K*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-5

(локальная смета)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	524,1567	2233	1170441,91
2	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	219,39	2319	508765,41
3	005-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	85,388472	2319	198015,87
4	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,44	2089	103280,16
5	005-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,737152	2449	65479,29
6	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,3264	2052	31449,77
7	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,5454	2162	27123,15
8	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,084127	1942	25409,37
9	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,5363961	1906	23894,37

10	009-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,15	1715	10547,25
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2164407**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**964,7546**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	204,6925646	2549,54	(521872,56)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2164407**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	60,952516	7174	437273,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,952516	3190	194438,53
2	314-401-1001 *РСНБ РК 2022*	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	31,8727968	6660	212272,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,8727968	2669	85068,49
3	332-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	19,3157952	4984	96269,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,3157952	2233	43132,17
4	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,043226	5245	73656,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,043226	1869	26246,79
5	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	31,93	2250	71842,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,93	1869	59677,17
6	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,468616	4492	64993,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,468616	2233	32308,42
7	334-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,3845808	9598	61279,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,3845808	2669	17040,45
8	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	7,893405	5324	42024,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,893405	2669	21067,5
9	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,5584	4390	41961,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,5584	2233	21343,91
10	315-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	47,38	686	32502,68
11	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	3,79991862	4338	16484,05

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,79991862	2233	8485,22
12	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,86396856	11613	10033,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,86396856	3190	2756,06
13	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,903843	269	9658,13
14	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,0513152	9060	9524,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0513152	3190	3353,7
15	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,51971005	15178	7888,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51971005	3811	1980,62
16	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,01879502	6309	6427,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01879502	2669	2719,16
17	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,696074	7256	5050,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,696074	2233	1554,33
18	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,77850285	604	4094,22
19	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,30084434	6630	1994,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30084434	2233	671,79
20	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,449552	1137	1648,14
21	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,43635656	353	1213,03
22	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,01879502	851	866,99
23	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	2,74222229	149	408,59
24	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14,043226	24	337,04
25	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01545	3109	48,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01545	1869	28,88
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1209752**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	252-207-1719 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	9	885889	7973001

2	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,775	491270	5784704,25
3	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	32972	2571816
4	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	70143	2174433
5	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	496841	894313,8
6	247-104-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	120100	720600
7	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	18774	713412
8	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14295	557505
9	243-113-0654 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	5397382	485764,38
10	261-404-0446 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	43774	393966
11	243-113-0608 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2181707	283621,91
12	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	9946	268542
13	252-202-0516 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	40505	243030
14	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	9946	238704
15	252-204-0912 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	3314	172328
16	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	1934	148918
17	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	13	10304	133952
18	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1242344	111810,96
19	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	9	11207	100863
20	261-107-0829 *РСНБ РК 2022*	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	12713	76278
21	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	342948	70407,22
22	243-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	726843	65415,87

23	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0078275	7763690	60770,28
24	261-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	43,4	1387	60195,8
25	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9946	59676
26	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	480684	52875,24
27	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	32	1609	51488
28	252-207-2614 *РСНБ РК 2022*	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6355	50840
29	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2972	35664
30	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	624	34320
31	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1480	31080
32	243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	10347	31041
33	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,081	356636	28887,52
34	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2933	26397
35	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1393	25074
36	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0481	484090	23284,73
37	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1934	19340
38	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	6406	19218
39	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,024525	768895	18857,15
40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	495467	18827,75
41	222-530-2701 *СпрСЦ 04.2023*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW	шт	36	517	18612
42	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1934	17406

43	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	229	17175
44	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	339	16950
45	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1878	16902
46	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	14,133	1137	16069,22
47	261-404-0433 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	484	15004
48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00952	1528659	14552,83
49	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027632	484090	13376,37
50	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	104	127	13208
51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03612	353968	12785,32
52	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,1725	3726	11820,74
53	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1878	11268
54	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	5467	10934
55	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,8	5698	10256,4
56	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4438	8876
57	252-204-0909 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1391	8346
58	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	2,22	3479	7723,38
59	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	802	7218
60	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2254	1293	6756,44
61	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00276	2360656	6515,41
62	261-107-0671 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	м	10	562	5620
63	252-207-2506 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5490	5490

64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	353968	5044,04
65	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	38	124	4712
66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0082	495467	4062,83
67	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,048	82079	3939,79
68	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00782	484006	3784,93
69	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,9672	3831	3705,34
70	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1187	3561
71	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3250	3250
72	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3027202	3027,2
73	261-107-0775 *РСНБ РК 2022*	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	9511	2853,3
74	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1341	2682
75	215-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,032	82079	2626,53
76	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	15	162	2430
77	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	141	2397
78	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	385	2310
79	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1953	1953
80	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1934	1934
81	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1878	1878
82	261-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,36	4705	1693,8
83	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,36	315	1688,4
84	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,24	398	1687,52

85	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	93332	1679,98
86	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0015562	997782	1552,75
87	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,518	322	1454,8
88	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1232	1232
89	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,001	1101887	1101,89
90	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,8062	1266	1020,65
91	214-209-0505 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,04	923	959,92
92	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	57	855
93	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000132	6325216	834,93
94	261-107-0970 *РСНБ РК 2022*	Стеклоткань	м	1,8	377	678,6
95	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	1088	652,8
96	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,53	1100	583
97	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,62	836	518,32
98	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,28462	1438	409,28
99	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	50	5	250
100	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	492	236,16
101	247-202-1003 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	36	216
102	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007125	278998	198,79
103	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1097217	197,5
104	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,251	698	175,2
105	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	95	171
106	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,069367	2313	160,45

107	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	67	134
108	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000066	1576025	104,02
109	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1395	631	88,02
110	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,052208	501	26,16
111	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0002139	22831	4,88
112	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	140,39	0	-
113	261-102-0331 *РСНБ РК 2022*	Подкладки металлические	кг	2	0	-
114	261-101-0363 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	14,3925	0	-
115	226-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**25180800**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15620183	15620183
2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	7696753	15393506
3	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1782749	3565498
4	515-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3407344	3407344
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**37986531**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	123,8125	60	7428,75
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**7429**

		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**964,7546**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**66548926**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**1980328**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**68529254**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**2443419**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**70972673**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК.СО

Сметная стоимость	6891,568	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1418,077	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,635	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2		3541,82	785,86	7084	1572	39	5883	14005
		НР - 98%; СП - 8%				2736,44	265,28	5473	531		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	1,892	--				--		
2	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,98		339,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		2606,55	21,07	195491	1580	1033	189041	415295
		НР - 98%; СП - 8%				2571,71	0,28	192878	21		30763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	74,25	--				--		

4	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	406,00	--	30146	--	30146	--	32558
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	2413,97	17,42	205187	1480	1200	198471	435950
		НР - 98%; СП - 8%			2382,43	0,17	202507	14		32292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99 84,15	--				--		
6	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	264,00	--	22216	--	22216	--	23993
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
7	242-201-0401 РСНБ РК 2022	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18834,00	--	37668	--	37668	--	40681
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
8	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	1329,00	--	9303	--	9303	--	10047
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
9	241-208-0506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1550,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
10	241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	262,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
11	241-208-0503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	390,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
12	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	71,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
13	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1279,00	--	10232	--	10232	--	11051
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
14	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
15	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	524,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

16	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7	708,00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
17	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	829,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
18	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,2	239,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
19	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,5	214,00	--	963	--	963	--	1040
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				532243	4632	126753	393395	999689
							400858	566	--	74050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				124481				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				124481				
		Сметная прибыль	Тенге				9958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				134439				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				407762				
		Материалы	Тенге				2272				
		Всего заработная плата	Тенге					401424			
		Накладные расходы	Тенге				393395				
		Сметная прибыль	Тенге				64092				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				865249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					401424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				999688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					401424			
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3									
20	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2109,86	17,49	126592	1050	826	122238	268736
		НР - 98%; СП - 8%			2078,60	0,28	124716	17		19906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99 59,4**	**--**				**--**		
21	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	401,00	--	23819	--	23819	--	25725
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
22	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	116	1978,85	14,67	229547	1702	1710	221638	487279
		НР - 98%; СП - 8%			1949,44	0,22	226135	26		36095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

22.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	114,84	--				--		
23	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		114,84	239,00	--	27447	--	27447	--	29643
		СП - 8%				--	--	--	--		2196	
24	242-201-0401 РСНБ РК 2022	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		2	18834,00	--	37668	--	37668	--	40681
		СП - 8%				--	--	--	--		3013	
25	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		2	1329,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
26	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
27	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
28	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	71,00	--	994	--	994	--	1074
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
29	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	40,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
30	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
31	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		6,6	239,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
32	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3,9	214,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					451989	2752	98386	343876	859534
								350851	43	--	63670	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					95850				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					95850				
		Сметная прибыль	Тенге					7669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					103519				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					356139				
		Материалы	Тенге					2536				

	Всего заработная плата		Тенге						350894			
		Накладные расходы	Тенге					343876				
		Сметная прибыль	Тенге					56001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					756016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						350894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					859535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						350894			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
33	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) при условном давлении 1,6 МПа, диаметром 20 мм. Установка	шт.	1		24206,09	5287,92	24206	5288	853	19915	47651
		НР - 99%; СП - 8%				18065,31	2051,11	18065	2051		3530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	2	--				--		
33.2	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	1	--				--		
34	242-201-0401 РСНБ РК 2022	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1		18834,00	--	18834	--	18834	--	20341
		СП - 8%				--	--	--	--		1507	
35	245-501-0203 РСНБ РК 2022	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1		66385,00	--	66385	--	66385	--	71696
		СП - 8%				--	--	--	--		5311	
36	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		974,96	45,82	975	46	25	908	2034
		НР - 98%; СП - 8%				904,15	22,78	904	23		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	1	1	--				--		
37	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		638,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		4803,57	141,85	9607	284	3169	6075	16937
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	22,78	6154	46		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	4	--				--		
38.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	2	--				--		

39	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424,00	--	9424	--	9424	--	10178
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
40	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3569,00	--	3569	--	3569	--	3855
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3430,98	--	6862	--	5790	1051	8546
		НР - 98%; СП - 8%			535,99	--	1072	--		633	
42	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2808,89	33,49	7865	94	5622	2145	10811
		НР - 98%; СП - 8%			767,57	14,12	2149	40		801	
43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	2606,55	21,07	2607	21	14	2521	5538
		НР - 98%; СП - 8%			2571,71	0,28	2572	--		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99 0,99**	--				--		
44	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	111,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
45	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026	491270,00	--	1277	--	1277	--	1379
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
46	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,24	116151,42	1770,25	27876	425	17831	7468	38172
		НР - 76%; СП - 8%			40083,73	859,26	9620	206		2828	
47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5,6	1073,61	22,67	6012	127	2555	2573	9272
		НР - 76%; СП - 8%			594,67	9,99	3330	56		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	**261-105-0111**	**Материал рулонный**	**$м^2$**	**1,15 6,44**	--				--		
48	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5,6	3991,70	189,80	22354	1062	1605	15069	40417

		НР - 76%; СП - 8%				3515,53	25,08	19687	140		2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-107-0593	**Детали покрытия из оцинкованной стали**	$м^2$	1,22	6,832	--				--		
49	214-209-0202 РСНБ РК 2022	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3		1027,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
50	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1		364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
51	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,3		3541,82	785,86	1063	236	6	883	2101
		НР - 98%; СП - 8%				2736,44	265,28	821	80		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-301-0173	**Трубы полиэтиленовые напорные**	м	0,946	0,2838	--				--		
52	241-404-0401 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,3		1445,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных упоров под водомерный узел	$м^3$	0,002		27918,70	1663,29	56	3	49	5	66
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	4	1		5	
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		4803,57	141,85	9607	284	3169	6075	16937
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	22,78	6154	46		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-301-0282	**Фланцы стальные**	шт.	2	4	--				--		
54.2	261-701-0101	**Арматура трубопроводная**	шт.	1	2	--				--		
55	242-401-0503 РСНБ РК 2022	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		633610,00	--	633610	--	633610	--	684299
		СП - 8%				--	--	--	--		50689	
56	242-401-0303 РСНБ РК 2022	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		541200,00	--	541200	--	541200	--	584496
		СП - 8%				--	--	--	--		43296	

57	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка фланцевых соединений для клапанов	соединение	1		3483,80	166,55	3484	167	1046	2248	6190
		НР - 98%; СП - 8%				2270,76	22,78	2271	23		459	
58	241-116-0403 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1941,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		4849,39	187,67	4849	188	1584	3060	8542
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	45,55	3077	46		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**2**	--				--		
59.2	**261-701-0101**	**Арматура трубопроводная**	**шт.**	**1**	**1**	--				--		
60	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		60287,00	--	60287	--	60287	--	65110
		СП - 8%				--	--	--	--		4823	
61	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1		28912,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%				--	--	--	--		2313	
62	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка фланцевых соединений для электрозадвижки	соединение	1		3483,80	166,55	3484	167	1046	2248	6190
		НР - 98%; СП - 8%				2270,76	22,78	2271	23		459	
63	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		3817,00	--	7634	--	7634	--	8245
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1507775	8392	1421232	72244	1706424
								78151	2781	--	126408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1457372				
	Материалы		Тенге					22891				
	Всего заработная плата		Тенге						53160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1376868				
		Накладные расходы	Тенге					45030				
		Сметная прибыль	Тенге					120196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1622598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						53160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					50403				
	Материалы		Тенге					21474				

	Всего заработная плата		Тенге						27772			
	Сдача и испытание		Тенге					31				
		Накладные расходы	Тенге					27214				
		Сметная прибыль	Тенге					6212				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					83829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						27772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1706427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						80932			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
64	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		82	1397,25	2,09	114575	171	1130	111071	243698
		НР - 98%; СП - 8%				1381,39	0,78	113274	64		18051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	81,836	--				--		
65	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		81,836	558,00	--	45664	--	45664	--	49317
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	
66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		103	1361,24	5,07	140208	522	3251	133887	296022
		НР - 98%; СП - 8%				1324,61	1,79	136435	184		21928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	102,794	--				--		
67	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		102,794	1407,00	--	144631	--	144631	--	156201
		СП - 8%				--	--	--	--		11570	
68	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		35	2033,48	266,88	71172	9341	--	61269	143036
		НР - 99%; СП - 8%				1766,60	1,63	61831	57		10595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	35	--				--		
69	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		16	1785,42	130,23	28567	2083	--	26225	59176
		НР - 99%; СП - 8%				1655,19	0,46	26483	7		4383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	16	--				--		

70	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
71	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	144,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
72	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	144,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
73	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2033,48	266,88	30502	4003	--	26258	61301
		НР - 99%; СП - 8%			1766,60	1,63	26499	24		4541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	**261-301-0277**	**Фасонные части**	**шт.**	**1 15**	--				--		
75	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1785,42	130,23	8927	651	--	8195	18492
		НР - 99%; СП - 8%			1655,19	0,46	8276	2		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	**261-301-0277**	**Фасонные части**	**шт.**	**1 5**	--				--		
76	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
77	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	355,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
78	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	107,00	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
79	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	812,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
80	1116-0501-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6,9	3350,17	754,49	23116	5206	267	19033	45521
		НР - 98%; СП - 8%			2557,00	257,72	17643	1778		3372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	**261-301-0173**	**Трубы полиэтиленовые напорные**	**м**	**0,992 6,8448**	--				--		

80.2	261-301-0343	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,002	0,0138	--				--		
81	241-404-0404 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9		5183,00	--	35763	--	35763	--	38624
		СП - 8%				--	--	--	--		2861	
82	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,2		3541,82	785,86	14876	3300	83	12355	29410
		НР - 98%; СП - 8%				2736,44	265,28	11493	1114		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	3,9732	--				--		
83	241-404-0401 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,2		1445,00	--	6069	--	6069	--	6555
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					682860	25277	255648	398293	1167646
								401934	3230	--	86491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					390085				
		Всего заработная плата	Тенге						123179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					250917				
		Накладные расходы	Тенге					121947				
		Сметная прибыль	Тенге					40962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					552994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						123179			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					292775				
		Материалы	Тенге					4729				
		Всего заработная плата	Тенге						281985			
		Накладные расходы	Тенге					276346				
		Сметная прибыль	Тенге					45529				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					614650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						281985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1167644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						405164			
		РАЗДЕЛ 5.САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
84	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25		5033,91	142,35	125848	3558	11254	110650	255418
		НР - 98%; СП - 8%				4441,44	74,89	111036	1872		18920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	25	--				--		

85	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	21720,00	--	543000	--	543000	--	586440
		СП - 8%			--	--	--	--		43440	
86	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	1556,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
87	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	5424,00	--	135600	--	135600	--	146448
		СП - 8%			--	--	--	--		10848	
88	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	21243,49	91,87	84974	367	70613	13895	106778
		НР - 98%; СП - 8%			3498,52	46,08	13994	184		7910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1 4	--				--		
89	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	52145,00	--	208580	--	208580	--	225266
		СП - 8%			--	--	--	--		16686	
90	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1000,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
91	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка	комплект	2	4248,51	346,56	8497	693	743	7276	17035
		НР - 98%; СП - 8%			3530,37	181,91	7061	364		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1 2	--				--		
92	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	20248,00	--	40496	--	40496	--	43736
		СП - 8%			--	--	--	--		3240	
93	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

94	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2		11953,00	--	23906	--	23906	--	25818
		СП - 8%				--	--	--	--		1912	
95	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2		41241,39	118,77	82483	238	78646	3649	93022
		НР - 98%; СП - 8%				1799,35	62,34	3599	125		6891	
96	1117-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1		11030,99	538,80	11031	539	3314	7295	19792
		НР - 98%; СП - 8%				7177,54	266,68	7178	267		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	1	--				--		
96.2	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	1	1	--				--		
97	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1		24358,00	--	24358	--	24358	--	26307
		СП - 8%				--	--	--	--		1949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1334411	5395	1186148	142765	1595349
								142868	2812	--	118175	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1021578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1021578				
		Сметная прибыль	Тенге					81726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1103304				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					312833				
		Материалы	Тенге					164570				
		Всего заработная плата	Тенге						145680			
		Накладные расходы	Тенге					142765				
		Сметная прибыль	Тенге					36449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					492047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						145680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1595351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						145680			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД										
98	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20		4865,17	78,72	97303	1574	72077	23832	130826
		НР - 98%; СП - 8%				1182,59	33,32	23652	666		9691	
99	241-101-0407 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20		3881,00	--	77620	--	77620	--	83830
		СП - 8%				--	--	--	--		6210	

100	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5		405,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
101	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00189		182308,03	10291,64	345	19	29	206	595
		НР - 69%; СП - 8%				157068,29	736,51	297	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	**261-102-0322**	**Конструкции стальные**	**т**	**1**	**0,00189**	--				--		
102	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00189		491270,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
103	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		4849,39	187,67	14548	563	4755	9180	25626
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	45,55	9230	137		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**6**	--				--		
103.2	**261-701-0101**	**Арматура трубопроводная**	**шт.**	**1**	**3**	--				--		
104	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1		60287,00	--	60287	--	60287	--	65110
		СП - 8%				--	--	--	--		4823	
105	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		22327,00	--	44654	--	44654	--	48226
		СП - 8%				--	--	--	--		3572	
106	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2		1883,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
107	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4		1211,00	--	4844	--	4844	--	5232
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
108	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40		1535,00	--	61400	--	61400	--	66312
		СП - 8%				--	--	--	--		4912	

109	248-307-0102 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ**	**шт.**	**2**	**18233,00**	**--**	**36466**	**--**	**36466**	**--**	**39383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2917**	
110	248-305-0203 РСНБ РК 2022	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**4**	**20955,00**	**--**	**83820**	**--**	**83820**	**--**	**90526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6706**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**488007**	**2156**	**452672**	**33218**	**562923**
							33179	**804**	**--**	**41698**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**375811**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**375811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30065**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**405876**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**345**				
		Материалы	Тенге				**28**				
		Всего заработная плата	Тенге					**298**			
		Накладные расходы	Тенге				**206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**595**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**298**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**111851**				
		Материалы	Тенге				**76832**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33685**			
		Накладные расходы	Тенге				**33012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11589**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**156452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**562923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33983**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6891568**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1407841**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48604**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10236**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3540837**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1383791**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**510492**	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-6'ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ'ВК.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1*
5	Е11-160501-0206'2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6	С1241-203-0101'2.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
7	Е11-160501-0202'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	LC123-010501-1802'75.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
9	С1241-201-0102'75.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
10	Е11-160501-0201'65+20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
11	LC123-010501-1801'(65+20).0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
12	С1241-201-0101'(65+20).0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
13	LC123-040901-0101'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
14	С1242-201-0401'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
15	LC123-040501-0102'7''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
16	С1242-301-1202'7''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
17	LC123-020301-0406'3''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18	С1241-208-0506'3''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
19	LC123-020301-0402'5''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
20	С1241-208-0502'5''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21	LC123-020301-0403'6''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
22	С1241-208-0503'6''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
23	LC123-020401-2502'9''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
24	С1241-209-2002'9''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25	LC123-020302-3302'8''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
26	С1241-209-0101'8''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27	LC123-020401-0201'14''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28	С1241-211-1201'14''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	LC123-021104-1501'0,5.3''Гибкая подводка к унитазу'м*
30	С1261-301-0370'0,5.3''Гибкая подводка к унитазу'м*

31	LC123-021104-0405'2,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
32	C1261-301-0219'2,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
33	LC123-010501-1310'0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
34	C1241-201-0610'0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
35	LC123-010501-1304'14.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
36	C1241-201-0604'14.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
37	LC123-010501-1307'15.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
38	C1241-201-0607'15.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
39	РГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3*
40	E11-160501-0802'60''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
41	LC123-010601-0103'60.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
42	C1241-205-1103'60.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
43	E11-160501-0801'101+15''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
44	LC123-010601-0102'(101+15).0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,0;20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
45	C1241-205-1102'(101+15).0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,0;20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
46	LC123-040901-0101'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
47	C1242-201-0401'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
48	LC123-040501-0102'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
49	C1242-301-1202'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
50	LC123-020401-1201'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
51	C1241-208-2501'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
52	LC123-020401-1202'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
53	C1241-208-2502'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
54	LC123-020401-2502'14''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
55	C1241-209-2002'14''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
56	LC123-020401-2401'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
57	C1241-209-1901'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
58	LC123-020401-0201'10''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
59	C1241-211-1201'10''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
60	LC123-010501-1304'22.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
61	C1241-201-0604'22.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
62	LC123-010501-1307'13.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
63	C1241-201-0607'13.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
64	РВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
65	E11-240108-0301'1''Задвижки (шаровые краны) при условном давлении 1,6 МПа, диаметром 20 мм. Установка'шт.*
66	LC123-040901-0101'1''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*

67	С1242-201-0401'1''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
68	LC123-051207-0703'1''Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25'шт.*
69	С1245-501-0203'1''Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25'шт.*
70	Е11-160901-0501'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
71	LC123-020101-1005'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
72	С1241-114-0105'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
73	Е11-160601-0101'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
74	LC123-041001-0801'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91'шт.*
75	С1242-307-0203'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*
76	LC123-040901-0201'1''Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
77	С1242-207-3702'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
78	Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
79	Е11-160301-0203'2,8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
80	Е11-160501-0202'1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
81	LC123-010501-1303'1.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
82	С1241-201-0603'1.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
83	LC121-050106-2401'2,6:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
84	С1214-208-0101'2,6:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
85	Е11-260101-0301'0,24''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'$м^3$ изоляции*
86	Е11-260301-0701(РС248633РС135525)'5,6''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'$м^2$ поверхности покрытия изоляции*
87	Е11-260301-0202'5,6''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной'$м^2$ поверхности покрытия изоляции*
88	LC121-050307-0202'0,3''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74'кг*
89	С1214-209-0202'0,3''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74'кг*
90	LC123-021104-2001'1''Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75'шт.*
91	С1261-301-0234'1''Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75'шт.*
92	Е11-160501-0206'0,3.1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
93	LC123-010405-0401'0,3''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
94	С1241-404-0401'0,3''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*

95	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'0,002''Устройство бетонных упоров под водомерный узел'м^3*
96	E11-160601-0101'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
97	LC123-041010-0603'1''Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
98	C1242-401-0503'1''Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
99	LC123-041010-0705'1''Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
100	C1242-401-0303'1''Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
101	E11-160401-0401(PC158884)'1''Установка фланцевых соединений для клапанов'соединение*
102	LC123-020103-0403'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80'шт.*
103	C1241-116-0403'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80'шт.*
104	E11-160601-0102'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
105	LC123-040102-1901'1''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
106	C1242-101-1202'1''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
107	LC123-041013-0803'1''Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25'шт.*
108	C1242-404-0703'1''Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25'шт.*
109	E11-160401-0401(PC158884)'1''Установка фланцевых соединений для электрозадвижки'соединение*
110	LC123-020103-0407'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
111	C1241-116-0407'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
112	РКАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
113	E11-160501-0101'82''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
114	LC123-010801-0103'82.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
115	C1241-203-0402'82.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
116	E11-160501-0102'103''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
117	LC123-010801-0108'103.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
118	C1241-203-0407'103.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
119	LE11-220801-0202'6+16+25+4''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
120	E11-220801-0206'6+25+4''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
121	E11-220801-0204'16''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
122	LC123-020601-0404'6''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100'шт.*
123	C1241-209-2404'6''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100'шт.*
124	LC123-020601-0401'16''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
125	C1241-209-2401'16''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
126	LC123-020601-0401'25''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
127	C1241-209-2401'25''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
128	LC123-020601-0406'4''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
129	C1241-209-2406'4''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
130	LE11-220801-0201'4+3+5+8''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
131	E11-220801-0206'4+3+8''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
132	E11-220801-0204'5''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
133	LC123-020601-0602'4''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*

134	C1241-210-1102'4''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50'шт.*
135	LC123-020601-0303'3''Колена полиэтиленовые DN 100'шт.*
136	C1241-208-3503'3''Колена полиэтиленовые DN 100'шт.*
137	LC123-020601-0301'5''Колена полиэтиленовые DN 50'шт.*
138	C1241-208-3501'5''Колена полиэтиленовые DN 50'шт.*
139	LC123-020601-0803'8''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
140	C1241-220-0204'8''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
141	E11-160501-0210'0,3.1+0,3.22''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
142	LC123-010405-0404'0,3.1+0,3.22''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
143	C1241-404-0404'0,3.1+0,3.22''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
144	E11-160501-0206'0,3.14''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
145	LC123-010405-0401'0,3.14''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
146	C1241-404-0401'0,3.14''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
147	РСАНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
148	E11-170101-0106'25''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
149	LC123-030102-3202'25''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
150	C1244-101-0104'25''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм'комплект*
151	LC123-030102-1301'25''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
152	C1244-104-0601'25''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
153	LC123-030102-3330'25''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
154	C1244-104-0408'25''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
155	E11-170301-0101'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
156	LC123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
157	C1244-101-0301'4''Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
158	LC123-030102-1303'4''Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94'шт.*
159	C1244-104-0603'4''Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94'шт.*
160	E11-170101-0109'2''Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка'комплект*
161	LC123-030102-0201'2''Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
162	C1244-102-0701'2''Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
163	LC123-030102-1305'2''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*

164	С1244-104-0604'2''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*
165	LC123-030102-3333'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
166	С1244-104-0507'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
167	Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
168	Е11-170301-0104'1''Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка'комплект*
169	LC123-030102-0701'1''Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
170	С1244-101-0801'1''Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
171	РПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
172	Е11-160301-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
173	LC123-010103-0213'20''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
174	С1241-101-0407'20''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
175	LC123-020101-0152'5''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
176	С1241-112-0124'5''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
177	Е11-090305-0301'1,89:1000''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
178	LC121-050106-2401'1,89:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
179	С1214-208-0101'1,89:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
180	Е11-160601-0102'1+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
181	LC123-040102-0302'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
182	С1242-101-1202'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
183	LC123-040702-0603'2''Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
184	С1242-303-0301'2''Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
185	LC123-030103-0701'2''Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009'шт.*
186	С1244-403-0101'2''Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009'шт.*
187	LC123-030103-0201'2+2''Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009'шт.*
188	С1244-401-0101'2+2''Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009'шт.*
189	LC123-030103-0403'2.20''Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008'м*
190	С1244-402-0101'2.20''Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008'м*
191	LC123-080307-0112'2''Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250'шт.*
192	С1248-307-0102'2''Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ'шт.*
193	LC123-080305-0203'4''Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
194	С1248-305-0203'4''Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
195	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-6

(локальная смета)

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ВК.СО

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	390,79866	2233	872653,41
2	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	110,1016	2319	255325,61
3	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,7984	2052	161694,32
4	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,37592	2199	42607,65
5	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,322	2089	23651,66
6	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,64976	2276	19686,85
7	004-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,2493	2492	18065,26
8	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,60512	2089	9620,1
9	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7472	1906	3330,16

10	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4182	2162	904,15
11	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,14466816	2052	296,86
12	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,002808	1564	4,39
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1407841**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**633,2136**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,69831991	2178,53	(10235,43)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1407841**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	18,5536	604	11206,37
2	315-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,750116	5588	9779,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,750116	1869	3270,97
3	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5684262	4492	7045,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5684262	2233	3502,3
4	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	68,99178	75	5174,38
5	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	12,1316	353	4282,45
6	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,469248	8823	4140,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469248	3190	1496,9
7	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,464508	3109	1444,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,464508	1869	868,17
8	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,7536	269	1009,72
9	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0937554	8794	824,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0937554	2233	209,36
10	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11045082	7174	792,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,110450816	3190	352,34

11	324-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,7553728	1018	768,97
12	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,204672	2898	593,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,204672	2233	457,03
13	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,777354	18	499,99
14	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	2,73	149	406,77
15	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,308464	1137	350,72
16	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,034736	4390	152,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034736	2233	77,57
17	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,87249859	73	63,69
18	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7016256	34	23,86
19	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03203928	462	14,8
20	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0133952	891	11,94
21	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,610072	16	9,76
22	315-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,0624	66	4,12
23	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,065936	42	2,77
24	324-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,263328	5	1,32
25	315-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,069264	13	0,9
26	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,00727272	102	0,74
27	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00233906	261	0,61
28	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0009984	22	0,02
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**48604**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				

1	242-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	633610	633610
2	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	21720	543000
3	242-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	541200	541200
4	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	52145	208580
5	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	1407	144631,16
6	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	5424	135600
7	242-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	18834	94170
8	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	20955	83820
9	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	39002	78004
10	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3881	77620
11	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	3567	71340
12	245-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	66385	66385
13	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	1535	61400
14	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60287	60287
15	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60287	60287
16	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14800	59200
17	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	558	45664,49
18	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22327	44654
19	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	20248	40496

20	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	1556	38900
21	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	2	18233	36466
22	241-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	5183	35762,7
23	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	406	30145,5
24	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	28912	28912
25	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	239	27446,76
26	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	24358	24358
27	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	11953	23906
28	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	401	23819,4
29	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	264	22215,6
30	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0137638	1099752	15136,77
31	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	1329	11961
32	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,24768	46697	11565,91
33	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1279	10232
34	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424	9424
35	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2289	9156
36	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3817	7634
37	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,009	722519	6502,67
38	241-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	1445	6502,5
39	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	812	6496

40	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01175512	521742	6133,14
41	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5740
42	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,8	1993	5580,4
43	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	1211	4844
44	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1550	4650
45	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1000	4000
46	241-116-0403 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1941	3882
47	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1883	3766
48	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	144	3600
49	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3569	3569
50	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,406	2529	3555,77
51	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,68543	1150	3088,24
52	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1369	2738
53	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	239	2581,2
54	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	5,4	472	2548,8
55	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	390	2340
56	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	144	2304
57	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2496	2256,38
58	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00449	491270	2205,8
59	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6	359	2154

60	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	405	2025
61	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,68	1152	1935,36
62	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	483	1932
63	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7	708	1911,6
64	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	214	1797,6
65	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	71	1633
66	261-301-0263 *РСНБ РК 2022*	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1621	1621
67	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	195,28	8	1562,24
68	241-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	262	1310
69	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103,904	12	1246,85
70	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	355	1065
71	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00589536	175101	1032,28
72	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,36232	692	942,73
73	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00048	1789060	858,75
74	261-107-0720 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	1648	824
75	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	524	786
76	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,17979	147	761,43
77	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,96	765	734,4
78	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176	704
79	241-211-1201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	28	672

80	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,98	339	671,22
81	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	638	638
82	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	107	535
83	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,67484	692	466,99
84	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	8051	402,55
85	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,93368	423	394,95
86	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	364	364
87	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,32	1117	357,44
88	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	333079	346,4
89	214-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1027	308,1
90	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00034532	820690	283,4
91	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001048	2387303	250,19
92	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	829	248,7
93	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,06	4108	246,48
94	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	24	240
95	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2112	1054	222,6
96	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	40	200
97	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,018	10580	190,44
98	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,264	631	166,58
99	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	44	132

100	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0007056	174612	123,21
101	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,3492615	315	110,02
102	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	111	109,89
103	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	278998	94,86
104	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,00004	2206236	88,25
105	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5075151	130	65,98
106	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002945	1528659	45,02
107	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00204	21849	44,57
108	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,007733	5146	39,79
109	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,07056	506	35,7
110	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00002632	509821	13,42
111	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00002646	289955	7,67
112	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0005	7094	3,55
113	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00000367	641631	2,35
114	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000113	738689	0,83
115	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000019	2453940	0,47
116	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00003534	11164	0,39
117	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000059	628768	0,37
118	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00000195	139715	0,27
119	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0000567	2172	0,12
120	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0000189	836	0,02

121	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,000004	33	-
122	261-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура трубопроводная	шт.	8	0	-
123	261-301-0513 *РСНБ РК 2022*	Водомеры	шт.	1	0	-
124	261-301-0510 *РСНБ РК 2022*	Бачки смывные чугунные	комплект	1	0	-
125	261-301-0509 *РСНБ РК 2022*	Санитарные приборы	комплект	32	0	-
126	261-301-0415 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	-
127	261-301-0343 *РСНБ РК 2022*	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138	0	-
128	261-301-0332 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	-
129	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	16	0	-
130	261-301-0277 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части	шт.	71	0	-
131	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	333,63	0	-
132	261-301-0176 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63	0	-
133	261-301-0173 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые напорные	м	12,9938	0	-
134	261-107-0593 *РСНБ РК 2022*	Детали покрытия из оцинкованной стали	$м^2$	6,832	0	-
135	261-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Материал рулонный	$м^2$	6,44	0	-
136	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,00189	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**3540837**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**633,2136**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**4997285**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**1383791**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**6381076**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**510492**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**6891568**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость 90578,019 тыс.тенге

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭТАЖ БАКЛАБОРАТОРИЯ										
		ПОМ.№1 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ										
1	521-101-0611001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	1		111607,00	--	111607	--		--	111607
						--	--	--	--	111607	--	
2	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	4		10512,00	--	42048	--		--	42048
						--	--	--	--	42048	--	
3	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1		56508,84	--	56509	--		--	56509
						--	--	--	--	56509	--	
4	525-201-0801001 СпрСЦ 04.2023	Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт.	1		143607,00	--	143607	--		--	143607
						--	--	--	--	143607	--	
		ПОМ.№2 КАБИНЕТ ВРАЧЕЙ, ЛАБОРАНТОВ										
5	522-101-1216002 СпрСЦ 04.2023	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	4		96984,00	--	387936	--		--	387936

					--	--	--	--	387936	--	
6	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339,00	--	892678	--		--	892678
					--	--	--	--	892678	--	
7	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
8	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	5	10512,00	--	52560	--		--	52560
					--	--	--	--	52560	--	
9	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	2	55999,00	--	111998	--		--	111998
					--	--	--	--	111998	--	
		ПОМ.№3 СРЕДОВАРОЧНАЯ									
10	прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	96290,37	--	96290	--		--	96290
					--	--	--	--	96290	--	
11	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850	шт	1	366946,34	--	366946	--		--	366946
					--	--	--	--	366946	--	
12	521-301-1803003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900x500x1900	шт.	1	700893,00	--	700893	--		--	700893
					--	--	--	--	700893	--	
13	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310x215x350 LF 3204 CMN	шт	1	1054184,54	--	1054185	--		--	1054185
					--	--	--	--	1054185	--	
14	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Специализированный стол для весов LAB-PRO CB	шт	1	469176,49	--	469176	--		--	469176
					--	--	--	--	469176	--	
15	524-403-0207 СпрСЦ 04.2023	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2363839,00	--	2363839	--		--	2363839
					--	--	--	--	2363839	--	

16	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	985828,88	--	985829	--		--	985829
					--	--	--	--	985829	--	
17	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
		ПОМ.№4 БОКС С ПРЕДБОКСОМ ДЛЯ РОЗЛИВА СРЕД									
18	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
19	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	--	10512	--		--	10512
					--	--	--	--	10512	--	
20	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	1084736,68	--	1084737	--		--	1084737
					--	--	--	--	1084737	--	
		ПОМ.№5 САНИТАРНЫЙ БОКС									
21	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	1	84820,08	--	84820	--		--	84820
					--	--	--	--	84820	--	
22	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	1	453405,44	--	453405	--		--	453405
					--	--	--	--	453405	--	
23	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
24	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024

					--	--	--	--	21024	--	
25	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835x550x550(h) IO 111	шт	2	538087,81	--	1076176	--		--	1076176
					--	--	--	--	1076176	--	
26	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	1648347,84	--	1648348	--		--	1648348
					--	--	--	--	1648348	--	
27	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	739753,49	--	739753	--		--	739753
					--	--	--	--	739753	--	
28	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	1245018,40	--	1245018	--		--	1245018
					--	--	--	--	1245018	--	
29	524-403-0207 СпрСЦ 04.2023	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2363839,00	--	2363839	--		--	2363839
					--	--	--	--	2363839	--	
		ПОМ.№6 СТЕРИЛЬНЫЙ БОКС									
30	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	2	1084736,68	--	2169473	--		--	2169473
					--	--	--	--	2169473	--	
31	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
32	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
		ПОМ.№7 КИШЕЧНЫЙ БОКС									

33	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101	шт	1	7016433,41	--	7016433	--		--	7016433
					--	--	--	--	7016433	--	
34	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	1	538087,81	--	538088	--		--	538088
					--	--	--	--	538088	--	
35	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	1	453405,44	--	453405	--		--	453405
					--	--	--	--	453405	--	
36	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
37	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	3	10512,00	--	31536	--		--	31536
					--	--	--	--	31536	--	
38	524-403-0207 СпрСЦ 04.2023	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2363839,00	--	2363839	--		--	2363839
					--	--	--	--	2363839	--	
39	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	1	841906,60	--	841907	--		--	841907
					--	--	--	--	841907	--	
40	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
		ПОМ.№7А КОМНАТА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА									

41	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900	шт	1	84820,08	--	84820	--		--	84820
					--	--	--	--	84820	--	
42	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	309581,39	--	309581	--		--	309581
					--	--	--	--	309581	--	
43	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
44	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
		ПОМ.№9 РЕГИСТРАТУРА									
45	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	1	55999,00	--	55999	--		--	55999
					--	--	--	--	55999	--	
46	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
47	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
48	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
49	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
		ПОМ.№10 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ									
50	ТОО "Reach Group" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760

					--	--	--	--	78760	--	
51	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	3	10512,00	--	31536	--		--	31536
					--	--	--	--	31536	--	
52	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	2	841906,60	--	1683813	--		--	1683813
					--	--	--	--	1683813	--	
53	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	2	56508,84	--	113018	--		--	113018
					--	--	--	--	113018	--	
54	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	1	448736,81	--	448737	--		--	448737
					--	--	--	--	448737	--	
55	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	770107,25	--	770107	--		--	770107
					--	--	--	--	770107	--	
56	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	309581,39	--	309581	--		--	309581
					--	--	--	--	309581	--	
		ПОМ.№11 АВТОКЛАВНАЯ ГРЯЗНАЯ									
57	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	2	309581,39	--	619163	--		--	619163
					--	--	--	--	619163	--	
58	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	1	5576518,25	--	5576518	--		--	5576518
					--	--	--	--	5576518	--	

59	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
		ПОМ.№12 МОЕЧНАЯ									
60	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	1	366946,34	--	366946	--		--	366946
					--	--	--	--	366946	--	
61	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	81855,00	--	81855	--		--	81855
					--	--	--	--	81855	--	
62	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
63	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	93728,79	--	187458	--		--	187458
					--	--	--	--	187458	--	
		ПОМ.№13 АВТОКЛАВНАЯ ЧИСТАЯ									
64	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	2	1084736,68	--	2169473	--		--	2169473
					--	--	--	--	2169473	--	
65	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	1	5576518,25	--	5576518	--		--	5576518
					--	--	--	--	5576518	--	

66	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	--	78760	--		--	78760
					--	--	--	--	78760	--	
		ПОМ.№14 СКЛАД ХРАНЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД									
67	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	2	84820,08	--	169640	--		--	169640
					--	--	--	--	169640	--	
68	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	2	54862,11	--	109724	--		--	109724
					--	--	--	--	109724	--	
69	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	--	10512	--		--	10512
					--	--	--	--	10512	--	
70	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
71	524-403-0207 СпрСЦ 04.2023	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2363839,00	--	2363839	--		--	2363839
					--	--	--	--	2363839	--	
72	521-301-3017 СпрСЦ 04.2023	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
		ПОМ.№15 ГАРДЕРОБ СПЕЦОДЕЖДЫ									
73	521-101-0611001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	8	111607,00	--	892856	--		--	892856
					--	--	--	--	892856	--	
		ПОМ.№20 КАБИНЕТ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН									
74	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
75	522-101-1216002 СпрСЦ 04.2023	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	1	96984,00	--	96984	--		--	96984
					--	--	--	--	96984	--	
		ПОМ.№21А ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									

76	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	1	54862,11	--	54862	--		--	54862
					--	--	--	--	54862	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53924161	--	--	--	53924161
							--	--	53924161	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				53924159				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				53924159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53924159				
		РАЗДЕЛ 2.ЭТАЖ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ									
		ПОМ.№1 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ									
77	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
78	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
79	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	1	58912,49	--	58912	--		--	58912
					--	--	--	--	58912	--	
80	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	5	10512,00	--	52560	--		--	52560
					--	--	--	--	52560	--	
81	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для руководителя, 1500x640x750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	200816,32	--	200816	--		--	200816
					--	--	--	--	200816	--	
82	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	1	55999,00	--	55999	--		--	55999
					--	--	--	--	55999	--	
		ПОМ.№2 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА									
83	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
84	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	

85	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для одежды, 800х500х1920	шт	1	58912,49	--	58912	--		--	58912
					--	--	--	--	58912	--	
86	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	--	10512	--		--	10512
					--	--	--	--	10512	--	
87	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
88	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм	шт.	1	55999,00	--	55999	--		--	55999
					--	--	--	--	55999	--	
		ПОМ.№3 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ГИГИЕНЫ: КОММУНАЛЬНОЙ, ПИТАНИЯ И ТРУДА									
89	522-101-1216002 СпрСЦ 04.2023	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	5	96984,00	--	484920	--		--	484920
					--	--	--	--	484920	--	
90	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	5	10512,00	--	52560	--		--	52560
					--	--	--	--	52560	--	
91	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм	шт.	3	55999,00	--	167997	--		--	167997
					--	--	--	--	167997	--	
92	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	3	446339,00	--	1339017	--		--	1339017
					--	--	--	--	1339017	--	
93	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
		ПОМ.№4 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАДИОЛОГИИ, ЗМП И ФФ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗМП И ШУМОВИБРАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ									
94	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
95	522-101-1216002 СпрСЦ 04.2023	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	2	96984,00	--	193968	--		--	193968
					--	--	--	--	193968	--	
96	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм	шт.	2	55999,00	--	111998	--		--	111998
					--	--	--	--	111998	--	

97	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339,00	--	892678	--		--	892678
					--	--	--	--	892678	--	
98	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
99	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для хранения приборов , ШП 500x500x1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	93606,49	--	93606	--		--	93606
					--	--	--	--	93606	--	
		ПОМ.№5 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ									
100	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500x750x900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	106245,86	--	106246	--		--	106246
					--	--	--	--	106246	--	
101	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	574942,78	--	574943	--		--	574943
					--	--	--	--	574943	--	
102	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500x750x750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	275834,02	--	551668	--		--	551668
					--	--	--	--	551668	--	
103	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	1	54862,11	--	54862	--		--	54862
					--	--	--	--	54862	--	
104	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	4	10512,00	--	42048	--		--	42048
					--	--	--	--	42048	--	
		ПОМ.№6 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ, ПРИКУРСОРНАЯ									

105	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	1	448736,81	--	448737	--		--	448737
					--	--	--	--	448737	--	
106	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)	шт	1	199543,23	--	199543	--		--	199543
					--	--	--	--	199543	--	
107	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	2	54862,11	--	109724	--		--	109724
					--	--	--	--	109724	--	
		ПОМ.№7 МОЕЧНАЯ-ДИСТИЛЛЯТОРНАЯ									
108	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	2617310,74	--	5234621	--		--	5234621
					--	--	--	--	5234621	--	
109	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	985828,88	--	985829	--		--	985829
					--	--	--	--	985829	--	
110	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	1781453,70	--	1781454	--		--	1781454
					--	--	--	--	1781454	--	
111	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	1185348,03	--	2370696	--		--	2370696
					--	--	--	--	2370696	--	
		ПОМ.№7а АРХИВ									

112	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	4	54862,11	--	219448	--		--	219448
					--	--	--	--	219448	--	
		ПОМ.№8 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЛЗОЛЕНИЯ ПРОБ									
113	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	2	448736,81	--	897474	--		--	897474
					--	--	--	--	897474	--	
114	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	598812,31	--	598812	--		--	598812
					--	--	--	--	598812	--	
115	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	169717,19	--	169717	--		--	169717
					--	--	--	--	169717	--	
116	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	1657205,51	--	1657206	--		--	1657206
					--	--	--	--	1657206	--	
117	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 450х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	770107,25	--	770107	--		--	770107
					--	--	--	--	770107	--	
118	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	405286,25	--	405286	--		--	405286
					--	--	--	--	405286	--	

119	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1601850,35	--	1601850	--		--	1601850
					--	--	--	--	1601850	--	
		ПОМ.№10 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ									
120	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	2	448736,81	--	897474	--		--	897474
					--	--	--	--	897474	--	
121	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1333336,09	--	5333344	--		--	5333344
					--	--	--	--	5333344	--	
122	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	779126,71	--	779127	--		--	779127
					--	--	--	--	779127	--	
123	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	2	84820,08	--	169640	--		--	169640
					--	--	--	--	169640	--	
		ПОМ.№11 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБОМ									
124	521-101-0611001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	4	111607,00	--	446428	--		--	446428
					--	--	--	--	446428	--	
125	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	4	10512,00	--	42048	--		--	42048
					--	--	--	--	42048	--	
126	525-201-0801001 СпрСЦ 04.2023	Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт.	1	143607,00	--	143607	--		--	143607
					--	--	--	--	143607	--	
127	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	85168,68	--	85169	--		--	85169
					--	--	--	--	85169	--	
		ПОМ.№14 КОМНАТА ПРИЕМА ПРОБ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ									

128	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	--	10512	--		--	10512
					--	--	--	--	10512	--	
129	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
130	521-101-0611001 СпрСЦ 04.2023	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	1	111607,00	--	111607	--		--	111607
					--	--	--	--	111607	--	
131	522-101-1233003 СпрСЦ 04.2023	Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм	шт.	1	55999,00	--	55999	--		--	55999
					--	--	--	--	55999	--	
132	521-101-0401001 СпрСЦ 04.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	--	446339	--		--	446339
					--	--	--	--	446339	--	
133	521-305-0101001 СпрСЦ 04.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98125,00	--	98125	--		--	98125
					--	--	--	--	98125	--	
134	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	1084736,68	--	1084737	--		--	1084737
					--	--	--	--	1084737	--	
135	521-301-3017 СпрСЦ 04.2023	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
		ПОМ.№16 ХОЛЛ									
136	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	4	10512,00	--	42048	--		--	42048
					--	--	--	--	42048	--	
137	522-101-1216002 СпрСЦ 04.2023	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	1	96984,00	--	96984	--		--	96984
					--	--	--	--	96984	--	
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ (КПП)									
138	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	--	10512	--		--	10512
					--	--	--	--	10512	--	

139	ТОО "Экспериментальный завод №1" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	56508,84	--	56509	--		--	56509
					--	--	--	--	56509	--	
		ПОМ.№19 ВЕСОВАЯ									
140	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CMN	шт	1	1054184,54	--	1054185	--		--	1054185
					--	--	--	--	1054185	--	
141	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	850882,72	--	850883	--		--	850883
					--	--	--	--	850883	--	
142	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол баланса, 900x600x850	шт	2	304610,38	--	609221	--		--	609221
					--	--	--	--	609221	--	
143	522-101-1219001 СпрСЦ 04.2023	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	--	21024	--		--	21024
					--	--	--	--	21024	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36653861	--	--	--	36653861
							--	--	36653861	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				36653860				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				36653860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36653860				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90578019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						90578019		

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911080'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-7'ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ'ТХ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РЭТАЖ БАКЛАБОРАТОРИЯ*
5	П2ПОМ.№1 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ*
6	521-101-0611001'1''Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм'шт.*
7	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
8	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
9	525-201-0801001'1''Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302'шт.*
10	П2ПОМ.№2 КАБИНЕТ ВРАЧЕЙ, ЛАБОРАНТОВ*
11	522-101-1216002'4''Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750'шт.*
12	521-101-0401001'2''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
13	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600х600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
14	522-101-1219001'5''Стул полумягкий'шт.*
15	522-101-1233003'2''Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм'шт.*
16	П2ПОМ.№3 СРЕДОВАРОЧНАЯ*
17	СТпрайс-лист(=41)'1'99990'Плитка газовая 2-х конфорочная'шт*
18	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'381045'Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850'шт*
19	521-301-1803003'1''Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900х500х1900'шт.*
20	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1094688'Весы аналитические, 310х215х350 LF 3204 CMN'шт*
21	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'487203'Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ'шт*
22	524-403-0207'1''Фармацевтический холодильник'шт.*
23	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1023706'Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25'шт*
24	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
25	П2ПОМ.№4 БОКС С ПРЕДБОКСОМ ДЛЯ РОЗЛИВА СРЕД*
26	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
27	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
28	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1126414'Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
29	П2ПОМ.№5 САНИТАРНЫЙ БОКС*
30	СТпрайс лист(=41)'1'88079'Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900'шт*
31	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'470826'Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ'шт*
32	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
33	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
34	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'558762'Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111'шт*
35	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1711680'Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б'шт*
36	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'768176'Водяная баня,вместимость - 19литров, 715х470х230 BBWA-106'шт*

37	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1292854'Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S'шт*
38	524-403-0207'1''Фармацевтический холодильник'шт.*
39	П2ПОМ.№6 СТЕРИЛЬНЫЙ БОКС*
40	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'1126414'Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
41	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
42	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
43	П2ПОМ.№7 КИШЕЧНЫЙ БОКС*
44	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'7286016'Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310x750x2040 BLVR-101'шт*
45	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'558762'Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835x550x550(h) IO 111'шт*
46	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'470826'Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200x650x900/1050 ЛАБ-PRO СЭ'шт*
47	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
48	522-101-1219001'3''Стул полумягкий'шт.*
49	524-403-0207'1''Фармацевтический холодильник'шт.*
50	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'874254'Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A'шт*
51	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
52	П2ПОМ.№7А КОМНАТА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА*
53	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'88079'Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900'шт*
54	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'321476'Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
55	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
56	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
57	П2ПОМ.№9 РЕГИСТРАТУРА*
58	522-101-1233003'1''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*
59	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
60	521-101-0401001'1''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
61	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
62	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
63	П2ПОМ.№10 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ*
64	СТТОО "Reach Group"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
65	522-101-1219001'3''Стул полумягкий'шт.*
66	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'874254'Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A'шт*
67	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'2'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
68	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'465978'Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт'шт*
69	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'799696'Центрифуга, 445x430x235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910'шт*
70	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'321476'Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
71	П2ПОМ.№11 АВТОКЛАВНАЯ ГРЯЗНАЯ*
72	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'321476'Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
73	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'5790777'Стерилизатор паровой V=75л. 730x510x1270 N=4,5 квт LS75 HV'шт*
74	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
75	П2ПОМ.№12 МОЕЧНАЯ*
76	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'381045'Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850'шт*
77	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'85000'Ванна моечная 800x800x870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600'шт*
78	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
79	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'97330'Скамья мытья, 600x450x800'шт*

80	П2ПОМ.№13 АВТОКЛАВНАЯ ЧИСТАЯ*
81	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'1126414'Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
82	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'5790777'Стерилизатор паровой V=75л. 730x510x1270 N=4,5 квт LS75 HV'шт*
83	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'81786'Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
84	П2ПОМ.№14 СКЛАД ХРАНЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД*
85	СТпрайс лист(=41)'2'88079'Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900'шт*
86	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'56970'Стеллаж универсальный металический, СТ-012'компл*
87	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
88	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
89	524-403-0207'1''Фармацевтический холодильник'шт.*
90	521-301-3017'1''Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340'шт.*
91	П2ПОМ.№15 ГАРДЕРОБ СПЕЦОДЕЖДЫ*
92	521-101-0611001'8''Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм'шт.*
93	П2ПОМ.№20 КАБИНЕТ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН*
94	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
95	522-101-1216002'1''Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750'шт.*
96	П2ПОМ.№21А ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ*
97	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'56970'Стеллаж универсальный металический, СТ-012'компл*
98	РЭТАЖ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ*
99	П2ПОМ.№1 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ*
100	521-101-0401001'1''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
101	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
102	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'61176'Шкаф для одежды, 800x500x1920'шт*
103	522-101-1219001'5''Стул полумягкий'шт.*
104	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'208532'Стол для руководителя, 1500x640x750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)'кмпл*
105	522-101-1233003'1''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*
106	П2ПОМ.№2 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА*
107	521-101-0401001'1''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
108	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
109	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'61176'Шкаф для одежды, 800x500x1920'шт*
110	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
111	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
112	522-101-1233003'1''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*
113	П2ПОМ.№3 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ГИГИЕНЫ: КОММУНАЛЬНОЙ, ПИТАНИЯ И ТРУДА*
114	522-101-1216002'5''Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750'шт.*
115	522-101-1219001'5''Стул полумягкий'шт.*
116	522-101-1233003'3''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*
117	521-101-0401001'3''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
118	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
119	П2ПОМ.№4 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАДИОЛОГИИ, ЗМП И ФФ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗМП И ШУМОВИБРАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ*
120	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
121	522-101-1216002'2''Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750'шт.*
122	522-101-1233003'2''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*

123	521-101-0401001'2''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
124	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
125	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'97203'Шкаф для хранения приборов , ШП 500x500x1950 LAB-PRO ШП 50.50.195'шт*
126	П2ПОМ.№5 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ*
127	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'110328'Стол лабораторный, 1500x750x900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA'шт*
128	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'597033'Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA'шт*
129	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'286432'Стол лабораторный, 1500x750x750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA'шт*
130	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'56970'Стеллаж универсальный металический, СТ-012'компл*
131	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
132	П2ПОМ.№6 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ, ПРИКУРСОРНАЯ*
133	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'465978'Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт'шт*
134	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'207210'Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600x420x720(h)'шт*
135	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'56970'Стеллаж универсальный металический, СТ-012'компл*
136	П2ПОМ.№7 МОЕЧНАЯ-ДИСТИЛЛЯТОРНАЯ*
137	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'2717872'Стол-мойка, 2 чаши, 1200x650x900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400x500 LAB-PRO МО3120.65.90 F26134'кмпл*
138	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1023706'Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25'шт*
139	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1849900'Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG'шт*
140	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'1230891'Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34'кмпл*
141	П2ПОМ.№7а АРХИВ*
142	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'56970'Стеллаж универсальный металический, СТ-012'компл*
143	П2ПОМ.№8 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЛЗОЛЕНИЯ ПРОБ*
144	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'465978'Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт'шт*
145	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'696438:1,12'Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680x600x626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ'шт*
146	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'176238'Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ'шт*
147	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1720878'Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ'шт*
148	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'799696'Центрифуга, 450x330x360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW'шт*
149	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'420858'Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540x450x330 ЦЛМН 1-8'шт*
150	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1663396'Стол лабораторный пристенный 1500x800x900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34'шт*
151	П2ПОМ.№10 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ*
152	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'465978'Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт'шт*
153	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'1384565'Стол лабораторный пристенный 1500x800x900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34'шт*
154	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'809062'Стол для титрования, 1200x650x900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR'шт*
155	СТпрайс лист(=41)'2'88079'Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900'шт*
156	П2ПОМ.№11 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБОМ*
157	521-101-0611001'4''Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм'шт.*
158	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
159	525-201-0801001'1''Кушетка//Кушетка медицинская, 200x600x650 МО-302'шт.*
160	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'88441'Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200x660x830 ЛАБ-PRO СЛ-02 'шт*
161	П2ПОМ.№14 КОМНАТА ПРИЕМА ПРОБ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ*
162	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
163	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
164	521-101-0611001'1''Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм'шт.*

165	522-101-1233003'1''Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм'шт.*
166	521-101-0401001'1''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
167	521-305-0101001'1''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
168	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1126414'Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34'шт*
169	521-301-3017'1''Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340'шт.*
170	П2ПОМ.№16 ХОЛЛ*
171	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
172	522-101-1216002'1''Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750'шт.*
173	П2КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ (КПП)*
174	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
175	СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'58680'Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
176	П2ПОМ.№19 ВЕСОВАЯ*
177	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1094688'Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CMN'шт*
178	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'883575'Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM'шт*
179	СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'316314'Стол баланса, 900x600x850'шт*
180	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
181	К*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-7

(локальная смета)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ТХ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стерилизатор паровой V=75л. 730x510x1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	2	5576518,25	11153036,5
2	524-403-0207 *СпрСЦ 04.2023*	Фармацевтический холодильник	шт.	4	2363839	9455356
3	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310x750x2040 BLVR-101	шт	1	7016433,41	7016433,41
4	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	5	1084736,68	5423683,41
5	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1333336,1	5333344,38
6	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол-мойка, 2 чаши, 1200x650x900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400x500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	2617310,74	5234621,47
7	521-101-0401001 *СпрСЦ 04.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	11	446339	4909729
8	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт	шт	6	448736,81	2692420,88
9	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	841906,6	2525719,81
10	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	1185348,03	2370696,07

11	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CMN	шт	2	1054184,54	2108369,09
12	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	2	985828,88	1971657,76
13	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	1781453,7	1781453,7
14	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	1657205,51	1657205,51
15	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	1648347,84	1648347,84
16	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835x550x550(h) IO 111	шт	3	538087,81	1614263,42
17	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1601850,35	1601850,35
18	521-101-0611001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм	шт.	14	111607	1562498
19	522-101-1216002 *СпрСЦ 04.2023*	Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750	шт.	13	96984	1260792
20	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	1245018,4	1245018,4
21	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	4	309581,39	1238325,55
22	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	1084736,68	1084736,68
23	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200x650x900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	453405,44	906810,88
24	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	850882,72	850882,72
25	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для титрования, 1200x650x900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	779126,71	779126,71
26	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Центрифуга, 450x330x360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	770107,25	770107,25
27	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Центрифуга, 445x430x235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	770107,25	770107,25
28	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	739753,49	739753,49
29	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850	шт	2	366946,34	733892,67
30	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	9	78759,92	708839,26

31	521-301-1803003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900x500x1900	шт.	1	700893	700893
32	521-305-0101001 *СпрСЦ 04.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	7	98125	686875
33	522-101-1233003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	11	55999	615989
34	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол баланса, 900x600x850	шт	2	304610,38	609220,76
35	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680x600x626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	598812,31	598812,31
36	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий	шт.	56	10512	588672
37	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	574942,78	574942,78
38	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500x750x750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	275834,02	551668,03
39	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	54862,11	548621,1
40	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	56508,84	508579,56
41	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ	шт	1	469176,49	469176,49
42	Тпрайс лист	Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900	шт	5	84820,08	424100,38
43	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540x450x330 ЦЛМН 1-8	шт	1	405286,25	405286,25
44	521-301-3017 *СпрСЦ 04.2023*	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	2	178393	356786
45	525-201-0801001 *СпрСЦ 04.2023*	Кушетка//Кушетка медицинская, 200x600x650 МО-302	шт.	2	143607	287214
46	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для руководителя, 1500x640x750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	200816,32	200816,32
47	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600x420x720(h)	шт	1	199543,23	199543,23
48	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Скамья мытья, 600x450x800	шт	2	93728,79	187457,58
49	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	169717,19	169717,19
50	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	2	58912,49	117824,98

51	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	106245,86	106245,86
52	Тпрайс-лист	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	96290,37	96290,37
53	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	93606,49	93606,49
54	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	85168,68	85168,68
55	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	1	84820,08	84820,08
56	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	81855	81855
57	ТТОО "Reach Group"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	78759,92
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**90578019**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**90578019**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**90578019**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	26128,679	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2377,142	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,075	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	36,45		3966,50	22,83	144579	832	101309	41930	201429
		НР - 98%; СП - 8%				1164,27	9,54	42438	348		14921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	1	36,45	--				--		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243		3304,00	--	802872	--	802872	--	867102
		СП - 8%				--	--	--	--		64230	
3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	105		475,27	0,92	49903	96	1313	47571	105273
		НР - 98%; СП - 8%				461,85	0,46	48494	48		7798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	105	--				--		
4	245-405-2301 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35		7715,00	--	270025	--	270025	--	291627
		СП - 8%				--	--	--	--		21602	

5	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	35		6921,00	--	242235	--	242235	--	261614
		СП - 8%				--	--	--	--		19379	
6	242-303-0602 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35		5789,00	--	202615	--	202615	--	218824
		СП - 8%				--	--	--	--		16209	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		4849,39	187,67	29096	1126	9509	18359	51252
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	45,55	18461	273		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**12**	--				--		
7.2	**261-701-0101**	**Арматура трубопроводная**	**шт.**	**1**	**6**	--				--		
8	242-201-0405 РСНБ РК 2022	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2		31959,00	--	63918	--	63918	--	69031
		СП - 8%				--	--	--	--		5113	
9	242-201-0403 РСНБ РК 2022	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4		23395,00	--	93580	--	93580	--	101066
		СП - 8%				--	--	--	--		7486	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39		4803,57	141,85	187339	5532	61813	118465	330268
		НР - 98%; СП - 8%				3076,77	22,78	119994	888		24464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**78**	--				--		
10.2	**261-701-0101**	**Арматура трубопроводная**	**шт.**	**1**	**39**	--				--		
11	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	35		3337,00	--	116795	--	116795	--	126139
		СП - 8%				--	--	--	--		9344	
12	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, T до +100°C, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		3662,00	--	7324	--	7324	--	7910
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
13	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, T до +100°C, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		3662,00	--	7324	--	7324	--	7910
		СП - 8%				--	--	--	--		586	

14	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1268,73	29,19	57093	1313	25339	30364	94454
		НР - 98%; СП - 8%			676,46	12,07	30441	543		6997	
15	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	552,00	--	24840	--	24840	--	26827
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
16	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1404,01	29,19	84241	1751	41902	40486	134705
		НР - 98%; СП - 8%			676,46	12,07	40588	724		9978	
17	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	687,00	--	41220	--	41220	--	44518
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
18	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1448,37	29,19	112973	2276	57933	52631	178853
		НР - 98%; СП - 8%			676,46	12,07	52764	941		13248	
19	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	731,00	--	57018	--	57018	--	61579
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	2012,02	29,19	148889	2160	96671	49932	214727
		НР - 98%; СП - 8%			676,46	12,07	50058	893		15906	
21	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	1294,00	--	95756	--	95756	--	103416
		СП - 8%			--	--	--	--		7660	
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2533,90	54,24	10136	217	6530	3413	14633
		НР - 98%; СП - 8%			847,29	23,46	3389	94		1084	
23	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171

		СП - 8%			--	--	--	--		679	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	261	148,07	1,62	38646	423	532	36937	81630
		НР - 98%; СП - 8%			144,41	--	37691	--		6047	
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1087,92	116,79	17407	1869	7396	6894	26245
		НР - 76%; СП - 8%			508,88	58,06	8142	929		1944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-105-0144	**Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019**	м	1,1 / 17,6	--				--		
26	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	840,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
27	234-303-0409 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	1043,00	--	8344	--	8344	--	9012
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
28	1126-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	$м^3$ изоляции	0,71592	159708,80	5504,67	114339	3941	45391	50328	177840
		НР - 76%; СП - 8%			90802,71	1695,29	65007	1214		13173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	261-105-0128	**Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003**	$м^3$	1,03 / 0,737398	--				--		
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27	141,81	3,23	3829	87	1682	1430	5679
		НР - 69%; СП - 8%			76,28	0,46	2060	12		421	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	27	455,35	8,40	12294	227	10259	1273	14652
		НР - 69%; СП - 8%			66,97	1,37	1808	37		1085	
31	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3071170	21850	2527985	500013	3856878
							521335	6944	--	285694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2208275				
	Материалы		Тенге				64727				
	Всего заработная плата		Тенге					79209			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2060406				
		Накладные расходы	Тенге				59925				
		Сметная прибыль	Тенге				181455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2449655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					79209			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				862895				
	Материалы		Тенге				402850				
	Всего заработная плата		Тенге					449070			
	Сдача и испытание		Тенге				1260				
		Накладные расходы	Тенге				440088				
		Сметная прибыль	Тенге				104239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1407222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					449070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3856877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					528279			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
32	1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	4	23464,18	1349,37	93857	5398	13515	75547	182957
		НР - 98%; СП - 8%			18735,91	536,39	74944	2146		13552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-302-0151	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90**	комплект	1 4	--				--		
33	246-406-0127 РСНБ РК 2022	**Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3**	комплект	4	2211313,00	--	8845252	--	8845252	--	9552872
		СП - 8%			--	--	--	--		707620	
34	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	3904,04	87,31	3904	87	1507	2288	6687
		НР - 98%; СП - 8%			2310,27	23,92	2310	24		495	
35	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	22	2802,68	52,73	61659	1160	9673	50325	120943
		НР - 98%; СП - 8%			2310,27	23,92	50826	526		8959	
36	246-303-0307 РСНБ РК 2022	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм**	шт.	9	8884,00	--	79956	--	79956	--	86352
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
37	246-303-0308 РСНБ РК 2022	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм**	шт.	2	9375,00	--	18750	--	18750	--	20250

		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	38,2	9653,59	65,79	368767	2513	254228	110856	517993
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	112026	1092		38370	
39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,2	10751,31	65,79	34404	210	26074	8047	45847
		НР - 98%; СП - 8%			2537,45	28,59	8120	91		3396	
40	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,21	9653,59	65,79	2027	14	1397	609	2847
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	616	6		211	
41	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,27	9653,59	65,79	2606	18	1796	784	3661
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	792	8		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9511182	9400	9252148	248456	10540409
							249634	3893	--	780770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8943958				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8943958				
		Сметная прибыль	Тенге				715516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9659474				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				567224				
		Материалы	Тенге				308191				
		Всего заработная плата	Тенге					253527			
		Сдача и испытание	Тенге				12335				
		Накладные расходы	Тенге				248456				
		Сметная прибыль	Тенге				65254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				880934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					253527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10540408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					253527			
		РАЗДЕЛ 3.П2									
42	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12627,74	666,82	12628	667	99	11893	26482
		НР - 98%; СП - 8%			11862,05	273,31	11862	273		1962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	**261-302-0150**	**Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**1** 1	--				--		

43	246-401-0110 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м^3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		45237,00	--	45237	--	45237	--	48856
		СП - 8%				--	--	--	--		3619	
44	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		2704,67	70,94	2705	71	451	2163	5257
		НР - 98%; СП - 8%				2183,10	23,92	2183	24		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	1	--				--		
45	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1		26237,00	--	26237	--	26237	--	28336
		СП - 8%				--	--	--	--		2099	
46	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м^2	0,0628		12146,27	48,11	763	4	8	737	1621
		НР - 98%; СП - 8%				11959,32	23,92	751	2		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-302-0141	Вставки гибкие	м^2	1	0,0628	--				--		
47	246-305-0201 РСНБ РК 2022	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2		8453,00	--	16906	--	16906	--	18258
		СП - 8%				--	--	--	--		1352	
48	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х300 мм. Установка	решетка	1		2687,66	87,31	2688	87	291	2288	5374
		НР - 98%; СП - 8%				2310,27	23,92	2310	24		398	
49	1120-2601-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 200 тыс м^3/час. Установка	воздухонагреватель	1		168241,63	10152,56	168242	10152	39709	120165	311480
		НР - 98%; СП - 8%				118381,38	4236,45	118381	4236		23073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-101-0221	Растворы	м^3	0,0058	0,0058	--				--		
49.2	261-701-0123	Воздухонагреватели	шт.	1	1	--				--		
50	246-405-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1		130402,00	--	130402	--	130402	--	140834
		СП - 8%				--	--	--	--		10432	

51	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,512	9292,10	82,90	23342	208	15088	7975	33822
		НР - 98%; СП - 8%			3203,01	36,42	8046	91		2505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429150	11189	274428	145221	620320
							143533	4650	--	45949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218782				
		Сметная прибыль	Тенге				17502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236284				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				210368				
	Материалы		Тенге				55645				
	Всего заработная плата		Тенге					148183			
	Сдача и испытание		Тенге				7368				
		Накладные расходы	Тенге				145221				
		Сметная прибыль	Тенге				28447				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				384036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					148183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				620320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					148183			
		РАЗДЕЛ 4.В1									
52	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12627,74	666,82	12628	667	99	11893	26482
		НР - 98%; СП - 8%			11862,05	273,31	11862	273		1962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	261-302-0150	**Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90**	комплект	1 1	--				--		
53	246-401-0413 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149366,00	--	149366	--	149366	--	161315
		СП - 8%			--	--	--	--		11949	
54	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,2125	12146,27	48,11	2581	10	30	2496	5483
		НР - 98%; СП - 8%			11959,32	23,92	2541	5		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-302-0141	**Вставки гибкие**	$м^2$	1 0,2125	--				--		
55	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9608,00	--	9608	--	9608	--	10377
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
56	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7883,00	--	7883	--	7883	--	8514

		СП - 8%			--	--	--	--		631	
57	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20324,83	75,94	20325	76	19153	1098	23137
		НР - 98%; СП - 8%			1096,28	23,92	1096	24		1714	
58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка	решетка	29	2802,68	52,73	81278	1529	12751	66338	159425
		НР - 98%; СП - 8%			2310,27	23,92	66998	694		11809	
59	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х100 мм. Установка	решетка	9	2802,68	52,73	25224	474	3958	20588	49477
		НР - 98%; СП - 8%			2310,27	23,92	20792	215		3665	
60	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	2802,68	52,73	28027	527	4397	22875	54974
		НР - 98%; СП - 8%			2310,27	23,92	23103	239		4072	
61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	67,15	9653,59	65,79	648239	4418	446895	194869	910557
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	196926	1920		67449	
62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,2	10751,31	65,79	45156	276	34223	10562	60175
		НР - 98%; СП - 8%			2537,45	28,59	10657	120		4457	
63	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 100х100	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,6	9653,59	65,79	5792	39	3993	1741	8136
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	1760	17		603	
64	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,84	9653,59	65,79	8109	55	5591	2438	11390
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	2463	24		844	
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,08	9653,59	65,79	10426	71	7188	3134	14645
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	3167	31		1085	
66	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 250х200 на 300х200	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,285	10751,31	65,79	3064	19	2322	717	4083

		НР - 98%; СП - 8%			2537,45	28,59	723	8		302	
67	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 300х300 на 500х300	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,42	10751,31	65,79	4516	28	3422	1056	6018
		НР - 98%; СП - 8%			2537,45	28,59	1066	12		446	
68	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 500х2300 на 250х250	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,39	10751,31	65,79	4193	26	3177	981	5588
		НР - 98%; СП - 8%			2537,45	28,59	990	11		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1066415	8215	714056	340786	1519776
							344144	3593	--	112577	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166857				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166857				
		Сметная прибыль	Тенге				13349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				180206				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				899558				
		Материалы	Тенге				547197				
		Всего заработная плата	Тенге					347737			
		Сдача и испытание	Тенге				16780				
		Накладные расходы	Тенге				340786				
		Сметная прибыль	Тенге				99228				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1339572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					347737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1519778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					347737			
		РАЗДЕЛ 5.В2-В7									
69	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	12627,74	666,82	75766	4001	593	71356	158892
		НР - 98%; СП - 8%			11862,05	273,31	71172	1640		11770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1 | 6	--				--		
70	246-402-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	32124,00	--	192744	--	192744	--	208164
		СП - 8%			--	--	--	--		15420	
71	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	6	2704,67	70,94	16228	426	2703	12977	31542
		НР - 98%; СП - 8%			2183,10	23,92	13099	144		2336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	261-701-0107	Клапаны	шт.	1 | 6	--				--		
72	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	9749,00	--	58494	--	58494	--	63174
		СП - 8%			--	--	--	--		4680	

73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	14,4	9653,59	65,79	139012	948	95834	41789	195265
		НР - 98%; СП - 8%			2932,63	28,59	42230	412		14464	
74	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	7,536	9292,10	82,90	70025	624	45263	23924	101465
		НР - 98%; СП - 8%			3203,01	36,42	24138	274		7516	
75	1126-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м^2 поверхности покрытия изоляции	126	4867,81	158,96	613344	20029	150358	337580	1026998
		НР - 76%; СП - 8%			3515,53	9,75	442957	1229		76074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	261-107-0591	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м^2	1,22 153,72	--				--		
76	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,8	708,00	--	53666	--	53666	--	57959
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1219279	26028	599655	487626	1843459
							593596	3699	--	136553	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				918248				
	Материалы		Тенге				150358				
	Всего заработная плата		Тенге					444186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304904				
		Накладные расходы	Тенге				337580				
		Сметная прибыль	Тенге				100467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					444186			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				301031				
	Материалы		Тенге				144394				
	Всего заработная плата		Тенге					153109			
	Сдача и испытание		Тенге				7459				
		Накладные расходы	Тенге				150046				
		Сметная прибыль	Тенге				36086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				487163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					153109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1843458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					597295			
		РАЗДЕЛ 6.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
		К1-К21									
77	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплит-системы с внутренним блокоммощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	21	11184,52	11,43	234875	240	4126	225899	497636
		НР - 98%; СП - 8%			10976,64	--	230509	--		36862	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	21	--				--		
77.2	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	21	--				--		
77.3	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	21	--				--		
78	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nпотр=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21		250994,39	--	5270882	--		--	5270882
						--	--	--	--	5270882	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5505757	240	4126	225899	5768518
								230509	--	5270882	36862	
		Стоимость оборудования	Тенге					5270882				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					5270882				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					234875				
		Материалы	Тенге					4125				
		Всего заработная плата	Тенге						230509			
		Сдача и испытание	Тенге					10988				
		Накладные расходы	Тенге					225899				
		Сметная прибыль	Тенге					36862				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					497636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						230509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5768518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						230509			
		РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
79	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	2		3383,19	69,48	6766	139	4059	2565	10077
		НР - 98%; СП - 8%				1283,80	24,83	2568	50		747	
80	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,011		1264445,79	370267,32	13909	4073	392	10883	26775
		НР - 99%; СП - 8%				858556,78	140786,34	9444	1549		1983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1000	11	--				--		
81	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11		11140,00	--	122540	--	122540	--	132343
		СП - 8%				--	--	--	--		9803	

82	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6		23180,82	4666,18	139085	27997	5117	115753	275225
		НР - 99%; СП - 8%				17661,78	1825,31	105971	10952		20387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	6	--				--		
82.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	12	--				--		
83	241-405-0104 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6		20007,00	--	120042	--	120042	--	129645
		СП - 8%				--	--	--	--		9603	
84	261-107-0491 РСНБ РК 2022	Лента маркировочная	10 м	1,4		95,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
85	251-305-0402 РСНБ РК 2022	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки	комплект	8		1761,00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					416563	32209	266371	129201	589424
								117983	12551	--	43661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					409797				
		Материалы	Тенге					5509				
		Всего заработная плата	Тенге						127916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					256803				
		Накладные расходы	Тенге					126636				
		Сметная прибыль	Тенге					42914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					579347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						127916			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6766				
		Материалы	Тенге					4060				
		Всего заработная плата	Тенге						2618			
		Накладные расходы	Тенге					2565				
		Сметная прибыль	Тенге					747				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					10078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					589425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						130534			
		РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОМЕХАНИКА										
86	1118-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	1		162287,16	14660,48	162287	14660	26334	125432	310737

		НР - 98%; СП - 8%			121292,61	6699,48	121293	6699		23018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	1 1	--				--		
87	513-101-0402 РСНБ РК 2022	Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт	комплект	1	1033451,00	--	1033451	--		--	1033451
					--	--	--	--	1033451	--	
88	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2486,73	69,48	24867	695	11334	12825	40707
		НР - 98%; СП - 8%			1283,80	24,83	12838	248		3015	
89	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	463,00	--	4630	--	4630	--	5000
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1225235	15355	42298	138257	1389895
							134131	6947	1033451	26403	
		Стоимость оборудования	Тенге				1033451				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1033451				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4630				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4630				
		Сметная прибыль	Тенге				370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5000				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				187154				
		Материалы	Тенге				37669				
		Всего заработная плата	Тенге					141078			
		Сдача и испытание	Тенге				3960				
		Накладные расходы	Тенге				138257				
		Сметная прибыль	Тенге				26033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				351444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					141078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1389895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					141078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26128679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2334865				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124486			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13681065		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6304333		
		- Накладные расходы	Тенге							2215459	
		- Сметная прибыль	Тенге							1468469	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911090'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-8'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ'ОВ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ*
5	Е11-180301-0104'36,45''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
6	LC123-051001-0310'243''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
7	С1245-103-0110'243''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
8	Е11-160602-0101(РС279939)'35.3*
9	LC123-051207-1912'35''Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
10	С1245-405-2301'35''Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
11	LC123-041008-0419'35''Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
12	С1245-510-0201'35''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
13	LC123-040602-0204'35''Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14	С1242-303-0602'35''Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
15	Е11-160601-0102'2+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
16	LC123-040901-0105'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
17	С1242-201-0405'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
18	LC123-040901-0103'4''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
19	С1242-201-0403'4''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
20	Е11-160601-0101'35+2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
21	LC123-051207-0904'35''Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
22	С1245-405-1504'35''Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*

23	LC123-040910-0301'2''Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
24	C1242-201-0201'2''Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
25	LC123-040910-0301'2''Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
26	C1242-201-0201'2''Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
27	E11-160301-0101(PC187490)(PC404186)'45''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
28	LC123-010101-0201'45''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
29	C1241-101-0201'45''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
30	E11-160301-0102(PC187490)(PC404186)'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
31	LC123-010101-0202'60''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
32	C1241-101-0202'60''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
33	E11-160301-0103(PC187490)(PC404186)'78''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	LC123-010101-0203'78''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
35	C1241-101-0203'78''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
36	E11-160301-0104(PC187490)(PC404186)'74''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	LC123-010101-0204'74''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
38	C1241-101-0204'74''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
39	E11-160301-0106'4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
40	LC123-010101-0213'4''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
41	C1241-101-0210'4''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
42	E11-161101-0101(PC274662PC249132)'45+60+78+74+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43	E11-260101-1701(PC140805)'8+8''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
44	LC121-110403-0407'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*

45	С1234-303-0407'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
46	LС121-110403-0409'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
47	С1234-303-0409'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
48	Е11-260101-0401'3,14.0,057.4''Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем'$м^3$ изоляции*
49	Е11-130301-0406'27''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
50	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'$м^2$*
51	LС123-021104-0405'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
52	С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
53	РВЕНТИЛЯЦИЯ*
54	Е11-201401-0103(РС259292)'4''Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка'вентилятор*
55	LСТ Прайс-лист ТОО(=41)'1'1063100:1,12'Вентиляционный агрегат Neiva С-1000-Е-18 (с КИП)'комплект*
56	С1246-406-0127'4''Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3'комплект*
57	Е11-200301-0205'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка'решетка*
58	Е11-200301-0210'22''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
59	LС123-050305-0307'9''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм'шт.*
60	С1246-303-0307'9''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм'шт.*
61	LС123-050305-0308'2''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм'шт.*
62	С1246-303-0308'2''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм'шт.*
63	Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'38,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'$м^2$ поверхности воздуховодов*
64	Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'(500:1000+300:1000).2.2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'$м^2$ поверхности воздуховодов*
65	Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((150:1000+150:1000).2+(200:1000+200:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200'$м^2$ поверхности воздуховодов*
66	Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((200:1000+200:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250'$м^2$ поверхности воздуховодов*
67	РП2*
68	Е11-201501-0102'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
69	LС123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
70	С1246-401-0110'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
71	Е11-200401-0101'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*

72	LC123-050302-0401'1''Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм'шт.*
73	C1246-302-0201'1''Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм'шт.*
74	E11-201201-0101'(3,14.100:1000.100:1000).2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м^2*
75	LC123-050307-0401'2''Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
76	C1246-305-0201'2''Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
77	E11-200301-0209'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х300 мм. Установка'решетка*
78	R-188230#C123-050301-1405'Т''Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм'м^2*
79	E11-202601-0409'1''Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 200 тыс м^3/час. Установка'воздухонагреватель*
80	LC123-050406-0101'1''Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84'комплект*
81	C1246-405-0101'1''Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84'комплект*
82	E11-200101-0301'0,2.3,14.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
83	РВ1*
84	E11-201501-0102'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
85	LC123-050402-0107'1''Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м^3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
86	C1246-401-0413'1''Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м^3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
87	E11-201201-0101'500:1000.300:1000+250:1000.250:1000''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м^2*
88	LC123-050307-0103'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм'шт.*
89	C1246-305-0103'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм'шт.*
90	LC123-050307-0101'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм'шт.*
91	C1246-305-0101'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм'шт.*
92	E11-200701-0201'1''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
93	E11-200301-0210'29''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка'решетка*
94	E11-200301-0210'9''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х100 мм. Установка'решетка*
95	E11-200301-0210'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка'решетка*
96	E11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'67,15''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
97	E11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'4,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
98	E11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((100:1000+100:1000).2+(150:1000+150:1000).2):2.0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 100х100'м^2 поверхности воздуховодов*
99	E11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((200:1000+200:1000).2+(150:1000+150:1000).2):2.0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200'м^2 поверхности воздуховодов*

100	Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((200:1000+200:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2.0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250'м^2 поверхности воздуховодов*
101	Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((250:1000+200:1000).2+(300:1000+200:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 250х200 на 300х200'м^2 поверхности воздуховодов*
102	Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((300:1000+300:1000).2+(500:1000+300:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 300х300 на 500х300'м^2 поверхности воздуховодов*
103	Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((500:1000+300:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 500х2300 на 250х250'м^2 поверхности воздуховодов*
104	РВ2-В7*
105	Е11-201501-0102'6''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
106	LC123-050403-0101'6''Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
107	С1246-402-0105'6''Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
108	Е11-200401-0101'6''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
109	LC123-050301-2202'6''Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм'шт.*
110	С1246-301-0602'6''Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм'шт.*
111	Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'((150:1000+150:1000).2.24)''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
112	Е11-200101-0301'0,2.3,14.12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
113	Е11-260301-0201'126''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
114	LC123-021104-0405'75,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
115	С1261-301-0219'75,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
116	РКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ*
117	П2К1-К21*
118	Е11-202601-1603'21''Сплит-системы с внутренним блокоммощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
119	СТ Прайс-лист(=41)'21'260638'Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт'комплект*
120	РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
121	Е11-160401-0202'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка'м трубопровода*
122	Е11-240108-0101(РС274810)'11:1000''Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная'км труб*
123	LC123-010402-0104'11''Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
124	С1241-402-0104'11''Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
125	Е11-240108-0201'2+4''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*

126	LC123-020201-0104'2+4''Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
127	C1241-405-0104'2+4''Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
128	LC121-130809-0601'14''Лента маркировочная'10 м*
129	C1261-107-0491'14''Лента маркировочная'10 м*
130	LC124-010104-0402'8''Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки'комплект*
131	C1251-305-0402'8''Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки'комплект*
132	РТЕПЛОМЕХАНИКА*
133	E11-180101-0202'1''Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка'котел*
134	513-101-0402'1''Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт'комплект*
135	E11-160401-0201(РС278602)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
136	LC123-010201-0198'10''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
137	C1241-102-0104'10''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
138	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-8

(локальная смета)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	194,6196	2276	442954,21
2	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	214,7318609	1942	417009,27
3	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	174,875	2233	390495,88
4	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	86,3646	2669	230507,12
5	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	103,561875	2016	208780,74
6	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	67,473	2052	138454,6
7	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	56,102	2162	121292,52
8	004-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,5244	2492	105970,8
9	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,0984	1869	74943,91

10	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,11217088	2233	65007,48
11	004-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,4455	3140	48498,87
12	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3371	2826	37690,64
13	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7692	2276	15406,7
14	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7217	1979	15281,24
15	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8563184	2449	9444,12
16	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,5104	2319	8140,62
17	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8127	2535	2060,19
18	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8802	2052	1806,17
19	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5248	2089	1096,31
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2334865**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1062,3208**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,59023457	2548,43	(42279,01)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2334865**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,25718049	4492	41583,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,25718049	2233	20671,28
2	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,79657747	8823	24674,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79657747	3190	8921,08
3	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,69008439	7174	19298,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,690084395	3190	8581,37
4	324-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	16,995888	1018	17301,81

5	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,12047221	269	6219,41
6	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,32872802	2898	3850,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32872802	2233	2967,05
7	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	29,51676	82	2420,37
8	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,9885033	1137	2260,93
9	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,229296	8794	2016,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229296	2233	512,02
10	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,66036166	891	1479,38
11	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,22455326	4390	985,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22455326	2233	501,43
12	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,62366	106	490,11
13	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,339802	73	389,81
14	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,72742526	18	355,09
15	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	21,26934653	16	340,31
16	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	8,09679187	34	275,29
17	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,079568	178	192,16
18	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05705861	3109	177,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05705861	1869	106,64
19	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,008262	7256	59,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008262	2233	18,45
20	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,59016674	66	38,95
21	315-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,4033901	66	26,62
22	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,34946	16	21,59

23	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,43185792	42	18,14
24	324-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,70230736	5	8,51
25	315-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,44776358	13	5,82
26	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008262	31	0,26
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**124486**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	246-406-0127 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	4	2211313	8845252
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	3304	802872
3	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	122,75	6319	775657,25
4	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	7715	270025
5	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	35	6921	242235
6	242-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	5789	202615
7	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	32124	192744
8	246-401-0413 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149366	149366
9	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,5746	5994	141306,15
10	246-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	130402	130402
11	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	11140	122540
12	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	20007	120042
13	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	3337	116795

14	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94,77	1069	101309,13
15	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	1294	95756
16	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	74	1294	95756
17	242-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23395	93580
18	246-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	8884	79956
19	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,495	7877	66915,12
20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,8	708	64994,4
21	242-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31959	63918
22	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	9749	58494
23	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	731	57018
24	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	78	731	57018
25	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	10,048	5669	56962,11
26	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0495	1099752	54437,72
27	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	45237	45237
28	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	687	41220
29	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	687	41220
30	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02659067	1528659	40648,07
31	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1575024	200348	31555,29
32	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	2338	28056
33	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26237	26237

34	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	552	24840
35	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	552	24840
36	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	1,4	13986	19580,4
37	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,7016215	2529	19477,4
38	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18751	18751
39	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	9375	18750
40	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,71	1609	17232,39
41	246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	8453	16906
42	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4156	16624
43	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3662	14648
44	251-305-0402 *РСНБ РК 2022*	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	1761	14088
45	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02398332	521742	12513,11
46	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	10	1107	11070
47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03096	353968	10958,85
48	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	2056	9992,16
49	246-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9608	9608
50	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	2123	8492
51	234-303-0409 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	1043	8344
52	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,001785	589	8247,05

53	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7883	7883
54	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	840	6720
55	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	1612	6448
56	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	2469	5925,6
57	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00217064	2387303	5181,98
58	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	463	4630
59	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2002	4004
60	261-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	687	3938,57
61	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00125326	3027202	3793,87
62	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	408199	3608,48
63	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,0889733	448	3175,86
64	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2907	2907
65	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	773	2434,95
66	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	2,0685	1117	2310,51
67	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229	2229
68	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,47	1150	1690,5
69	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4133	692	1670
70	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,3875	4108	1591,85
71	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00243	628768	1527,91
72	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,0041	692	1386,84

73	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	5983	1368,91
74	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	$м^2$	0,02	63348	1266,96
75	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0071592	175101	1253,58
76	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,103	10580	1089,74
77	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,7019	147	691,18
78	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,86	775	666,5
79	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021962	278998	612,74
80	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,0002576	2206236	568,33
81	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4713	1054	496,75
82	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,273668	130	425,58
83	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001107	380806	421,55
84	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	272284	375,75
85	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7738	423	327,32
86	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003553	820690	291,59
87	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,77541	315	244,25
88	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0384	5698	218,8
89	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,005	39297	196,48
90	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента маркировочная	10 м	1,4	95	133
91	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	3172	101,5
92	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	2	33	66
93	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	1155636	57,78
94	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00096	30259	29,05

95	261-701-0123 *РСНБ РК 2022*	Воздухонагреватели	шт.	1	0	-
96	261-701-0119 *РСНБ РК 2022*	Котлы стальные	комплект	1	0	-
97	261-701-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапаны	шт.	7	0	-
98	261-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура трубопроводная	шт.	45	0	-
99	261-302-0276 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45	0	-
100	261-302-0156 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21	0	-
101	261-302-0155 *РСНБ РК 2022*	Блок сплит-системы внешний	комплект	21	0	-
102	261-302-0154 *РСНБ РК 2022*	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21	0	-
103	261-302-0151 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	4	0	-
104	261-302-0150 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8	0	-
105	261-302-0141 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие	$м^2$	0,2753	0	-
106	261-301-0332 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	12	0	-
107	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	90	0	-
108	261-301-0270 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	0	-
109	261-301-0163 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	0	-
110	261-107-0591 *РСНБ РК 2022*	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	$м^2$	153,72	0	-
111	261-105-0144 *РСНБ РК 2022*	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	17,6	0	-
112	261-105-0128 *РСНБ РК 2022*	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	$м^3$	0,7373976	0	-
113	261-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Растворы	$м^3$	0,0058	0	-
114	245-510-0100 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	105	0	-
115	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм	$м^2$	0,12	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**13681065**

		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т Прайс-лист	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21	250994,39	5270882,19
2	513-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт	комплект	1	1033451	1033451
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**6304333**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1062,3208**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**22444751**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**2215459**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**24660210**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**1468469**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**26128679**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
(наименование работ и зат рат)

Основание: СОВ

Сметная стоимость	974,244	тыс.тенге
Сметная заработная плата	152,632	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1		7216,59	5,83	7217	6	--	4399	12545
		НР - 61%; СП - 8%				7210,76	--	7211	--		929	
2	248-403-0104 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1		73625,00	--	73625	--	73625	--	79515
		СП - 8%				--	--	--	--		5890	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		5003,75	--	5004	--	404	3312	8981
		НР - 72%; СП - 8%				4599,98	--	4600	--		665	
4	521-101-0401024 СпрСЦ 04.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1		23830,00	--	23830	--		--	23830
						--	--	--	--	23830	--	
5	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1		23783,00	--	23783	--	23783	--	25686

		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
6	248-404-0204 СпрСЦ 04.2023	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	86070,00	--	86070	--	86070	--	92956
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
7	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	8409,64	10,59	33639	42	--	20494	58463
		НР - 61%; СП - 8%			8399,05	--	33596	--		4331	
8	248-403-0102 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	49476,00	--	197904	--	197904	--	213736
		СП - 8%			--	--	--	--		15832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				451072	48	381786	28205	515712
							45407	--	23830	36436	
		Стоимость оборудования	Тенге				23830				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				23830				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				45860				
		Материалы	Тенге				404				
		Всего заработная плата	Тенге					45407			
		Накладные расходы	Тенге				28205				
		Сметная прибыль	Тенге				5925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				79990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					45407			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				381382				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				381382				
		Сметная прибыль	Тенге				30511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				411893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					45407			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
9	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	36	1073,34	130,04	38640	4682	5045	18516	61728
		НР - 61%; СП - 8%			803,15	40,02	28913	1441		4572	
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	532,51	221,61	19170	7978	2084	8729	30131
		НР - 72%; СП - 8%			253,00	83,77	9108	3016		2232	
11	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	680,80	256,89	81696	30827	9469	37967	129236
		НР - 72%; СП - 8%			345,00	94,43	41400	11332		9574	

12	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	442923,00	--	88585	--	88585	--	95672
		СП - 8%			--	--	--	--		7087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				228091	43487	105183	65212	316767
							79421	15789	--	23465	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				139506				
	Материалы		Тенге				16598				
	Всего заработная плата		Тенге					95210			
		Накладные расходы	Тенге				65212				
		Сметная прибыль	Тенге				16378				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				221096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					95210			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88585				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88585				
		Сметная прибыль	Тенге				7087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				316768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					95210			
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ									
13	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	5,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	603050,84	256755,70	12061	5135	--	8715	22438
		НР - 99%; СП - 8%			346295,14	93869,76	6926	1877		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 20,2	--				--		
15	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
16	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	643940,68	280949,66	4508	1967	--	3180	8303
		НР - 99%; СП - 8%			362991,02	95828,34	2541	671		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 7,07	--				--		
17	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	1934,00	--	13538	--	13538	--	14621
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
18	261-107-0789 РСНБ РК 2022	Трубка термоусаживаемая	м	2	162,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
19	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	16	4576,00	--	73216	--	73216	--	79073

		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
20	247-202-0401 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**	**262,00**	--	**1048**	--	**1048**	--	**1132**
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
21	217-101-0401 РСНБ РК 2022	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**8**	**1609,00**	--	**12872**	--	**12872**	--	**13902**
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**119367**	**7102**	**102798**	**11895**	**141763**
							9467	**2548**	--	**10501**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119367**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12015**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**102798**				
		Накладные расходы	Тенге				**11895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12015**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**141763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12015**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**974244**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**134295**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**50637**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18337**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**589767**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**23830**		
		- Накладные расходы	Тенге							**105312**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**70402**	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-9'СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'СОВ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РОБОРУДОВАНИЕ*
5	Ц13-101001-0101'1''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
6	LC123-080502-0411'1''IP видеорегистратор 8-канальный с PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M'шт.*
7	C1248-403-0104'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)'шт.*
8	Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
9	LC123-080306-0312'1''Источник бесперебойного питания 650ВА/390Вт'шт.*
10	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
11	LC123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ'шт.*
12	C1248-404-0301'1''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
13	LC123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 21,5"'шт.*
14	C1248-404-0204'1''Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"'шт.*
15	Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
16	LC123-080501-2154'4''Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м'шт.*
17	C1248-403-0102'4''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)'шт.*
18	РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
19	Ц13-100105-0503'9.4''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
20	Ц13-080201-0201'9.4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
21	Ц13-080201-0810'51+21+9+39''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
22	LC123-060409-0201'200:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
23	C1243-304-0201'200:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
24	РМАТЕРИАЛЫ*
25	LC121-130207-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
26	C1261-107-0991'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм'шт.*
27	LE11-220501-0101'20:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
28	E11-220501-0422'20:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
29	LC123-010504-0104'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
30	C1241-207-0304'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
31	LE11-220501-0103'7:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
32	E11-220501-0401'7:1000''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*

33	LC123-010506-0209'7''Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014'м*
34	C1241-203-0107'7''Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014'м*
35	LC121-130816-3014'2''Трубка термоусаживаемая'м*
36	C1261-107-0789'2''Трубка термоусаживаемая'м*
37	LC123-061709-0410'16''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
38	C1231-102-0206'16''Коннектор для крепления спайдера'шт.*
39	LC123-070202-0501'4''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК'шт.*
40	C1247-202-0401'4''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК'шт.*
41	LC121-130201-1204'0,001.1000.8''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
42	C1217-101-0401'0,001.1000.8''Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
43	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-9

(локальная смета)

на СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: СОВ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,6788	2233	55107,76
2	007-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,5633	2622	40806,97
3	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,0904	2052	28913,5
4	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,633738	1906	6925,9
5	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3084127	1942	2540,94
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**134295**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**59,2747**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,9447938	2049,93	(18336,23)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**134295**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,360456	5245	33360,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,360456	1869	11887,69
2	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,645192	7256	4681,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,645192	2233	1440,71
3	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,453612	7174	3254,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,453612	3190	1447,02
4	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,73811369	4338	3201,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73811369	2233	1648,21
5	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,453612	4492	2037,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,453612	2233	1012,92
6	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09843974	15178	1494,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09843974	3811	375,15
7	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,19663987	6309	1240,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19663987	2669	524,83
8	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,2550147	604	758,03
9	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,19663987	851	167,34
10	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	6,360456	24	152,65
11	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,34363566	353	121,3
12	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,79484704	149	118,43
13	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,6789	16	26,86
14	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1845	18	21,32
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**50637**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	49476	197904
2	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	442923	88584,6

3	248-404-0204 *СпрСЦ 04.2023*	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	86070	86070
4	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73625	73625
5	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для крепления спайдера	шт.	16	4576	73216
6	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783	23783
7	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	1934	13538
8	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	8	1609	12872
9	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,1232	3831	4302,98
10	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,24	322	3941,28
11	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	7763690	2329,11
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0036	495467	1783,68
13	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,2444	1266	1575,41
14	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	65	1300
15	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8856	1293	1145,08
16	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	262	1048
17	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00096	997782	957,87
18	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	5	500
19	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	2	162	324
20	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	80	224
21	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00036	484006	174,24
22	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	114283	114,28
23	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	698	83,76

24	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1296	631	81,78
25	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,032856	2313	76
26	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	768895	69,2
27	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	505727	55,63
28	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02676	1438	38,48
29	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001188	22831	27,12
30	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02496	501	12,5
31	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328457	9,85
32	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	27,27	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**589767**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	521-101-0401024 *СпрСЦ 04.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830	23830
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**23830**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**59,2747**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**798530**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**105312**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**903842**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**70402**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**974244**

Составил Рахымтай Д.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	5352,047	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,33	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	666,852	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.04.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП	1523,979	559,022	--	2083,001	0,137	258,856	--
2.	2-2-2	КТПН и ДГУ	3269,046	--	--	3269,046	0,193	407,996	--
		Всего :	**4793,025**	**559,022**	**--**	**5352,047**	**0,330**	**666,852**	

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Начальник сметного отдела Рахымтай Д.Н.

Составил Рахымтай Д.Н.

Проверил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП
(наименование работ и затрат)

Основание: АС КПП

Сметная стоимость	2083,001	тыс.тенге
Сметная заработная плата	258,855	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,137	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФО-1 (ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КПП) ЛИСТ 3										
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	5,6		31888,12	2563,60	178573	14356	144733	21186	215740
		НР - 91%; СП - 8%				3479,33	678,12	19484	3797		15981	
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00826		424648,04	2100,20	3508	17	--	3184	7227
		НР - 91%; СП - 8%				422547,84	985,33	3490	8		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00826	--				--		
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02956		36025,03	1438,36	1065	43	52	898	2120
		НР - 91%; СП - 8%				32810,67	563,99	970	17		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02956	--				--		

4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02956	427867,00	--	12648	--	12648	--	13660
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	141,81	3,23	142	3	63	53	211
		НР - 69%; СП - 8%			76,28	0,46	76	--		16	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1	249,49	4,76	249	5	155	62	336
		НР - 69%; СП - 8%			89,17	0,91	89	1		25	
7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2поверхности	186,666667	1762,97	18,69	329088	3489	186995	130514	496369
		НР - 93%; СП - 8%			742,52	9,29	138604	1734		36768	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	4,144	4058,66	27,41	16819	113	14697	1886	20202
		НР - 93%; СП - 8%			484,84	4,64	2009	19		1496	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,672	26993,56	1663,29	18140	1118	15546	1600	21319
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	1476	283		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				560232	19144	374889	159383	777184
							166198	5859	--	57569	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				560232				
		Материалы	Тенге				362240				
		Всего заработная плата	Тенге					172057			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12648				
		Накладные расходы	Тенге				159383				
		Сметная прибыль	Тенге				57569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				777184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					172057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				777184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					172057			
		РАЗДЕЛ 2.РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ РИГЕЛЕЙ ЛИСТ 4									
10	1109-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка ригелей. Монтаж	т конструкций	0,24038	73127,12	22754,85	17578	5470	3701	7198	26758
		НР - 69%; СП - 8%			34974,14	8420,52	8407	2024		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

10.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,24038	--				--		
11	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24038		430125,00	--	103393	--	103393	--	111664
		СП - 8%				--	--	--	--		8271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					120971	5470	107094	7198	138422
								8407	2024	--	10253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103393				
		Сметная прибыль	Тенге					8271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					111664				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17578				
	Материалы		Тенге					3701				
	Всего заработная плата		Тенге						10431			
		Накладные расходы	Тенге					7198				
		Сметная прибыль	Тенге					1982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					138422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10431			
		РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО И СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 5										
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из ПТКМК панели. Устройство	$м^2$ кровли	9		1320,41	32,05	11884	288	910	9946	23576
		НР - 92%; СП - 8%				1187,33	13,83	10686	124		1746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	1,15	10,35	--				--		
13	ТОО НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	$м^2$	9		27445,50	--	247010	--		--	247010
						--	--	--	--	247010	--	
14	1110-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены каркасно-плитные.Устройство с заполнением каркаса плитами ПТСМА	м2стен (за вычетом проемов)	24		6448,30	85,71	154759	2057	106969	42012	212512
		НР - 90%; СП - 8%				1905,54	39,45	45733	947		15742	
15	ТОО НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	$м^2$	24		13000,50	--	312012	--		--	312012
						--	--	--	--	312012	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					725665	2345	107879	51958	795110
								56419	1071	559022	17488	
	Стоимость оборудования		Тенге					559022				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				559022				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166643				
	Материалы		Тенге				107878				
	Всего заработная плата		Тенге					57490			
		Накладные расходы	Тенге				51958				
		Сметная прибыль	Тенге				17488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					57490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				795111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					57490			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И КРЫЛЬЦА ЛИСТ 6									
		КРЫЛЬЦО									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,63296	27918,70	1663,29	17671	1053	15228	1507	20713
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	1390	267		1534	
17	211-201-0604 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	$м^3$	0,34	6811,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ									
18	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	$м^2$	2,5	6857,83	591,04	17145	1477	7091	8113	27278
		НР - 90%; СП - 8%			3430,73	174,87	8577	437		2021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	$м^2$	1 2,5	--				--		
19	223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	$м^2$	2,5	65829,00	--	164573	--	164573	--	177739
		СП - 8%			--	--	--	--		13166	
20	223-501-0112 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,9	865,00	--	2509	--	2509	--	2710
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	1,89	5278,73	1085,12	9977	2051	4250	3849	14933
		НР - 90%; СП - 8%			1945,09	317,96	3676	601		1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	$м^2$	1 1,89	--				--		

22	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	1,89	55871,00	--	105596	--	105596	--	114044
		СП - 8%			--	--	--	--		8448	
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,4	1212,20	42,31	7758	271	3713	3693	12367
		НР - 94%; СП - 8%			589,70	24,21	3774	155		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				327545	4852	305276	17162	372285
							17417	1460	--	27577	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327545				
		Материалы	Тенге				30282				
		Всего заработная плата	Тенге					18877			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274994				
		Накладные расходы	Тенге				17162				
		Сметная прибыль	Тенге				27577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				372284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				372284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2083001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10414			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						895136		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						559022		
		- Накладные расходы	Тенге							235701	
		- Сметная прибыль	Тенге							112887	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911210'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-2'СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-2-1'АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП'АС КПП''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РФО-1 (ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КПП) ЛИСТ 3*
5	Е11-060101-0115(РС100533РС279219)'5,6''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
6	Е11-060301-0407'7.1,18:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
7	Е11-060301-0601'14,78:1000.2''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
8	LС121-050309-0301'2.14,78:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
9	С1214-403-0101'2.14,78:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
10	Е11-130301-0406'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
11	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м^2*
12	Е11-080101-0301'5,6:0,03''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2поверхности*
13	Е11-080101-0307'(3,3+2,3).0,74''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
14	Е11-060101-0101'0,8.3,5.4.0,06''Отмостка бетонная. Устройство'м^3*
15	РРАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ РИГЕЛЕЙ ЛИСТ 4*
16	Е11-090101-0108'7,07:1000.34''Установка ригелей. Монтаж'т конструкций*
17	LС121-050206-0802'7,07:1000.34''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
18	С1214-205-0102'7,07:1000.34''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
19	РУСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО И СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 5*
20	Е11-120101-0716'9''Покрытия кровельные из ПТКМК панели. Устройство'м^2 кровли*
21	СТТОО(=41)'9'28500'Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10'м^2*
22	Е11-100102-0501(РС147140)'24''Стены каркасно-плитные.Устройство с заполнением каркаса плитами ПТСМА'м2стен (за вычетом проемов)*
23	СТТОО(=41)'24'13500'Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1'м^2*
24	РУСТРОЙСТВО ПОЛОВ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И КРЫЛЬЦА ЛИСТ 6*
25	П2КРЫЛЬЦО*
26	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,32.1,15.1,72''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
27	LС121-010201-0602'0,34''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
28	С1211-201-0604'0,34''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
29	П2ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ*
30	Е11-100106-0201'1,5.1+1.1''Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м^2*

31	LC121-090201-0203'1,5.1+1.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м^2*
32	C1223-102-0106'1,5.1+1.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м^2*
33	LC121-090205-0201'1,7+1,2''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м*
34	C1223-501-0112'1,7+1,2''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м*
35	E11-100107-0101'0,9.2,1''Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков'м^2*
36	LC121-090402-0501'0,9.2,1''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м^2*
37	C1223-207-0101'0,9.2,1''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м^2*
38	П2УСТРОЙСТВО ПОЛОВ*
39	E11-110101-1101'6,4''Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
40	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-1

(локальная смета)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС КПП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,10655839	1869	159064,16
2	002-0126 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,208	1745	45732,96
3	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,301	2016	10686,82
4	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,2545	2016	8577,07
5	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,76492771	2233	8407,08
6	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,32384	1624	3773,92
7	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,759779	2089	3676,18
8	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7008992	2052	3490,25
9	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,83216384	1564	2865,5

10	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,913752	2199	2009,34
11	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0435	2052	89,26
12	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0301	2535	76,3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**248441**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**133,239**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,34373755	2397,68	(10414,91)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**248441**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,09054955	8794	18384,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,09054955	2233	4668,2
2	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,32827588	4492	5966,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32827588	2233	2966,04
3	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,42249189	8850	3739,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42249189	3190	1347,75
4	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,36005736	7174	2583,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,360057358	3190	1148,58
5	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,03499933	7734	270,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03499933	2669	93,41
6	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0829056	3109	257,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0829056	1869	154,95
7	315-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,09499818	1861	176,79
8	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0160308	7256	116,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0160308	2233	35,8
9	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08404032	891	74,88
10	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,250432	269	67,37

11	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55998925	73	40,88
12	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,26208	148	38,79
13	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6237504	54	33,68
14	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24352563	22	27,36
15	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,87282	16	13,97
16	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,02274938	219	4,98
17	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,024684	178	4,39
18	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,26208	16	4,19
19	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,275184	15	4,13
20	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,03749928	42	1,57
21	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0012297	35	0,04
22	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000306	31	0,01
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**31811**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	$м^2$	2,5	65829	164572,5
2	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	5,684	24626	139974,18
3	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	5,78666667	23750	137433,33
4	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	1,89	55871	105596,19
5	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24038	430125	103393,45
6	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4968	139715	69410,41
7	261-107-0327 *РСНБ РК 2022*	Стекло жидкое калийное	т	0,09333333	530864	49547,3

8	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1464	161672	23668,78
9	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,68544	20942	14354,48
10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6456192	21849	14106,13
11	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	9,9456	1367	13595,64
12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02956	427867	12647,75
13	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,54648	3762	9579,86
14	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,656	1010	4702,56
15	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13056	28384	3705,82
16	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,49424	7094	3506,14
17	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,648	915	3337,92
18	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8184608	836	3192,23
19	223-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	865	2508,5
20	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024038	1032818	2482,69
21	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,34	6811	2315,74
22	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5784114	2172	1256,31
23	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,2016	5596	1128,15
24	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00099456	973152	967,86
25	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001296	722519	936,38
26	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00072	1189326	856,31
27	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1150	815,06
28	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0096	82079	787,96

29	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,28	2529	708,12
30	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3834	1415	542,51
31	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,285	1533	436,9
32	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00224	165331	370,34
33	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0014904	200900	299,42
34	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00046634	641631	299,22
35	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00091344	278998	254,85
36	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001512	165331	249,98
37	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,18	1282	230,76
38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012019	1528659	183,73
39	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,468741	315	147,65
40	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	768895	138,4
41	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,068175	1995	136,01
42	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00066304	200348	132,84
43	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0054345	24091	130,92
44	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00014423	738689	106,54
45	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016452	628768	103,44
46	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002404	2453940	58,99
47	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,08868	592	52,5
48	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00449511	11164	50,18
49	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00024759	139715	34,59

50	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00056	44396	24,86
51	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,68748992	33	22,69
52	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1418242	130	18,44
53	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	612933	17,16
54	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	5,71
55	261-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	10,35	0	-
56	261-104-0121 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные	$м^2$	1,89	0	-
57	261-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные	$м^2$	2,5	0	-
58	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,24038	0	-
59	261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,02956	0	-
60	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,00826	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**895136**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТТОО	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	$м^2$	24	13000,5	312012
2	ТТОО	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	$м^2$	9	27445,5	247009,5
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**559022**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**133,239**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**1734413**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**235701**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1970114**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**112887**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2083001**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на КТПН и ДГУ
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	3269,046	тыс.тенге
Сметная заработная плата	407,995	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,193	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА КТПН. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 2										
1	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56		3528,33	1830,35	197586	102500	--	165271	391885
		НР - 118%; СП - 8%				1697,98	803,09	95087	44973		29029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	56	--				--		
2	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	19,2		69088,00	--	1326490	--	1326490	--	1432609
		СП - 8%				--	--	--	--		106119	
		МАТЕРИАЛЫ										
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,72		28300,18	1663,29	76976	4524	66479	6477	90130
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	5973	1145		6676	

4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,52	16738,89 5667,73	2742,01 1252,71	25443 8615	4168 1904	12660	9888 2826	38157
5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	4,78	13946,76 5230,41	1584,84 683,30	66666 25001	7575 3266	34090	26571 7459	100696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1693161 134676	118767 51288	1439719 --	208207 152109	2053477
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1693161				
		Материалы	Тенге				113229				
		Всего заработная плата	Тенге					185964			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1326490				
		Накладные расходы	Тенге				208207				
		Сметная прибыль	Тенге				152109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2053477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					185964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2053477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					185964			
		РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА КТПН. ОГРАЖДЕНИЕ ЛИСТ 3									
		ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1									
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2795	278375,94 211331,12	60306,71 23017,51	77806 59067	16855 6433	1884	45195 9840	132841
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорны. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2795	44715,36 12328,24	17751,36 6111,41	12498 3446	4961 1708	4091	3556 1284	17339
7.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,2795	--				--		
8	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	26,5	4280,00 --	-- --	113420 --	-- --	113420	-- 9074	122494
9	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00188	484090,00 --	-- --	910 --	-- --	910	-- 73	983
10	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00314	484006,00 --	-- --	1520 --	-- --	1520	-- 122	1642
		ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-2									

11	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0557	278375,94	60306,71	15506	3359	376	9007	26474
		НР - 69%; СП - 8%			211331,12	23017,51	11771	1282		1961	
12	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорны. Монтаж	т конструкций	0,0557	44715,36	17751,36	2491	988	816	709	3456
		НР - 69%; СП - 8%			12328,24	6111,41	687	340		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,0557	--				--		
13	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3	4280,00	--	22684	--	22684	--	24499
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
14	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000188	484090,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
15	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000628	484006,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1									
16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15008	278375,94	60306,71	41779	9050	1012	24268	71331
		НР - 69%; СП - 8%			211331,12	23017,51	31717	3454		5284	
17	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,15008	207331,45	2287,58	31116	343	4054	18523	53610
		НР - 69%; СП - 8%			178030,84	839,35	26719	126		3971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,15008	--				--		
18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11564	495467,00	--	57296	--	57296	--	61880
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
19	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	22,05	1350,00	--	29768	--	29768	--	32149
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2									

20	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,07212	278375,94	60306,71	20076	4349	486	11662	34277
		НР - 69%; СП - 8%			211331,12	23017,51	15241	1660		2539	
21	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,07212	207331,45	2287,58	14953	165	1948	8901	25762
		НР - 69%; СП - 8%			178030,84	839,35	12840	61		1908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,07212	--				--		
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05776	495467,00	--	28618	--	28618	--	30907
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
23	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	9,2	1350,00	--	12420	--	12420	--	13414
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
		КАЛИТКА К-1									
24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01423	278375,94	60306,71	3961	859	95	2301	6763
		НР - 69%; СП - 8%			211331,12	23017,51	3007	328		501	
25	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01423	207331,45	2287,58	2950	33	384	1756	5083
		НР - 69%; СП - 8%			178030,84	839,35	2533	12		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,01423	--				--		
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01194	495467,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
27	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,35	1350,00	--	1823	--	1823	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		МАТЕРИАЛЫ									

29	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,6	24779,00	--	39646	--	39646	--	42818
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
30	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,1	6252,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				539193	40962	331203	125878	718278
							167028	15404	--	53206	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				316057				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				316057				
		Сметная прибыль	Тенге				25285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				341342				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				223136				
		Материалы	Тенге				15143				
		Всего заработная плата	Тенге					182432			
		Накладные расходы	Тенге				125878				
		Сметная прибыль	Тенге				27921				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				376935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					182432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				718277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					182432			
		РАЗДЕЛ 3. ДГУ. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 4									
31	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	3528,33	1830,35	42340	21964	--	35415	83976
		НР - 118%; СП - 8%			1697,98	803,09	20376	9637		6220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 12	--				--		
32	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,54	69088,00	--	175484	--	175484	--	189523
		СП - 8%			--	--	--	--		14039	
33	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2732	484006,00	--	132230	--	132230	--	142808
		СП - 8%			--	--	--	--		10578	
		МАТЕРИАЛЫ									
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитного участка	$м^3$	0,9	14175,78	1425,83	12758	1284	4707	6676	20988
		НР - 91%; СП - 8%			7519,10	631,79	6767	569		1555	

35	212-101-0308 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	0,9	22223,00	--	20001	--	20001	--	21601
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,86	28300,18	1663,29	24338	1430	21020	2048	28497
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	1888	362		2111	
37	211-201-0606 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	$м^3$	0,55	6252,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	0,9	6363,00	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				416317	24678	362608	44139	497292
							29031	10568	--	36836	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				416317				
		Материалы	Тенге				25727				
		Всего заработная плата	Тенге					39599			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				336881				
		Накладные расходы	Тенге				44139				
		Сметная прибыль	Тенге				36836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				497292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					39599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				497292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					39599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3269046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				330735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184407			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2133527		
		- Накладные расходы	Тенге							378224	
		- Сметная прибыль	Тенге							242151	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-2'СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-2-2'КТПН и ДГУ'АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РУСТАНОВКА КТПН. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 2*
5	Н43=2*
6	Е11-070101-0102'12+16''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
7	LC121-049999-9917'0,4.12+0,3.16''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'$м^3$*
8	С1261-101-0383'0,4.12+0,3.16''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'$м^3$*
9	П2МАТЕРИАЛЫ*
10	Е11-060101-0101(РС100463РС279164)'1,36''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$*
11	Е11-110101-0204'0,76''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'$м^3$ подстилающего слоя*
12	Е11-110101-0201'2,39''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'$м^3$ подстилающего слоя*
13	РУСТАНОВКА КТПН. ОГРАЖДЕНИЕ ЛИСТ 3*
14	Н43=1*
15	П2ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1*
16	Е11-090701-0103'279,5:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
17	Е11-090302-0112'279,5:1000''Стойки опорны. Монтаж'т конструкций*
18	Н43=10*
19	LC123-010201-0173'2,65''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
20	С1241-102-0164'2,65''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
21	LC121-050106-2402'0,047.4:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
22	С1214-208-0102'0,047.4:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
23	LC121-050106-2403'0,314:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
24	С1214-208-0103'0,314:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
25	Н43=1*
26	П2ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-2*
27	Е11-090701-0103'55,7:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*

28	E11-090302-0112'55,7:1000''Стойки опорны. Монтаж'т конструкций*
29	H43=2*
30	LC123-010201-0173'2,65''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
31	C1241-102-0164'2,65''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
32	LC121-050106-2402'0,047.2:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
33	C1214-208-0102'0,047.2:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
34	LC121-050106-2403'0,314:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
35	C1214-208-0103'0,314:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
36	H43=1*
37	П2ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1*
38	E11-090701-0103'150,08:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
39	E11-090305-0401'150,08:1000''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
40	H43=7*
41	LC121-050201-0502'(2.4,41+2.3,85):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
42	C1214-201-0102'(2.4,41+2.3,85):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
43	LC121-050308-0123'3,15''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
44	C1214-401-0110'3,15''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
45	H43=1*
46	П2ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2*
47	E11-090701-0103'72,12:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
48	E11-090305-0401'72,12:1000''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
49	H43=4*
50	LC121-050201-0502'(2.4,41+2.2,81):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
51	C1214-201-0102'(2.4,41+2.2,81):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
52	LC121-050308-0123'2,3''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
53	C1214-401-0110'2,3''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
54	H43=1*
55	П2КАЛИТКА К-1*
56	E11-090701-0103'14,23:1000''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
57	E11-090305-0401'14,23:1000''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*

58	Н43=1*
59	LC121-050201-0502'(2.4,41+2.1,56):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
60	С1214-201-0102'(2.4,41+2.1,56):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
61	LC121-050308-0123'1,35''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
62	С1214-401-0110'1,35''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м^2*
63	LC121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
64	С1223-502-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
65	Н43=1*
66	П2МАТЕРИАЛЫ*
67	LC121-020101-0608'1,6''Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
68	С1212-101-0608'1,6''Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
69	LC121-010201-0603'0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
70	С1211-201-0606'0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
71	Р ДГУ. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 4*
72	Н43=1*
73	Е11-070101-0102'2+10''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
74	LC121-049999-9917'0,27.2+0,2.10''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
75	С1261-101-0383'0,27.2+0,2.10''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
76	LC121-050106-2403'273,2:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
77	С1214-208-0103'273,2:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
78	П2МАТЕРИАЛЫ*
79	Е11-060201-0101(РС100467)'0,9''Устройство монолитного участка'м^3*
80	LC121-020101-0308'0,9''Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
81	С1212-101-0308'0,9''Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010'м^3*
82	Е11-060101-0101(РС100463РС279164)'0,86''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
83	LC121-010201-0603'0,55''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
84	С1211-201-0606'0,55''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м^3*
85	LC121-010401-0101'0,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м^3*
86	С1211-401-0101'0,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м^3*
87	К*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-2

(локальная смета)

на КТПН и ДГУ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,6132428	1979	157554,61
2	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,0990632	2233	120803,21
3	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,60134	1715	33616,3
4	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,02632	1564	7861,16
5	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,68784	1835	6767,19
6	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,04981504	2016	4132,43
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**330735**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**164,0776**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,70547148	2600,9	(77260,84)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**330735**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	16,38208	5980	97964,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,38208	2669	43723,77
2	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,5669712	7638	27244,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,5669712	3190	11378,64
3	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,2435352	7256	16279,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,2435352	2233	5009,81
4	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,05972337	4492	13744,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,059723368	2233	6832,36
5	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,25964	4390	9919,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,25964	2233	5045,78
6	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,670176	8794	5893,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,670176	2233	1496,5
7	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,22971896	269	4365,79
8	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,30677504	8417	2582,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30677504	2669	818,78
9	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,3311776	7734	2561,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3311776	2669	883,91
10	331-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,2972476	5262	1564,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2972476	2233	663,75
11	341-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,49937597	2453	1224,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49937597	2233	1115,11
12	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09162566	7174	657,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09162566	3190	292,29
13	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,08682142	102	110,86
14	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,37537712	73	100,4

15	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,482432	17	93,2
16	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,787136	22	39,32
17	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,65394472	42	27,47
18	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03137472	462	14,5
19	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,70700604	16	11,31
20	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,19656	54	10,61
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**184407**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	21,74	69088	1501973,12
2	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	4280	136104
3	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276968	484006	134054,17
4	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18534	495467	91829,85
5	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,6516	22223	81149,51
6	214-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	32,6	1350	44010
7	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,6	24779	39646,4
8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,3536	6363	34064,96
9	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,9	22223	20000,7
10	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,52	5783	8790,16
11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00512368	1528659	7832,36
12	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,90004	7094	6384,88

13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	0,9	6363	5726,7
14	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,65	6252	4063,8
15	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01229004	272284	3346,38
16	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4408	6649	2930,88
17	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001676	1032818	1731
18	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,4455	3089	1376,15
19	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00621	165331	1026,71
20	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	508	1016
21	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002068	484090	1001,1
22	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1368	6811	931,74
23	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,3771489	2172	819,17
24	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00621	124270	771,72
25	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00110896	641631	711,54
26	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,139878	315	674,06
27	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0018	165331	297,6
28	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3387163	836	283,17
29	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00034298	738689	253,36
30	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005716	2453940	140,27
31	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01068948	11164	119,34
32	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00072	165331	119,04

33	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00017721	628768	111,42
34	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00058878	139715	82,26
35	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,483583	130	62,87
36	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00013408	278998	37,41
37	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,96791	33	31,94
38	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00045	44396	19,98
39	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,57163	0	-
40	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	68	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2133527**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**164,0776**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**2648671**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**378224**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3026895**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**242151**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3269046**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ.
Шифр стройки 1119
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	5588,877	тыс.тенге
Сметная заработная плата	823,970	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,427	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	259		234,86	234,86	60829	60829	--	12435	79125
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,68	--	17270		5861	
2	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	132		102,29	102,29	13502	13502	--	2958	17777
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,12	--	4108		1317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74331	74331	--	15393	96902
								--	21378	--	7178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74331				
	Всего заработная плата		Тенге						21378			
		Накладные расходы	Тенге					15393				
		Сметная прибыль	Тенге					7178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						21378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7

		Сметная заработная плата	Тенге					21378				
РАЗДЕЛ 2.ОТМОСТКА НА ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ												
3	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Отмостка. Устройство**	$м^3$	13,05	26475,04	1801,80	345499	23513	297381	28006	403385
		НР - 91%; СП - 8%			1885,45	472,82	24605	6170		29880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				345499	23513	297381	28006	403385
							24605	6170	--	29880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				345499				
	Материалы		Тенге				297381				
	Всего заработная плата		Тенге					30775			
		Накладные расходы	Тенге				28006				
		Сметная прибыль	Тенге				29880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					30775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				403385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					30775			
РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ												
ТИП I												
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	41,826	8121,53	1509,17	339691	63122	266208	29305	398516
		НР - 108%; СП - 8%			247,71	401,03	10361	16773		29520	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	278,84	1613,15	358,15	449811	99866	333532	55464	545696
		НР - 108%; СП - 8%			58,86	125,32	16413	34944		40421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	**211-201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,015 4,1826**	**6811,00**				**28488**		
5.2	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,189 52,70076**	**5783,00**				**304768**		
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,55768	195396,64	3308,85	108969	1845	107124	970	118734
		НР - 108%; СП - 8%			--	1609,94	--	898		8795	

7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		278,84	258,54	217,39	72091	60617	571	24485	104303
		НР - 108%; СП - 8%				39,10	42,21	10903	11770		7727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	0,0959	26,740756	--				--		
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия		278,84	7,44	0,04	2075	11	146	2072	4479
		НР - 108%; СП - 8%				6,88	--	1918	--		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	0,0232	6,469088	--				--		
		ТИП II										
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле		0,492	8121,53	1509,17	3996	742	3132	345	4688
		НР - 108%; СП - 8%				247,71	401,03	122	197		347	
10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия		4,1	2187,03	209,45	8967	858	117	7761	18067
		НР - 94%; СП - 8%				1949,39	64,46	7992	264		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-101-0345	Брусчатка	м^2	1	4,1	--				--		
11	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м^2		4,1	3635,00	--	14903	--	14903	--	16095
		СП - 8%				--	--	--	--		1192	
		ТИП III										
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле		4,1745	8121,53	1509,17	33903	6300	26569	2925	39774
		НР - 108%; СП - 8%				247,71	401,03	1034	1674		2946	
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания		27,83	1807,44	358,15	50301	9968	38695	5536	60304
		НР - 108%; СП - 8%				58,86	125,32	1638	3488		4467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,204	5,67732	6811,00				38668		
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,022264	195396,64	3308,85	4350	74	4276	39	4740

		НР - 108%; СП - 8%				--	1609,94	--	36		351	
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		27,83	267,69	226,54	7450	6305	57	2413	10652
		НР - 108%; СП - 8%				39,10	41,18	1088	1146		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	0,0976	2,716208	--				--		
		ТИП IV										
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		99,06	268,72	121,70	26619	12056	--	14834	44770
		НР - 72%; СП - 8%				147,02	60,96	14564	6039		3317	
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из скального грунта. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле		14,859	2851,53	1509,17	42371	22425	16265	10411	57004
		НР - 108%; СП - 8%				247,71	401,03	3681	5959		4222	
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания		99,06	1693,41	358,15	167749	35478	126440	19704	202450
		НР - 108%; СП - 8%				58,86	125,32	5831	12414		14997	
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания		99,06	-463,90	-70,02	-45954	-6936	-39018	-2732	-52581
		НР - 108%; СП - 8%				--	-25,54	--	-2530		-3895	
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания		99,06	1807,44	358,15	179045	35478	137736	19704	214649
		НР - 108%; СП - 8%				58,86	125,32	5831	12414		15900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,204	20,20824	6811,00				137638		
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания		99,06	-998,24	-140,05	-98886	-13873	-85013	-5465	-112699
		НР - 108%; СП - 8%				--	-51,08	--	-5060		-8348	
		ТИП V										

22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,72		8121,53	1509,17	5848	1087	4583	504	6861
		НР - 108%; СП - 8%				247,71	401,03	178	289		508	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	6		1613,15	358,15	9679	2149	7177	1193	11742
		НР - 108%; СП - 8%				58,86	125,32	353	752		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,015	0,09	6811,00				613		
23.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,189	1,134	5783,00				6558		
24	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2покрытия	6		6170,92	78,39	37026	470	36238	481	40508
		НР - 108%; СП - 8%				53,05	21,21	318	127		3001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1420004	338042	999738	189949	1738752
								82225	101594	--	128797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1420004				
	Материалы		Тенге					468102				
	Всего заработная плата		Тенге						183819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14903				
	Местные материалы		Тенге					516733				
		Накладные расходы	Тенге					189949				
		Сметная прибыль	Тенге					128797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1738750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						183819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1738750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						183819			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО БОРДЮРА И ПОРЕБРИКОВ										
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164		2980,84	47,38	488858	7770	262630	239684	786826
		НР - 108%; СП - 8%				1332,06	21,17	218458	3472		58284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	1	164	--				--		
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,6		57394,00	--	34436	--	34436	--	37191
		СП - 8%				--	--	--	--		2755	
27	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,61		57394,00	--	379374	--	379374	--	409724
		СП - 8%				--	--	--	--		30350	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				902668	7770	676440	239684	1233741
							218458	3472	--	91389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				902668				
		Материалы	Тенге				262630				
		Всего заработная плата	Тенге					221930			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				413810				
		Накладные расходы	Тенге				239684				
		Сметная прибыль	Тенге				91389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1233741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					221930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1233741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					221930			
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, МАФЫ И ОГРАЖДЕНИЕ									
		ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ									
28	1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	3		4445,39	--	13336	--	--	11736	27078
		НР - 88%; СП - 8%				4445,39	--	13336	--		2006	
29	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	3		5827,08	1402,96	17481	4209	369	12779	32681
		НР - 88%; СП - 8%				4300,94	539,77	12903	1619		2421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,003	--				--		
29.2	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	2	6	--				--		
30	254-103-4401 РСНБ РК 2022	Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3		14691,00	--	44073	--	44073	--	47599
		СП - 8%				--	--	--	--		3526	
31	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	76,6		910,22	21,64	69723	1658	16316	45947	124923
		НР - 88%; СП - 8%				675,58	6,04	51749	463		9253	
32	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 25 ГР НА 1М 2	$м^2$	76,6		331,51	228,02	25394	17466	253	11043	39351
		НР - 88%; СП - 8%				100,19	63,63	7675	4874		2915	
33	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	1,9		3661,00	--	6956	--	6956	--	7512
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

34	**1147-0118-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газоны партерные. Уход**	**м²**	**76,6**	**1666,23**	**599,19**	**127633**	**45898**	**758**	**82531**	**226977**
		НР - 88%; СП - 8%			**1057,14**	**167,21**	**80977**	**12808**		**16813**	
		МАФЫ									
35	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой тип С-4**	**шт.**	**2**	**138247,00**	**277,00**	**276494**	**554**	**256786**	**--**	**298614**
					9577,00	**76,00**	**19154**	**152**		**22120**	
35.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	138247,00	277,00	276494	554	256786	--	298614
		СП - 8%			9577,00	76,00	19154	152		22120	
36	**86-010303-0203**	**Урна металлическая, вариант 2**	**шт.**	**2**	**47312,00**	**--**	**94624**	**--**	**94624**	**--**	**102194**
					--	**--**	**--**	**--**		**7570**	
36.1	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	47312,00	--	94624	--	94624	--	102194
		СП - 8%			--	--	--	--		7570	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
37	**86-010605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**3**	**211717,00**	**2017,00**	**635151**	**6051**	**489288**	**--**	**685963**
					46604,00	**666,00**	**139812**	**1998**		**50812**	
37.1	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	3	211717,00	2017,00	635151	6051	489288	--	685963
		СП - 8%			46604,00	666,00	139812	1998		50812	
38	**86-010605-0404**	**Ворота метапллические с калиткой 0,85 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**201978,00**	**248,00**	**201978**	**248**	**183265**	**--**	**218136**
					18465,00	**83,00**	**18465**	**83**		**16158**	
38.1	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	201978,00	248,00	201978	248	183265	--	218136
		СП - 8%			18465,00	83,00	18465	83		16158	
39	**222-509-1501 РСНБ РК 2022**	**Металлический мусорный контейнер V=0,75м³**	**комплект**	**2**	**141236,00**	**--**	**282472**	**--**	**282472**	**--**	**305070**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1795315**	**76084**	**1375160**	**164036**	**2116098**
							344071	**21997**	**--**	**156748**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1795315**				
	Материалы		Тенге				**1041660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**366068**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**333501**				
		Накладные расходы	Тенге				**164036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2116099**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**

		Сметная заработная плата	Тенге					366068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2116099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					366068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5588877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				669359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					519740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3348720		
		- Накладные расходы	Тенге							637068	
		- Сметная прибыль	Тенге							413992	

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1911020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1911020'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'7-1'БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ'РП'7'7-1-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'ГП''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да''construction=СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'construction-cipher=1119*
4	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	LE11-010101-0308'259''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$'$м^3$ грунта*
6	Е11-010101-0337'259''Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
7	Е11-010107-1302'132''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
8	РОТМОСТКА НА ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ*
9	Е11-060101-0114'13,05''Отмостка. Устройство'$м^3$*
10	РДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ*
11	П2ТИП I*
12	Х48,75+15,77+39,90+29,05+116,9+28,47=Ф1*
13	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
14	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079)(РС100094РМ100081)'Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'$м^2$ основания*
15	Е11-270602-0901(РС144679РС144658)'Ф1.2:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
16	Е11-270602-0306(РС144679РС144658)(РС245634РС102750)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство'$м^2$ покрытия*
17	Е11-270602-0406(РС144679РС144658)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС245634РС102750)'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'$м^2$ покрытия*
18	П2ТИП II*
19	Х4,1=Ф2*
20	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф2.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
21	Е11-110101-2501(РС278518)'Ф2''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'$м^2$ покрытия*
22	LC121-040509-0412'Ф2''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'$м^2$*
23	С1255-102-0606'Ф2''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'$м^2$*
24	П2ТИП III*
25	Х1,5+26,33=Ф3*

26	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф3.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
27	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079=0,204)(РС100094)'Ф3''Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
28	Е11-270602-0901(РС144679РС144658)'Ф3.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
29	Е11-270602-0301(РС144679РС144658)(РС245634РС102737)'Ф3''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
30	П2ТИП IV*
31	Х18,03+81,03=Ф4*
32	Е11-010201-0501'Ф4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
33	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328РС100032=1)'Ф4.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из скального грунта. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
34	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РС100080=0,204)(РС100094)'Ф4''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
35	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС100094РС100080)'Ф4''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м^2 основания*
36	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079=0,204)(РС100094)'Ф4''Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
37	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100094РС100079)'Ф4''Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м^2 основания*
38	П2ТИП V*
39	Х6=Ф5*
40	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф5.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
41	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079)(РС100094РМ100081)'Ф5''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
42	Е11-270601-0401(РС101188РС101095)'Ф5''Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство'м2покрытия*
43	РУСТРОЙСТВО БОРДЮРА И ПОРЕБРИКОВ*
44	Е11-270201-1002(РС247618)'38+126''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
45	LC121-040508-9902'0,6''Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91'м^3*
46	С1255-101-0101'0,6''Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91'м^3*
47	LC121-040508-9901'6,61''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м^3*
48	С1255-101-0101'6,61''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м^3*
49	РЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, МАФЫ И ОГРАЖДЕНИЕ*
50	П2ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ*
51	Е11-470102-0401'3''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
52	Е11-470103-0105'3''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка'шт.*

53	LC125-010202-0301'3''Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
54	C1254-103-4401'3''Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
55	E11-470112-0104'76,6''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см*
56	E11-470112-0106(РС244576)'76,6''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 25 ГР НА 1М 2*
57	LC125-030201-0201'1,9''Семена многолетних трав'кг*
58	C1254-106-0101'1,9''Семена многолетних трав'кг*
59	E11-470118-0402'76,6''Газоны партерные. Уход'$м^2$*
60	П2МАФЫ*
61	Г86-010302-0303'Скамья со спинкой тип С-4'шт.'2*
62	У86-010302-0303'1*
63	<Г*
64	Г86-010303-0203'Урна металлическая, вариант 2'шт.'2*
65	У86-010303-0203'1*
66	<Г*
67	П2ОГРАЖДЕНИЕ*
68	Г86-010605-0103'Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,5 х 1,8, с металлическими стойками'шт.'3*
69	У86-010605-0103'1*
70	<Г*
71	Г86-010605-0404'Ворота метапллические с калиткой 0,85 м х 1,8 м, с металлическими стойками'шт.'1*
72	У86-010605-0404'1*
73	<Г*
74	LC121-060106-0301'2''Металлический мусорный контейнер V=0,75$м^3$'комплект*
75	C1222-509-1501'2''Металлический мусорный контейнер V=0,75$м^3$'комплект*
76	К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1-1

(локальная смета)

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119,221	1835	218770,54
2	006-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,21624	1715	80975,85
3	006-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	31,8656	1624	51749,73
4	005-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,520097	1715	30046,97
5	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,16484	1869	24605,09
6	005-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,2983107	1654	15379,41
7	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,124438	1309	14561,89
8	006-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,5269	1564	13336,07

9	006-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5,7783	2233	12902,94
10	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,734729	2089	11979,85
11	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9647	2016	7992,84
12	006-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,18236	1835	7674,63
13	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,808636	2362	1910
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**669359**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**278,4062**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,98110087	2771,48	(152379,01)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**669359**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	321-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	11,42902072	9043	103352,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,42902072	3190	36458,58
2	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,37197694	8002	82996,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,37197694	2233	23160,62
3	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	5,414136	11235	60827,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,414136	3190	17271,09
4	321-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,57044868	12330	56353,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,57044868	3190	14579,73
5	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,30196	7036	30268,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,30196	2669	11481,93
6	321-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,81793976	13276	24134,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,81793976	3190	5799,23

7	321-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,66976728	34407	23044,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66976728	3190	2136,56
8	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,5352496	8794	22294,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5352496	2233	5661,21
9	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,92437704	7256	21219,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,92437704	2233	6530,13
10	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,19183235	13862	16521,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19183235	3190	3801,95
11	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,08706216	4390	13552,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,08706216	2233	6893,41
12	311-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,839552	7340	13502,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,839552	2233	4107,72
13	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,24837076	9627	12018,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,24837076	3190	3982,3
14	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,4822548	7174	10633,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4822548	3190	4728,39
15	321-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,660972	15222	10061,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,660972	2669	1764,13
16	321-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,55098784	10595	5837,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55098784	3190	1757,65
17	321-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,30279631	9209	2788,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30279631	2669	808,16
18	321-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,17491111	10971	1918,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,349822225	2669	933,68
19	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1658956	4492	745,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1658956	2233	370,44
20	321-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,0091104	36108	328,96

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0182208	2929,5	53,38
21	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,817352	17	183,89
22	314-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01275747	5770	73,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012757468	2669	34,05
23	313-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,0091104	5360	48,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091104	2669	24,32
24	313-403-0401 *РСНБ РК 2022*	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03189368	1493	47,62
25	313-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,0091104	5156	46,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091104	2669	24,32
26	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7912476	54	42,73
27	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0086736	2898	25,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086736	2233	19,37
28	321-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,10816592	118	12,76
29	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086112	891	7,67
30	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0086736	22	0,19
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**519740**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,61	57394	379374,34
2	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	53,83476	5783	311326,42
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	47,23013	6363	300525,32
4	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,311	21849	290832,04
5	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусорный контейнер V=0,75$м^3$	комплект	2	141236	282472
6	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,676	24328	235397,73
7	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	30,15816	6811	205407,23

8	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,60143601	186493	112163,61
9	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,96746	6252	87324,56
10	254-103-4401 *РСНБ РК 2022*	Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	14691	44073
11	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	28531	34921,94
12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,6	57394	34436,4
13	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2788	82079	22883,63
14	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	11,49	1420	16315,8
15	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	14,859	1093	16240,89
16	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	4,1	3635	14903,5
17	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	1,9	3661	6955,9
18	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,4365	7094	3096,53
19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0984	30259	2977,49
20	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,4698	5596	2629
21	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	50,23171	33	1657,65
22	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,901	836	1589,24
23	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00522	165331	863,03
24	261-107-0517 *РСНБ РК 2022*	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	197366	592,1
25	215-204-1203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,001824	165331	301,56
26	234-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1,14	182	207,48
27	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000276	722519	199,42

28	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001305	44396	57,94
29	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	316977	28,53
30	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000066	179944	11,88
31	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00000216	1089090	2,35
32	261-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Саженцы	1000 шт.	0,003	0	-
33	261-101-0345 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка	$м^2$	4,1	0	-
34	261-101-0341 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые	м	164	0	-
35	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	35,926052	0	-
36	215-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	6	0	-
37	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-12,48156	6811	-85011,91
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**3348720**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	3	211717	635151
2	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	138247	276494
3	8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	201978	201978
4	8601-0303-0203 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	47312	94624
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1208247**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**278,4062**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**4537817**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**637068**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5174885**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**413992**

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5588877**

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2023 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	009-0118 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4734,44248	1518	7186883,68
2	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1720,32806	2233	3841492,56
3	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1332,722222	1979	2637457,28
4	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1196,36378	1979	2367603,92
5	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1147,722535	2052	2355126,64
6	006-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1084,67424	2052	2225751,54
7	003-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	944,17257	2162	2041301,1
8	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	972,217	2052	1994989,28
9	006-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	837,71792	1979	1657843,76

10	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	639,0476579	2535	1619985,81
11	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	589,6078	2319	1367300,49
12	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	620,04678	2016	1250014,31
13	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	618,1544781	2016	1246199,43
14	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	425,25942	2089	888366,93
15	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	443,83662	1942	861930,72
16	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	349,9608328	2233	781462,54
17	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	301,7508	2052	619192,64
18	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	310,3405226	1942	602681,29
19	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	278,3204	2162	601728,7
20	003-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	271,80189	2199	597692,36
21	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,3497509	2233	532234,99
22	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	203,26936	2276	462641,06
23	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	246,910862	1805	445674,11
24	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	223,760102	1942	434542,12
25	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	199,8561409	1906	380925,8
26	009-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	198,55322	1564	310537,24
27	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	147,9389	2052	303570,62
28	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169,52686	1624	275311,62

29	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	119,48	2233	266798,84
30	009-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	132,08004	1869	246857,59
31	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	87,0302	2669	232283,6
32	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119,221	1835	218770,54
33	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	114,6474027	1869	214276
34	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	103,561875	2016	208780,74
35	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,054178	2089	206924,18
36	005-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	85,388472	2319	198015,87
37	009-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	114,96258	1684	193596,98
38	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	122,21374	1564	191142,29
39	003-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,61073	2622	174653,33
40	006-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	75,48	2162	163187,76
41	006-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	76,231912	2089	159248,46
42	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	85,4251224	1715	146504,08
43	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,2868	2089	128028,13
44	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68,69174058	1835	126049,34
45	004-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,7737	2492	124036,06
46	006-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	63,1372	1684	106323,04

47	009-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64,34442	1624	104495,34
48	007-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	39,14	2362	92448,68
49	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,616	1869	90863,3
50	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,0070528	2162	86495,25
51	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,25136766	2052	84647,81
52	006-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,21624	1715	80975,85
53	007-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,3765	2622	74403,18
54	004-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	38,8226014	1906	73995,88
55	005-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,737152	2449	65479,29
56	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,39188	1805	62077,34
57	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,54380724	1492	57507,36
58	006-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	31,8656	1624	51749,73
59	004-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,4455	3140	48498,87
60	002-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,71518	1715	45816,53
61	002-0126 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,208	1745	45732,96
62	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,37592	2199	42607,65
63	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31,568653	1309	41323,37
64	007-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,025	2276	41024,9

65	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3371	2826	37690,64
66	009-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,9402	1654	32981,09
67	005-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,520097	1715	30046,97
68	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	17,6278	1564	27569,88
69	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,0715416	2362	23788,98
70	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,5521	1979	18903,61
71	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,4554	1869	17672,14
72	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7692	2276	15406,7
73	005-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,2983107	1654	15379,41
74	005-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,2688	2016	14653,9
75	006-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,5269	1564	13336,07
76	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,47589184	1564	13256,29
77	006-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5,7783	2233	12902,94
78	007-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15	2406	12390,9
79	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,734729	2089	11979,85
80	003-0118 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,72938	1518	11733,2
81	002-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,48348	3140	10938,13
82	009-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,15	1715	10547,25

83	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8563184	2449	9444,12
84	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,5104	2319	8140,62
85	006-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,18236	1835	7674,63
86	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,7472	1906	3330,16
87	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,913752	2199	2009,34
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**44747840**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**22893,66**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	93,8438	1890,71	177431
2	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	2105,501166	84,27	(177431)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**177431**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**93,8438**		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,7066% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	824,4316256	4390	3619254,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	824,4316256	2233	1840955,82
2	315-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	306,4765	4274	1309880,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	306,4765	2233	684362,02
3	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	149,5277418	7174	1072712,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	149,5277418	3190	476993,5
4	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	91,13176228	8872	808520,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	91,13176228	2233	203497,23
5	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	129,906287	4492	583539,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	129,906287	2233	290080,74
6	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	67,47533252	7256	489601,01

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,47533252	2233	150672,42
7	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	78,31708	5245	410773,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,31708	1869	146374,62
8	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	42,68387883	8794	375362,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,68387883	2233	95313,1
9	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	56,31287584	5980	336751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,31287584	2669	150299,07
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9155% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	314-401-1001 *РСНБ РК 2022*	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	31,8727968	6660	212272,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,8727968	2669	85068,49
11	343-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2195,906213	81	177868,4
12	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	72,54496	2250	163226,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	72,54496	1869	135586,53
13	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	60,103704	2144	128862,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,103704	1869	112333,82
14	311-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	9,84672416	11613	114350,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,84672416	3190	31411,05
15	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	34,57605281	3109	107496,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,57605281	1869	64622,64
16	321-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	11,42902072	9043	103352,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,42902072	3190	36458,58
17	332-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	19,3157952	4984	96269,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,3157952	2233	43132,17
18	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	12,36955741	7734	95666,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,36955741	2669	33014,35
19	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	524,4746411	178	93356,49
20	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,37197694	8002	82996,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,37197694	2233	23160,62

21	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	242,7867625	269	65309,64
22	334-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,3845808	9598	61279,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,3845808	2669	17040,45
23	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	5,414136	11235	60827,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,414136	3190	17271,09
24	321-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,57044868	12330	56353,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,57044868	3190	14579,73
25	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	7,893405	5324	42024,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,893405	2669	21067,5
26	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	4,06662547	8823	35879,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06662547	3190	12972,54
27	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	8,14658812	4338	35339,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,14658812	2233	18191,33
28	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,3364152	7638	33121,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,3364152	3190	13833,16
29	315-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	47,38	686	32502,68
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,3779% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
30	321-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,30196	7036	30268,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,30196	2669	11481,93
31	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,12932516	9627	30126,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,12932516	3190	9982,55
32	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,98444224	9060	27039,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,98444224	3190	9520,37
33	313-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	12,60329789	2094	26391,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,60329789	1869	23555,56
34	314-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	3,7361808	6835	25536,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,7361808	2233	8342,89

35	321-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,81793976	13276	24134,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,81793976	3190	5799,23
36	321-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,66976728	34407	23044,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66976728	3190	2136,56
37	314-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	1,6484832	13221	21794,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6484832	3190	5258,66
38	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	23,97626218	891	21362,85
39	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,34468285	15178	20409,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,344682848	3811	5124,59
40	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	33,01967885	604	19943,89
41	324-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	17,7512608	1018	18070,78
42	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,19183235	13862	16521,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19183235	3190	3801,95
43	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	211,1250764	73	15412,13
44	324-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,8016	5174	14495,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8016	2233	6255,97
45	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	2,173127	6309	13710,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,173127	2669	5800,08
46	311-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,839552	7340	13502,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,839552	2233	4107,72
47	321-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,660972	15222	10061,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,660972	2669	1764,13
48	315-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,750116	5588	9779,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,750116	1869	3270,97
49	341-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,79562685	2453	9310,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,79562685	2233	8475,63

50	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,94242013	8850	8340,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94242013	3190	3006,32
51	314-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	2,7073488	2681	7258,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7073488	1869	5060,03
52	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,254838	462	6585,74
53	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,93889167	6630	6224,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93889167	2233	2096,55
54	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,28510362	1137	6009,16
55	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	16,89058634	353	5962,38
56	321-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,55098784	10595	5837,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55098784	3190	1757,65
57	331-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,07192488	5262	5640,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07192488	2233	2393,61
58	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	68,99178	75	5174,38
59	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,67717607	2898	4860,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,67717607	2233	3745,13
60	313-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	22,9410648	156	3578,81
61	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,7330912	271	2908,67
62	321-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,30279631	9209	2788,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30279631	2669	808,16
63	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,32354816	8417	2723,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32354816	2669	863,55
64	343-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	21,076224	124	2613,45
65	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	29,51676	82	2420,37
66	315-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,20693664	1817	2193

67	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	92,89580109	22	2043,71
68	321-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,17491111	10971	1918,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,349822225	2669	933,68
69	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	78,31708	24	1879,61
70	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	116,5755618	16	1865,21
71	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	2,173127	851	1849,33
72	315-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	11,04692451	149	1645,99
73	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	92,75480809	16	1484,08
74	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,2023272	5155	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2023272	2233	451,8
75	314-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,6747658	352	941,52
76	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	50,00233334	18	900,04
77	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,60357179	54	734,59
78	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,556448	17	723,46
79	313-401-0302 *РСНБ РК 2022*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	18,8109012	37	696
80	341-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,6370016	321	525,48
81	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,62366	106	490,11
82	314-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,72623671	103	486,8
83	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,74269112	157	430,6
84	321-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,0091104	36108	328,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0182208	2929,5	53,38
85	315-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,16209066	1861	301,65
86	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	8,79841747	34	299,15

87	343-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Фреза столярная	маш.-ч	2,83360896	92	260,69
88	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,89453218	261	233,47
89	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,6553248	15	204,83
90	343-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7730048	114	202,12
91	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,49663068	31	201,4
92	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,13219329	102	115,48
93	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	4,11111	26	106,89
94	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,33661584	42	98,14
95	341-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,43481037	219	95,22
96	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2702049	329	88,9
97	314-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01275747	5770	73,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012757468	2669	34,05
98	313-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,0091104	5360	48,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091104	2669	24,32
99	313-403-0401 *РСНБ РК 2022*	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03189368	1493	47,62
100	313-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,0091104	5156	46,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091104	2669	24,32
101	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,21408768	34	41,28
102	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,267696	148	39,62
103	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,59016674	66	38,95
104	315-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,4657901	66	30,74
105	343-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы электрические	маш.-ч	0,345015	72	24,84
106	341-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,22085285	87	19,21

107	321-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,10816592	118	12,76
108	324-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,96563536	5	9,83
109	315-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,51702758	13	6,72
110	341-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Станки сверлильные	маш.-ч	0,06674304	52	3,47
111	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03404772	35	1,19
112	АВС 000258	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,0297024	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**11299429**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**4856548**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,816% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	246-406-0127 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	4	2211313	8845252
2	252-207-1719 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	9	885889	7973001
3	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	$м^2$	514,8406	12815	6597682,29
4	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,7834788	491270	5788869,63
5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	445,3144	12379	5512546,96
6	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	3,84502246	768895	2956418,54
7	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	53,28	54905	2925338,4
8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	78,26868	36492	2856180,67
9	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	32972	2571816
10	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	70143	2174433
11	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	$м^2$	62,9	31080	1954932

12	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	27,4176	69088	1894227,15
13	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	38488	1847424
14	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	773,364	2368	1831325,95
15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	21,74	69088	1501973,12
16	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	437,3	3240	1416852
17	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	27,02514	46445	1255182,63
18	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,91153123	628768	1201909,67
19	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	824,841327	1367	1127558,09
20	215-204-1101 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	6,78	161572	1095458,16
21	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	39,85262206	24626	981410,67
22	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	496841	894313,8
23	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	80,704	10746	867245,18
24	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	3304	802872
25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	122,75	6319	775657,25
26	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,85954449	21849	739797,19
27	247-104-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	120100	720600
28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	18774	713412
29	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	567670	690854,39

30	242-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	633610	633610
31	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	52,92	11755	622074,6
32	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	1063547	570912,03
33	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4085,6232	137	559730,38
34	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14295	557505
35	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	21720	543000
36	242-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	541200	541200
37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5201944	353968	538100,17
38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,239054	427867	530150,32
39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,714	24328	528258,19
40	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	371,892	1410	524367,72
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5311624	336163	514720,15
42	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	4638	510180
43	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	22,70776	22157	503135,84
44	243-113-0654 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	5397382	485764,38
45	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7392	641631	474293,64
46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,677	28384	473359,97
47	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	71,65503	6363	455940,96
48	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	18,97268167	23750	450601,19
49	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	117,90377	3762	443553,98
50	261-404-0446 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	43774	393966

51	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,802	480684	385508,57
52	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	66,59516	5783	385119,81
53	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,61	57394	379374,34
54	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59370694	612933	363902,58
55	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,38138	26562	355436,22
56	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	539290	352442,19
57	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	94	343688,82
58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63741	495467	315815,62
59	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1097,623	279	306236,82
60	215-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	2,13	139715	297592,95
61	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76,752	3831	294036,91
62	214-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1691956	292200,8
63	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,60488734	22515	283799,04
64	243-113-0608 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2181707	283621,91
65	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,75808	36492	283107,86
66	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусорный контейнер V=0,75$м^3$	комплект	2	141236	282472
67	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	7715	270025
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9723% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
68	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	9946	268542
69	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,810347	325091	263436,52

70	214-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1522861	258886,37
71	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,25462856	973152	247792,29
72	252-202-0516 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	40505	243030
73	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	35	6921	242235
74	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,57024	36492	239761,2
75	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	9946	238704
76	215-304-0111 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	$м^2$	79,928	2958	236427,02
77	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,70313138	30259	233089,05
78	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	38488	230928
79	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	624	229651,97
80	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3032,8	73	221394,4
81	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	309939	216957,3
82	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	4087	216611
83	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	5444	212316
84	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	52145	208580
85	242-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	5789	202615
86	223-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	4,2	47373	198966,6
87	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	49476	197904
88	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	32124	192744
89	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	537534	191039,58

90	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44198	430125	190106,65
91	215-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	1,36	139715	190012,4
92	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	153,159	1238	189610,84
93	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	1359573	178104,06
94	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	79,850821	2172	173435,98
95	252-204-0912 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	3314	172328
96	243-108-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	552139	165641,7
97	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	$м^2$	2,5	65829	164572,5
98	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	500,2712	310	155084,07
99	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	2594	150581,7
100	246-401-0413 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149366	149366
101	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	1934	148918
102	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	1407	144631,16
103	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,5746	5994	141306,15
104	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	4	35105	140420
105	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1274	1101240	140297,98
106	243-108-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	697050	139410
107	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	4280	136104
108	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	5424	135600

109	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	433318	135195,22
110	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27785	484090	134504,41
111	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276968	484006	134054,17
112	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	13	10304	133952
113	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	4605	133545
114	242-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	131592	131592
115	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	8,82	14911	131515,02
116	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01689	7763690	131128,72
117	246-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	130402	130402
118	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	22,1964	5698	126475,09
119	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	11140	122540
120	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31916429	380806	121539,68
121	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	17,8134	6811	121327,07
122	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	20007	120042
123	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	3337	116795
124	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	402,3602	288	115879,74
125	243-107-1504 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	1294347	115196,88
126	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,60143601	186493	112163,61
127	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1242344	111810,96

128	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для крепления спайдера	шт.	24	4576	109824
129	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	84,2937	1266	106715,82
130	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	1,89	55871	105596,19
131	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	3982	103532
132	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94,77	1069	101309,13
133	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	9	11207	100863
134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2341068	427867	100166,57
135	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,60422758	165331	99897,55
136	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06528231	1528659	99794,39
137	223-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	52759	99714,51
138	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	3004435	96141,92
139	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	1294	95756
140	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	74	1294	95756
141	242-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	18834	94170
142	212-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	4,39	21395	93924,05
143	242-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23395	93580
144	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	137,134556	679	93114,36
145	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	44490	88980
146	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	442923	88584,6
147	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,9678	22223	88176,42
148	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,96746	6252	87324,56

149	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	27,99881624	3089	86488,34
150	248-404-0204 *СпрСЦ 04.2023*	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	86070	86070
151	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	303,28	279	84615,12
152	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	20955	83820
153	243-107-1904 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1845822	83061,99
154	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	75,88416	1081	82030,78
155	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40317	80634
156	246-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	8884	79956
157	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,264	2214	78074,5
158	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	39002	78004
159	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3881	77620
160	243-107-1503 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	868477	77294,45
161	261-107-0829 *РСНБ РК 2022*	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	12713	76278
162	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4592	165331	75920
163	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	442923	75296,91
164	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,45494843	165331	75217,08
165	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73625	73625
166	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	3567	71340
167	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0648638	1099752	71334,09
168	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	519,98866	137	71238,45

169	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	$м^2$	1,2375	57044	70591,95
170	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	342948	70407,22
171	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4968	139715	69410,41
172	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,495	7877	66915,12
173	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,5	708	66906
174	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	66516	66516
175	245-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	66385	66385
176	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1862480	65745,54
177	243-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	726843	65415,87
178	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32566	65132
179	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	64663	64663
180	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0894216	722519	64608,81
181	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40	1609	64360
182	242-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31959	63918
183	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	5,04	12237	61674,48
184	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	1535	61400
185	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60287	60287
186	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	60287	60287

187	261-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	43,4	1387	60195,8
188	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9946	59676
189	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14800	59200
190	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	172	59168
191	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	232,2	252	58514,4
192	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	9749	58494
193	248-304-0151 *СпрСЦ 04.2023*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	6	9594	57564
194	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05480402	1041284	57066,55
195	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	731	57018
196	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	78	731	57018
197	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	10,048	5669	56962,11
198	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	56271	56271
199	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	856091	55645,92
200	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	11,15676	4882	54467,3
201	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18098	54294
202	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	168,7992305	315	53171,76
203	252-207-2614 *РСНБ РК 2022*	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6355	50840
204	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	239	50429
205	261-107-0327 *РСНБ РК 2022*	Стекло жидкое калийное	т	0,09333333	530864	49547,3
206	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,29683422	165331	49075,9

207	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056989	457038	48308,41
208	242-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	45758	45758
209	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1575	45675
210	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	558	45664,49
211	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	45237	45237
212	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	110	45100
213	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22327	44654
214	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	44490	44490
215	254-103-4401 *РСНБ РК 2022*	Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	14691	44073
216	214-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	32,6	1350	44010
217	243-120-1845 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	1715668	42891,7
218	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	687	41220
219	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	687	41220
220	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	865	40962,08
221	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	20248	40496
222	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,6	24779	39646,4
223	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	1556	38900

224	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,55	24626	38170,3
225	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,942912	843	37043,87
226	214-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	36	1018	36648
227	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	2	18233	36466
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2118% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
228	241-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	5183	35762,7
229	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2972	35664
230	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	69	508	35052
231	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	28531	34921,94
232	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,278898	124270	34658,65
233	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,6	57394	34436,4
234	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	624	34320
235	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	116	33022,88
236	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	354352	32954,74
237	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	2041	32656
238	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,089	1137	31937,19
239	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1575024	200348	31555,29
240	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1480	31080
241	243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	10347	31041
242	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	614	30700

243	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	67792	30506,4
244	214-209-0803 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	13,3	2271	30204,3
245	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	406	30145,5
246	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,335875	88825	29834,1
247	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	29058	29058
248	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	29058	29058
249	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	29058	29058
250	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень универсальный	шт	1	29058	29058
251	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	28912	28912
252	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,081	356636	28887,52
253	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,0118	4108	28804,47
254	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-5	т	0,02674	1063547	28439,25
255	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	2338	28056
256	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6959	27836
257	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	253	27830
258	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	514920	27785,08
259	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	239	27446,76
260	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	19,01238	1415	26902,52
261	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32,17507316	836	26898,36
262	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26467	26467
263	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2933	26397

264	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1624	161672	26255,53
265	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26237	26237
266	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	404806	25429,91
267	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1393	25074
268	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	552	24840
269	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	552	24840
270	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	522	24779,34
271	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	22,05045	1117	24630,35
272	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	24358	24358
273	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4040	24240
274	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	11953	23906
275	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,15	1576	23876,4
276	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	401	23819,4
277	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783	23783
278	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0481	484090	23284,73
279	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	487	23061,88
280	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,1076215	2529	23033,17
281	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2788	82079	22883,63
282	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	3702	22545,18
283	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	264	22215,6

284	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,67283	1150	21473,75
285	241-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	2922	20454
286	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,9	22223	20000,7
287	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0711214	278998	19842,73
288	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,205123	1609	19638,04
289	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	1,4	13986	19580,4
290	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1934	19340
291	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	6406	19218
292	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	88,779	216	19176,26
293	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,109325	174612	19089,46
294	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18751	18751
295	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	9375	18750
296	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	477179	18705,42
297	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03573844	521742	18646,25
298	222-530-2701 *СпрСЦ 04.2023*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW	шт	36	517	18612
299	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	18030	18030
300	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	18030	18030
301	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	409769	17919,2
302	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5955	17865
303	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17783	17783
304	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1934	17406

305	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	229	17175
306	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	339	16950
307	246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	8453	16906
308	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1878	16902
309	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0169082	997782	16870,7
310	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4156	16624
311	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04624	353968	16367,48
312	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	11,49	1420	16315,8
313	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0456	356636	16262,6
314	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	14,859	1093	16240,89
315	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3982	15928
316	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1054349	15815,24
317	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	7,83	2011	15746,13
318	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,20307688	7094	15628,63
319	236-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	15,132	1015	15358,98
320	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	427744	15056,59
321	261-404-0433 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	484	15004
322	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	4,1	3635	14903,5
323	214-107-0114 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	418624	14651,84
324	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3662	14648

325	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,2008	1293	14482,63
326	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,68544	20942	14354,48
327	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14233	14233
328	251-305-0402 *РСНБ РК 2022*	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	1761	14088
329	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6959	13918
330	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	111	13764
331	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	1934	13538
332	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4494	13482
333	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	492	13416,84
334	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	741	13338
335	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	104	127	13208
336	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	331233	12984,33
337	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	32,575	398	12964,85
338	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,09042664	139715	12633,96
339	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02604	484006	12603,52
340	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	1329	11961
341	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,1725	3726	11820,74
342	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	377881	11566,94
343	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,24768	46697	11565,91
344	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,926	1282	11443,13

345	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2271	11355
346	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1878	11268
347	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	430	11180
348	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,83492508	6050	11101,3
349	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	10	1107	11070
350	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	5467	10934
351	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	5671	10759,02
352	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	2078	10390
353	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	5170	10340
354	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	331	10261
355	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1279	10232
356	247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	1689	10134
357	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	2056	9992,16
358	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,499995	1533	9964,49
359	246-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9608	9608
360	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	3196	9588
361	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 $м^2$	1,386	6864	9513,5
362	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424	9424
363	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,6726965	5596	9360,41
364	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	281	9273
365	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06678	137328	9170,76

366	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2289	9156
367	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0335509	272284	9135,37
368	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4494	8988
369	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	2,5713	3479	8945,55
370	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4438	8876
371	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8805	8805
372	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	300	8743,5
373	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	354405	8505,72
374	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	2123	8492
375	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,244	322	8450,57
376	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	383	8426
377	252-204-0909 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1391	8346
378	234-303-0409 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	1043	8344
379	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,101785	589	8305,95
380	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078749	1032818	8133,34
381	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	422	8018
382	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	320140	7990,69
383	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7883	7883
384	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,021496	364018	7824,93

385	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1913	7652
386	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3817	7634
387	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0154	495467	7630,19
388	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	21,98	339	7451,22
389	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	802	7218
390	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4,3888	1612	7074,75
391	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,5228326	1995	7028,05
392	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575211	27340	6992,26
393	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	1,9	3661	6955,9
394	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00225326	3027202	6821,07
395	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	840	6720
396	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00276	2360656	6515,41
397	241-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	1445	6502,5
398	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	812	6496
399	261-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,38	4705	6492,9
400	247-214-0602 *РСНБ РК 2022*	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1623	6492
401	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,27004991	631	6480,4
402	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	52,92	122	6456,24
403	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1550	6200

404	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	2469	5925,6
405	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,87328	268	5862,04
406	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1,232	4703	5794,1
407	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07	82079	5745,53
408	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5740
409	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	0,9	6363	5726,7
410	261-107-0671 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	м	10	562	5620
411	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0096	584143	5607,77
412	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,8	1993	5580,4
413	252-207-2506 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5490	5490
414	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00227544	2387303	5432,16
415	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015342	353832	5428,49
416	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,989	1010	5038,89
417	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	316	5005,44
418	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2444	4888
419	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	1211	4844
420	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	38	124	4712
421	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0233554	200900	4692,1
422	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	463	4630
423	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00441	1034873	4563,79
424	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2229	4458

425	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	129,9913322	33	4289,71
426	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0154448	274757	4243,57
427	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические	кг	16	264	4224
428	243-802-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	276508	4147,62
429	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,65	6252	4063,8
430	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4040	4040
431	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2002	4004
432	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1000	4000
433	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	79	3950
434	261-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	687	3938,57
435	241-116-0403 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1941	3882
436	252-207-2356 *СпрСЦ 04.2023*	Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм	шт.	1	3821	3821
437	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,47256	1099	3816,34
438	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,8458	1336	3801,99
439	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1883	3766
440	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1859	3718
441	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	408199	3608,48
442	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	144	3600
443	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3569	3569
444	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1187	3561
445	217-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	6,34085	549	3481,13

446	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000533	6325216	3371,34
447	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,00304	1101887	3349,74
448	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,648	915	3337,92
449	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	657	3285
450	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3250	3250
451	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,0889733	448	3175,86
452	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	19	162	3078
453	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00474462	641631	3044,3
454	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3030	3030
455	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4408	6649	2930,88
456	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2907	2907
457	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0084	342948	2880,76
458	261-107-0775 *РСНБ РК 2022*	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	9511	2853,3
459	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	560	5	2800
460	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1369	2738
461	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1184709	22831	2704,81
462	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1341	2682
463	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	530	2650
464	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,04166	2529	2634,36
465	215-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,032	82079	2626,53
466	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,77562	692	2612,73

467	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	239	2581,2
468	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	5,4	472	2548,8
469	241-209-0401 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2519	2519
470	223-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	865	2508,5
471	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	773	2434,95
472	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,9393	1253	2429,94
473	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	141	2397
474	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	390	2340
475	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,34	6811	2315,74
476	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	385	2310
477	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	144	2304
478	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,8556	594	2290,23
479	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01305456	175101	2285,87
480	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2496	2256,38
481	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,027232	82079	2235,18
482	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229	2229
483	247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	54	2214
484	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6	359	2154
485	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,08706315	24091	2097,44
486	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	405	2025

487	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	490	1960
488	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1953	1953
489	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,68	1152	1935,36
490	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1934	1934
491	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	483	1932
492	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0204	93332	1903,97
493	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1878	1878
494	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,67894	692	1853,83
495	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	214	1797,6
496	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,15453	147	1786,72
497	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	71	1633
498	247-204-0626 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1623	1623
499	261-301-0263 *РСНБ РК 2022*	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1621	1621
500	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	336163	1613,58
501	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	1554	1585,08
502	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0112	139715	1564,81
503	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	195,28	8	1562,24
504	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,64	2409	1541,76
505	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	706	1412
506	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00486966	289955	1411,98

507	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	5983	1368,91
508	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00973093	139715	1359,56
509	241-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	262	1310
510	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	65	1300
511	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,121	10580	1280,18
512	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	$м^2$	0,02	63348	1266,96
513	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103,904	12	1246,85
514	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1232	1232
515	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	614	1228
516	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	355	1065
517	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	262	1048
518	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	262	1048
519	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля Ф20	шт.	2	508	1016
520	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00134868	738689	996,26
521	217-205-0107 *РСНБ РК 2022*	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3965	991,25
522	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,89	1100	979
523	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02181243	44396	968,38
524	214-209-0505 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,04	923	959,92
525	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	208	904,8
526	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00073926	1189326	879,22
527	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00048	1789060	858,75

528	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	57	855
529	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,42059	592	840,99
530	261-107-0720 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	1648	824
531	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,36	605	822,8
532	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,1464	698	800,19
533	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	524	786
534	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00594	124270	738,16
535	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,96	765	734,4
536	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,70748	423	722,26
537	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6825	1054	719,36
538	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176	704
539	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,3719923	130	698,36
540	261-107-0970 *РСНБ РК 2022*	Стеклоткань	м	1,8	377	678,6
541	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,29224	2313	675,95
542	241-211-1201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	28	672
543	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,86	775	666,5
544	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,0002976	2206236	656,58
545	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	1088	652,8
546	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	638	638
547	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024412	2453940	599,06

548	261-107-0517 *РСНБ РК 2022*	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	197366	592,1
549	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,405386	1438	582,95
550	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	38449	576,74
551	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00070062	820690	574,99
552	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	986	569,91
553	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	107	535
554	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04392461	11164	490,37
555	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	310	462,52
556	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	80	448
557	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0094628	45442	430,01
558	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	8051	402,55
559	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,015225	24332	370,45
560	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	364	364
561	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	333079	346,4
562	214-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1027	308,1
563	215-204-1203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,001824	165331	301,56
564	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	829	248,7
565	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	24	240
566	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	492	236,16
567	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114283	228,57

568	247-202-1003 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	36	216
569	234-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1,14	182	207,48
570	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	40	200
571	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1097217	197,5
572	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,005	39297	196,48
573	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,033	5631	185,82
574	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	95	171
575	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001061	1576025	167,22
576	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,05	3088	154,4
577	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008127	165331	134,36
578	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	67	134
579	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента маркировочная	10 м	1,4	95	133
580	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00066304	200348	132,84
581	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	44	132
582	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	61,787	2	123,57
583	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0007056	174612	123,21
584	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2384512	501	119,46
585	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	505727	111,26
586	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	111	109,89
587	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	3172	101,5
588	214-209-0707 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	904	81,12

589	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	1155636	57,78
590	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00063	82079	51,71
591	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,007733	5146	39,79
592	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,07056	506	35,7
593	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	316977	28,53
594	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328457	19,71
595	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00002632	509821	13,42
596	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000066	179944	11,88
597	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,00003348	106532	3,57
598	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00000216	1089090	2,35
599	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035	175	0,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**107458173**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,3796% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15620183	15620183
2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	7696753	15393506
3	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	2	5576518,25	11153036,5
4	524-403-0207 *СпрСЦ 04.2023*	Фармацевтический холодильник	шт.	4	2363839	9455356

5	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101	шт	1	7016433,41	7016433,41
6	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	5	1084736,68	5423683,41
7	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1333336,1	5333344,38
8	Т Прайс-лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21	250994,39	5270882,19
9	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	2617310,74	5234621,47
10	521-101-0401001 *СпрСЦ 04.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	11	446339	4909729
11	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1782749	3565498
12	515-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3407344	3407344

13	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	6	448736,81	2692420,88
14	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	841906,6	2525719,81
15	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	1185348,03	2370696,07
16	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310х215х350 LF 3204 CMN	шт	2	1054184,54	2108369,09
17	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	2	985828,88	1971657,76
18	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	1781453,7	1781453,7
19	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084	1748084

20	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	1657205,51	1657205,51
21	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	1648347,84	1648347,84
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9083% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
22	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835x550x550(h) IO 111	шт	3	538087,81	1614263,42
23	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1601850,35	1601850,35
24	521-101-0611001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм	шт.	14	111607	1562498
25	522-101-1216002 *СпрСЦ 04.2023*	Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750	шт.	13	96984	1260792
26	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	1245018,4	1245018,4

27	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	4	309581,39	1238325,55
28	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	1084736,68	1084736,68
29	513-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт	комплект	1	1033451	1033451
30	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	453405,44	906810,88
31	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	850882,72	850882,72
32	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	779126,71	779126,71
33	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	770107,25	770107,25

34	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 450x330x360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	770107,25	770107,25
35	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	739753,49	739753,49
36	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850	шт	2	366946,34	733892,67
37	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	9	78759,92	708839,26
38	521-301-1803003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900x500x1900	шт.	1	700893	700893
39	521-305-0101001 *СпрСЦ 04.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	7	98125	686875
40	522-101-1233003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	11	55999	615989
41	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол баланса, 900x600x850	шт	2	304610,38	609220,76

42	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	598812,31	598812,31
43	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий	шт.	56	10512	588672
44	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	574942,78	574942,78
45	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	275834,02	551668,03
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,7121% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
46	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	54862,11	548621,1
47	ТТОО "Экспериментальный завод №1"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	56508,84	508579,56

48	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Специализированный стол для весов LAB-PRO CB	шт	1	469176,49	469176,49
49	Тпрайс лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	5	84820,08	424100,38
50	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	405286,25	405286,25
51	521-301-3017 *СпрСЦ 04.2023*	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	2	178393	356786
52	ТТОО#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	$м^2$	24	13000,5	312012
53	525-201-0801001 *СпрСЦ 04.2023*	Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт.	2	143607	287214
54	ТТОО#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	$м^2$	9	27445,5	247009,5
55	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	200816,32	200816,32

56	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600x420x720(h)	шт	1	199543,23	199543,23
57	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья, 600x450x800	шт	2	93728,79	187457,58
58	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	169717,19	169717,19
59	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	2	58912,49	117824,98
60	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500x750x900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	106245,86	106245,86
61	Тпрайс-лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	96290,37	96290,37

62	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	93606,49	93606,49
63	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	85168,68	85168,68
64	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	1	84820,08	84820,08
65	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	81855	81855
66	ТТОО "Reach Group"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	78759,92	78759,92
67	521-101-0401024 *СпрСЦ 04.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830	23830
68	522-201-0502001 *СпрСЦ 04.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8588	8588
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**137208410**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	123,8125	60	7428,75

		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**7429**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0303-0203 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	47312	94624
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**94624**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**22987,5038**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**300991380**

Форма 7

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Наименование объекта СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: РП

Локальные сметы стройка

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	246-406-0127 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	4	Казахстан
2	252-207-1719 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	9	Казахстан
3	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	$м^2$	514,8406	Казахстан
4	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,7834788	Казахстан
5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	445,3144	Казахстан
6	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	3,84502246	Казахстан

7	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	53,28	Казахстан
8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	78,26868	Казахстан
9	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	Казахстан
10	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	Казахстан
11	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	$м^2$	62,9	Казахстан
12	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	27,4176	Казахстан
13	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	Казахстан
14	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	773,364	Казахстан
15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	21,74	Казахстан
16	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	437,3	Казахстан
17	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	27,02514	Казахстан
18	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,91153123	Казахстан
19	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	824,841327	Казахстан
20	215-204-1101 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	6,78	Казахстан
21	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	39,85262206	Казахстан
22	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	Казахстан
23	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	80,704	Казахстан
24	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	Казахстан

25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	122,75	Казахстан
26	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,85954449	Казахстан
27	247-104-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	Казахстан
28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	Казахстан
29	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	Казахстан
30	242-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
31	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	52,92	Казахстан
32	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	Казахстан
33	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4085,6232	Казахстан
34	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	Казахстан
35	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	Казахстан
36	242-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5201944	Казахстан
38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,239054	Казахстан
39	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,714	Казахстан
40	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	371,892	Казахстан
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5311624	Казахстан
42	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	Казахстан
43	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	22,70776	Казахстан
44	243-113-0654 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	Казахстан
45	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7392	Казахстан

46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,677	Казахстан
47	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	71,65503	Казахстан
48	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	18,97268167	Казахстан
49	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	117,90377	Казахстан
50	261-404-0446 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	Казахстан
51	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,802	Казахстан
52	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	66,59516	Казахстан
53	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,61	Казахстан
54	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59370694	Казахстан
55	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,38138	Казахстан
56	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	Казахстан
57	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	Казахстан
58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63741	Казахстан
59	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1097,623	Казахстан
60	215-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	2,13	Казахстан
61	261-404-0534 *РСНБ РК 2022*	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76,752	Казахстан
62	214-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	Казахстан
63	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,60488734	Казахстан
64	243-113-0608 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	Казахстан
65	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	7,75808	Казахстан

66	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусорный контейнер V=0,75м^3	комплект	2	Казахстан
67	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	Казахстан
68	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	Казахстан
69	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,810347	Казахстан
70	214-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	Казахстан
71	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,25462856	Казахстан
72	252-202-0516 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
73	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	35	Казахстан
74	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	6,57024	Казахстан
75	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	Казахстан
76	215-304-0111 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м^2	79,928	Казахстан
77	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	7,70313138	Казахстан
78	247-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	Казахстан
79	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	Казахстан
80	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3032,8	Казахстан
81	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	Казахстан
82	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	Казахстан
83	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	Казахстан
84	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	Казахстан
85	242-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	Казахстан
86	223-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м^2	4,2	Казахстан

87	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	Казахстан
88	246-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	Казахстан
89	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	Казахстан
90	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44198	Казахстан
91	215-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	1,36	Казахстан
92	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	153,159	Казахстан
93	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	Казахстан
94	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	79,850821	Казахстан
95	252-204-0912 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	Казахстан
96	243-108-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	Казахстан
97	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	$м^2$	2,5	Казахстан
98	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	500,2712	Казахстан
99	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	Казахстан
100	246-401-0413 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
101	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	Казахстан
102	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	Казахстан
103	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,5746	Казахстан
104	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	4	Казахстан
105	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1274	Казахстан

106	243-108-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	Казахстан
107	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	Казахстан
108	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	Казахстан
109	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	Казахстан
110	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27785	Казахстан
111	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276968	Казахстан
112	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	13	Казахстан
113	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	Казахстан
114	242-101-1402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	Казахстан
115	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	8,82	Казахстан
116	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01689	Казахстан
117	246-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
118	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	22,1964	Казахстан
119	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	Казахстан
120	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31916429	Казахстан
121	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	17,8134	Казахстан
122	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	Казахстан
123	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	Казахстан
124	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	402,3602	Казахстан
125	243-107-1504 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	Казахстан

126	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,60143601	Казахстан
127	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	Казахстан
128	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для крепления спайдера	шт.	24	Казахстан
129	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	84,2937	Казахстан
130	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	1,89	Казахстан
131	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	Казахстан
132	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94,77	Казахстан
133	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	9	Казахстан
134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2341068	Казахстан
135	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,60422758	Казахстан
136	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06528231	Казахстан
137	223-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	Казахстан
138	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	Казахстан
139	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	Казахстан
140	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	74	Казахстан
141	242-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	Казахстан
142	212-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	4,39	Казахстан
143	242-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
144	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	137,134556	Казахстан
145	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
146	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	Казахстан

147	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,9678	Казахстан
148	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,96746	Казахстан
149	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	27,99881624	Казахстан
150	248-404-0204 *СпрСЦ 04.2023*	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	Казахстан
151	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	303,28	Казахстан
152	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	Казахстан
153	243-107-1904 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	Казахстан
154	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	75,88416	Казахстан
155	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
156	246-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	Казахстан
157	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,264	Казахстан
158	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	Казахстан
159	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	Казахстан
160	243-107-1503 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	Казахстан
161	261-107-0829 *РСНБ РК 2022*	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	Казахстан
162	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4592	Казахстан
163	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	Казахстан
164	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,45494843	Казахстан
165	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	Казахстан
166	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	Казахстан
167	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0648638	Казахстан

168	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	519,98866	Казахстан
169	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	$м^2$	1,2375	Казахстан
170	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	Казахстан
171	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4968	Казахстан
172	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,495	Казахстан
173	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,5	Казахстан
174	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	Казахстан
175	245-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	Казахстан
176	214-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	Казахстан
177	243-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	Казахстан
178	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
179	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
180	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0894216	Казахстан
181	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40	Казахстан
182	242-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
183	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	5,04	Казахстан
184	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	Казахстан
185	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
186	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан

187	261-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	43,4	Казахстан
188	252-203-0320 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
189	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	Казахстан
190	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	Казахстан
191	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	232,2	Казахстан
192	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	Казахстан
193	248-304-0151 *СпрСЦ 04.2023*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	6	Казахстан
194	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05480402	Казахстан
195	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	Казахстан
196	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	78	Казахстан
197	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	10,048	Казахстан
198	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
199	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	Казахстан
200	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	11,15676	Казахстан
201	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан
202	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	168,7992305	Казахстан
203	252-207-2614 *РСНБ РК 2022*	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	Казахстан
204	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	Казахстан
205	261-107-0327 *РСНБ РК 2022*	Стекло жидкое калийное	т	0,09333333	Казахстан
206	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,29683422	Казахстан
207	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056989	Казахстан

208	242-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
209	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	Казахстан
210	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	Казахстан
211	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
212	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	Казахстан
213	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
214	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
215	254-103-4401 *РСНБ РК 2022*	Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	Казахстан
216	214-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	32,6	Казахстан
217	243-120-1845 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	Казахстан
218	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	Казахстан
219	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	Казахстан
220	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	Казахстан
221	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	Казахстан
222	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,6	Казахстан
223	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	Казахстан
224	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,55	Казахстан
225	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,942912	Казахстан

226	214-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	36	Казахстан
227	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	2	Казахстан
228	241-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	Казахстан
229	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
230	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	69	Казахстан
231	212-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	Казахстан
232	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,278898	Казахстан
233	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,6	Казахстан
234	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	Казахстан
235	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	Казахстан
236	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	Казахстан
237	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	Казахстан
238	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,089	Казахстан
239	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1575024	Казахстан
240	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	Казахстан
241	243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	Казахстан
242	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	Казахстан
243	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	Казахстан
244	214-209-0803 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	13,3	Казахстан
245	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	Казахстан

246	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,335875	Казахстан
247	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	Казахстан
248	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	Казахстан
249	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	Казахстан
250	217-110-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Установочный набор опоры//Поручень универсальный	шт	1	Казахстан
251	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	Казахстан
252	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,081	Казахстан
253	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,0118	Казахстан
254	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-5	т	0,02674	Казахстан
255	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	Казахстан
256	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	Казахстан
257	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	Казахстан
258	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	Казахстан
259	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	Казахстан
260	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	19,01238	Казахстан
261	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32,17507316	Казахстан
262	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
263	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	Казахстан
264	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1624	Казахстан
265	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	Казахстан
266	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	Казахстан

267	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	Казахстан
268	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	Казахстан
269	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	Казахстан
270	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	Казахстан
271	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	22,05045	Казахстан
272	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	Казахстан
273	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	Казахстан
274	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	Казахстан
275	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,15	Казахстан
276	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	Казахстан
277	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	Казахстан
278	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0481	Казахстан
279	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	Казахстан
280	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,1076215	Казахстан
281	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2788	Казахстан
282	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	Казахстан
283	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	Казахстан
284	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,67283	Казахстан
285	241-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	Казахстан
286	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,9	Казахстан
287	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0711214	Казахстан

288	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,205123	Казахстан
289	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	1,4	Казахстан
290	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	Казахстан
291	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
292	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	88,779	Казахстан
293	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,109325	Казахстан
294	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	Казахстан
295	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	Казахстан
296	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	Казахстан
297	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03573844	Казахстан
298	222-530-2701 *СпрСЦ 04.2023*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW	шт	36	Казахстан
299	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	Казахстан
300	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	Казахстан
301	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	Казахстан
302	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	Казахстан
303	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
304	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	Казахстан
305	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	Казахстан
306	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	Казахстан
307	246-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	Казахстан
308	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	Казахстан
309	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0169082	Казахстан

310	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
311	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04624	Казахстан
312	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	11,49	Казахстан
313	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0456	Казахстан
314	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	14,859	Казахстан
315	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
316	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	Казахстан
317	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	7,83	Казахстан
318	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,20307688	Казахстан
319	236-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	15,132	Казахстан
320	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	Казахстан
321	261-404-0433 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	Казахстан
322	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	4,1	Казахстан
323	214-107-0114 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	Казахстан
324	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	Казахстан
325	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,2008	Казахстан
326	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,68544	Казахстан
327	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
328	251-305-0402 *РСНБ РК 2022*	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	Казахстан
329	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	Казахстан

330	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	Казахстан
331	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	Казахстан
332	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Казахстан
333	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	Казахстан
334	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	Казахстан
335	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	104	Казахстан
336	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	Казахстан
337	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	32,575	Казахстан
338	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,09042664	Казахстан
339	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02604	Казахстан
340	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	Казахстан
341	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,1725	Казахстан
342	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	Казахстан
343	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,24768	Казахстан
344	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,926	Казахстан
345	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	Казахстан
346	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
347	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	Казахстан
348	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,83492508	Казахстан
349	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	10	Казахстан
350	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	Казахстан

351	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	Казахстан
352	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	Казахстан
353	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	Казахстан
354	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	Казахстан
355	241-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Казахстан
356	247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	Казахстан
357	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	Казахстан
358	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,499995	Казахстан
359	246-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	Казахстан
360	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	Казахстан
361	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 $м^2$	1,386	Казахстан
362	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	Казахстан
363	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,6726965	Казахстан
364	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	Казахстан
365	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06678	Казахстан
366	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
367	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0335509	Казахстан
368	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
369	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	2,5713	Казахстан
370	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
371	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
372	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	Казахстан

373	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	Казахстан
374	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	Казахстан
375	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,244	Казахстан
376	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	Казахстан
377	252-204-0909 *РСНБ РК 2022*	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
378	234-303-0409 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	Казахстан
379	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,101785	Казахстан
380	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078749	Казахстан
381	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	Казахстан
382	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	Казахстан
383	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	Казахстан
384	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,021496	Казахстан
385	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
386	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
387	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0154	Казахстан
388	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	21,98	Казахстан
389	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	Казахстан
390	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4,3888	Казахстан
391	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,5228326	Казахстан

392	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575211	Казахстан
393	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	1,9	Казахстан
394	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00225326	Казахстан
395	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	Казахстан
396	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00276	Казахстан
397	241-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	Казахстан
398	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	Казахстан
399	261-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,38	Казахстан
400	247-214-0602 *РСНБ РК 2022*	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	Казахстан
401	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,27004991	Казахстан
402	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	52,92	Казахстан
403	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
404	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	Казахстан
405	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,87328	Казахстан
406	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1,232	Казахстан
407	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07	Казахстан
408	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	Казахстан
409	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	0,9	Казахстан
410	261-107-0671 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	м	10	Казахстан
411	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0096	Казахстан

412	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,8	Казахстан
413	252-207-2506 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
414	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00227544	Казахстан
415	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015342	Казахстан
416	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,989	Казахстан
417	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	Казахстан
418	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
419	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	Казахстан
420	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	38	Казахстан
421	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0233554	Казахстан
422	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	Казахстан
423	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00441	Казахстан
424	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
425	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	129,9913322	Казахстан
426	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0154448	Казахстан
427	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические	кг	16	Казахстан
428	243-802-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	Казахстан
429	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,65	Казахстан
430	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
431	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	Казахстан
432	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	Казахстан

433	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	Казахстан
434	261-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	Казахстан
435	241-116-0403 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
436	252-207-2356 *СпрСЦ 04.2023*	Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм	шт.	1	Казахстан
437	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,47256	Казахстан
438	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,8458	Казахстан
439	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	Казахстан
440	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
441	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	Казахстан
442	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	Казахстан
443	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	Казахстан
444	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
445	217-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	6,34085	Казахстан
446	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000533	Казахстан
447	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,00304	Казахстан
448	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,648	Казахстан
449	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	Казахстан
450	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
451	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,0889733	Казахстан
452	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	19	Казахстан
453	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00474462	Казахстан
454	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан

455	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4408	Казахстан
456	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	Казахстан
457	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0084	Казахстан
458	261-107-0775 *РСНБ РК 2022*	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	Казахстан
459	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	560	Казахстан
460	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	Казахстан
461	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1184709	Казахстан
462	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
463	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	Казахстан
464	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,04166	Казахстан
465	215-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,032	Казахстан
466	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,77562	Казахстан
467	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	Казахстан
468	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	5,4	Казахстан
469	241-209-0401 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
470	223-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	Казахстан
471	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	Казахстан
472	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,9393	Казахстан
473	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	Казахстан
474	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Казахстан
475	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,34	Казахстан

476	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
477	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	Казахстан
478	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,8556	Казахстан
479	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01305456	Казахстан
480	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	Казахстан
481	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,027232	Казахстан
482	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
483	247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	Казахстан
484	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6	Казахстан
485	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,08706315	Казахстан
486	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	Казахстан
487	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	Казахстан
488	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
489	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,68	Казахстан
490	261-404-0486 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
491	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	Казахстан
492	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0204	Казахстан
493	261-404-0485 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
494	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,67894	Казахстан
495	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	Казахстан
496	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,15453	Казахстан

497	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	Казахстан
498	247-204-0626 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
499	261-301-0263 *РСНБ РК 2022*	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	Казахстан
500	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	Казахстан
501	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	Казахстан
502	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0112	Казахстан
503	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	195,28	Казахстан
504	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,64	Казахстан
505	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
506	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00486966	Казахстан
507	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	Казахстан
508	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00973093	Казахстан
509	241-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	Казахстан
510	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	Казахстан
511	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,121	Казахстан
512	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм	$м^2$	0,02	Казахстан
513	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103,904	Казахстан
514	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
515	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
516	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	Казахстан
517	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм	шт.	4	Казахстан

518	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	Казахстан
519	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля Ф20	шт.	2	Казахстан
520	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00134868	Казахстан
521	217-205-0107 *РСНБ РК 2022*	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	Казахстан
522	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,89	Казахстан
523	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02181243	Казахстан
524	214-209-0505 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,04	Казахстан
525	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	Казахстан
526	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00073926	Казахстан
527	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00048	Казахстан
528	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	Казахстан
529	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,42059	Казахстан
530	261-107-0720 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	Казахстан
531	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,36	Казахстан
532	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,1464	Казахстан
533	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	Казахстан
534	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00594	Казахстан
535	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,96	Казахстан
536	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,70748	Казахстан
537	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6825	Казахстан
538	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	Казахстан

539	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,3719923	Казахстан
540	261-107-0970 *РСНБ РК 2022*	Стеклоткань	м	1,8	Казахстан
541	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,29224	Казахстан
542	241-211-1201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	Казахстан
543	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,86	Казахстан
544	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,0002976	Казахстан
545	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	Казахстан
546	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	Казахстан
547	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024412	Казахстан
548	261-107-0517 *РСНБ РК 2022*	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	Казахстан
549	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,405386	Казахстан
550	261-302-0417 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	Казахстан
551	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00070062	Казахстан
552	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	Казахстан
553	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	Казахстан
554	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04392461	Казахстан
555	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	Казахстан
556	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	Казахстан
557	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0094628	Казахстан
558	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	Казахстан

559	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,015225	Казахстан
560	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	Казахстан
561	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	Казахстан
562	214-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	Казахстан
563	215-204-1203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,001824	Казахстан
564	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	Казахстан
565	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Казахстан
566	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	Казахстан
567	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	Казахстан
568	247-202-1003 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	Казахстан
569	234-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1,14	Казахстан
570	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	Казахстан
571	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	Казахстан
572	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,005	Казахстан
573	261-107-0227 *РСНБ РК 2022*	Глухари	100 шт.	0,033	Казахстан
574	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	Казахстан
575	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001061	Казахстан
576	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,05	Казахстан
577	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008127	Казахстан
578	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	Казахстан
579	261-107-0491 *РСНБ РК 2022*	Лента маркировочная	10 м	1,4	Казахстан
580	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00066304	Казахстан

581	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Казахстан
582	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	61,787	Казахстан
583	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0007056	Казахстан
584	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2384512	Казахстан
585	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	Казахстан
586	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	Казахстан
587	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	Казахстан
588	214-209-0707 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	Казахстан
589	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	Казахстан
590	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00063	Казахстан
591	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,007733	Казахстан
592	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,07056	Казахстан
593	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	Казахстан
594	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	Казахстан
595	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00002632	Казахстан
596	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000066	Казахстан
597	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,00003348	Казахстан
598	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00000216	Казахстан
599	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035	Казахстан
600	261-701-0123 *РСНБ РК 2022*	Воздухонагреватели	шт.	1	Казахстан
601	261-701-0119 *РСНБ РК 2022*	Котлы стальные	комплект	1	Казахстан

602	261-701-0115 *РСНБ РК 2022*	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
603	261-701-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапаны	шт.	7	Казахстан
604	261-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура трубопроводная	шт.	53	Казахстан
605	261-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Саженцы	1000 шт.	0,003	Казахстан
606	261-302-0276 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45	Казахстан
607	261-302-0156 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21	Казахстан
608	261-302-0155 *РСНБ РК 2022*	Блок сплит-системы внешний	комплект	21	Казахстан
609	261-302-0154 *РСНБ РК 2022*	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21	Казахстан
610	261-302-0151 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	4	Казахстан
611	261-302-0150 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8	Казахстан
612	261-302-0141 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие	$м^2$	0,2753	Казахстан
613	261-301-0513 *РСНБ РК 2022*	Водомеры	шт.	1	Казахстан
614	261-301-0510 *РСНБ РК 2022*	Бачки смывные чугунные	комплект	1	Казахстан
615	261-301-0509 *РСНБ РК 2022*	Санитарные приборы	комплект	32	Казахстан
616	261-301-0508 *РСНБ РК 2022*	Предметы домоустройства	шт.	6	Казахстан
617	261-301-0415 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	Казахстан
618	261-301-0343 *РСНБ РК 2022*	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138	Казахстан
619	261-301-0332 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	14	Казахстан
620	261-301-0282 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные	шт.	108	Казахстан
621	261-301-0277 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части	шт.	73	Казахстан
622	261-301-0270 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	Казахстан
623	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	634,61	Казахстан

624	261-301-0176 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63	Казахстан
625	261-301-0173 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые напорные	м	12,9938	Казахстан
626	261-301-0163 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	Казахстан
627	261-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические для полов	$м^2$	371,892	Казахстан
628	261-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478	Казахстан
629	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	483,15529	Казахстан
630	261-107-0593 *РСНБ РК 2022*	Детали покрытия из оцинкованной стали	$м^2$	6,832	Казахстан
631	261-107-0591 *РСНБ РК 2022*	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	$м^2$	153,72	Казахстан
632	261-105-0144 *РСНБ РК 2022*	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	17,6	Казахстан
633	261-105-0134 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^3$	43,3115	Казахстан
634	261-105-0132 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	450,419	Казахстан
635	261-105-0128 *РСНБ РК 2022*	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	$м^3$	0,7373976	Казахстан
636	261-105-0116 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	580,18466	Казахстан
637	261-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Материал рулонный	$м^2$	6,44	Казахстан
638	261-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	513,245	Казахстан
639	261-104-0121 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные	$м^2$	139,55	Казахстан
640	261-104-0120 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные	$м^2$	57,0175	Казахстан
641	261-102-0331 *РСНБ РК 2022*	Подкладки металлические	кг	2	Казахстан
642	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	2,4779	Казахстан
643	261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,5828352	Казахстан
644	261-101-0363 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	14,3925	Казахстан
645	261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	492	Казахстан
646	261-101-0345 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка	$м^2$	4,1	Казахстан

647	261-101-0341 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые	м	164	Казахстан
648	261-101-0323 *РСНБ РК 2022*	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09	Казахстан
649	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	88,91117344	Казахстан
650	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	35,926052	Казахстан
651	261-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Растворы	$м^3$	0,0058	Казахстан
652	245-510-0100 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	105	Казахстан
653	244-202-0200 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект	1	Казахстан
654	226-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24	Казахстан
655	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03866	Казахстан
656	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	6,689844	Казахстан
657	217-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 4 мм	кг	0,52416	Казахстан
658	215-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	6	Казахстан
659	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,542816	Казахстан
660	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	46,95666272	Казахстан
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	Казахстан
2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	Казахстан
3	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	2	Казахстан
4	524-403-0207 *СпрСЦ 04.2023*	Фармацевтический холодильник	шт.	4	Казахстан

5	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310x750x2040 BLVR-101	шт	1	Казахстан
6	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	5	Казахстан
7	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	Казахстан
8	Т Прайс-лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21	Казахстан
9	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол-мойка, 2 чаши, 1200x650x900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400x500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	Казахстан
10	521-101-0401001 *СпрСЦ 04.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	11	Казахстан
11	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	Казахстан
12	515-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	Казахстан

13	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	6	Казахстан
14	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	Казахстан
15	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	Казахстан
16	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Весы аналитические, 310х215х350 LF 3204 CMN	шт	2	Казахстан
17	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	2	Казахстан
18	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	Казахстан
19	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	Казахстан

20	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	Казахстан
21	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	Казахстан
22	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835x550x550(h) IO 111	шт	3	Казахстан
23	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	Казахстан
24	521-101-0611001 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм	шт.	14	Казахстан
25	522-101-1216002 *СпрСЦ 04.2023*	Стол лабораторный 1500x600x850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120x650x900/750	шт.	13	Казахстан
26	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	Казахстан
27	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	4	Казахстан

28	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	Казахстан
29	513-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт	комплект	1	Казахстан
30	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	Казахстан
31	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Весы аналитические, 310Х215Х350 LF3204 CM	шт	1	Казахстан
32	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	Казахстан
33	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	Казахстан
34	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Центрифуга, 450х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	Казахстан

35	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	Казахстан
36	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850	шт	2	Казахстан
37	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	9	Казахстан
38	521-301-1803003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900x500x1900	шт.	1	Казахстан
39	521-305-0101001 *СпрСЦ 04.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	7	Казахстан
40	522-101-1233003 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф книжный полуоткрытый 800x450x1800 мм	шт.	11	Казахстан
41	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол баланса, 900x600x850	шт	2	Казахстан
42	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680x600x626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	Казахстан
43	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий	шт.	56	Казахстан

44	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	Казахстан
45	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	Казахстан
46	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	Казахстан
47	ТТОО "Экспериментальный завод №1"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	Казахстан
48	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ	шт	1	Казахстан
49	Тпрайс лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	5	Казахстан

50	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	Казахстан
51	521-301-3017 *СпрСЦ 04.2023*	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	2	Казахстан
52	ТТОО#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	$м^2$	24	Казахстан
53	525-201-0801001 *СпрСЦ 04.2023*	Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт.	2	Казахстан
54	ТТОО#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	$м^2$	9	Казахстан
55	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	Казахстан
56	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)	шт	1	Казахстан
57	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	Казахстан

58	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	Казахстан
59	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	2	Казахстан
60	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный, 1500x750x900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	Казахстан
61	Тпрайс-лист#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	Казахстан
62	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Шкаф для хранения приборов , ШП 500x500x1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	Казахстан
63	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200x660x830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	Казахстан
64	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"# НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900	шт	1	Казахстан

65	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ванна моечная 800x800x870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	Казахстан
66	ТТОО "Reach Group"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	Казахстан
67	521-101-0401024 *СпрСЦ 04.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	Казахстан
68	522-201-0502001 *СпрСЦ 04.2023*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1	Казахстан
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

Директор

Стройка: 1119

Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, Филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области". Корректировка сметной документации.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**71,65503**	**0,455941**	**0,455941**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	71,65503	0,455941	0,455941	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**105,05625**	**0,625418**	**0,625418**	**100,00**	**Казахстан**
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4408	0,002931	0,002931	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	17,8134	0,121327	0,121327	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,96746	0,087325	0,087325	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	66,59516	0,385120	0,385120	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,1725	0,011821	0,011821	100,00	Казахстан
244647	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,232	0,005794	0,005794	100,00	Казахстан
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,83493	0,011101	0,011101	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**101,3034**	**2,386919**	**2,386919**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,68544	0,014354	0,014354	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,85954	0,739797	0,739797	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,714	0,528258	0,528258	100,00	Казахстан
100628	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	0,034922	0,034922	100,00	Казахстан
279164	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,9678	0,088176	0,088176	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	39,85262	0,981411	0,981411	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**146,65441**	**2,301889**	**2,301889**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	18,97268	0,450601	0,450601	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01523	0,000371	0,000371	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	13,38138	0,355436	0,355436	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,70313	0,233089	0,233089	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,677	0,473360	0,473360	100,00	Казахстан

102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	46,95666			100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,54282			100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,08706	0,002097	0,002097	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,60489	0,283799	0,283799	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	22,70776	0,503136	0,503136	100,00	Казахстан
295485	Растворы	м3	0,0058			100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**88,91117**				
295491	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	88,91117			100,00	Казахстан (задано проектом)
6	**Бетонные изделия**	**м**	**164**				
295527	Камни бортовые	м	164			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Бетонные изделия	**м2**	**4,1**				
295531	Брусчатка	м2	4,1			100,00	Казахстан (задано проектом)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**602**	**0,510180**	**0,510180**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	0,510180	0,510180	100,00	Казахстан
295547	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	492			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**41,8101**	**1,894227**	**1,894227**	**100,00**	**Казахстан**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	27,4176	1,894227	1,894227	100,00	Казахстан
295549	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,3925			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**6,09**				
295510	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09			100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**35,92605**				
295487	Смеси асфальтобетонные	т	35,92605			100,00	Казахстан (задано проектом)
11	**Краски и лаки**	**т**	**7,16214**	**4,786862**	**4,786862**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,91153	1,201909	1,201909	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59371	0,363904	0,363904	100,00	Казахстан (задано проектом)
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,81035	0,263437	0,263437	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00135	0,000997	0,000997	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	3,84502	2,956417	2,956417	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**879,85512**	**0,384242**	**0,384242**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	0,000570	0,000570	100,00	Казахстан (задано проектом)

149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,67894	0,001854	0,001854	100,00	Казахстан (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,36	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан (задано проектом)
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	0,009992	0,009992	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	0,033023	0,033023	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,07056	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,2008	0,014483	0,014483	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,77562	0,002613	0,002613	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	402,3602	0,115880	0,115880	100,00	Казахстан (задано проектом)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	153,159	0,189611	0,189611	100,00	Казахстан (задано проектом)
304171	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	15,132	0,015359	0,015359	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**8,926**	**0,011443**	**0,011443**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,926	0,011443	0,011443	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,16282**	**0,011846**	**0,011846**	**100,00**	**Казахстан**
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02181	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,11847	0,002705	0,002705	100,00	Казахстан (задано проектом)
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0215	0,007826	0,007826	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**11077,9672**	**1,209429**	**1,209429**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4085,6232	0,559730	0,559730	100,00	Казахстан (задано проектом)
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	303,28	0,084615	0,084615	100,00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3032,8	0,221394	0,221394	100,00	Казахстан (задано проектом)
309297	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	0,343689	0,343689	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1145,256**	**1,831326**	**1,831326**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	773,364	1,831326	1,831326	100,00	Казахстан (задано проектом)
295970	Плитки керамические для полов	м2	371,892			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м**	**371,478**				
295946	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478			100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**202,6575**	**0,298681**	**0,298681**	**100,00**	**Казахстан**

133956	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	0,099715	0,099715	100,00	Казахстан (задано проектом)
133957	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	4,2	0,198967	0,198967	100,00	Казахстан (задано проектом)
295687	Блоки оконные	м2	57,0175			100,00	Казахстан (задано проектом)
295688	Блоки дверные	м2	139,55			100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**919,3638**	**0,035278**	**0,035278**	**100,00**	**Казахстан**
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50	0,003950	0,003950	100,00	Казахстан (задано проектом)
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15,15	0,023876	0,023876	100,00	Казахстан (задано проектом)
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	21,98	0,007451	0,007451	100,00	Казахстан (задано проектом)
295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м	12,9938			100,00	Казахстан (задано проектом)
295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63			100,00	Казахстан (задано проектом)
296009	Трубы полимерные	м	634,61			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**299,1978**	**0,002809**	**0,002809**	**100,00**	**Казахстан**
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	195,28	0,001562	0,001562	100,00	Казахстан (задано проектом)
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103,904	0,001247	0,001247	100,00	Казахстан (задано проектом)
296040	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**14**				
296029	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	14			100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2125,35314**	**0,167402**	**0,167402**	**100,00**	**Казахстан**
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	52,92	0,006456	0,006456	100,00	Казахстан (задано проектом)
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	500,2712	0,155084	0,155084	100,00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	21,87328	0,005862	0,005862	100,00	Казахстан (задано проектом)
295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	513,245			100,00	Казахстан (задано проектом)
295701	Материал рулонный	м2	6,44			100,00	Казахстан (задано проектом)
295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	580,18466			100,00	Казахстан (задано проектом)
295715	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	450,419			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2155,53677**	**1,651890**	**1,651890**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	137,13456	0,093114	0,093114	100,00	Казахстан (задано проектом)

135820	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,94291	0,037044	0,037044	100,00	Казахстан (задано проектом)
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,68	0,001935	0,001935	100,00	Казахстан (задано проектом)
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	824,84133	1,127558	1,127558	100,00	Казахстан (задано проектом)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,264	0,078074	0,078074	100,00	Казахстан (задано проектом)
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1097,623	0,306237	0,306237	100,00	Казахстан (задано проектом)
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,08897	0,003176	0,003176	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	5,4	0,002549	0,002549	100,00	Казахстан (задано проектом)
295765	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	0,001585	0,001585	100,00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,05	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан (задано проектом)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2,8433**	**0,004686**	**0,004686**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,9393	0,002430	0,002430	100,00	Казахстан (задано проектом)
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	0,002256	0,002256	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,2288**	**0,001369**	**0,001369**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	0,001369	0,001369	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,9864**	**0,217317**	**0,217317**	**100,00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1575	0,031555	0,031555	100,00	Казахстан (задано проектом)
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00066	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан (задано проектом)
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,60144	0,112164	0,112164	100,00	Казахстан (задано проектом)
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00071	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10933	0,019090	0,019090	100,00	Казахстан (задано проектом)
144674	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00007	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
146546	Стекло жидкое калийное	т	0,09333	0,049546	0,049546	100,00	Казахстан (задано проектом)
295731	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,02336	0,004693	0,004693	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м3**	**44,0489**				
295711	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	м3	0,7374			100,00	Казахстан (задано проектом)
295717	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	43,3115			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**17,6**				

295727	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	17,6			100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**29**	**0,602200**	**0,602200**	**100,00**	**Казахстан**
187758	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	0,059200	0,059200	100,00	Казахстан (задано проектом)
286212	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	0,543000	0,543000	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0,24768**	**0,011566**	**0,011566**	**100,00**	**Казахстан**
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	0,011566	0,011566	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00501**	**0,013327**	**0,013327**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00225	0,006811	0,006811	100,00	Казахстан (задано проектом)
146128	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00276	0,006515	0,006515	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**2,4**	**0,005926**	**0,005926**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	0,005926	0,005926	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**3,648**	**0,003338**	**0,003338**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,648	0,003338	0,003338	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м**	**88,779**	**0,019176**	**0,019176**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	88,779	0,019176	0,019176	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м2**	**80,704**	**0,867245**	**0,867245**	**100,00**	**Казахстан**
274784	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	80,704	0,867245	0,867245	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**14,50544**	**0,544347**	**0,544347**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2789	0,034659	0,034659	100,00	Казахстан (задано проектом)
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00594	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00973	0,001359	0,001359	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0112	0,001565	0,001565	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4968	0,069410	0,069410	100,00	Казахстан (задано проектом)
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,09043	0,012634	0,012634	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,60423	0,099898	0,099898	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00081	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано проектом)

131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2788	0,022884	0,022884	100,00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1624	0,026256	0,026256	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,29683	0,049075	0,049075	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,45495	0,075217	0,075217	100,00	Казахстан (задано проектом)
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4592	0,075920	0,075920	100,00	Казахстан (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06678	0,009171	0,009171	100,00	Казахстан (задано проектом)
131640	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,032	0,002627	0,002627	100,00	Казахстан (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00063	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07	0,005746	0,005746	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02723	0,002235	0,002235	100,00	Казахстан (задано проектом)
131717	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,00182	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	11,15676	0,054467	0,054467	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**368,282**	**0,230643**	**0,230643**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	0,229652	0,229652	100,00	Казахстан (задано проектом)
276100	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	0,000991	0,000991	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,25575**	**0,006992**	**0,006992**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575	0,006992	0,006992	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**29,67152**	**0,095849**	**0,095849**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,99882	0,086488	0,086488	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,6727	0,009360	0,009360	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**2,28915**	**0,760938**	**0,760938**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01305	0,002285	0,002285	100,00	Казахстан (задано проектом)
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	0,017919	0,017919	100,00	Казахстан (задано проектом)
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01691	0,016872	0,016872	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	0,008506	0,008506	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00003	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)

279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03574	0,018647	0,018647	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0481	0,023285	0,023285	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02604	0,012604	0,012604	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0154	0,007630	0,007630	100,00	Казахстан (задано проектом)
279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0096	0,005608	0,005608	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00474	0,003041	0,003041	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04624	0,016367	0,016367	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0084	0,002881	0,002881	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	0,001614	0,001614	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,23905	0,530149	0,530149	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,081	0,028888	0,028888	100,00	Казахстан (задано проектом)
295570	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,58284			100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,08942	0,064608	0,064608	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**134,83531**	**0,330685**	**0,330685**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,5746	0,141306	0,141306	100,00	Казахстан (задано проектом)
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	0,005005	0,005005	100,00	Казахстан (задано проектом)
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,42059	0,000841	0,000841	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,27005	0,006480	0,006480	100,00	Казахстан (задано проектом)
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,96	0,000734	0,000734	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,1464	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан (задано проектом)
127964	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,04	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6825	0,000719	0,000719	100,00	Казахстан (задано проектом)
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035			100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан (задано проектом)

279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	79,85082	0,173436	0,173436	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,04392**	**0,000490**	**0,000490**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04392	0,000490	0,000490	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**3,25843**	**0,792216**	**0,792216**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015815	0,015815	100,00	Казахстан (задано проектом)
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1274	0,140298	0,140298	100,00	Казахстан (задано проектом)
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0548	0,057062	0,057062	100,00	Казахстан (задано проектом)
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00787	0,008128	0,008128	100,00	Казахстан (задано проектом)
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	0,570912	0,570912	100,00	Казахстан (задано проектом)
295605	Конструкции стальные	т	2,4779			100,00	Казахстан (задано проектом)
304013	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03866			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**157,355**	**0,050892**	**0,050892**	**100,00**	**Казахстан**
131301	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	0,027830	0,027830	100,00	Казахстан (задано проектом)
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	0,023062	0,023062	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**кг**	**2**				
295614	Подкладки металлические	кг	2			100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**кВт**	**36,45**				
296105	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45			100,00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**307,1888**	**0,317903**	**0,317903**	**100,00**	**Казахстан**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	0,024840	0,024840	100,00	Казахстан (задано проектом)
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	0,041220	0,041220	100,00	Казахстан (задано проектом)
150377	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	78	0,057018	0,057018	100,00	Казахстан (задано проектом)
150378	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	74	0,095756	0,095756	100,00	Казахстан (задано проектом)
150379	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4,3888	0,007075	0,007075	100,00	Казахстан (задано проектом)

150459	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,8	0,005580	0,005580	100,00	Казахстан (задано проектом)
150463	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	0,071340	0,071340	100,00	Казахстан (задано проектом)
150554	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	10	0,011070	0,011070	100,00	Казахстан (задано проектом)
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	0,004004	0,004004	100,00	Казахстан (задано проектом)
295981	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**231**	**0,064645**	**0,064645**	**100,00**	**Казахстан**
158756	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	104	0,013208	0,013208	100,00	Казахстан (задано проектом)
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	0,028056	0,028056	100,00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	0,002229	0,002229	100,00	Казахстан (задано проектом)
158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	0,002907	0,002907	100,00	Казахстан (задано проектом)
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	0,016624	0,016624	100,00	Казахстан (задано проектом)
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	0,001621	0,001621	100,00	Казахстан (задано проектом)
296026	Фланцы стальные	шт.	108			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**7,83**	**0,015746**	**0,015746**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	7,83	0,015746	0,015746	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**1000 м**	**0,015**	**0,000577**	**0,000577**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км**	**0,17**	**0,075297**	**0,075297**	**100,00**	**Казахстан**
273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	0,075297	0,075297	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**6**	**0,230928**	**0,230928**	**100,00**	**Казахстан**
286470	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	0,230928	0,230928	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**10**	**0,005620**	**0,005620**	**100,00**	**Казахстан**
147558	Профиль монтажный	м	10	0,005620	0,005620	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**59,739**	**0,018099**	**0,018099**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,244	0,008451	0,008451	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	0,008744	0,008744	100,00	Казахстан (задано проектом)
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	0,000905	0,000905	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**80,0292**	**0,311289**	**0,311289**	**100,00**	**Казахстан**

241450	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,38	0,006493	0,006493	100,00	Казахстан (задано проектом)
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	0,010759	0,010759	100,00	Казахстан (задано проектом)
242798	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76,752	0,294037	0,294037	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**105**	**0,205855**	**0,205855**	**100,00**	**Казахстан**
242338	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	0,031080	0,031080	100,00	Казахстан (задано проектом)
242659	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	0,015004	0,015004	100,00	Казахстан (задано проектом)
242752	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,011268	0,011268	100,00	Казахстан (задано проектом)
242753	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,019340	0,019340	100,00	Казахстан (задано проектом)
242754	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,026397	0,026397	100,00	Казахстан (задано проектом)
242968	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	0,000855	0,000855	100,00	Казахстан (задано проектом)
264465	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан (задано проектом)
267913	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	9	0,100863	0,100863	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**18**	**8,366967**	**8,366967**	**100,00**	**Казахстан**
242683	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	0,393966	0,393966	100,00	Казахстан (задано проектом)
283816	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ	комплект	9	7,973001	7,973001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,23845**	**0,000119**	**0,000119**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,23845	0,000119	0,000119	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**66**	**0,144585**	**0,144585**	**100,00**	**Казахстан**
255164	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	0,009424	0,009424	100,00	Казахстан (задано проектом)
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,003569	0,003569	100,00	Казахстан (задано проектом)
280452	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0,131592	0,131592	100,00	Казахстан (задано проектом)
296056	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
296299	Арматура трубопроводная	шт.	53			100,00	Казахстан (задано проектом)
296305	Клапаны	шт.	7			100,00	Казахстан (задано проектом)
296313	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2			100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**40**	**0,286584**	**0,286584**	**100,00**	**Казахстан**

245423	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	0,078004	0,078004	100,00	Казахстан (задано проектом)
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	0,208580	0,208580	100,00	Казахстан (задано проектом)
296070	Санитарные приборы	комплект	32			100,00	Казахстан (задано проектом)
296071	Бачки смывные чугунные	комплект	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
313274	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х	комплект	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**7**				
296069	Предметы домоустройства	шт.	6			100,00	Казахстан (задано проектом)
296074	Водомеры	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**213,77**	**0,127918**	**0,127918**	**100,00**	**Казахстан**
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	0,011961	0,011961	100,00	Казахстан (задано проектом)
253017	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	0,014648	0,014648	100,00	Казахстан (задано проектом)
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94,77	0,101309	0,101309	100,00	Казахстан (задано проектом)
295077	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	105			100,00	Казахстан (задано проектом)
296321	Воздухонагреватели	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**1**				
296317	Котлы стальные	комплект	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**143,1083**	**0,920382**	**0,920382**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,048	0,056962	0,056962	100,00	Казахстан (задано проектом)
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	122,75	0,775657	0,775657	100,00	Казахстан (задано проектом)
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	8,495	0,066915	0,066915	100,00	Казахстан (задано проектом)
188226	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,001267	0,001267	100,00	Казахстан (задано проектом)
188230	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм	м2	0,12			100,00	Казахстан (задано проектом)
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,4	0,019580	0,019580	100,00	Казахстан (задано проектом)
296078	Вставки гибкие	м2	0,2753			100,00	Казахстан (задано проектом)

	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**36**	**0,260986**	**0,260986**	**100,00**	**Казахстан**
188197	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	0,018751	0,018751	100,00	Казахстан (задано проектом)
262619	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	35	0,242235	0,242235	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**81**	**8,850992**	**8,850992**	**100,00**	**Казахстан**
259597	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84 Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	4	8,845252	8,845252	100,00	Казахстан (задано проектом)
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,005740	0,005740	100,00	Казахстан (задано проектом)
296087	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8			100,00	Казахстан (задано проектом)
296088	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	4			100,00	Казахстан (задано проектом)
296091	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21			100,00	Казахстан (задано проектом)
296092	Блок сплит-системы внешний	комплект	21			100,00	Казахстан (задано проектом)
296093	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21			100,00	Казахстан (задано проектом)
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**2**	**0,036466**	**0,036466**	**100,00**	**Казахстан**
271547	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	2	0,036466	0,036466	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**578,75247**	**8,615403**	**8,615403**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	11,49	0,016316	0,016316	100,00	Казахстан
100032	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	14,859	0,016241	0,016241	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	22,1964	0,126475	0,126475	100,00	Казахстан (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	168,79923	0,053172	0,053172	100,00	Казахстан (задано проектом)
146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	43,4	0,060196	0,060196	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,15453	0,001787	0,001787	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	129,99133	0,004290	0,004290	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,34	0,002316	0,002316	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,65	0,004064	0,004064	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	0,005727	0,005727	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,39	0,093924	0,093924	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9	0,020001	0,020001	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,55	0,038170	0,038170	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	0,039646	0,039646	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-202-0801	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	2,13	0,297593	0,297593	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-202-0901	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,36	0,190012	0,190012	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-204-1101	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	6,78	1,095458	1,095458	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,26868	2,856181	2,856181	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75808	0,283108	0,283108	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,57024	0,239761	0,239761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,68984			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1234-101-0305	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,02514	1,255183	1,255183	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,61	0,379374	0,379374	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6	0,034436	0,034436	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,74	1,501973	1,501973	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**504,33834**	**10,585140**	**10,585140**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06528	0,099791	0,099791	100,00	Казахстан (задано проектом)
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	0,003608	0,003608	100,00	Казахстан (задано проектом)
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан (задано проектом)

146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00441	0,004564	0,004564	100,00	Казахстан (задано проектом)
146707	Смазка N 9	т	0,00304	0,003350	0,003350	100,00	Казахстан (задано проектом)
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00011	0,000173	0,000173	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31916	0,121538	0,121538	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024	0,000589	0,000589	100,00	Казахстан (задано проектом)
147076	Каболка	т	0,00048	0,000859	0,000859	100,00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	0,000592	0,000592	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07112	0,019842	0,019842	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03355	0,009135	0,009135	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00487	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01544	0,004242	0,004242	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00053	0,003352	0,003352	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01689	0,131129	0,131129	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,00003	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0204	0,001904	0,001904	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06486	0,071330	0,071330	100,00	Казахстан (задано проектом)
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00228	0,005443	0,005443	100,00	Казахстан (задано проектом)
295913	Мусор строительный	т	483,15529			100,00	Казахстан (задано проектом)
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,25463	0,247794	0,247794	100,00	Казахстан (задано проектом)
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,33588	0,029835	0,029835	100,00	Казахстан (задано проектом)
315962	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан (задано проектом)
316033	Ацетон	т	0,0003	0,000662	0,000662	100,00	Казахстан (задано проектом)

316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00074	0,000880	0,000880	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	0,025430	0,025430	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	0,011567	0,011567	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	0,018705	0,018705	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	0,065746	0,065746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	0,292201	0,292201	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	0,258886	0,258886	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	0,014652	0,014652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63741	0,315816	0,315816	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1057	0,048309	0,048309	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	0,015057	0,015057	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	0,027785	0,027785	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	0,352442	0,352442	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7392	0,474294	0,474294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	0,191040	0,191040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44198	0,190107	0,190107	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-205-0202	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	0,135195	0,135195	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	0,032955	0,032955	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0456	0,016263	0,016263	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,78348	5,788870	5,788870	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27785	0,134504	0,134504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27697	0,134055	0,134055	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,52019	0,538099	0,538099	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	0,070407	0,070407	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53116	0,514719	0,514719	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	0,007991	0,007991	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01534	0,005428	0,005428	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23411	0,100168	0,100168	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-0401	Стремянки С-5	т	0,02674	0,028439	0,028439	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	0,012984	0,012984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**527,75332**	**0,623420**	**0,623420**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,20512	0,019638	0,019638	100,00	Казахстан (задано проектом)
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	6,34085	0,003481	0,003481	100,00	Казахстан (задано проектом)
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,86	0,000667	0,000667	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,37199	0,000698	0,000698	100,00	Казахстан (задано проектом)
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан (задано проектом)

147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	32,575	0,012965	0,012965	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,70748	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан (задано проектом)
147160	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	0,003939	0,003939	100,00	Казахстан (задано проектом)
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	0,002435	0,002435	100,00	Казахстан (задано проектом)
147444	Ерши металлические	кг	16	0,004224	0,004224	100,00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	0,000824	0,000824	100,00	Казахстан (задано проектом)
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,10179	0,008306	0,008306	100,00	Казахстан (задано проектом)
147724	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	0,002853	0,002853	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан (задано проектом)
147787	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	0,076278	0,076278	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,5	0,066906	0,066906	100,00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	1,9	0,006956	0,006956	100,00	Казахстан (задано проектом)
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,04166	0,002634	0,002634	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,10762	0,023033	0,023033	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,089	0,031937	0,031937	100,00	Казахстан (задано проектом)
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,989	0,005039	0,005039	100,00	Казахстан (задано проектом)
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,5	0,009965	0,009965	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32,17507	0,026898	0,026898	100,00	Казахстан (задано проектом)
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,67283	0,021474	0,021474	100,00	Казахстан (задано проектом)
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	0,000653	0,000653	100,00	Казахстан (задано проектом)
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,8458	0,003802	0,003802	100,00	Казахстан (задано проектом)
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	19,01238	0,026903	0,026903	100,00	Казахстан (задано проектом)
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,52283	0,007028	0,007028	100,00	Казахстан (задано проектом)
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	84,2937	0,106716	0,106716	100,00	Казахстан (задано проектом)
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,47256	0,003816	0,003816	100,00	Казахстан (задано проектом)

315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	13,3	0,030204	0,030204	100,00	Казахстан (задано проектом)
315953	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 4 мм	кг	0,52416			100,00	Казахстан (задано проектом)
315996	Ветошь	кг	22,05045	0,024630	0,024630	100,00	Казахстан (задано проектом)
316048	Изолента ПВХ	кг	2,5713	0,008946	0,008946	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-209-0202	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,000308	0,000308	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-209-0707	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0401	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40	0,064360	0,064360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	0,013417	0,013417	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**2721,89077**	**72,919887**	**72,919887**	**100,00**	**Казахстан**
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	560	0,002800	0,002800	100,00	Казахстан (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	61,787	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан (задано проектом)
147529	Шпильки	шт.	38	0,004712	0,004712	100,00	Казахстан (задано проектом)
286601	Коннектор для крепления спайдера	шт.	24	0,109824	0,109824	100,00	Казахстан (задано проектом)
296014	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6			100,00	Казахстан (задано проектом)
296021	Фасонные части	шт.	73			100,00	Казахстан (задано проектом)
303438	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	4	0,140420	0,140420	100,00	Казахстан (задано проектом)
303463	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	0,197904	0,197904	100,00	Казахстан (задано проектом)
303465	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,073625	0,073625	100,00	Казахстан (задано проектом)
303476	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	0,023783	0,023783	100,00	Казахстан (задано проектом)
315945	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	6			100,00	Казахстан (задано проектом)
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	232,2	0,058514	0,058514	100,00	Казахстан (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	117,90377	0,443554	0,443554	100,00	Казахстан (задано проектом)
316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	0,009156	0,009156	100,00	Казахстан (задано проектом)

326284	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	6	0,057564	0,057564	100,00	Казахстан (задано проектом)
326814	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"	шт.	1	0,086070	0,086070	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	3,565498	3,565498	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-102-0104	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3,407344	3,407344	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-103-0101	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15,620183	15,620183	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-0605	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	15,393506	15,393506	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1,748084	1,748084	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	11	4,909729	4,909729	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	0,023830	0,023830	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0611001	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	14	1,562498	1,562498	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-301-1803003	Шкаф для химических реактивов пожарозащищенный 900х500х1900	шт.	1	0,700893	0,700893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-301-3017	Холодильник//объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт.	2	0,356786	0,356786	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-305-0101001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	7	0,686875	0,686875	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1216002	Стол лабораторный 1500х600х850 мм (постформинг) СЛ-3 (П)//ЛАБ-PRO СЛП 120х650х900/750	шт.	13	1,260792	1,260792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-1219001	Стул полумягкий	шт.	56	0,588672	0,588672	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1233003	Шкаф книжный полуоткрытый 800х450х1800 мм	шт.	11	0,615989	0,615989	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	0,008588	0,008588	100,00	Казахстан (задано проектом)
524-403-0207	Фармацевтический холодильник	шт.	4	9,455356	9,455356	100,00	Казахстан (задано проектом)
525-201-0801001	Кушетка//Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт.	2	0,287214	0,287214	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1223-502-0201	Петля Ф20	шт.	2	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	69	0,035052	0,035052	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	0,133545	0,133545	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	0,045675	0,045675	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,017783	0,017783	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,054294	0,054294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,026467	0,026467	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,088980	0,088980	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,044490	0,044490	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,003030	0,003030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,080634	0,080634	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,064663	0,064663	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,014233	0,014233	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,065132	0,065132	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,056271	0,056271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	2,174433	2,174433	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1226-102-0412	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24			100,00	Казахстан (задано проектом)

С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	0,002025	0,002025	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,004458	0,004458	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0403	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,003882	0,003882	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,007634	0,007634	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-0502	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,001310	0,001310	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-0503	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-0506	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,006200	0,006200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-3501	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	0,000535	0,000535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-3503	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,010232	0,010232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-0401	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,002519	0,002519	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	0,001633	0,001633	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	0,002304	0,002304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	0,003600	0,003600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-2404	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	0,002154	0,002154	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	0,001932	0,001932	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-211-1201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	0,006496	0,006496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-405-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	0,120042	0,120042	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-1202	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,060287	0,060287	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-101-1202	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,060287	0,060287	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-201-0401	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0,094170	0,094170	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-201-0403	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,093580	0,093580	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-201-0405	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,063918	0,063918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-301-0201	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,045758	0,045758	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,044654	0,044654	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-303-0602	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	0,202615	0,202615	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-401-0303	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,541200	0,541200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1242-401-0503	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,633610	0,633610	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-404-0703	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	0,028912	0,028912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-903-0903	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	0,031041	0,031041	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	0,010340	0,010340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0801	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	0,024358	0,024358	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	0,040496	0,040496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	0,135600	0,135600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,023906	0,023906	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	0,038900	0,038900	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0603	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	0,004000	0,004000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,002738	0,002738	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,004844	0,004844	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	0,003766	0,003766	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	0,116795	0,116795	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-405-2301	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	0,270025	0,270025	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-501-0203	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	0,066385	0,066385	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1246-301-0602	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	0,058494	0,058494	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-302-0201	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	0,026237	0,026237	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-303-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	0,079956	0,079956	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-303-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	0,018750	0,018750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	0,007883	0,007883	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	0,009608	0,009608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-305-0201	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	0,016906	0,016906	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0129	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	0,212316	0,212316	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0140	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	1,847424	1,847424	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0135	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	0,010134	0,010134	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0139	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	0,027836	0,027836	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0139	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	0,013918	0,013918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0401	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-1001	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	0,002214	0,002214	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-1003	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	0,103532	0,103532	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,015928	0,015928	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,024240	0,024240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,004040	0,004040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,013482	0,013482	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,008988	0,008988	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	0,013338	0,013338	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0626	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001623	0,001623	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0655	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	0,011355	0,011355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	0,032656	0,032656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,001228	0,001228	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,007652	0,007652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,003718	0,003718	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,004888	0,004888	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-1835	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,008805	0,008805	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	0,008426	0,008426	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	0,011180	0,011180	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	0,008018	0,008018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	0,001960	0,001960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	0,030700	0,030700	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0602	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	0,006492	0,006492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-215-0104	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	0,007218	0,007218	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	0,003285	0,003285	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0203	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	0,216611	0,216611	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0503	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	0,010390	0,010390	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-303-0207	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	0,066516	0,066516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-304-0213	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	0,009588	0,009588	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	0,083820	0,083820	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	0,009273	0,009273	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-306-0305	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01//Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	0,010934	0,010934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	0,713412	0,713412	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	0,557505	0,557505	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001232	0,001232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001953	0,001953	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,002682	0,002682	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-202-0516	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,243030	0,243030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-203-0101	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,003250	0,003250	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-203-0320	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,059676	0,059676	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-203-0320	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,238704	0,238704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-203-0320	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	0,268542	0,268542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0803	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,003561	0,003561	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0804	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0909	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,008346	0,008346	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0912	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	0,172328	0,172328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0105	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	0,002397	0,002397	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0702	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,008876	0,008876	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2356	Крюк типа CS 16 универсальный//Крючек для костылей с выступом 120мм	шт.	1	0,003821	0,003821	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2506	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,005490	0,005490	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1252-207-2607	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,019218	0,019218	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2614	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	0,050840	0,050840	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2618	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,035664	0,035664	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SL372	шт.	13	0,133952	0,133952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	0,034320	0,034320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2903	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	0,025074	0,025074	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1254-103-4401	Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	0,044073	0,044073	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-301-0234	Пробка ф±20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0485	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,016902	0,016902	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0485	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001878	0,001878	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0486	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,017406	0,017406	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-404-0486	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001934	0,001934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**4,29399**	**0,003059**	**0,003059**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,8556	0,002290	0,002290	100,00	Казахстан (задано проектом)
145990	Глухари	100 шт.	0,033	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,40539	0,000583	0,000583	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м**	**4,09**	**0,001283**	**0,001283**	**100,00**	**Казахстан**
147168	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан (задано проектом)
315999	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,89	0,000979	0,000979	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1261-107-0491	Лента маркировочная	10 м	1,4	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,29224**	**0,000676**	**0,000676**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,29224	0,000676	0,000676	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**2907,63912**	**21,162370**	**21,162370**	**100,00**	**Казахстан**
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	519,98866	0,071238	0,071238	100,00	Казахстан (задано проектом)
295877	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м2	153,72			100,00	Казахстан (задано проектом)
295879	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	6,832			100,00	Казахстан (задано проектом)
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	75,88416	0,082031	0,082031	100,00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,0118	0,028804	0,028804	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	437,3	1,416852	1,416852	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	0,001542	0,001542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-401-0110	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,6	0,044010	0,044010	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-401-0204	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	36	0,036648	0,036648	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-304-0111	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	79,928	0,236427	0,236427	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	445,3144	5,512547	5,512547	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м2	62,9	1,954932	1,954932	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2375	0,070592	0,070592	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	0,164573	0,164573	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0208	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,28	2,925338	2,925338	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	0,131515	0,131515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	52,92	0,622075	0,622075	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	0,061674	0,061674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	0,105596	0,105596	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-102-0104	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	514,8406	6,597682	6,597682	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	371,892	0,524368	0,524368	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1255-102-0606	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,1	0,014904	0,014904	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ТОО#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	м2	9	0,247010	0,247010	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	м2	24	0,312012	0,312012	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,14619**	**0,001946**	**0,001946**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00773	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
296295	Саженцы	1000 шт.	0,003			100,00	Казахстан (задано проектом)
316037	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,121	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан (задано проектом)
316038	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,005	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00946	0,000430	0,000430	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**2485,265**	**1,631443**	**1,631443**	**100,00**	**Казахстан**
147725	Стеклоткань	м	1,8	0,000679	0,000679	100,00	Казахстан (задано проектом)

147739	Трубка термоусаживаемая	м	19	0,003078	0,003078	100,00	Казахстан (задано проектом)
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	0,040962	0,040962	100,00	Казахстан (задано проектом)
316024	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	1,14	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	0,022545	0,022545	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-501-0112	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	0,002509	0,002509	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-501-0118	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	0,150582	0,150582	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	0,006720	0,006720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-303-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	0,008344	0,008344	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	0,024840	0,024840	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	0,041220	0,041220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	0,057018	0,057018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	0,095756	0,095756	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	0,008492	0,008492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-101-0407	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	0,077620	0,077620	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	0,004630	0,004630	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	0,136104	0,136104	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	0,022216	0,022216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	0,030146	0,030146	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	0,045100	0,045100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	0,002581	0,002581	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	0,001798	0,001798	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	0,024779	0,024779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	0,000249	0,000249	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые DN±50 ГОСТ 22689-2014	м	50	0,016950	0,016950	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые DN±100 ГОСТ 22689-2014	м	77	0,148918	0,148918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые ф±100ГОСТ 22689-2014	м	7	0,013538	0,013538	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0402	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	0,045664	0,045664	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0407	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	0,144631	0,144631	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-205-1102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	0,027447	0,027447	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-205-1103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	0,023819	0,023819	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	0,017175	0,017175	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	0,013764	0,013764	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	0,059168	0,059168	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	0,050429	0,050429	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	0,010261	0,010261	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	0,001300	0,001300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-402-0104	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	0,122540	0,122540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-404-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	0,006503	0,006503	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-404-0404	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	0,035763	0,035763	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-404-0703	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	0,020454	0,020454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-904-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	0,002650	0,002650	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	0,061400	0,061400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-301-0370	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	0,000786	0,000786	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**0,032**	**0,000102**	**0,000102**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**3,58908**	**0,025142**	**0,025142**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,20308	0,015629	0,015629	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1234-203-0204	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,386	0,009514	0,009514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**131**	**61,933307**	**61,933307**	**100,00**	**Казахстан**
321066	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-FTR-GSW	шт	36	0,018612	0,018612	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1217-110-0402	Установочный набор опоры//Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	0,029058	0,029058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-110-0402	Установочный набор опоры//Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	0,029058	0,029058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1217-110-0402	Установочный набор опоры//Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	0,029058	0,029058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-110-0402	Установочный набор опоры//Поручень универсальный	шт	1	0,029058	0,029058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N±16,2кВт 380В АЭ 25	шт	2	1,971658	1,971658	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ванна моечная 800x800x870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	0,081855	0,081855	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	0,850883	0,850883	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Весы аналитические, 310x215x350 LF 3204 CMN	шт	2	2,108369	2,108369	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	0,739753	0,739753	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ламинарный бокс, N±0,35 кВт, 1310x750x2040 BLVR-101	шт	1	7,016433	7,016433	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	1,245018	1,245018	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N±0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	9	0,708839	0,708839	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Печь муфельный,V±7,2л. N±1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	1,657206	1,657206	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	0,169717	0,169717	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	1,648348	1,648348	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья с раковиной, 1200x750x850	шт	2	0,733893	0,733893	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	0,187458	0,187458	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Специализированный стол для весов LAB-PRO CB	шт	1	0,469176	0,469176	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стерилизатор паровой V±75л. 730х510х1270 N±4,5 квт LS75 HV	шт	2	11,153037	11,153037	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N±1,5кВт SAMSUNG	шт	1	1,781454	1,781454	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол баланса, 900x600x850	шт	2	0,609221	0,609221	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для титрования, 1200x650x900/1650(h) ЛАБ-PRO CT 120.65.90/165 TR	шт	1	0,779127	0,779127	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO CX-T1 185.75 LA	шт	1	0,574943	0,574943	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1,601850	1,601850	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный пристенный 1500x800x900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	5,333344	5,333344	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200x650x900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	0,906811	0,906811	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200x660x830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	0,085169	0,085169	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный рабочий, 1500x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	4	1,238326	1,238326	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	5	5,423683	5,423683	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	1,084737	1,084737	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500x750x750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	0,551668	0,551668	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1500x750x900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	0,106246	0,106246	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Термостат суховоздушный, V±80л., N±0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	3	1,614263	1,614263	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	2,525720	2,525720	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	0,405286	0,405286	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 445х430х235, N±0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	0,770107	0,770107	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Центрифуга, 450x330x360, N±0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	0,770107	0,770107	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600x420x720(h)	шт	1	0,199543	0,199543	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500x880x2350, мощность-0,1кВт	шт	6	2,692421	2,692421	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900	шт	1	0,084820	0,084820	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	2	0,117825	0,117825	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для хранения приборов , ШП 500x500x1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	0,093606	0,093606	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680x600x626, N±1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	0,598812	0,598812	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "Reach Group"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Облучатель бактерицидный передвижной, N±0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	0,078760	0,078760	100,00	Казахстан (задано проектом)

ТОО "Экспериментальный завод №1"#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	0,508580	0,508580	100,00	Казахстан (задано проектом)
прайс лист#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	5	0,424100	0,424100	100,00	Казахстан (задано проектом)
прайс-лист#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	0,096290	0,096290	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**122**	**9,708323**	**9,708323**	**100,00**	**Казахстан**
513-101-0402	Котел чугунный с горелкой на газовом топливе, напольный мощность 31,3 кВт	комплект	1	1,033451	1,033451	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист#НДЦ С РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp±3,52кВт, Nхол±3,52кВт	комплект	21	5,270882	5,270882	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1222-509-1501	Металлический мусорный контейнер V±0,75м3	комплект	2	0,282472	0,282472	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	0,017865	0,017865	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-401-0110	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,045237	0,045237	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-401-0413	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,149366	0,149366	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1246-402-0105	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	0,192744	0,192744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-405-0101	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,130402	0,130402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1251-305-0402	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	0,014088	0,014088	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2113	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	2,571816	2,571816	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**6,56**	**4,210874**	**4,210874**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-102-0304	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	0,065416	0,065416	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	0,216957	0,216957	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,802	0,385509	0,385509	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-106-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	0,111811	0,111811	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	0,690854	0,690854	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	0,077294	0,077294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	0,115197	0,115197	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	0,055646	0,055646	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	0,178104	0,178104	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	0,083062	0,083062	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	0,096142	0,096142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-108-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	0,165642	0,165642	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1243-108-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	0,139410	0,139410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-113-0608	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	0,283622	0,283622	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-113-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	0,485764	0,485764	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-120-1845	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	0,042892	0,042892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-304-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	0,088585	0,088585	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	0,030506	0,030506	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	0,894314	0,894314	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-802-0104	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	0,004148	0,004148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**секция**	**243**	**0,802872**	**0,802872**	**100,00**	**Казахстан**
С1245-103-0110	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	0,802872	0,802872	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ**	**6**	**0,720600**	**0,720600**	**100,00**	**Казахстан**
С1247-104-0127	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	0,720600	0,720600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие	**компл**	**10**	**0,548621**	**0,548621**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	0,548621	0,548621	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кмпл**	**5**	**7,806134**	**7,806134**	**100,00**	**Казахстан**

ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол для руководителя, 1500x640x750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	0,200816	0,200816	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол лабораторный, 1200x650x750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯЗ 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	2,370696	2,370696	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол-мойка, 2 чаши, 1200x650x900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400x500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	5,234621	5,234621	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**244,666546**	**244,666546**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**