Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 9/1 БИН 980640001715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 25.02.2023 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь от 23.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Электрооборудование

Составлен в текущих 1 квартал 2021 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	402	64,1	0,71	25768	285	–	18452	47758	

					63,39	0,36	25483	145	–	3538	
2	2 1217-0101-0701										
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	240	58,58	–	14059	–	–	10123	26116
					58,58	–	14059	–	–	1935	
3	3 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	5249	96,93	0,24	508786	1260	–	365872	944630
					96,69	0,12	507526	630	–	69973	
4	4 1217-0101-0513										
		Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	170	560,32	3,48	95254	592	–	67975	176288
					553,79	1,56	94144	265	–	13058	
5	5 1217-0101-0512										
		Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	330	339,66	2,07	112088	683	–	79686	207116
					334,54	0,84	110398	277	–	15342	
	Раздел 6 Кабельные изделия										
10	133 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	756	342,81	154,69	259164	116946	33960	104890	393179
					143,2	49,5	108259	37422	–	29124	
11	134 1308-0201-0702										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2055	777,66	466,64	1598091	958945	227160	519695	2287209
					200,48	150,76	411986	309812	–	169423	

	137	2306-0145-1910							
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06222	391023	24329	24329	–	26275
					–	–	–	1946	
13	138	2306-0145-0904							
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02856	1255690	35863	35863	–	38732
					–	–	–	2869	
14	139	2306-0146-2007							
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	2268189	416440	416440	–	449755
					–	–	–	33315	
15	140	2306-0145-0902							
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	573780	58526	58526	–	63208
					–	–	–	4682	

	141 2306-0145-0903							
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	844114	99015	99015	–	106936
				–	–	–	7921	
17	142 2306-0145-0504							
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,644	377116	619979	619979	–	669577
				–	–	–	49598	
18	143 2306-0145-0503							
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,40086	241970	96996	96996	–	104756
				–	–	–	7760	
19	144 2306-0145-0403							
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,408	166595	67971	67971	–	73409
				–	–	–	5438	
	Итого				**5 614 944**			5614944

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 271 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 078 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	348 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 680 238
- накладные расходы, тенге	1 166 693
в т.ч. зарплата, тенге	94 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	415 921
Всего	**5 614 944**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 299**
Итого в текущих ценах с 01.01.21 г.	**5 727 243**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**5440880,74**
НДС (12 %)	652905,69
Итого	**6093786,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Қабылан эксперт"

БИН 060340007781

эксперт_____ Асылбаев Е.С.

аттестат № KZ09VJE00034761

аттестат № KZ44VJE00061582

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001715

Руководитель_____Бельгибаева Г.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО НИПиЭ "Апогей"

БИН 100740007121

эксперт_____Шакаров Т.К.

аттестат № KZ33VJE00053341