Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 9/1 БИН 980640001715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 25.02.2023 г.

**Акт № 3**

**приемки выполненных работ за август от 01.08.2023 года**

**(Локальная смета 2-1-1)**

на Электрооборудование

Составлен в текущих 1 квартал 2021 года

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная) . Погрузка | т | 3,342 | 117 | | 391 | | – | – | 422 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 31 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 412-102-0208 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км | т·км | 26,736 | 38 | | 1016 | | – | – | 1097 |
| | | | | | | – | | – | | – | 81 | |
| | | Раздел 2 Силовое электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 % | шкаф | 1 | 19302,23 | 696,21 | 19302 | 696 | – | 6246 | 27592 |
| | | | | | | 8388,49 | 286,85 | 8388 | 287 | – | 2044 | |
| 4 | 9 | 2900-0000-00 (пл)Прайс IEK GROUP, г.Алматы | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-19-90 | к-т | 1 | 337410,71 | | 337411 | | 337411 | – | 364404 |
| | | | | | | – | | – | | – | 26993 | |
| 5 | 10 | 1308-0304-0205 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР=72 % | шт. | 1 | 25791,25 | 3067,11 | 25791 | 3067 | – | 4038 | 32215 |
| | | | | | | 4461 | 1147,41 | 4461 | 1147 | – | 2386 | |
| 6 | 11 | 2900-0000-00 (пл)Прайс IEK GROUP, г.Алматы | Корпус металлический ПР-3-3 74 У2 IP54 | шт | 1 | 21339 | | 21339 | | 21339 | – | 23046 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1707 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 1308-0303-0603 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 6081,12 | 115,36 | 6081 | 115 | – | 2286 | 9036 |
| | | | | | | 3140 | 34,77 | 3140 | 35 | – | 669 | |
| 8 | 13 | 2472-0422-36 | Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С" | шт. | 1 | 20161 | | 20161 | | 20161 | – | 21774 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1613 | |
| 9 | 14 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 7 | 5122,64 | 114,55 | 35858 | 802 | – | 14388 | 54266 |
| | | | | | | 2820 | 34,77 | 19740 | 243 | – | 4020 | |
| 10 | 15 | 2472-0407-61 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 1815 | | 10890 | | 10890 | – | 11761 |
| | | | | | | – | | – | | – | 871 | |
| 11 | 16 | 2472-0407-60 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | – | 1960 |
| | | | | | | – | | – | | – | 145 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 3 | 2779,5 | 22,97 | 8339 | 69 | – | 3046 | 12294 |
| | | | | | | 1410 | – | 4230 | – | – | 911 | |
| 13 | 18 | 2472-0407-58 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1691 | | 3382 | | 3382 | – | 3653 |
| | | | | | | – | | – | | – | 271 | |
| 14 | 19 | 2472-0407-09 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 527 | | 527 | | 527 | – | 569 |
| | | | | | | – | | – | | – | 42 | |
| 15 | 20 | 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 3 | 775,35 | 110,01 | 2326 | 330 | – | 1553 | 4190 |
| | | | | | | 630,08 | 89,13 | 1890 | 267 | – | 310 | |
| 16 | 21 | 2900-0000-00 (пл)Прайс IEK GROUP, г.Алматы | Комплект силовых шин (медь габ.3) к ПР | к-т | 1 | 6071,43 | | 6071 | | 6071 | – | 6557 |
| | | | | | | – | | – | | – | 486 | |
| 17 | 22 | 2900-0000-00 (пл)Прайс | Комплект шин N(PE) (медь габ.3) к ПР | к-т | 2 | 3750 | | 7500 | | 7500 | – | 8100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 600 | |
| 18 | 23 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 2 | 4907,11 | 118,59 | 9814 | 237 | – | 4688 | 15662 |
| | | | | | 3208,17 | 47,29 | 6416 | 95 | – | 1160 | |
| 19 | 24 2472-0109-04 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41 | шт. | 2 | 5230 | | 10460 | | 10460 | – | 11297 |
| | | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 20 | 25 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 20 | 2779,5 | 22,97 | 55590 | 459 | – | 20304 | 81966 |
| | | | | | 1410 | – | 28200 | – | – | 6072 | |
| 21 | 26 2472-0425-22 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 2 | 2233 | | 4466 | | 4466 | – | 4823 |
| | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 22 | 27 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 18 | 4609 | | 82962 | | 82962 | – | 89599 |
| | | | | | – | | – | | – | 6637 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 1 | 4907,11 | 118,59 | 4907 | 119 | – | 2344 | 7831 |
| | | | | | 3208,17 | 47,29 | 3208 | 47 | – | 580 | |
| 24 | 29 2472-0109-05 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | 7693 | | 7693 | | 7693 | – | 8308 |
| | | | | | – | | – | | – | 615 | |
| 25 | 30 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 2779,5 | 22,97 | 2780 | 23 | – | 1015 | 4099 |
| | | | | | 1410 | – | 1410 | – | – | 304 | |
| 26 | 31 2472-0425-30 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А | шт. | 1 | 3250 | | 3250 | | 3250 | – | 3510 |
| | | | | | – | | – | | – | 260 | |
| 27 | 32 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 5 | 5122,64 | 114,55 | 25613 | 573 | – | 10277 | 38761 |
| | | | | | 2820 | 34,77 | 14100 | 174 | – | 2871 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 2472-0407-61 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1815 | | 3630 | | 3630 | – | 3920 |
| | | | | | – | | – | | – | 290 | |
| 29 | 34 2472-0407-60 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 1815 | | 5445 | | 5445 | – | 5881 |
| | | | | | – | | – | | – | 436 | |
| 30 | 35 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | 2779,5 | 22,97 | 16677 | 138 | – | 6091 | 24590 |
| | | | | | 1410 | – | 8460 | – | – | 1821 | |
| 31 | 36 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 527 | | 527 | | 527 | – | 569 |
| | | | | | – | | – | | – | 42 | |
| 32 | 37 2472-0407-11 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 527 | | 1581 | | 1581 | – | 1707 |
| | | | | | – | | – | | – | 126 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 38 | 2472-0401-78 | Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 1 | 4609 | | 4609 | | 4609 | – | 4978 |
| | | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| 34 | 39 | 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 1 | 4609 | | 4609 | | 4609 | – | 4978 |
| | | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | | Раздел 3 Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 35 | 40 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 2 | 4907,11 | 118,59 | 9814 | 237 | – | 4688 | 15662 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 6416 | 95 | – | 1160 | |
| 36 | 41 | 2472-0109-03 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 2 | 3692 | | 7384 | | 7384 | – | 7975 |
| | | | | | | – | | – | | – | 591 | |
| 37 | 42 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2820 | 34,77 | 5640 | 70 | – | 1148 | |
| 38 | 43 2472-0425-24 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | шт. | 2 | 2233 | | 4466 | | 4466 | – | 4823 |
| | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 39 | 44 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 18 | 2779,5 | 22,97 | 50031 | 413 | – | 18274 | 73769 |
| | | | | | 1410 | – | 25380 | – | – | 5464 | |
| 40 | 45 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 10 | 527 | | 5270 | | 5270 | – | 5692 |
| | | | | | – | | – | | – | 422 | |
| 41 | 46 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 8 | 4609 | | 36872 | | 36872 | – | 39822 |
| | | | | | – | | – | | – | 2950 | |
| 42 | 47 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 6 | 775,35 | 110,01 | 4652 | 660 | – | 3107 | 8380 |
| | | | | | 630,08 | 89,13 | 3780 | 535 | – | 621 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 48 | 2900-0000-00 (пл)Прайс | Шины нулевые N и PE | шт | 6 | 592,86 | | 3557 | | 3557 | – | 3842 |
| | | | | | | – | | – | | – | 285 | |
| 44 | 49 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 4 | 4907,11 | 118,59 | 19628 | 474 | – | 9376 | 31324 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 12833 | 189 | – | 2320 | |
| 45 | 50 | 2472-0109-03 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 4 | 3692 | | 14768 | | 14768 | – | 15949 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1181 | |
| 46 | 51 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 4 | 5122,64 | 114,55 | 20491 | 458 | – | 8222 | 31010 |
| | | | | | | 2820 | 34,77 | 11280 | 139 | – | 2297 | |
| 47 | 52 | 2472-0425-24 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | шт. | 4 | 2233 | | 8932 | | 8932 | – | 9647 |
| | | | | | | – | | – | | – | 715 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 53 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 32 | 2779,5 | 22,97 | 88944 | 735 | – | 32486 | 131145 |
| | | | | | 1410 | – | 45120 | – | – | 9714 | |
| 49 | 54 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 20 | 527 | | 10540 | | 10540 | – | 11383 |
| | | | | | – | | – | | – | 843 | |
| 50 | 55 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 12 | 4609 | | 55308 | | 55308 | – | 59733 |
| | | | | | – | | – | | – | 4425 | |
| 51 | 56 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м | 12 | 775,35 | 110,01 | 9304 | 1320 | – | 6214 | 16759 |
| | | | | | 630,08 | 89,13 | 7561 | 1070 | – | 1241 | |
| 52 | 57 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | | | | | | | | | |
| | | | шт | 12 | 592,86 | | 7114 | | 7114 | – | 7683 |
| | | | | | – | | – | | – | 569 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 58 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 2 | 4907,11 | 118,59 | 9814 | 237 | – | 4688 | 15662 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 6416 | 95 | – | 1160 | |
| 54 | 59 | 2472-0109-03 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 2 | 3692 | | 7384 | | 7384 | – | 7975 |
| | | | | | | – | | – | | – | 591 | |
| 55 | 60 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 2 | 5122,64 | 114,55 | 10245 | 229 | – | 4111 | 15504 |
| | | | | | | 2820 | 34,77 | 5640 | 70 | – | 1148 | |
| 56 | 61 | 2472-0425-24 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | шт. | 2 | 2233 | | 4466 | | 4466 | – | 4823 |
| | | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 57 | 62 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 14 | 2779,5 | 22,97 | 38913 | 322 | – | 14213 | 57376 |
| | | | | | | 1410 | – | 19740 | – | – | 4250 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 63 | 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 527 | | 3162 | | 3162 | – | 3415 |
| | | | | | | – | | – | | – | 253 | |
| 59 | 64 | 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 8 | 4609 | | 36872 | | 36872 | – | 39822 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2950 | |
| 60 | 65 | 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 6 | 775,35 | 110,01 | 4652 | 660 | – | 3107 | 8380 |
| | | | | | | 630,08 | 89,13 | 3780 | 535 | – | 621 | |
| 61 | 66 | 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 6 | 592,86 | | 3557 | | 3557 | – | 3842 |
| | | | | | | – | | – | | – | 285 | |
| 62 | 67 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 1 | 4907,11 | 118,59 | 4907 | 119 | – | 2344 | 7831 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 3208 | 47 | – | 580 | |
| 63 | 68 | 2472-0109-03 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 1 | 3692 | | 3692 | | 3692 | – | 3987 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 295 | |
| 64 | 69 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 5122,64 | 114,55 | 5123 | 115 | – | 2055 | 7753 |
| | | | | | 2820 | 34,77 | 2820 | 35 | – | 574 | |
| 65 | 70 2472-0425-24 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | – | 2412 |
| | | | | | – | | – | | – | 179 | |
| 66 | 71 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 10 | 2779,5 | 22,97 | 27795 | 230 | – | 10152 | 40983 |
| | | | | | 1410 | – | 14100 | – | – | 3036 | |
| 67 | 72 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | 527 | | 3162 | | 3162 | – | 3415 |
| | | | | | – | | – | | – | 253 | |
| 68 | 73 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 4609 | | 18436 | | 18436 | – | 19911 |
| | | | | | – | | – | | – | 1475 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 74 | 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 3 | 775,35 | 110,01 | 2326 | 330 | – | 1553 | 4190 |
| | | | | | | 630,08 | 89,13 | 1890 | 267 | – | 310 | |
| 70 | 75 | 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 3 | 592,86 | | 1779 | | 1779 | – | 1921 |
| | | | | | | – | | – | | – | 142 | |
| 71 | 76 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 1 | 4907,11 | 118,59 | 4907 | 119 | – | 2344 | 7831 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 3208 | 47 | – | 580 | |
| 72 | 77 | 2472-0109-03 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41 | шт. | 1 | 3692 | | 3692 | | 3692 | – | 3987 |
| | | | | | | – | | – | | – | 295 | |
| 73 | 78 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 5122,64 | 114,55 | 5123 | 115 | – | 2055 | 7753 |
| | | | | | | 2820 | 34,77 | 2820 | 35 | – | 574 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 79 2472-0425-24 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | – | 2412 |
| | | | | | – | | – | | – | 179 | |
| 75 | 80 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 9 | 2779,5 | 22,97 | 25016 | 207 | – | 9137 | 36885 |
| | | | | | 1410 | – | 12690 | – | – | 2732 | |
| 76 | 81 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 527 | | 3162 | | 3162 | – | 3415 |
| | | | | | – | | – | | – | 253 | |
| 77 | 82 2472-0401-70 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 3 | 4609 | | 13827 | | 13827 | – | 14933 |
| | | | | | – | | – | | – | 1106 | |
| 78 | 83 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 3 | 775,35 | 110,01 | 2326 | 330 | – | 1553 | 4190 |
| | | | | | 630,08 | 89,13 | 1890 | 267 | – | 310 | |
| 79 | 84 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 3 | 592,86 | | 1779 | | 1779 | – | 1921 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | | | – | | – | | – | 142 | |
| | | | шкаф | 1 | 4907,11 | 118,59 | 4907 | 119 | – | 2344 | 7831 |
| | | | | | 3208,17 | 47,29 | 3208 | 47 | – | 580 | |
| 81 | 86 2472-0109-02 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 2769 | | 2769 | | 2769 | – | 2991 |
| | | | | | – | | – | | – | 222 | |
| 82 | 87 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 2779,5 | 22,97 | 11118 | 92 | – | 4061 | 16393 |
| | | | | | 1410 | – | 5640 | – | – | 1214 | |
| 83 | 88 2472-0425-22 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | – | 2412 |
| | | | | | – | | – | | – | 179 | |
| 84 | 89 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 527 | | 1581 | | 1581 | – | 1707 |
| | | | | | – | | – | | – | 126 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 90 | 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 2 | 775,35 | 110,01 | 1551 | 220 | – | 1036 | 2794 |
| | | | | | | 630,08 | 89,13 | 1260 | 178 | – | 207 | |
| 86 | 91 | 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 2 | 592,86 | | 1186 | | 1186 | – | 1281 |
| | | | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 87 | 92 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 1 | 4907,11 | 118,59 | 4907 | 119 | – | 2344 | 7831 |
| | | | | | | 3208,17 | 47,29 | 3208 | 47 | – | 580 | |
| 88 | 93 | 2472-0109-02 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | 2769 | | 2769 | | 2769 | – | 2991 |
| | | | | | | – | | – | | – | 222 | |
| 89 | 94 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 8 | 2779,5 | 22,97 | 22236 | 184 | – | 8122 | 32786 |
| | | | | | | 1410 | – | 11280 | – | – | 2429 | |
| 90 | 95 | 2472-0425-22 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | – | 2412 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 179 |
| 91 | 96 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 7 | 527 | | 3689 | | 3689 | – | 3984 |
| | | | | | – | | – | | – | 295 |
| 92 | 97 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 2 | 775,35 | 110,01 | 1551 | 220 | – | 1036 | 2794 |
| | | | | | 630,08 | 89,13 | 1260 | 178 | – | 207 | |
| 93 | 98 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 2 | 592,86 | | 1186 | | 1186 | – | 1281 |
| | | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 94 | 99 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 2 | 4907,11 | 118,59 | 9814 | 237 | – | 4688 | 15662 |
| | | | | | 3208,17 | 47,29 | 6416 | 95 | – | 1160 | |
| 95 | 100 2472-0109-02 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 2 | 2769 | | 5538 | | 5538 | – | 5981 |
| | | | | | – | | – | | – | 443 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 101 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 6 | 2779,5 | 22,97 | 16677 | 138 | – | 6091 | 24590 |
| | | | | | | 1410 | – | 8460 | – | – | 1821 | |
| 97 | 102 | 2472-0425-22 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 2 | 2233 | | 4466 | | 4466 | – | 4823 |
| | | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 98 | 103 | 2472-0407-13 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 527 | | 2108 | | 2108 | – | 2277 |
| | | | | | | – | | – | | – | 169 | |
| 99 | 104 | 1308-0103-1701 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 2 | 775,35 | 110,01 | 1551 | 220 | – | 1036 | 2794 |
| | | | | | | 630,08 | 89,13 | 1260 | 178 | – | 207 | |
| 100 | 105 | 2900-0000-00 (пл) | Шины нулевые N и PE | шт | 2 | 592,86 | | 1186 | | 1186 | – | 1281 |
| | | | | | | – | | – | | – | 95 | |

Раздел 4 Оборудование светотехническое

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 107 | 1121-0401-0301 | Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка НР=72 % | шт. | 12 | 1464,63 | 11,7 | 17576 | 140 | – | 10826 | 30674 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1249,55 | 3,48 | 14995 | 42 | – | 2272 | |
| 102 | 108 | 1121-0401-0505 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка НР=72 % | шт. | 66 | 1139,42 | 16,49 | 75202 | 1088 | – | 53069 | 138533 |
| | | | | | | 1109,83 | 6,95 | 73249 | 459 | – | 10262 | |
| 103 | 116 | 2483-0606-01 | Защитная решетка | шт. | 18 | 2067 | | 37206 | | 37206 | – | 40182 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2976 | |
| | | | Раздел 5 Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 104 | 125 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 422 | 207,17 | 0,22 | 87426 | 93 | – | 62567 | 161992 |
| | | | | | | 205,82 | 0,1 | 86856 | 42 | – | 11999 | |
| 105 | 126 | 2472-1201-01 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 195 | 345 | | 67275 | | 67275 | – | 72657 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5382 | |
| 106 | 127 | 2472-1201-04 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 47 | 368 | | 17296 | | 17296 | – | 18680 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1384 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 128 2472-1401-20 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 180 | 636 | | 114480 | | 114480 | – | 123638 |
| | | | | | – | | – | | – | 9158 | |
| 108 | 131 2472-0206-04 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 700 | 49 | | 34300 | | 34300 | – | 37044 |
| | | | | | – | | – | | – | 2744 | |
| 109 | 132 2613-0301-02 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 422 | 32 | | 13504 | | 13504 | – | 14584 |
| | | | | | – | | – | | – | 1080 | |
| | Раздел 6 Кабельные изделия | | | | | | | | | | |
| 110 | 135 1308-0201-0704 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 % | м кабеля | 40 | 1090,19 | 693,25 | 43608 | 27730 | – | 14821 | 63103 |
| | | | | | 286,4 | 228,22 | 11456 | 9129 | – | 4674 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 136 | 243-107-2013 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 11142845 | | 454628 | | 454628 | – | 490998 |
| | | | | | | – | | – | | – | 36370 | |
| | | | Раздел 7 Изделия для прокладки кабеля | | | | | | | | | |
| 112 | 145 | 1121-0101-0207 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 % | м | 112 | 263,37 | 3,26 | 29497 | 365 | – | 19972 | 53427 |
| | | | | | | 247,28 | 0,39 | 27695 | 44 | – | 3958 | |
| 113 | 146 | 2412-0702-05 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 113,2 | 194 | | 21961 | | 21961 | – | 23718 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1757 | |
| 114 | 147 | 1121-0101-0205 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 % | м | 257 | 220,79 | 2,32 | 56743 | 596 | – | 39519 | 103963 |
| | | | | | | 213,46 | 0,11 | 54859 | 28 | – | 7701 | |
| 115 | 148 | 2412-0702-03 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 259,57 | 90 | | 23361 | | 23361 | – | 25230 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1869 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 3 263 363 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 610 962 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 45 524 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 16 257 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 616 929 |
| - накладные расходы, тенге | 449 254 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 94 966 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 241 731 |
| Всего | 3 263 363 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 65 267 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.21 г. | 3 328 631 |
| Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95 | 3162199,08 |
| НДС (12 %) | 379463,89 |
| Итого | 3541662,97 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

эксперт_____ Асылбаев Е.С.
аттестат № KZ09VJE00034761
аттестат № KZ44VJE00061582

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001715

Руководитель_____ Бельгибаева Г.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121

эксперт_____ Шакаров Т.К.

аттестат № KZ33VJE00053341