Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7 БИН 981040001984

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжение и электроосвещение здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжение и электроосвещение здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.03.2023г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль от 14.07.2023 года

на Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ДОБАВИТЬ.											
1	1	2900-0000-0000(пл)	Офисный светодиодный светильник крепиться встраиваемым, либо накладным монтажом, 38Вт, 4200Лм, 220В. Диора Office ultraSlim 38	шт	550	10223,21		5622766		5622766	–	6072587	

					–	–	–	449821		
2	2 2307-0106-0418	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1304, 18 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	24	4629	111096	111096	–	119984	
					–	–	–	8888		
3	3 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,086	276381	576531	576531	–	622653	
					–	–	–	46122		
4	4 2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	76	4476	340176	340176	–	367390	
					–	–	–	27214		
5	5 2307-0106-0108	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	шт.	76	5489	417164	417164	–	450537	
					–	–	–	33373		
6	6 2307-0106-0124	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	2700	81000	81000	–	87480	

					–		–		–	6480	
7	7 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2600,61235	515,48	212,14	1340561	551684	–	869453	2386815
					303,34	94,66	788877	246186	–	176801	
8	8 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	–	4656
					–		–		–	345	
9	9 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	–	4656
					–		–		–	345	
10	10 2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1885		5655		5655	–	6107
					–		–		–	452	
11	11 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	1030507		43281		43281	–	46743
					–		–		–	3462	

Итого	**10 169 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	551 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 206 291
- накладные расходы, тенге	869 453
в т.ч. зарплата, тенге	78 251
- сметная прибыль (8 %), тенге	753 303
Всего	**10 169 608**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**203 392**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**10 373 000**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(К инфл.=1,05)	**10892023,39**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**10347422,22**
НДС (12 %)	1 241 690,67
Итого	**11 589 112,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 981040001984

Руководитель_____ Избастина С.Д.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

эксперт_____ Бокаев С.К.

аттестат № KZ61VJE00061567

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Алга"
БИН 971040007298

директор_____ Тулегенов К. К.