Договор субподряда №143

«28» «Июня» 2023 г.

г. Шымкент

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице зам.директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «28» «июня» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «01» «сентября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек, Аксауаткого района Абайской области»**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 969 996,77 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016533
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " ЛидерСтройПроект-2002"
Туркестанская область, Казыгуртский район,
с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ798562203116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Зам.Директор _____
Маулен С.А.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

Договор подряда (контракт) № 143 от 28.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай	2 969 996,77	2 651 782,83							318 213,94	2 969 996,77

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Зам.Директора Мауленқызы

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002", БИН: 020140012021, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71

(полное наименование)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Коктубек район Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель,		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	682,74129	209,77	209,77	143219	143219	0	24060	180660
					0	48,95	0	33420		13382	
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	21,11571	2860,04	0	60392	0	0	43482	112184
					2860,04	0	60392	0		8310	
3	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	681,0237177	53,62	53,62	36516	36517	0	7559	47604
					0	15,42	0	10501		3528	
4	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	21,0625892	1242,92	0	26179	0	0	18849	48630
					1242,92	0	26179	0		3602	
5	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			м3 уплотненного грунта	681,0237177	235,38	114,19	160299	77766	0	84059	263904
					121,19	50,24	82533	34215		19545	
6	**Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**									
			км трубопровода	0,335	670660,79	330979,31	224671	110878	0	143288	397396
					339681,48	92364,42	113793	30942		29437	
7	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**									
			км трубопровода	0,53	557562,77	258252,62	295508	136874	0	198485	533513
					299310,15	78972,75	158634	41856		39519	
8	**Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,025	440871,08	113604,66	11022	2840	28	8917	21534
					326130,84	34160,72	8153	854		1595	
9	**Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**									
			км трубопровода	0,39	416381,56	100466,24	162389	39182	279	133386	319437
					315199,08	30270,63	122928	11806		23662	

10	**Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**530**	**119,41**	**1,31**	**63287**	**694**	**657**	**60696**	**133899**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**61936**	**0**		**9916**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,106	579				61,37		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	20,14	21				422,94		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,265	474				125,61		
11	**Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**		**335**	**122,03**	**1,31**	**40880**	**439**	**1293**	**38364**	**85582**
			м трубопровода		**116,86**	**0**	**39148**	**0**		**6338**	
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,067	579				38,79		
	217-603-0104	Вода техническая	м3	54,605	21				1146,7		
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1675	474				79,4		
12	**Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		**10**	**4115**	**296,5**	**41150**	**2965**	**4230**	**34942**	**82179**
			задвижка или клапан		**3395,49**	**133,96**	**33955**	**1340**		**6087**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,022	165506				3641,13		
13	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		**5**	**2809,58**	**127,07**	**14048**	**635**	**1536**	**12042**	**28177**
			задвижка или клапан		**2375,35**	**57,41**	**11877**	**287**		**2087**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0075	165506				1241,29		
14	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**		**12**	**3676,74**	**263**	**44121**	**3156**	**5985**	**35962**	**86489**
			шт.		**2914,98**	**112,1**	**34980**	**1345**		**6407**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0336	165506				5561		
15	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**10**	**2782,32**	**366,77**	**27823**	**3668**	**0**	**23961**	**55927**
			шт.		**2415,55**	**4,78**	**24156**	**48**		**4143**	
16	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**12**	**1706,75**	**250,38**	**20481**	**3005**	**0**	**17318**	**40822**
			шт.		**1456,37**	**1,34**	**17476**	**16**		**3024**	
17	**Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**10**	**2782,32**	**366,77**	**27823**	**3668**	**0**	**23961**	**55927**
			шт.		**2415,55**	**4,78**	**24156**	**48**		**4143**	
18	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**8**	**1706,75**	**250,38**	**13654**	**2003**	**0**	**11545**	**27215**
			шт.		**1456,37**	**1,34**	**11651**	**11**		**2016**	
		Итого по разделу: 1									**2521079**
		ИТОГО:					**1413463**	**567508**	**14009**	**920876**	**2521079**
							831946	**166688**	**--**	**186741**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2%**		**50422**				

		Итого с временными										2571501
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,1%		28287					
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки										2599787
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		51996					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										2651783
		НДС			12 %		318214					
		Итого с НДС										2969997

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

(наименование организации)

Зам.Директор _____ **Мяулен С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)