Договор субподряда №144

г. Шымкент «21» «июня» 2023 г.

ТОО «IT-Invest company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза Аксауатского района Абайской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: 21» «июня» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «30» «июля» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза Аксауатского района Абайской области»**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 893 351,86 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " IT-Invest company "
г.Шымкент, Алтынсарина 1/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 151240009111
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ51551X127002856KZT
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Директор _____
Мамбеталиев Абилхан Сейтович

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

Договор подряда (контракт) № 144 от 21.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай	2 893 351,86	2 583 349,88							310 001,99	2 893 351,86

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Тана Мырза район Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1080,87294	209,77	209,77	226735	226735	0	38090	286010
			м3 грунта		0	48,95	0	52909		21185	
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		33,42906	2860,04	0	95608	0	0	68838	177602
			м3 грунта		2860,04	0	95608	0		13156	
3	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1078,350249	53,62	53,62	57821	57821	0	11970	75377
			м3 грунта		0	15,42	0	16628		5586	
4	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		33,3510386	1242,92	0	41453	0	0	29846	77003
			м3 грунта		1242,92	0	41453	0		5704	
5	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1078,350249	235,38	114,19	253822	123137	0	133101	417872
			м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	130685	54176		30949	
6	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		18,6	33773,38	13008,4	628185	241956	111784	371022	1079144
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14755,09	5393,84	274445	100325		79937	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4738	34776				86028,87		
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0744	114336				8506,6		
7	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		186,3	1184,12	27,97	220602	5211	140956	69887	313727
			м2 поверхности		399,54	3,83	74434	714		23239	
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	447,12	295				131900,4		
		Итого по разделу: 1.									2426735

		ИТОГО:					1524225	654860	252740	722753	2426735
							616625	224752	--	179755	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения		2,00%			48535				
		Итого с временными									2475270
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		2,3%			57426				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									2532696
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			50654				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2583350
		НДС		12 %			310002				
		Итого с НДС									2893352

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____**Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)