1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	28	Ц13-100412-0108 1310-0412-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	25241,21 22141,08	-- --	50482 44282	-- --	6200	27012 6200	83694
223	29	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022 прим	**Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T /ОРКс-8/** *СП - 8%*	шт.	2	20388,00 --	-- --	40776 --	-- --	40776	-- 3262	44038
224	30	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** *СП - 8%*	шт.	2	8752,00 --	-- --	17504 --	-- --	17504	-- 1400	18904
225	31	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	10	391,51 185,33	153,82 52,10	3915 1853	1538 521	524	1710 450	6075
226	32	С1243-303-0102 243-303-0102 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5** *СП - 8%*	км	0,01	30998,00 --	-- --	310 --	-- --	310	-- 25	335
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				112987	1538	65314	28722	153046
			Стоимость монтажных работ	Тенге				46135	521	--	11337	
			Материалы	Тенге				54397				
			Всего заработная плата	Тенге				6724				
			Накладные расходы	Тенге					46656			
			Сметная прибыль	Тенге				28722				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89769				
			Сметная заработная плата	Тенге					46656			29
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				58590				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58590				
			Сметная прибыль	Тенге				4687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63277				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				153046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					46656			

РАЗДЕЛ 16. Радиофикация

227	33	Е11-340207-0101 1134-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стойки одиночные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стоек и траверс 2. Устройство и регулировка оттяжек 3. Окраска стоек и оттяжек 4. Вскрытие и заделка кровли	стойка	1	20493,49 12438,08	-- --	20493 12438	-- --	8055	9453 2396	32342
228	34	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	956,02 944,46	-- --	2868 2833	-- --	35	1728 368	4964
229	35	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка УК-2П** *СП - 8%*	шт.	3	203,00 --	-- --	609 --	-- --	609	-- 49	658
230	36	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику	шт.	5	3481,15 3406,32	-- --	17406 17032	-- --	374	10389 2224	30019
231	37	С1248-202-0301 248-202-0301 СпрСЦ 11.2022 прим	**Громкоговоритель рупорный ITC T-710E /ГР-16/** *СП - 8%*	шт.	5	7693,00 --	-- --	38465 --	-- --	38465	-- 3077	41542
232	38	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Аппаратура настенного типа. Радиорозетка** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	1570,84 1550,88	-- --	7854 7754	-- --	100	4730 1007	13591
233	39	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022 прим	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная** *СП - 8%*	шт.	5	409,00 --	-- --	2045 --	-- --	2045	-- 164	2209
234	40	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	68	490,78 287,02	3,27 1,35	33373 19517	223 92	13633	14119 3799	51291
235	41	С1261-302-0419 261-302-0419 РСНБ РК 2022	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2 /ПТПЖ 2х1,2 прим./** *СП - 8%*	1000 м	0,068	34161,00 --	-- --	2323 --	-- --	2323	-- 186	2509

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	42	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	479,10	18,35	2396	92	331	1439	4141
			НР - 72%; СП - 8%			394,65	4,95	1973	25		307	
			Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
237	43	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	5	31,00	--	155	--	155	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
238	44	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм**	шт.	23	304,00	--	6992	--	6992	--	7551
			СП - 8%			--	--	--	--		559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				134979	315	73117	41858	190984
			Стоимость монтажных работ	Тенге				61547	117	--	14148	
			Материалы	Тенге				63897				
			Всего заработная плата	Тенге				14473				
			Накладные расходы	Тенге					49226			
			Сметная прибыль	Тенге				32405				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104007				
			Сметная заработная плата	Тенге					49226			31
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				71082				
			Материалы	Тенге				8055				
			Всего заработная плата	Тенге					12438			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50589				
			Накладные расходы	Тенге				9453				
			Сметная прибыль	Тенге				6443				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12438			7
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				190985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					61664			38
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 17. Пожарная сигнализация									
239	45	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	3354,79	0,24	3355	--	83	1996	5779
			НР - 61%; СП - 8%			3271,75	--	3272	--		428	
240	46	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2022	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	33383,00	--	33383	--	33383	--	36054
			СП - 8%			--	--	--	--		2671	
241	47	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	6915,69	166,18	41494	997	18595	15964	62055
			НР - 72%; СП - 8%			3650,40	45,00	21902	270		4597	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
242	48	С1247-204-1032 247-204-1032 РСНБ РК 2022 прим	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С" /ВА61F29/**	шт.	1	5114,00	--	5114	--	5114	--	5523
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
243	49	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	25008,86	3118,74	25009	3118	1955	12658	40681
			НР - 61%; СП - 8%			19935,72	815,44	19936	815		3013	
			Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
244	50	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	1	6113,00	--	6113	--	6113	--	6602
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
245	51	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования**	шт.	4	13953,20	2693,46	55813	10774	1614	28207	90742
			НР - 61%; СП - 8%			10856,16	704,25	43425	2817		6722	
246	52	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	3	2890,00	--	8670	--	8670	--	9364
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
247	53	С1248-301-0202 248-301-0202 РСНБ РК 2022 прим	**Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М /КОРБУ/**	шт.	1	14099,00	--	14099	--	14099	--	15227
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
248	54	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	69	3774,78	2,42	260460	167	4540	156009	449786
			НР - 61%; СП - 8%			3706,56	--	255753	--		33317	
249	55	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	21	2482,00	--	52122	--	52122	--	56292
			СП - 8%			--	--	--	--		4170	
250	56	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	48	399,00	--	19152	--	19152	--	20684
			СП - 8%			--	--	--	--		1532	
251	57	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	1895,95	0,91	5688	3	125	3392	9806
			НР - 61%; СП - 8%			1853,28	--	5560	--		726	
252	58	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	3	1531,00	--	4593	--	4593	--	4960
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
253	59	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	4	6411,80	--	25647	--	833	15137	44046
			НР - 61%; СП - 8%			6203,52	--	24814	--		3263	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	60	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	4	33370,00	--	133480	--	133480	--	144158
			СП - 8%			--	--	--	--		10678	
255	61	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	3	987,88	23,35	2964	70	26	2085	5453
			НР - 72%; СП - 8%			955,89	9,25	2868	28		404	
			Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет									
256	62	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	3	1126,00	--	3378	--	3378	--	3648
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
257	63	Ц13-100901-1501 1310-0901-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконечное. Монтаж оборудования**	шт.	6	31575,67	--	189454	--	89377	61047	270541
			НР - 61%; СП - 8%			16679,52	--	100077	--		20040	
			Состав работ: 1. Присоединение кабелей к боксам									
258	64	С1248-303-0101 248-303-0101 РСНБ РК 2022 прим	**Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1**	шт.	6	15627,00	--	93762	--	93762	--	101263
			СП - 8%			--	--	--	--		7501	
259	65	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	428	427,98	185,35	183175	79330	24524	76860	280836
			НР - 72%; СП - 8%			185,33	64,08	79321	27426		20801	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
260	66	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,334	47824,00	--	15973	--	15973	--	17251
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
261	67	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,01	86368,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
262	68	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,06	128533,00	--	7712	--	7712	--	8329
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
263	69	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,02	371741,00	--	7435	--	7435	--	8030
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
264	70	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	145	315,70	2,62	45777	380	2286	31058	82981
			НР - 72%; СП - 8%			297,32	0,16	43111	23		6147	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
265	71	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм**	шт.	145	304,00	--	44080	--	44080	--	47606
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
266	72	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	40	1065,58	67,00	42623	2680	19134	15268	62522
			НР - 72%; СП - 8%			520,23	9,90	20809	396		4631	
			Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
267	73	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	м	40	224,00	--	8960	--	8960	--	9677
			СП - 8%			--	--	--	--		717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1340349	97519	621982	419681	1900829
								620848	31775	--	140800	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				878495				
		Материалы		Тенге				163064				
		Всего заработная плата		Тенге					649727			
			Накладные расходы	Тенге				417596				
			Сметная прибыль	Тенге				103685				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1399776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	Тенге					649727			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				461854				
		Материалы		Тенге				36				
		Всего заработная плата		Тенге					2896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458890				
			Накладные расходы	Тенге				2085				
			Сметная прибыль	Тенге				37115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1900830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					652623			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2506601	103916	1520250	591022	3345430
								882435	33709	--	247808	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1166099				
		Материалы		Тенге				195120				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					900810			
			Накладные расходы	Тенге				579484				
			Сметная прибыль	Тенге				139643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1885226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					900810			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1340502				
		Материалы		Тенге				8081				
		Всего заработная плата		Тенге					15334			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1317045				
			Накладные расходы	Тенге				11538				
			Сметная прибыль	Тенге				108165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					15334			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3345431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					916144			
ОТДЕЛ 6.Локальная смета 2-1-6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь												
268	2	Прайс-лист	Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режима стерилизации; 50ГЦ, 380В, 6,5 кВт; Габ., мм: 540x686x1210	шт	1	7047857,14	--	7047857	--		--	7047857
						--	--	--	--	7047857	--	
269	20	Прайс-лист	Прибор для определения уровня глюкозы крови Accu-Chek Active	шт	1	7228,57	--	7229	--		--	7229
						--	--	--	--	7229	--	
270	21	Прайс-лист	Камера Горяева	шт	1	4066,07	--	4066	--		--	4066
						--	--	--	--	4066	--	
271	23	Прайс-лист	Прибор СОЭ-метр ПР-3	шт	2	5873,21	--	11746	--		--	11746
						--	--	--	--	11746	--	
272	33	511-403-0204 511-403-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Термоконтейнер для холодовой цепи	шт.	1	67410,00	--	67410	--		--	67410
						--	--	--	--	67410	--	
273	34	521-105-0516 521-105-0516 СнрСЦ 11.2022 прим.	Коробка стерилизационная (Бикс)	шт.	1	13393,00	--	13393	--		--	13393
						--	--	--	--	13393	--	
274	38	Прайс-лист	Кровать общебольничная, спинки - дуги с вертикальными вставками, сетка сварная	шт	1	93248,57	--	93249	--		--	93249
						--	--	--	--	93249	--	
275	39	521-301-2701001 521-301-2701001 СнрСЦ 11.2022	Тумба 416x416x625	шт.	1	19485,00	--	19485	--		--	19485
						--	--	--	--	19485	--	
276	40	522-101-0806 522-101-0806 СнрСЦ 11.2022 прим.	Ванна моечная стационарная 2-х секционная	шт.	1	37438,00	--	37438	--		--	37438
						--	--	--	--	37438	--	
277	49	Прайс-лист	Стул, кожзаменитель, спинка прямоугольная, каркас из трубы О18	шт	13	37227,14	--	483953	--		--	483953
						--	--	--	--	483953	--	
278	50	522-101-1231001 522-101-1231001 СнрСЦ 11.2022	Шкаф	шт.	1	65089,00	--	65089	--		--	65089
						--	--	--	--	65089	--	
279	51	Прайс-лист	Шкаф для одежды, 2-створчатый, 2-дверный, 2-секционный, 650x400x1755 мм	шт	13	218664,29	--	2842636	--		--	2842636
						--	--	--	--	2842636	--	
280	52	Прайс-лист	Шкаф для чистого белья	шт	2	218664,29	--	437329	--		--	437329
						--	--	--	--	437329	--	
281	53	521-301-3016013 521-301-3016013 СнрСЦ 11.2022 прим.	Печь индукционная настольная, 220В, 1ф, 2,0кВт	шт.	1	62368,00	--	62368	--		--	62368
						--	--	--	--	62368	--	
282	57	521-305-0101003 521-305-0101003 СнрСЦ 11.2022	Принтер Xerox B310DNI, A4, print 1200x1200dpi, 40ppm, tray 900 pages, USB, LAN, Wi-Fi, duplex	шт.	10	117432,00	--	1174320	--		--	1174320
						--	--	--	--	1174320	--	
283	58	522-101-1242001 522-101-1242001 СнрСЦ 11.2022	Стеллаж складской	шт.	1	71570,00	--	71570	--		--	71570
						--	--	--	--	71570	--	
284	59	521-101-0603003 521-101-0603003 СнрСЦ 11.2022	Шкаф для уборочного инвентаря 600x500x1656	шт.	1	77704,00	--	77704	--		--	77704
						--	--	--	--	77704	--	
285	60	Прайс-лист	Кровать общебольничная, спинки - дуги с вертикальными вставками, сетка сварная	шт	10	93248,57	--	932486	--		--	932486
						--	--	--	--	932486	--	
286	61	521-301-2701001 521-301-2701001 СнрСЦ 11.2022	Тумба 416x416x625	шт.	10	19485,00	--	194850	--		--	194850
						--	--	--	--	194850	--	
287	62	522-101-0245002 522-101-0245002 СнрСЦ 11.2022 прим.	Дозатор локтевой, медицинский, на 1000 мл, для жидкого мыла	шт.	22	4511,00	--	99242	--		--	99242
						--	--	--	--	99242	--	
288	63	521-101-0605002 521-101-0605002 СнрСЦ 11.2022	Металлическая вешалка гардеробная с крючками, длина 1800мм	шт.	2	19983,00	--	39966	--		--	39966
						--	--	--	--	39966	--	
289	65	Прайс-лист	Гальванизатор "Поток-1"	шт	1	227700,00	--	227700	--		--	227700
						--	--	--	--	227700	--	
290	66	Прайс-лист	Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 Мед ТеКо в комплектет	шт	1	880982,14	--	880982	--		--	880982
						--	--	--	--	880982	--	
291	67	521-301-2701001 521-301-2701001 СнрСЦ 11.2022	Тумба 416x416x625	шт.	1	19485,00	--	19485	--		--	19485
						--	--	--	--	19485	--	
292	68	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручень, тип П-1, размер 26x54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,25	2078,00	--	2598	--	2598	--	2806
			СН - 8%			--	--	--	--		208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	69	Прайс-лист	**Набор врачебного приема**	шт	2	41564,29	--	83129	--		--	83129
						--	--	--	--	83129	--	
294	70	521-301-1924 521-301-1924 СпрСЦ 11.2022 прим.	**Набор акушера**	комплект	1	39938,00	--	39938	--		--	39938
						--	--	--	--	39938	--	
295	71	Прайс-лист	**Набор инструментов акушера**	шт	1	102465,00	--	102465	--		--	102465
						--	--	--	--	102465	--	
296	72	Прайс-лист	**Набор для лаборатории**	шт	1	8041785,71	--	8041786	--		--	8041786
						--	--	--	--	8041786	--	
297	73	Прайс-лист	**Чемодан-укладка для патронажной сестры**	шт	1	83128,57	--	83129	--		--	83129
						--	--	--	--	83129	--	
298	74	525-201-0604001 525-201-0604001 СпрСЦ 11.2022 прим.	**Набор процедурный**	шт.	1	56250,00	--	56250	--		--	56250
						--	--	--	--	56250	--	
299	75	521-301-2004001 521-301-2004001 СпрСЦ 11.2022 прим.	**Набор лабораторной посуды**	комплект	1	27166,00	--	27166	--		--	27166
						--	--	--	--	27166	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				23348012	--	2598	--	23348220
								--	--	23345414	208	
		Стоимость оборудования		Тенге				23093087				
		Заготов.складские расходы		Тенге				252329				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23345416				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2598				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2598				
			Сметная прибыль	Тенге				208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2806				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				23348222				
			ОТДЕЛ 7.Локальная смета 3-1. Септик производительностью 3м^3/сутки									
			Земляные работы									
300	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3	130	206,76	196,14	26879	25498	--	5274	34726
			НР - 72%, СП - 8%			10,62	45,73	1381	5945		2573	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
301	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м^3	9	2845,13	--	25606	--	--	18436	47566
			НР - 72%, СП - 8%			2845,13	--	25606	--		3523	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
302	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	130	77,92	77,92	10130	10130	--	2050	13155
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,90	--	2847		975	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
303	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м^3 грунта	130	66,67	66,67	8667	8667	--	1754	11254
			НР - 72%, СП - 8%			--	18,74	--	2436		833	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
304	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	90	54,61	54,61	4915	4915	--	995	6382
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,35	--	1382		473	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
305	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	90	26,97	26,97	2427	2427	--	491	3152
			НР - 72%, СП - 8%			--	7,58	--	682		233	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
306	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	24	54,61	54,61	1311	1310	--	265	1702
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,35	--	368		126	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
307	8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	24	26,97	26,97	647	647	--	131	840
			НР - 72%, СП - 8%			--	7,58	--	182		62	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
308	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	24	1237,52	--	29700	--	--	21384	55171
			НР - 72%, СП - 8%			1237,52	--	29700	--		4087	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
309	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	95	236,80	116,20	22496	11039	--	11669	36898
			НР - 72%, СП - 8%			120,60	50,00	11457	4750		2733	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	11	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	$м^3$ грунта	25	101,47 --	101,47 25,52	2537 --	2537 638	--	459 240	3236
			Колодцы									
311	12	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	$м^3$ конструкций колодца	5,08	48327,81 14112,28	10177,55 4135,54	245505 71690	51702 21009	122113	91772 26982	364259
312	13	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	2	4941,00 --	-- --	9882 --	-- --	9882	-- 791	10673
313	14	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9** *СП - 8%*	шт.	2	13653,00 --	-- --	27306 --	-- --	27306	-- 2184	29490
314	15	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3** *СП - 8%*	шт.	2	4792,00 --	-- --	9584 --	-- --	9584	-- 767	10351
315	16	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	2	77089,00 --	-- --	154178 --	-- --	154178	-- 12334	166512
316	17	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	2	47843,00 --	-- --	95686 --	-- --	95686	-- 7655	103341
317	18	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	2	93078,00 --	-- --	186156 --	-- --	186156	-- 14892	201048
318	19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /скоб/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,02	1308154,95 346593,06	1939,89 808,09	26163 6932	39 16	19192	6323 2599	35085
319	20	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	$м^2$	1,6	4626,54 1904,26	1069,14 254,99	7402 3047	1711 408	2644	3109 841	11352
320	21	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** *СП - 8%*	$м^2$	1,6	43654,00 --	-- --	69846 --	-- --	69846	-- 5588	75434
321	22	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором 2. Проолифка кровельной стали	$м^2$	1,6	7127,07 2381,62	33,19 13,85	11403 3811	53 22	7539	3449 1188	16041
322	23	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с перлитом	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78	1993,77 1251,69	86,35 70,26	155514 97632	6735 5480	51147	82490 19041	257044
323	24	Е11-410103-0108 1141-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Окраска поверхности кистью	$м^2$	100	2807,71 589,72	-- --	280771 58972	-- --	221799	46588 26189	353548
324	25	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	36368,00 --	-- --	72736 --	-- --	72736	-- 5819	78555
325	26	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	$м^3$ кладки	0,042	41313,71 9008,54	3342,25 685,71	1735 378	141 29	1216	379 169	2283
			Трубопроводы									
326	27	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб	км трубопровода	0,0012	3736428,35 631919,67	5233,46 2184,85	4484 758	7 3	3719	753 419	5656

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность									
327	28	**Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 50 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0021	1927925,85	10591,59	4049	22	3017	1011	5465
			НР - 99%; СП - 8%			481018,50	5210,72	1010	11		405	
			Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров									
328	29	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	1060,31	4,76	636	3	4	617	1353
			НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	629	1		100	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
329	30	**С1241-203-0109 241-203-0109 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм**	м	0,6	3807,00	--	2284	--	2284	--	2467
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
330	31	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,655	708,00	--	464	--	464	--	501
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
331	32	**С1261-105-0182 261-105-0182 РСНБ РК 2022**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм**	т	0,00108	200900,00	--	217	--	217	--	234
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
332	33	**С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2022**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	шт.	2	23136,00	--	46272	--	46272	--	49974
			СП - 8%			--	--	--	--		3702	
333	34	**С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	2952,00	--	5904	--	5904	--	6376
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
334	35	**С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2022 прим.**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	шт.	3	211,00	--	633	--	633	--	684
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
335	36	**Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	25	304,14	3,88	7604	97	4681	2611	11032
			НР - 91%; СП - 8%			113,04	1,71	2826	43		817	
			Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1561729	127680	1118219	302010	2012840
								315829	46252	--	149100	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1561093				
		Материалы		Тенге				437068				
		Всего заработная плата		Тенге					361451			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				681148				
			Накладные расходы	Тенге				301393				
			Сметная прибыль	Тенге				149000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2011486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					361451			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				636				
		Материалы		Тенге				5				
		Всего заработная плата		Тенге					630			
			Накладные расходы	Тенге				617				
			Сметная прибыль	Тенге				100				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1353				
			Сметная заработная плата	Тенге					630			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2012839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					362081			
			ОТДЕЛ 8.Локальная смета 3-2. Уборная на 2 очка с водонепраницаемым выгребом									
			РАЗДЕЛ 18. Земляные работы									
336	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	16,8090718	167,85	159,61	2821	2683	--	528	3617
			НР - 72%; СП - 8%			8,24	35,42	139	595		268	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
337	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	0,2993982	2845,13	--	852	--	--	613	1583
			НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	852	--		117	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
338	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3,962208	54,61	54,61	216	217	--	44	281
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	61		21	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой границ и котлованов									
339	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	3,962208	236,80	116,20	938	460	--	487	1539
			НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	478	198		114	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Уплотнение грунта									
340	5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3,962208	121,26 13,62	99,14 23,24	480 54	393 92	33	105 47	632
341	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, разрухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	0,990552	1237,52 1237,52	-- --	1226 1226	-- --	--	883 169	2277
					Выгреб							
342	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная из бетона В7,5W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,24	35298,30 1801,20	1688,99 345,33	43770 2233	2094 428	39443	2422 3695	49888
343	8	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В10 W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	15,84	66303,60 23027,94	7464,86 2827,82	1050249 364763	118244 44793	567242	372695 113836	1536780
344	9	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты МФ-2 общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона В10 W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,81	48216,39 10105,71	2946,63 620,59	39055 8186	2387 503	28482	7906 3757	50718
345	10	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов А-3. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, оставшихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости) 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой, установка, выверка и закрепление собранного каркаса	т	0,01164	262448,75 54089,52	7061,73 2556,07	3055 630	82 30	2343	600 292	3947
346	11	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01068	349794,00 --	-- --	3736 --	-- --	3736	-- 299	4035
347	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00096	376202,00 --	-- --	361 --	-- --	361	-- 29	390
348	13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев крышка выгреба. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	$м^3$ древесины в конструкции	0,011	196187,05 34640,33	1616,83 685,71	2158 381	18 8	1759	350 201	2708
349	14	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг скоба. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00029	1137841,13 87637,05	9583,80 1961,90	330 25	3 1	302	31 29	390
					Монолитная плита МП-3							
350	15	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,45	80482,18 25350,62	2808,62 601,38	36217 11408	1264 271	23545	10627 3748	50592
351	16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04597	349794,00 --	-- --	16080 --	-- --	16080	-- 1286	17366
352	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04503	376202,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
					Балка БМ-1							
353	18	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Балки фундаментные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,188	68957,04 17875,44	5944,78 1169,68	12964 3361	1118 220	8485	3258 1298	17520

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0285	329247,00 --	-- --	9384 --	-- --	9384	-- 751	10135
355	20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00364	349794,00 --	-- --	1273 --	-- --	1273	-- 102	1375
356	21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,006	376202,00 --	-- --	2257 --	-- --	2257	-- 181	2438
			Монолитная шахта помойницы									
357	22	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,16	67625,13 23027,94	7464,86 2827,82	10820 3684	1194 452	5942	3765 1167	15751
358	23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,014	349794,00 --	-- --	4897 --	-- --	4897	-- 392	5289
359	24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01134	376202,00 --	-- --	4266 --	-- --	4266	-- 341	4607
360	25	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев крышки помойницы. Установка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	$м^3$ древесины в конструкции	0,11	196187,05 34640,33	1616,83 685,71	21581 3810	177 75	17594	3497 2006	27085
361	26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	$м^2$ стяжки	7,28	1177,90 466,50	33,78 19,15	8575 3396	246 139	4933	3323 952	12850
362	27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	$м^2$ стяжки	7,28	180,20 5,76	5,78 3,17	1312 42	42 23	1228	61 110	1483
363	28	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой днища 5 мм** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики	$м^2$ изолируемой поверхности	7,28	1036,23 514,12	57,94 7,22	7544 3743	422 53	3379	3568 889	12001
364	29	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Обмазочная изоляция битумной мастикой 2. Приготовление битумной мастики	$м^2$ изолируемой поверхности	7,28	1177,74 520,47	89,93 12,09	8574 3789	655 88	4130	3644 977	13196
365	30	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементном раствором М100** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накривочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,3	770,28 580,03	6,22 3,77	24110 18155	195 118	5760	14618 3098	41827
366	31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/3 слоя** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	31,3	1778,48 596,54	43,26 5,71	55666 18672	1354 179	35640	17531 5856	79053
			Монолиная плита Пм-I									
367	32	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,23	80482,18 25350,62	2808,62 601,38	18511 5831	646 138	12034	5432 1915	25858
368	33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02816	329247,00 --	-- --	9272 --	-- --	9272	-- 742	10014
369	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01209	376202,00 --	-- --	4548 --	-- --	4548	-- 364	4912

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,04025	28641,13 26906,04	1351,09 462,50	1153 1083	55 19	15	1002 172	2328
371	36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	$м^2$ стяжки	5,15	1177,90 466,50	33,78 19,15	6066 2402	174 99	3490	2351 673	9090
			Стены уборной									
372	37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	$м^3$ кладки	4,2675	40978,55 9185,58	4398,45 1020,95	174876 39199	18770 4357	116907	40507 17231	232614
373	38	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-2** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,05542	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	5470 5277	192 57	--	4961 834	11265
374	39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0000537	349794,00 --	-- --	19 --	-- --	19	-- 2	21
375	40	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,001632	455717,00 --	-- --	744 --	-- --	744	-- 59	803
376	41	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,275	6245,83 2494,49	404,97 92,00	20455 8169	1326 301	10960	7878 2267	30599
377	42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,00417	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	412 397	14 4	--	373 63	848
378	43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00417	455717,00 --	-- --	1900 --	-- --	1900	-- 152	2052
			Монолитный сердечник МС-1-6шт									
379	44	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,54	50791,51 8369,01	7103,71 1441,13	27427 4519	3836 778	19072	4821 2580	34828
380	45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02718	329247,00 --	-- --	8949 --	-- --	8949	-- 716	9665
381	46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00396	376202,00 --	-- --	1490 --	-- --	1490	-- 119	1609
382	47	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,03114	28641,13 26906,04	1351,09 462,50	892 838	42 14	12	776 133	1801
			Монолитная перемычка МП-1									
383	48	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,16	79568,10 21288,02	6603,08 1285,79	12731 3406	1057 206	8268	3287 1281	17299
384	49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,01158	28235,64 26152,02	1699,62 544,12	327 303	19 6	5	281 49	657
385	50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00732	329247,00	--	2410	--	2410	--	2603

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
386	51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00426	376202,00	--	1603	--	1603	--	1731
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
			Сечение 3-3									
387	52	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	$м^3$	0,24	49923,69	7103,71	11982	1705	8268	2143	15254
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			8369,01	1441,13	2009	346		1130	
388	53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01508	28235,64	1699,62	426	25	7	366	856
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			26152,02	544,12	394	8		63	
389	54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01136	329247,00	--	3740	--	3740	--	4039
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
390	55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00372	376202,00	--	1399	--	1399	--	1511
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			Антисейсмопояс									
391	56	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,7	57057,06	7156,21	39940	5009	25002	9918	53846
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			14184,97	1384,19	9929	969		3989	
392	57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05692	28235,64	1699,62	1607	97	21	1383	3229
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			26152,02	544,12	1489	31		239	
393	58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04631	329247,00	--	15247	--	15247	--	16467
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
394	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01061	376202,00	--	3992	--	3992	--	4311
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
395	60	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов АС-1,А-1,А-2. Установка при бетонировании**	т	0,01604	262448,75	7061,73	4210	113	3229	827	5440
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости) 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой, установка, выверка и закрепление собранного каркаса			54089,52	2556,07	868	41		403	
396	61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0027	376202,00	--	1016	--	1016	--	1097
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
397	62	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01334	356318,00	--	4753	--	4753	--	5133
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
			КРОВЛЯ									
398	63	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	8	1739,54	23,41	13916	187	5006	7925	23588
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми			1090,40	10,29	8723	82		1747	
399	64	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	16,5	2308,18	118,51	38085	1955	24761	10997	53009
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором			689,02	35,45	11369	585		3927	
400	65	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /Обрешетка/**	$м^3$	0,157	138976,00	--	21819	--	21819	--	23565
			СП - 8%			--	--	--	--		1746	
401	66	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропильная нога, мауэрлаты. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,194	216591,59	1142,89	42019	222	35178	6030	51893
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			34120,10	417,24	6619	81		3844	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	67	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	$м^3$ древесины в конструкции	0,03	196187,05 34640,33	1616,83 685,71	5886 1039	49 21	4798	954 547	7387
403	68	С1224-201-0301 224-201-0301 РСНБ РК 2022	**Коньковая деталь для кровли хризотилцементная УКС-1,УКС-2** *СП - 8%*	шт.	10	233,00 --	-- --	2330 --	-- --	2330	-- 186	2516
404	69	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 /СГ-2/** *СП - 8%*	т	0,00052	379988,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	214
405	70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг скобы,МНД-2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0138	1137841,13 87637,05	9583,80 1961,90	15702 1209	132 27	14361	1459 1373	18534
406	71	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	0,302	930,00 --	-- --	281 --	-- --	281	-- 22	303
407	72	С1261-401-0326 261-401-0326 РСНБ РК 2022	**Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	т	0,000102	770155,00 --	-- --	79 --	-- --	79	-- 6	85
408	73	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Доски ветровые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м ходов	6,6	65,33 53,74	7,24 2,94	431 355	47 19	29	337 61	829
409	74	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /Карнизный щит/** *СП - 8%*	$м^3$	0,02	138976,00 --	-- --	2780 --	-- --	2780	-- 222	3002
410	75	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками	$м^3$ древесины и конструкции	0,401	18022,00 3115,59	62,08 26,12	7227 1249	24 10	5954	1134 669	9030
			Внутренняя отделка									
411	76	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36	1548,20 1076,30	96,70 80,21	55735 38747	3482 2888	13506	33308 7123	96166
412	77	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,8	139,91 127,32	1,06 0,51	1791 1630	14 7	147	1309 248	3348
413	78	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,2	1319,33 774,94	4,74 2,13	30608 17979	110 49	12519	14423 3602	48633
414	79	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8	1547,85 943,83	4,98 2,28	12383 7551	40 18	4792	6055 1475	19913
			Наружная отделка									
415	80	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколи** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,2	1579,01 1100,90	41,90 36,19	6632 4624	176 152	1832	3821 836	11289
416	81	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,72	1579,01 1100,90	41,90 36,19	48507 33820	1287 1112	13400	27945 6116	82568
417	82	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ фасада	30,72	75,43 63,65	0,86 0,36	2317 1955	26 11	336	1573 311	4201
			Полы									
418	83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/40мм/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	серия 2.244-1 вып.6 тип 733-1,43$м^2$ $м^2$	1,43	1177,90 466,50	33,78 19,15	1684 667	48 27	969	653 187	2524

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	84	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	$м^2$ стяжки	1,43	720,85 23,06	23,14 12,67	1031 33	33 18	965	48 86	1165
420	85	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм/. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	$м^2$ покрытия	1,43	1647,84 473,06	137,77 48,73	2356 676	197 70	1483	701 245	3302
421	86	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство покрытий	$м^2$ покрытия	1,43	-359,55 -27,26	-9,84 -5,73	-514 -39	-14 -8	-461	-44 -45	-603
			серия 2.244-1 вып.6 тип 740-3,6м²									
422	87	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Грунт. Уплотнение гравием** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт	$м^2$ площади уплотнения	3,6	258,60 99,17	46,53 15,86	931 357	167 57	407	389 106	1426
423	88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$ подстилающего слоя	0,288	37328,78 5065,07	11,59 --	10751 1459	3 --	9289	1371 970	13092
424	89	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм/. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	$м^2$ покрытия	3,6	1647,84 473,06	137,77 48,73	5932 1703	496 175	3733	1766 616	8314
425	90	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство покрытий	$м^2$ покрытия	3,6	-359,55 -27,26	-9,84 -5,73	-1294 -98	-36 -21	-1160	-112 -112	-1518
			Проемы									
426	91	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков** НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	$м^2$ проемов	2,52	3750,27 1595,03	1083,35 260,78	9451 4019	2730 657	2702	4209 1093	14753
427	92	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутреннеСТ РК 943-92** СП - 8%	$м^2$	2,52	9366,00 --	-- --	23602 --	-- --	23602	-- 1888	25490
428	93	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными** НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 3. Установка накладных приборов	$м^2$ проемов	1,6	4958,31 2813,44	590,86 143,43	7933 4502	945 229	2486	4258 975	13166
429	94	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** СП - 8%	$м^2$	1,6	51992,00 --	-- --	83187 --	-- --	83187	-- 6655	89842
			Стульчак									
430	95	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	$м^3$ древесины в конструкции	0,111	196187,05 34640,33	1616,83 685,71	21777 3845	179 76	17753	3529 2024	27331
			Фановая труба									
431	96	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Конструкции труб. Монтаж** НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,00128	140195,57 130864,12	6933,56 2723,57	179 168	8 3	3	118 24	321
432	97	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость м/к** СП - 8%	т	0,00128	482071,00 --	-- --	617 --	-- --	617	-- 49	666
			Вытяжной короб									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	98	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Каркас из брусьев. Установка** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	$м^3$	0,102	252751,41 75714,21	1942,80 780,88	25781 7723	199 80	17859	7022 2624	35427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				2533731	179034	2526163	980050	28557259
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				697024	62126	23345414	386061	
			Материалы	Тенге				2281225				
			Всего заработная плата	Тенге				1150169				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					758979			
			Накладные расходы	Тенге				255169				
			Сметная прибыль	Тенге				677922				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3195876				
			Сметная заработная плата	Тенге								465
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					758979			
			Материалы	Тенге				179				
			Всего заработная плата	Тенге				3				
			Накладные расходы	Тенге					171			
			Сметная прибыль	Тенге				118				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24				
			Сметная заработная плата	Тенге				321				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					171			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3196197				
			Сметная заработная плата	Тенге								465
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**					759150			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2281404	179034	1405346	678040	3196199
			Материалы	Тенге				697024	62126	--	236753	
			Всего заработная плата	Тенге				2281225				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1150169				
			Накладные расходы	Тенге					758979			
			Сметная прибыль	Тенге				255169				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				677922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236729				
			Сметная заработная плата	Тенге				3195876				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					758979			465
			Материалы	Тенге				179				
			Всего заработная плата	Тенге				3				
			Накладные расходы	Тенге					171			
			Сметная прибыль	Тенге				118				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24				
			Сметная заработная плата	Тенге				321				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					171			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3196197				
			Сметная заработная плата	Тенге								465
									759150			
			ОТДЕЛ 9.Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
			РАЗДЕЛ 19.Водопровод									
			Земляные работы									
434	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	105,4	1126,76 1126,76	-- --	118761 118761	-- --	--	85508 16341	220610
435	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	105,4	37,39 --	37,39 10,34	3941 --	3941 1090	--	784 378	5104
436	7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	105,4	16,53 --	16,53 4,57	1742 --	1743 482	--	347 168	2256
437	8	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	$м^3$ грунта	21,2	83,87 --	83,87 20,57	1778 --	1778 436	--	314 167	2259
			Водопровод В1									
438	22	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	4	2800,16 2363,63	129,37 57,14	11201 9455	518 229	1228	9586 1663	22450
439	23	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	4	25168,00 --	-- --	100672 --	-- --	100672	-- 8054	108726
440	24	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	1	2527,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
441	25	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	2	1665,00 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- 266	3596
442	26	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Крест/** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	т фасонных частей	0,0764	444222,12 67105,72	4527,97 2000,00	33939 5127	346 153	28466	5227 3133	42299

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04743	1428431,90	691807,82	67751	32813	1173	43470	120119
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	33765	10144		8898	
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
444	28	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм**	шт.	2	5501,00	--	11002	--	11002	--	11882
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
445	29	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	6	1065,00	--	6390	--	6390	--	6901
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
446	30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	15	1533,99	87,11	23010	1307	1213	20285	46758
			НР - 99%; СП - 8%			1365,97	--	20490	--		3464	
			Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
447	31	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	15	4905,00	--	73575	--	73575	--	79461
			СП - 8%			--	--	--	--		5886	
448	32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	799,98	43,56	4800	261	168	4327	9858
			НР - 99%; СП - 8%			728,52	--	4371	--		730	
			Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
449	33	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
450	34	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	4	1035,00	--	4140	--	4140	--	4471
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
451	35	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1715,41	266,37	10292	1598	--	8615	20420
			НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	8694	8		1513	
			Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
452	36	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	6	2452,00	--	14712	--	14712	--	15889
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
453	37	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1485,76	128,10	2972	256	--	2689	6114
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	2715	1		453	
			Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
454	38	С1241-214-0203 241-214-0203 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	626,00	--	626	--	626	--	676
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
455	39	С1241-214-0202 241-214-0202 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	1	440,00	--	440	--	440	--	475
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
			Колодец диам.1500мм-3шт									
456	40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	33071,05	13237,58	47953	19194	7469	28782	82874
			НР - 99%; СП - 8%			14683,06	5366,95	21290	7782		6139	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
457	41	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	46268,00	--	46268	--	46268	--	49969
			СП - 8%			--	--	--	--		3701	
458	43	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	31363,00	--	62726	--	62726	--	67744
			СП - 8%			--	--	--	--		5018	
459	44	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	51566,00	--	51566	--	51566	--	55691
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СН - 8%*	шт.	1	4941,00 --	-- --	4941 --	-- --	4941	-- 395	5336
461	46	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СН - 8%*	комплект	2	36368,00 --	-- --	72736 --	-- --	72736	-- 5819	78555
462	47	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-3** *СН - 8%*	т	0,05446	1004968,00 --	-- --	54731 --	-- --	54731	-- 4378	59109
463	48	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)** *НР - 80%; СН - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,57934	2353,52 2063,40	2,95 1,38	3717 3259	4 2	454	2609 506	6832
464	49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СН - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	36789,20 5065,07	11,59 --	88404 12171	28 --	76205	11441 7988	107833
			Водомерный узел -1шт.									
465	50	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества	узел	1	29922,10 14074,73	645,52 159,58	29922 14075	646 160	15201	13950 3510	47381
466	51	С1244-301-0702 244-301-0702 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°** *СН - 8%*	шт.	1	138317,00 --	-- --	138317 --	-- --	138317	-- 11065	149382
467	52	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	1	3313,49 423,99	-- --	3313 424	-- --	2889	416 298	4027
468	53	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм** *СН - 8%*	м	0,584	788,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
469	54	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм** *СН - 8%*	шт.	2	424,00 --	-- --	848 --	-- --	848	-- 68	916
470	55	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** *СН - 8%*	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
471	56	С1261-301-0258 261-301-0258 РСНБ РК 2022	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм** *СН - 8%*	шт.	1	81,00 --	-- --	81 --	-- --	81	-- 6	87
472	57	С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40** *СН - 8%*	шт.	1	6938,00 --	-- --	6938 --	-- --	6938	-- 555	7493
473	58	С1242-202-0203 242-202-0203 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СН - 8%*	шт.	2	31040,00 --	-- --	62080 --	-- --	62080	-- 4966	67046
474	59	С1242-401-0303 242-401-0303 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 $м^3$/ч** *СН - 8%*	шт.	1	371655,00 --	-- --	371655 --	-- --	371655	-- 29732	401387
475	60	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СН - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	6239,46 2810,96	3223,56 1051,87	6239 2811	3224 1052	204	3824 805	10868
476	61	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с вылбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$ грунта	0,2	2845,13 2845,13	-- --	569 569	-- --	--	410 78	1057
477	62	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СН - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья	км трубопровода	0,034	2150689,37 1052866,08	952369,22 325359,18	73123 35797	32380 11062	4946	46391 9561	129075

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
478	63	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм** *СП - 8%*	м	34,136	39814,00 --	-- --	1359091 --	-- --	1359091	-- 108727	1467818
479	64	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50** *СП - 8%*	шт.	1	1006,00 --	-- --	1006 --	-- --	1006	-- 80	1086
480	65	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50** *СП - 8%*	шт.	1	548,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592
481	66	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008** *СП - 8%*	м	20	1083,00 --	-- --	21660 --	-- --	21660	-- 1733	23393
482	67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	12,56	708,00 --	-- --	8892 --	-- --	8892	-- 711	9603
483	68	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, оставшихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	т	0,00305	370283,05 57940,56	2954,49 1011,58	1129 177	9 3	943	164 103	1396
484	69	511-501-0201 511-501-0201 РСНБ РК 2022 прим	**Мотопомпа бензиновая ALTECO PROFESSIONAL AWP100M с тележкой**	шт.	1	353184,00 --	-- --	353184 --	-- --	353184	-- --	353184
485	70	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	**Головка соединительная ГМ-50 для подключения автонасосов** *СП - 8%*	шт.	1	548,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592
486	71	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм** *СП - 8%*	м	21	1083,00 --	-- --	22743 --	-- --	22743	-- 1819	24562
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3397924	100046	2650743	289139	3953768
			Стоимость оборудования	Тенге				293951	32604	353184	266706	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				353184				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				353184				
			Материалы	Тенге				3011505				
			Всего заработная плата	Тенге				122470				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					311896			
			Накладные расходы	Тенге				2510184				
			Сметная прибыль	Тенге				274773				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3549176				
			Сметная заработная плата	Тенге								210
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					311896			
			Материалы	Тенге				33235				
			Всего заработная плата	Тенге				18092				
			Сдача и испытание	Тенге					14659			
			Накладные расходы	Тенге				12				
			Сметная прибыль	Тенге				14366				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51409				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					14659			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3953769				
			Сметная заработная плата	Тенге								219
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		**РАЗДЕЛ 20. Канализация**				326555			
487	72	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м³ грунта	46,64	271,87 --	271,87 63,39	12680 --	12681 2957	--	2129 1185	15993
488	73	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	1,39	2845,13 2845,13	-- --	3955 3955	-- --	--	2847 544	7347
489	74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³	8,92	1237,52 1237,52	-- --	11039 11039	-- --	--	7948 1519	20506
490	75	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³	29,86	54,61 --	54,61 15,35	1631 --	1630 458	--	330 157	2118
491	76	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	29,86	236,80 120,60	116,20 50,00	7071 3601	3470 1493	--	3668 859	11598

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	77	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой	$м^3$	29,86	121,26 13,62	99,14 23,24	3621 407	2960 694	254	792 353	4766
493	78	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Разравнивание лишнего грунта на территории** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$	1,42	46,82 --	46,82 13,16	66 --	67 19	--	13 6	86
			Колодец диам.1000мм-1ШТ									
494	85	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** СП - 8%	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
495	86	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2** СП - 8%	т	0,0129	1004968,00 --	-- --	12964 --	-- --	12964	-- 1037	14001
496	87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,3741	2353,52 2063,40	2,95 1,38	880 772	2 1	106	618 120	1618
			Колодец диам.1500мм-2шт									
497	94	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** СП - 8%	комплект	2	36368,00 --	-- --	72736 --	-- --	72736	-- 5819	78555
498	95	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-3** СП - 8%	т	0,0324	1004968,00 --	-- --	32561 --	-- --	32561	-- 2605	35166
499	96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,9396	2353,52 2063,40	2,95 1,38	2211 1939	2 1	270	1552 301	4064
500	97	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	$м^3$ кладки	0,0236842	53502,97 9185,58	4398,45 1020,95	1267 218	104 24	945	225 119	1611
501	98	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	36789,20 5065,07	11,59 --	88404 12171	28 --	76205	11441 7988	107833
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				287454	20944	232409	31563	344539
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				34102	5647	--	25521	
			Материалы	Тенге				287454				
			Всего заработная плата	Тенге				77781				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39749			
			Накладные расходы	Тенге				154629				
			Сметная прибыль	Тенге				31563				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344538				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					39749			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344538				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					39749			
			Стоимость оборудования	Тенге				3685378	120990	2883152	320702	4298307
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				328053	38251	353184	292227	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				353184				
			Материалы	Тенге				353184				
			Всего заработная плата	Тенге				3298959				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				200251				
			Накладные расходы	Тенге					351645			
			Сметная прибыль	Тенге				2664813				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				306336				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				288419				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				3893714				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					351645			240
			Материалы	Тенге				33235				
			Всего заработная плата	Тенге				18092				
			Сдача и испытание	Тенге					14659			
			Накладные расходы	Тенге				12				
			Сметная прибыль	Тенге				14366				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51409				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					14659			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4298307				
			Сметная заработная плата	Тенге					366304			249

ОТДЕЛ 10.Локальная смета 6-2. Наружные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 21. Монтажные работы. Трубопроводы

502	1	С1242-302-0603 242-302-0603 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25** СП - 8%	шт.	2	41505,00 --	-- --	83010 --	-- --	83010	-- 6641	89651
503	2	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88** НР - 50%; СП - 8% Состав работ:	$м^2$	19	313,62 22,52	2,29 0,36	5959 428	44 7	5487	300 501	6760

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
504	3	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	$м^3$ изоляции	1,3	82812,27 26826,92	2206,85 971,43	107656 34875	2869 1263	69912	27465 10810	145930
505	4	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,7	702,16 487,51	21,40 8,19	32089 22279	978 374	8832	17217 3944	53250
506	5	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** *СП - 8%*	1000 $м^2$	0,052555	552642,00 --	-- --	29044 --	-- --	29044	-- 2324	31368
507	6	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%, СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	3405,17 2883,35	195,29 20,57	10216 8650	586 62	980	6621 1347	18184
508	7	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,0008	976733,00 --	-- --	781 --	-- --	781	-- 63	844
509	8	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,02016	976733,00 --	-- --	19691 --	-- --	19691	-- 1575	21266
510	9	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопровода	0,106	1484320,16 823149,36	647483,21 175389,70	157338 87254	68633 18591	1451	104787 20970	283095
511	10	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	107,06	1801,00 --	-- --	192815 --	-- --	192815	-- 15425	208240
512	11	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,002	649999,25 528522,06	98332,45 35864,46	1300 1057	197 72	46	1117 193	2611
513	12	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** *СП - 8%*	м	2,008	585,00 --	-- --	1175 --	-- --	1175	-- 94	1269
514	13	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	1	4257,00 --	-- --	4257 --	-- --	4257	-- 341	4598
515	14	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм** *СП - 8%*	м	1,5	1735,00 --	-- --	2603 --	-- --	2603	-- 208	2811
516	15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,007	1428431,90 711895,95	691807,82 213869,97	9999 4983	4843 1497	173	6416 1313	17728
517	16	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	14	600,00 --	-- --	8400 --	-- --	8400	-- 672	9072
			Тепловой ввод - 2шт									
518	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство монолитного участка из бетона В7,5. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,32	34451,70 1801,20	1688,99 345,33	45476 2378	2230 456	40868	2578 3844	51899
519	18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,00202	1159415,42 752047,20	327994,18 116307,61	2342 1519	663 235	160	1737 326	4405