Республика Казахстан
ТОО " Redline Pro "
(Государственная лицензия №19021538 от 14.08.2020г.)

Заказ: № 296-2022-ПЗ
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

Паспорт проект

«Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Аккиизтогай Жылыойского района»

Книга 2

г. Шымкент – 2023 г

Инв № подл	Подп и дата	Взам инв №

Республика Казахстан
ТОО " Redline Pro "
(Государственная лицензия №19021538 от 14.08.2020г.)

Заказ: № 296-2022-ПЗ
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

Паспорт проект

«Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Аккиизтогай Жылыойского района»

Книга 2

Директор **Мусабай Е.**

Главный инженер проекта **Ағайдар Р.**

г. Шымкент – 2023 г.

Инв № подл	Подп и дата	Взам инв №

ПАСПОРТ	ТОО "Redline Pro" ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование: «Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Аккиизтогай Жылыойского района»	
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"	ГИП: Агайдар Р.

№ пп	Наименование	Единица измер.	Количество	Приме-чание
1.	Количество газифицируемых объектов	шт.	1	
2.	Тип и количество газифицируемых агрегатов	шт.	газ.пл.и отоп.печи	
3.	Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ-13-2Н-У1 с узлом уч. CGT-02-DN80-G160 PN16 2) ГРПШ-07-2У1 с узлом учета CGT-02-DN50-G100 PN16	 шт. шт.	 2 1	
4.	Максимальный расход газа: часовой годовой	$м^3$/ч тыс.$м^3$/год	1272,0 5189,760	
5.	Общая протяженность газопровода среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	2,014	
6.	Общая протяженность газопровода низкого давления 0,005 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	10,446	

Взам инв №

Подп и дата

Инв № подл