Форма Ф-1

Заказчик **ТОО «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области»**	***Наименование проекта***	***Исходные данные***
Разработчик (Генпроектировщик) **ТОО «САЛА»**	**Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Сагиз, с. Карабау, с. Каракол, с. Жаскайрат и с. Буйрек Кызылкогинского района Атырауской области**	1. Задание на проектирование, утвержденное ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области от 28.08.2023г. 2. Решение акима Куздыгаринского сельского округа №14 от 12.10.2022г. Акты на земельные участки №2210121720605946; Решение акима Уильского сельского округа №23 от 9.11.2022г. Акты на земельные участки №2211151120636789; Решение акима Кызылкогинского сельского округа №22 от 22.11.2022г. Акты на земельные участки №2211151120636791; Решение акима Жамбульского сельского округа №12 от 9.11.2022г. Акты на земельные участки №221115110636794, №2211151120636792; Решение акима Сагизского сельского округа №22 от 22.11.2022г. Акты на земельные участки №2210121720605951,
Источник финансирования **Местный бюджет**		
Место расположения **Атырауская область Республики Казахстан**		
Перечень основных зданий (объектов): 1. Участки для пескозадержания – 8 ед.;		

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

с.Сагиз

№	Наименование	ед.изм.	кол.
Участок №1			
1	Площадь участка	га	0,75
2	Протяженность ограждение	пм	400
Участок №2			
1	Площадь участка	га	3,25
2	Протяженность ограждение	пм	1400
Участок №3			
1	Площадь участка	га	7,5
2	Протяженность ограждение	пм	3100

с.Карабау

№	Наименование	ед.изм.	кол.
1	Площадь участка	га	6,0
4	Протяженность ограждение	пм	1253

С.Каракол

№	Наименование	ед.изм.	кол.
Участок №1			
1	Площадь участка	га	10,0
2	Протяженность ограждение	пм	1525
Участок №2			
3	Площадь покрытие	м2	4,0
4	Протяженность ограждение	пм	1168

с.Жаскайрат

№	Наименование	ед.изм.	кол.
1	Площадь участка	га	0,45
4	Протяженность ограждение	пм	630

с.Буйрек

№	Наименование	ед.изм.	кол.
1	Площадь участка	га	0,5
4	Протяженность ограждение	пм	540

Дополнительные сведения, в том числе:

О назначении объекта;

Пескозадержание.

Состав проекта (проекта);

Состав проекта на 2- листа прикладывается.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

В административном отношении площадка под проектируемые площадки расположены в Кызылкогаснким районе Атырауской области.

Климатическая характеристика:

Климат района на рассматриваемой территории резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Климат района формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, крайне засушливый тип климата.

Район относится к IV Г климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 24,9°С;
- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности – 50 кг/см2;
- Нормативное значение давления ветра - 38кг/м2;
- Грунтовые воды на период изысканий не вскрыты на глубине – 4,0м.;

Инженерно-геологические условия участка на исследованной территории обусловлены физико-географическим положением, геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями и физико-механическими свойствами вскрытых отложений.

Генеральный директор Жумашев Д.М.

Главный инженер проекта _____ Булекбаев А.О.

12.09.2023 г.