ДОГОВОР № 28
подряда

г. Алматы **«09» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 25 798 829 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.

5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.

5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.

5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.

5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.

Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.

5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору

5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.

5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.

5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.

5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.

5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.
5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.
6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.
6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.
7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.
8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Осепанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 28
от 09.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,80815	4019,28	1347,3	3248	1089	0	1905	5566
					2671,98	602,08	2159	487		412	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,907234	79		151				163
										12	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,907234	1697		3237				3496
										259	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	80,815	784,64	0	63411	0	0	68484	142446
					784,64	0	63411	0		10552	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	8,72802	504		4399				4751
										352	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,72802	1697		14811				15996
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								1185	
											89256,56
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,5817685	2109,24	0	1227	0	0	884	2279
					2109,24	0	1227	0		169	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,676625	261		6180				6674
										494	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,00015	1697		39031				42154
										3123	
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,5295	16,48	13,79	223	187	1	83	331
					2,63	5,94	36	80		25	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	9,0196667	6343,24	1617,14	57214	14586	34501	13994	76904
					901	767,26	8127	6920		5697	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		90,1966667	1821,05	30,07	164252	2712	62505	108185	294232

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	3,8784567	1098 29213	12,59	99036 113301	1135	113301	21795 9064	122365
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3	5,3133333	2109,24 2109,24	0 0	11207 11207	0 0	0	8069 1542	20818
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	9,0326667	261		2358			189	2546
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,0326667	1697		15328			1226	16555
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т	5,3133333	16,48 2,63	13,79 5,94	88 14	73 32	0	33 10	130
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 грунта	2,1253333	6343,24 901	1617,14 767,26	13481 1915	3437 1631	8130	3297 1342	18121
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м3 основания	53,1333333	1821,05 1098	30,07 12,59	96758 58340	1598 669	36820	63730 12839	173327
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м поребрика	0,8501333	29213		24835		24835	1987	26822
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика	м3								545484,06
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
21	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,5077	343,42 32,43	310,87 127,71	3609 341	3267 1342	1	1212 386	5206
22	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,504163	1697		21220			1698	22917
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,35539	16,48 2,63	13,79 5,94	121 19	101 44	0	45 13	180
24	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	5,358927	96		514			41	556
25	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,15231	816,86 816,86	0 0	2575 2575	0 0	0	1854 354	4783
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,5055	64,62 0	64,62 27,2	485 0	485 204	0	147 51	683
27	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,5385	6,27 0	6,27 2,06	329 0	329 108	0	78 33	440
28	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	5,0036667	5575,23 147,31	1040,63 248,57	27897 737	5207 1244	21952	2139 2403	32439
29	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	25,0183333	902,05 34,98	189,65 66,9	22568 875	4745 1674	16948	2753 2026	27346
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0625458	123912,86 0	1819,75 957	7750 0	114 60	7636	65 625	8440

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	25,0183333	1242,56 49,51	44,07 9,21	31087 1239	1103 231	28746	1587 2614	35287
32	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50,0366667	133,23 0,1	1,46 0,23	6666 5	73 11	6588	18 535	7219
33	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	25,0183333	1329,9 49,51	44,07 9,21	33272 1239	1103 231	30931	1587 2789	37647
34	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50,0366667	147,5 0,1	1,46 0,23	7380 5	73 11	7302	18 592	7990
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									165472,74
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
35	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	24,1556667	5575,23 147,31	1040,63 248,57	134673 3558	25137 6004	105978	10328 11600	156601
36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,362335	123912,86 0	1819,75 957	44898 0	659 347	44239	374 3622	48894
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	72,467	1242,56 49,51	44,07 9,21	90044 3588	3194 668	83263	4596 7571	102211
38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	241,5566667	1329,9 49,51	44,07 9,21	321245 11959	10645 2226	298641	15320 26925	363490
39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	483,1133333	147,5 0,1	1,46 0,23	71258 48	705 110	70505	170 5714	77142
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									662118,21
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
40	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	4,35	828,84 275,81	127,48 43,82	3605 1200	555 191	1851	1502 409	5516
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0116	123912,86 0	1819,75 957	1437 0	21 11	1416	12 116	1565
42	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,8555	12805 754,03	969,68 363,18	10955 645	830 311	9480	1032 959	12946
43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,5	1188,99 189,36	2,86 1,09	17240 2746	42 16	14453	2982 1618	21841

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	14,5	743,68 122,03	0 0	10783 1769	0 0	9014	1911 1016	13710
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									44021,28
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,0333333	2742,01 2742,01	0 0	8317 8317	0 0	0	5989 1144	15450
46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,1566667	261 1346						1454
47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1566667	1697 8751					108 700	9451
48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,0333333	16,48 2,63	13,79 5,94	50 8	42 18	0	19 5	74
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	11,6666667	696,37 275,81	136,62 46,03	8124 3218	1594 537	3313	4055 974	13154
50	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	11,6666667	931,15 275,81	136,62 46,03	10863 3218	1594 537	6052	4055 1193	16112
51	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11,6666667	507,5 275,81	136,62 46,03	5921 3218	1594 537	1109	4055 798	10774
52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	11,6666667	1318,88 1182,16	128,54 39,08	15387 13792	1500 456	95	13393 2302	31082
53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	11,6666667	3315		38675		38675	3094	41769
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									97434,55
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
54	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	14,1106833	2234,23 2234,23	0 0	31527 31527	0 0	0	22699 4338	58564
55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,9881617	261 6261					501	6762
56	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,9881617	1697 40708					3257	43965
57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,1106833	16,48 2,63	13,79 5,94	233 37	195 84	1	87 26	345
58	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,6555	64,62 0	64,62 27,2	882 0	882 371	0	267 92	1242
59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,6555	5575,23 147,31	1040,63 248,57	76132 2012	14210 3394	59911	5838 6558	88529

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	45,5183333	892,33	189,65	40617	8633	30393	5009	49276
					34,98	66,9	1592	3045		3650	
61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1137958	123912,86	1819,75	14101	207	13894	118	15356
					0	957	0	109		1137	
62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45,5183333	1188,99	2,86	54121	130	45371	9362	68562
					189,36	1,09	8619	49		5079	
63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	182,0733333	185,92	0	33851	0	28296	5999	43038
					30,51	0	5555	0		3188	
64	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	45,5183333	1052,28	4,94	47898	225	18549	27486	81414
					639,84	2,54	29124	116		6031	
65	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	45,5183333	12822,86		583675		583675		630369
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								46694	930006,12
		Раздел: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
66	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	120,528	2742,01	0	330489	0	0	237952	613917
					2742,01	0	330489	0		45475	
67	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	204,8976	261		53478				57757
68	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	204,8976	1697		347711			4278	
											375528
69	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	120,528	16,48	13,79	1986	1662	7	27817	
					2,63	5,94	317	716		743	2948
70	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	116,64	64,62	64,62	7537	7537	0	218	
					0	27,2	0	3172		2284	10607
71	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,64	5575,23	1040,63	650294	121379	511732	786	
					147,31	248,57	17182	28994		49870	756178
72	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	56013	
					34,98	66,9	13600	26012		42781	420897
73	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	31178	
					0	957	0	930		1005	131164
74	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	9716	
					189,36	1,09	73623	422		79969	585629
										43380	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1555,2	185,92	0	289143	0	241697	51242	367616
					30,51	0	47446	0		27231	
76	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	388,8	1052,28	4,94	409126	1920	158436	234773	695411
					639,84	2,54	248770	988		51512	
77	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
		Итого по разделу: 8. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием								446148	
											8596277,52
		Раздел: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
78	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0011818	59887,11	2469,65	71	3	4	44	124
					53869,6	499,15	64	1		9	
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011818	198797		235		235		254
										19	
80	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	381,024	547,19	9,49	208493	3617	2056	163431	401678
					532,3	3,85	202821	1468		29754	
81	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	381,024	2276,79		867510		867510		936911
										69401	
82	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	269	32,04	0,28	8620	74	166	8333	18309
					31,15	0,14	8380	37		1356	
83	С Счет	Трос d3	м.	295,9	273,21		80844		80844		87312
										6468	
84	С Счет	Талреп	шт.	9	1821,43		16393		16393		17704
										1311	
85	С Счет	Коуш	шт.	9	273,21		2459		2459		2656
										197	
86	С Счет	Зажим для троса	шт.	36	255		9180		9180		9914
										734	
87	С Счет	Хомут	шт.	2421	18,21		44097		44097		47625
		Итого по разделу: 9. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием								3528	
											1237901,44
		Раздел: 10. Озеленение									
88	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	228,0733333	415,57	9,78	94781	2231	31166	54544	161271
					269,14	2,62	61383	598		11946	
89	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,5	8294,64	0	20737	0	0	0	22396
					0	0	0	0		1659	
90	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,375	536		201				217
										16	
91	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,375	837		314				339
										25	
92	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,375	366		137				148
		Итого по разделу: 10. Озеленение								11	
											116169,6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
93	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
					2563,6	0	10254	0		1411	
94	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
95	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
					1305,45	250,38	141	27		193	
96	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
					7332,36	3633,08	104	52		37	
97	C123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236		3495
										259	
98	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
					125671	13688,54	17276	1882		2918	
99	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
					53869,6	499,15	7406	69		1072	
100	C121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061		15186
										1125	
101	C121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389		22020
										1631	
102	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115		2284
										169	
103	C121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138		149
										11	
104	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
					393,04	0	700	0		95	
105	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
					46,26	0,28	329	2		68	
106	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/			27,03	0,28	385	4		127	
											87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
107	E11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800
					189,53	351,45	7581	14058		4281	
108	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,28	6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
					901	767,26	1153	982		808	
109	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,4	20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
					1305,45	250,38	8355	1602		11459	
110	E11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж		2,69988	25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
111	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,68704	248843		668651		668651		722143
112	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01268	220235		2793		2793	53492	3016
113	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	223	
					125671	13688,54	794341	86523		607796	1811103
114	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	134156	
					53869,6	499,15	340499	3155		237121	665351
115	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,304	247906		323269		323269	49285	349131
116	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,516	248843		377246		377246	25862	407426
117	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,0796	196524		212167		212167	30180	229141
118	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,6676	199061		331954		331954	16973	358510
119	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1472	220235		32419		32419	26556	35012
120	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	200	930		186000		186000	2593	200880
121	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,2324	199061		46262		46262	14880	49963
122	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	224	393,04	0	88041	0	0	3701	
					393,04	0	88041	0		60748	160692
123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	224	87,89	2,27	19687	508	8818	11903	
					46,26	0,28	10361	62		7192	29029
124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	448	92,87	1,62	41606	727	28770	2150	
					27,03	0,28	12109	124		8441	54051
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/								4004	4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
125	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	яма	0,032	5738,52	0	5739	0		790	
127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3 основания	0,16	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273
					901	767,26	29	25		20	
128	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	м3	0,011905	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
					1305,45	250,38	209	40		286	
129	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т конструкций	0,007065	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
					125671	13688,54	1496	163		253	
130	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00484	220235		1556		1556		1680
										124	
131	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,059527	199061		963		963		1041
					25354,71	12073,5	1509	719	354	77	
132	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05784	7332,36	3633,08	436	216		450	2116
					248843		14393		14393	157	
133	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000317	220235		70		70		15545
										1151	
134	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,174897	169148,1	38277,14	29583	6695	909	16818	50113
					125671	13688,54	21979	2394		3712	
135	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,174897	59952,04	2469,65	10485	432	632	6561	18410
					53869,6	499,15	9422	87		1364	
136	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02301	247906		5704		5704		6161
										456	
137	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07286	248843		18131		18131		19581
										1450	
138	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02699	196524		5304		5304		5729
										424	
139	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04169	199061		8299		8299		8963
										664	
140	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00368	220235		810		810		875
										65	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5	930		4650		4650		5022
142	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,00581	199061		1157		1157	372	1249
143	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,6	393,04	0	2201	0	0	93	4017
					393,04	0	2201	0		1519	
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	87,89	2,27	492	13	220	298	726
					46,26	0,28	259	2		180	
145	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2	92,87	1,62	1040	18	719	54	1351
					27,03	0,28	303	3		211	
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/								100	
											117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
146	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
147	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
							116019				
148	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
							157221				
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 15. Наружнее освещение									
149	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,11	14466,1	6977,67	1591	768	0	853	2640
					7488,43	2207,39	824	243		196	
150	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
					6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
151	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
152	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
					138,1	47,76	1657	573		446	
153	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
					20801,2	6131,64	936	276		208	
154	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
155	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	162997		6846		6846	548	7394

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04635	394639		18292		18292		19755
157	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	1463	17615
158	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
159	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
160	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
161	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
162	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	1290	5075
163	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
164	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
165	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	586028		30517		30517		32958
166	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	16484		4121		4121	2441	4451
167	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
168	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	901	767,26	36	31		62	
169	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3672,69	952,39	551	143	284	25	783
170	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	826,8	422,01	124	63		174	
171	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	178		2492		2492	58	2691
172	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	406		7389		7389	199	7980
173	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	39		1560		1560	591	1685
174	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	361		4332		4332	125	4679
175	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		7	3089		27801		27801	347	30025
					3475		24325		24325	2224	26271
					772		5404		5404	1946	5836
					662		4634		4634	432	5005
					1309		18326		18326	371	19792
					869		6083		6083	1466	6570

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	487	4171
177	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	309	19119
178	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габариг II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	1416	27534
179	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	2040	48
180	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	4	15
181	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
182	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
183	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 15. Наружнее освещение								0	416221,2
		ИТОГО:					17542380	738800	12996678	2525399	21651354
		В том числе :					2946802	240553	273240	1583569	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		288604				
		Итого с зимними удорожаниями									21939952
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									23034669
		НДС			12 %		2764160				
		Итого с НДС									25798829

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП