ТОО «Асад-ЛТД»
ГСЛ №015679 от 14.05.2019 года

Заказ: 55-2021
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство сельского клуба в с. Кушум, район Бәйтерек ЗКО»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 2

г. Шымкент-2021 г.

ТОО «Асад-ЛТД»
ГСЛ №015679 от 14.05.2019 года

Заказ: 55-2021
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство сельского клуба в с. Кушум, район Бәйтерек ЗКО»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 2

Директор **Шынгыс М.А.**

Главный инженер проекта **Турдиев Б.М.**

г. Шымкент-2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К сметной документации по объекту:

Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в ценах 4 квартала 2021 года, версия программы АВС-4, редакция 2021.4.1 от 2.11.2021 г.

При составлении смет использованы:

-сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2020;

-сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 23;

-сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 23;

-сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 23;

-сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2020;

-сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

-сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2021 года СТС РК 8.04-07-2020;

-сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

-сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021;

-сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021;

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

-накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

-средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

-дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

-затраты на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015;

-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

-территориальный район (Западно-Казахстанская область, Байтерекский район) – 7.07;

-доля Казахстанского содержания составляет – 94,09%.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2021-2022 года с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции в соответствии с законодательством Республики Казахстан от 20 августа 2020 года «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2023 годы»: с МРП на 2021 год -2917 тенге, на 2022 год -3063 тенге.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость объекта определилась:

в текущих и прогнозных ценах 2021-2022 гг.– **593 713,839** тыс. тенге,

в том числе:

СМР – **443 806,374** тыс. тенге,

оборудование – **57 153,677** тыс. тенге,

прочие работы – **92 753,788** тыс. тенге; в том числе НДС – **63 612,197** тыс. тенге,

нормативная трудоемкость – **37,612** тыс. чел.-ч.

Составила Исакова Б.С.

Форма 1

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек" Западно-Казахстанская область
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 593713,839 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 63612,197 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"28" декабрь 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование			7241,696	7241,696
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			58,036	58,036
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			**7299,732**	**7299,732**
		Итого по разделу I				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	443806,374	57153,677	0,000	500960,051
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на технический надзор - 500960,051.3,24% = 16231,106			16231,106	16231,106
5	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на авторский надзор - 500960,051.1,12% = 5610,753			5610,753	5610,753
		Итого по разделу III			**21841,859**	**21841,859**
		Итого по сводному сметному расчету	**443806,374**	**57153,677**	**29141,591**	**530101,642**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			63612,197	63612,197
		Всего по сводному сметному расчету	**443806,374**	**57153,677**	**92753,788**	**593713,839**

Директор ТОО "Строй-проект-инвентаризация" Акшабаев М.

Главный инженер проекта Ахилбеков О.

Директор Шебутов М.Р.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек" Западно-Казахстанская область

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 561075,257 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 60115,206 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28"_декабрь_ 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2.11.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	1520,74	--	--	1520,74
		Всего по главе	**1520,74**	**--**	**--**	**1520,74**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Сельский клуб	334078,901	38542,578	--	372621,479
		Всего по главе	**334078,901**	**38542,578**	**--**	**372621,479**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-1	Электроснабжение 10кВ	1031,151	2126,389	--	3157,54
4	4-2	Электроснабжение 0,4кВ	794,156	1499,929	--	2294,085
5	4-3	Наружное электроосвещение	1498,743	--	--	1498,743
		Всего по главе	**3324,05**	**3626,318**	**--**	**6950,368**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Наружные сети водоснабжения	2648,283	--	--	2648,283
7	6-2	Наружные сети канализации	3146,797	--	--	3146,797

8	6-3	Наружные сети теплоснабжения	11507,62	--	--	11507,62
9	6-4	Котельная	4268,801	12034,62	--	16303,421
10	6-5	Наружные сети газоснабжения	2289,456	225,893	--	2515,349
		Всего по главе	**23860,957**	**12260,513**	**--**	**36121,47**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Благоустройство территории	40018,643	--	--	40018,643
		Всего по главе	**40018,643**	**--**	**--**	**40018,643**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**402803,291**	**54429,409**	**--**	**457232,7**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	6042,049	--	--	6042,049
		Всего по главе	**6042,049**	**--**	**--**	**6042,049**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**408845,34**	**54429,409**	**--**	**463274,749**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	5519,412	--	--	5519,412
		Всего по главе	**5519,412**	**--**	**--**	**5519,412**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**414364,752**	**54429,409**	**--**	**468794,161**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8287,295	--	--	8287,295
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**422652,048**	**54429,409**	**--**	**477081,457**
15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	443806,374	57153,677	--	500960,051
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	60115,206	60115,206
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**443806,374**	**57153,677**	**60115,206**	**561075,257**

Директор ТОО "Строй-проект-инвентаризация" Акшабаев М.

Главный инженер проекта Ахилбеков О

Директор Ныгметов М.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34050'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'1-1'Демонтажные работы''1'1-1'Демо
       нтажные работы'55-2021-ГП''в текущих ценах 4 кварт
       ала 2021 г.*
 3 Р Демонтажные работы*
 4 Е11-070111-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'86''Ограды жел
       езобетонные из панелей длиной 4 м. Установка /демо
       нтаж/''м оград*
 5 П2 Корчевка деревьев*
 6 Е11-010207-0105'3''Деревья мягких пород, диаметр ствол
       ов до 32 см. Валка с корня'дерево*
 7 Е11-010207-0503'3''Деревья диаметром до 32 см. Корчевк
       а в грунтах естественного залегания корчевателями-
       собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с
       ) с трелевкой до 100 м'дерево*
 8 Е11-010207-0306'3''Древесина, полученная от валки леса
       . Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диам
       етр стволов до 32 см'дерево*
 9 Е11-010207-0903'3''Ямы после корчевки камней. Засыпка
       бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
10 Р Перенос наружной сети связи*
11 П Демонтажные работы*
12 Е11-010205-0302'14,4''Разработка грунта 2 группы вручн
       ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко
       сами'м3*
13 Е11-010205-0502'9,6''Засыпка вручную траншей, пазух ко
       тлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
14 Е11-340201-0301(РС295994)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)'0,08
       ''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.
        До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
15 Ц13-080201-0901(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)'85''Кабель до
       35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных
       трубах, блоках и коробах'м кабеля*
16 П Земляные работы*
17 Е11-010205-0302'14,4''Разработка грунта 2 группы вручн
       ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко
       сами'м3*
18 Е11-010205-0502'9,6+4,8''Засыпка вручную траншей, пазу
       х котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
19 Е11-340201-0504'2''Колодцы железобетонные сборные типо
       вые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на
        пешеходной части. Устройство'колодец*
20 С1225-201-0103'2'64368'Колодец кабельной канализации и
        связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
21 Е11-340201-0301(РС295994)'0,085+0,085''Трубопроводы из
        полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
       'канало-километр трубопровода*
22 С1241-207-1301'85''Труба кабельная высокопрочная спира
       льная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100
       ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46 /40 мм/
       'м*
23 С1241-207-1303'85''Труба кабельная высокопрочная спира
       льная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100
       ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93 /63 мм/
       'м*
24 П2 Кабельные изделия и провода*
25 Ц13-100904-0202'85''Кабели волоконно-оптические. Прокл
       адка в канализации в трубопроводе по занятому кана
       лу'м кабеля*
26 Ц13-100904-0201'85''Кабели волоконно-оптические. Прокл
       адка в канализации в трубопроводе по свободному ка
       налу'м кабеля*
27 С1243-502-0105'0,17''Кабель оптический одномодульный с
        броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-
       ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201'км*
28 Ц13-100904-0702'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч
       ислом волокон 8. Измерение затухания на кабельной
       площадке'кабель (строительная длина)*
29 Ц13-100904-0902'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч
       ислом волокон 8. Измерение на смонтированном участ
       ке в одном направлении'участок*
30 С1247-202-0107#ПРИМ'4''Ввод кабельный JM-SIM12SO57SB'ш
       т.*
31 Ц13-100902-0420(РС296132)'2''Муфта прямая на кабеле с
       пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до
       50х2. Монтаж в колодцах'шт.*
32 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) поз.122'2'2000:1,12.1,02'Муфта опти
       ческая STC-HTS-LT2-12/24'шт*
33 С1248-201-0202#ПРИМ'1''Маркер шаровый ЗМ1401'шт.*
34 Ц13-100904-0101(П-1310061)'85.0,001''Кабели волоконно-
       оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознав
       ательной ленты, применен коэффициент к затратам тр
       уда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /сиг
       нальная лента/'км кабеля*
35 С1249-101-0201'85''Лента сигнальная предостерегающая о
        пролегающих подземных коммуникациях ЛСО 70 размер
       ами 250 м х 0,2 м'м*
36 Е11-070111-0211(РС295543)(РС293002РС100092)'2+2''Столб
       ы дополнительные железобетонные. Установка'шт.*
37 С1261-404-0471'2+2''Столбик замерный железобетонный СЗ
       К ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/''шт.*
38 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э34110'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-1'Земляные работы АС'55-2021-АС''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 П2 УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА*
 4 Х3579=Ф2*
 5 Е11-010102-0244'Ф2.0,93=Ф3''Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3'м3 грунта*
 6 С3412-102-0301'Ф3.1,75.0,2''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/'т·км*
 7 Е11-010104-0106'Ф2.0,0525''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 8 Е11-010104-0114'Ф2.0,0525''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
 9 Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф2.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0102'1568.0,3=Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010201-0108(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
12 П2 УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА*
13 Е11-010101-0226'65=Ф4''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3'м3 грунта*
14 Е11-010104-0405'Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е11-010201-0102'Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
16 Е11-010201-0108(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
17 Е11-010201-0601'Ф4''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
18 П2 УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ*
19 Х1654=Ф6*
20 Е11-010102-0244'Ф6''Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3'м3 грунта*
21 С3412-102-0301'Ф6.1,75.0,2''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки/'т·км*
22 Е11-010201-1001'Ф6''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
23 П2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*
24 Х456+1880=Ф6*
25 Е11-010104-0404'Ф6.0,9=Ф7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
26 Е11-010201-0501'Ф7''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
27 Е11-010201-0601'Ф7''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
28 Е11-010205-0501'Ф6.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
29 П2 ИЗбыток грунта V=3579-(1654+456+1880)=-411 м3 учтен в вертикальной планировке*
30 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34120'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-2'Общестр
       оительные работы АС,КМ'55-2021-АС,КМ''в текущих це
       нах 4 квартала 2021 г.*
 3 М102867=58336*
 4 Р ФУНДАМЕНТЫ*
 5 П МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1,2,3,4*
 6 Е11-060101-0101'0,29.10+0,29.10+0,46.4+0,29.6''Подгото
       вка бетонная. Устройство'м3*
 7 Е11-060101-0105(РС100533РС100511)'1,24.10+1,24.10+2,29
       .4+1,68.6''Фундаменты общего назначения железобето
       нные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Фм-1
       ,2,3,4, бетон кл.В12,5/'м3*
 8 С1261-102-0252'(20,6.10+20,6.10+27,07.4+20,6.6+25,76.1
       0+25,76.10+25,76.4+37,12.6).0,001''Сетка арматурна
       я сварная из арматурной стали А-III (А400), диамет
       ром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, каркас Кр-
       2/'т*
 9 П2 Арматурные выпуски Кр-1,3*
10 Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'((14,92+19,7+4,96)
       .10+(22,38+29,55+4,96).10+(14,92+19,7+4,96+22,38+2
       9,55+4,96).4+(31,2+38,4+8,06).6).0,001''Болты анке
       рные на поддерживающие конструкции. Установка при
       бетонировании'т*
11 С1214-210-0202'((14,92+19,7).10+(22,38+29,55).10+(14,9
       2+19,7+22,38+29,55).4+(31,2+38,4).6).0,001''Сталь
       арматурная периодического профиля класса А-III (А4
       00) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
12 С1214-210-0101'(4,96.10+4,96.10+(4,96+4,96).4+8,06.6).
       0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-
       I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т
       *
13 П МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ*
14 Е11-060101-0101'29,93''Подготовка бетонная. Устройство
       'м3*
15 Е11-060101-0120(РС100533РС100511)'220,74''Фундаменты л
       енточные железобетонные при ширине поверху до 1000
        мм. Устройство /бетон кл.В12,5/'м3*
16 С1261-102-0252'(228.9,54+15.8,65).0,001''Сетка арматур
       ная сварная из арматурной стали А-III (А400), диам
       етром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т*
17 П2 Арматурные выпуски Ав-1,2*
18 Е11-060301-0404(РС295613)(РС145198)'((8,52+2,8).8+(4,2
       6+1,12).2).0,001''Болты анкерные на поддерживающие
        конструкции. Установка при бетонировании'т*
19 С1214-210-0201'(8,52.8+4,26.2).0,001''Сталь арматурная
        периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК
       2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
20 С1214-210-0101'(2,8.8+1,12.2).0,001''Сталь арматурная
       гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014
        диаметром от 6 до 12 мм'т*
21 П МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
22 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'20,8''Слои подстилаю
       щие бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3 подстил
       ающего слоя*
23 Е11-060301-0410(РС295570)'342,4.0,001''Слои подстилающ
       ие и набетонки. Армирование'т*
24 С1214-210-0201'1,86.160.0,001''Сталь арматурная период
       ического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-20
       14 диаметром от 6 до 12 мм'т*
25 С1214-210-0101'0,28.160.0,001''Сталь арматурная гладко
       го профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаме
       тром от 6 до 12 мм'т*
26 П МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ТРИБУНЫ*
27 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'35,79''Слои подстила
       ющие бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3 подсти
       лающего слоя*
28 Е11-060301-0410(РС295570)'684.0,001''Слои подстилающие
        и набетонки. Армирование'т*
29 С1261-102-0252'684.0,001''Сетка арматурная сварная из
       арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4
       0 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т*
30 П2 Пандус Пн-1*
31 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'2,71''Фундаменты общ
       его назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств
       о /бетон кл.В15/'м3*
32 С1261-102-0252'72.0,001''Сетка арматурная сварная из а
       рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40
        мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т*
33 Е11-070519-0104(РС129692)'36''Ограждения металлические
        без поручня. Установка'м ограждения*
34 С1222-503-0302'36''Ограждения трехригельные горизонтал
       ьные из нержавеющей стали для внутренней установки
       , высотой до 1200 мм'м*
35 П ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ*
36 Е11-080101-0307'1856,44''Стены, фундаменты. Гидроизоля
       ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн
       енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'
       м2 поверхности*
37 Р КОЛОННА Км-1 (20 шт.)*
38 Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'1,06.20''Колонны жел
       езобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,
       периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/'м3*
39 С1214-210-0202'(116+0,54).20.0,001''Сталь арматурная п
       ериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 25
       91-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
40 С1214-210-0101'31,1.20.0,001''Сталь арматурная гладког
       о профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диамет
       ром от 6 до 12 мм'т*
41 С1222-509-1003'9,42.20.0,001''Закладные детали и детал
       и крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг
       с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиям
       и и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/'
       т*
42 Р РАМА Рм-1 (3 шт.), Рм-2 (8 шт.)*
43 Е11-060501-0109(РС100533РС100615)'3,39.3''Колонны желе
       зобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, п
       ериметром до 4 м. Устройство/бетон кл.В25/'м3*
44 Е11-060701-0102(РС100533РМ100615)'5,83.3+1,9.8''Балки
       для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой д
```

о 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/'м3*
45 Е11-060301-0404(РС295613)(РС145198)'16,6.3.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ас-1/'т*
46 С1214-210-0202'((106+77,6+120+77+92,4+83,2+55,4+40,6+8+3,12+22,1).3+(64+37+21,2+37,2+2+1,04).8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
47 С1214-210-0201'((36,8+16,6).3+10,8.8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
48 С1214-210-0101'((131+162).3+51,66.8).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
49 С1222-509-1003'((6,28+66,88).3+6,28.8).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/'т*
50 Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
51 П ОТМ.-0,300;+3,000*
52 Е11-070505-0105(РС295547)'(4+4)+(14+10+14+10)''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
53 С1222-203-0303'6.1,2.4+6.1,5.4+6.1,2.14+6.1,5.10+5,4.1,2.14+5,4.1,5.10''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
54 Е11-060301-0404(РС295613)(РС145198)'(12.0,68+32.0,68+16.0,74).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-1,2/'т*
55 С1214-210-0101'(12.0,68+32.0,68+16.0,74).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А-1,2/'т*
56 П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 /7 шт./*
57 Е11-060801-0102'0,24.7''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
58 С1214-210-0202'54,4.7.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
59 С1214-210-0101'5,6.7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60 П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 /7 шт./*
61 Е11-060801-0102'0,26.7''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
62 С1214-210-0202'59,2.7.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
63 С1214-210-0101'6.7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
64 П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3*
65 Е11-060801-0102'0,52''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
66 С1214-210-0202'59,2.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
67 С1214-210-0101'8,4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
68 Р КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ*
69 П КОЗЫРЬКИ*
70 Е11-060301-0408(РС304013РС130007)'63,9.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/'т*
71 Е11-090301-0201(РС295605)'(824,04+6,12+28,26+11,88).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/'т конструкций*
72 Е11-090301-0301(РС295605)'(243,97+6,36).0,001=Ф2''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*
73 Е11-090302-0401(РС295605)'568,32.0,001=Ф3''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
74 Е11-090302-0301(РС295605)'(9,81+27,99+2,1+368,28+8,4).0,001=Ф4''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/'т конструкций*
75 Е11-090501-0202'Ф1+Ф2+Ф3+Ф4''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
76 С1222-525-0301'Ф1+Ф2+Ф3+Ф4''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
77 Е11-130301-1406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4).23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
78 Е11-120101-1001(РС279796)'0,3.18+0,5.18''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/'м2 покрытия*
79 Е11-120101-0902(РС279796)'2.6,7''Желоба подвесные. Устройство /Л-1/'м желобов*
80 Е11-120101-0901(РС279796)'4,5.2''Желоба настенные. Устройство /водосточная труба/'м желобов*
81 С1214-105-0102'(44,22+30,6+49,5).0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /Л-1, фартуки/'т*
82 С1214-105-0103'16,2.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /водосточная труба/'т*
83 С1261-102-0129'16,77+7,15''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/'кг*
84 С1214-210-0201'0,88.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д

иаметром от 6 до 12 мм'т*
85 Е11-120101-0716(РС295697РС135013)'21''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н57-750-0,7/'м2 кровли*
86 Е11-120101-0716(РС295697РС271980)'23,2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /лист 1 мм с покрытием/'м2 кровли*
87 П КРЫЛЬЦА КР-1,2,3*
88 Е11-060201-0101(РС100467РС279399)'6,2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/'м3*
89 Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'2,93+1,03''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/'м3*
90 С1214-403-0101'(120,38+13,88+10,54).0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
91 Е11-060301-0409(РС304013РС130007)'(10+6+6).0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка /МН-1/'т*
92 Е11-110101-2702(РС295970РС287790)'41,81+4,96+3,55''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на растворе/'м2 покрытия*
93 П2 Ограждение ОГ-1*
94 Е11-070519-0104(РС129692)'4,25+1,7.2+1,7.2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
95 С1222-503-0201'(33,03+17,24+17,32+3,62+17,32+3,62).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
96 Е11-150403-1004'(4,25+1,7.2+1,7.2).1,2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
97 П ПАНДУСЫ ПН-1*
98 Е11-060101-0114(РС100467РС279399)'5.1,2.0,15=Ф1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/'м3*
99 Е11-060401-0101(РС100467РС279399)'2,68-Ф1''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/'м3*
100 С1214-403-0101'38,04.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
101 Е11-060301-0409(РС304013РС130007)'10.0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка /МН-1/'т*
102 Е11-110101-2702(РС295970РС287790)'11,14''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на растворе/'м2 покрытия*
103 П2 Ограждение ОГ-1*
104 Е11-070519-0104(РС129692)'10''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
105 С1222-503-0201'(114,82+16,07).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
106 Е11-150403-1004'10.1,2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
107 Р ЛЕСТНИЦЫ*
108 П ЛЕСТНИЦА Лм-1*
109 Е11-060801-0106(РС100533РС279399)'1,5.0,51=Ф5''Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/'м3*
110 Е11-060401-0101(РС100467РС279399)'3,45-Ф5''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/'м3*
111 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'10,5.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/'т*
112 С1214-403-0101'25,6.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/'т*
113 С1261-102-0252'78,49.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/'т*
114 С1214-210-0202'9,48.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
115 С1214-210-0101'2,6.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
116 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'3,48.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/'т*
117 С1241-102-0137'1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
118 П2 Козырек*
119 Е11-090301-0201(РС295605)'(40,98+3,18+1,29).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и кранов ых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Стойки/'т конструкций*
120 Е11-090301-0212(РС295605)'57,11.0,001=Ф2''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
121 Е11-090501-0202'Ф1+Ф2''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
122 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
123 С1222-525-0101'Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
124 Е11-130301-1406'(Ф1+Ф2).23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
125 Е11-100102-0401'0,026''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
126 Е11-120101-0705(РС295694РС134889)'10,1''Покрытие крове

```
        льное металлочерепицей без слуховых окон. Устройст
        во по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кро
        вли*
127 П ЛЕСТНИЦА Лм-1.1*
128 Е11-060801-0106(РС100533РС279399)'1,5.0,96=Ф5''Перекры
        тия ребристые. Устройство на высоте от опорной пло
        щади более 6 м /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/
        'м3*
129 Е11-060401-0101(РС100467РС279399)'7,67-Ф5''Стены подва
        лов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфа
        тостойкий бетон кл.В12,5 W4/'м3*
130 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'10,5.0,001''Детали з
        акладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/'т*
131 С1214-403-0101'39,06.0,001''Сетки арматурная сварная и
        з арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
        5 мм /С-1/'т*
132 С1261-102-0252'196,54.0,001''Сетка арматурная сварная
        из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
        о 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/'т*
133 С1214-210-0202'12,6.0,001''Сталь арматурная периодичес
        кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
        иаметром от 14 до 32 мм'т*
134 С1214-210-0101'0,6.0,001''Сталь арматурная гладкого пр
        офиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром
        от 6 до 12 мм'т*
135 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'3,48.0,001''Детали з
        акладные весом до 4 кг. Установка /труба/'т*
136 С1241-102-0137'1''Труба стальная электросварная прямош
        овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм
        ерами 57х3,0 мм'м*
137 П2 Козырек*
138 Е11-090301-0201(РС295605)'(58,7+4,24+1,72).0,001=Ф1''К
        олонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановы
        х эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой
        до 1 т. Монтаж /Стойки/'т конструкций*
139 Е11-090301-0212(РС295605)'79,06.0,001=Ф2''Балки, ригел
        и перекрытия, покрытия и под установку оборудовани
        я многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т ко
        нструкций*
140 Е11-090501-0202'Ф1+Ф2''Части опорные каркасов (колонны
        , подкрановые балки) одноэтажных производственных
        зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
141 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы з
        даний и сооружений с преобладанием гнутосварных пр
        офилей и круглых труб средняя масса сборочной един
        ицы до 0,1 т'т*
142 С1222-525-0101'Ф2''Отдельные конструктивные элементы з
        даний и сооружений с преобладанием горячекатаных п
        рофилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т
        *
143 Е11-130301-1406'(Ф1+Ф2).23''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
144 Е11-100102-0401'0,037''Элементы каркаса из брусьев. Ус
        тановка'м3 древесины в конструкции*
145 Е11-120101-0705(РС295694РС134889)'13,38''Покрытие кров
        ельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройс
        тво по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кр
        овли*
146 Р КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
147 П2 Вес неучтенного и наплавленного металла 4%*
148 П КОЛОННЫ*
149 Е11-090301-0201(РС295605)'0,952=Ф1''Колонны одноэтажны
        х и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой
         до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т
        конструкций*
150 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п
        одкрановые балки) одноэтажных производственных зда
        ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
151 С1222-525-0102(А1+13503)'Ф1.1,04''Отдельные конструкти
        вные элементы зданий и сооружений с преобладанием
        горячекатаных профилей средняя масса сборочной еди
        ницы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/'т*
152 Е11-130301-1406'0,952.29,3=Ф2''Поверхности металлическ
        ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
153 Е11-130301-1707'Ф2''Поверхности металлические огрунтов
        анные. Окраска огнезащитными составами. Предел огн
        естойкости R-30'м2*
154 П БАЛКИ*
155 Е11-090301-0302(РС295605)'6+1,25=Ф1''Балки одиночные п
        одкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25
        м'т конструкций*
156 Е11-090501-0204'Ф1''Покрытия (фермы, балки) одноэтажны
        х производственных зданий. Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
157 С1222-525-0102(А1+13503)'6.1,04''Отдельные конструктив
        ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
        орячекатаных профилей средняя масса сборочной един
        ицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/'т*
158 С1222-525-0302(А1+7420)'1,25.1,04''Отдельные конструкт
        ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием
         гнутосварных профилей и круглых труб средняя масс
        а сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/'т
        *
159 Е11-130301-1406'6.27,5+1,25.26,5=Ф2''Поверхности метал
        лические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160 П ФЕРМЫ*
161 Е11-090302-0103(РС295605)'1,28+3,12+3,38+4,02+10,24+10
        ,96+6,62=Ф1''Фермы стропильные и подстропильные пр
        олетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте
         до 25 м'т конструкций*
162 Е11-090501-0204'Ф1''Покрытия (фермы, балки) одноэтажны
        х производственных зданий. Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
163 С1222-525-0103(А1+13503)'(1,28+3,12+3,38+4,02+10,24+10
        ,96).1,04''Отдельные конструктивные элементы здани
        й и сооружений с преобладанием горячекатаных профи
        лей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
        /сталь С255/'т*
164 С1222-525-0401(А1+13503)'6,62.1,04''Отдельные конструк
        тивные элементы зданий и сооружений с преобладание
        м толстолистовой стали средняя масса сборочной еди
        ницы до 0,5 т /сталь С255/'т*
165 Е11-130301-1406'1,28.52+3,12.37+3,38.26,3+4,02.26,3+10
        ,24.26,3+10,96.22+6,62.21,5=Ф2''Поверхности металл
```

ические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
166 Е11-130301-1707'Ф2''Поверхности металлические огрунтов анные. Окраска огнезащитными составами. Предел огн естойкости R-30'м2*
167 П ПРОГОНЫ*
168 Е11-090302-0401(РС295605)'8,3+14,35+3,92+8,85+2,72=Ф1' 'Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания д о 25 м. Монтаж'т конструкций*
169 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п одкрановые балки) одноэтажных производственных зда ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
170 С1222-512-0801(А1+13503)'8,3.1,04''Прогоны дополнитель ные и кровельные из прокатных профилей /сталь С255 /'т*
171 С1222-512-0801(А1+7420)'(14,35+3,92+8,85+2,72).1,04''П рогоны дополнительные и кровельные из прокатных пр офилей /сталь С245/'т*
172 Е11-130301-1406'8,3.34,4+14,35.35+3,92.40,5+8,85.41,6+ 2,72.52=Ф2''Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
173 П СВЯЗИ*
174 Е11-090302-0301(РС295605)'0,5+2,29+12,78+0,297+3,2=Ф1' 'Связи и распорки из одиночных и парных уголков, г нутосварные профили для пролетов до 24 м при высот е здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
175 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п одкрановые балки) одноэтажных производственных зда ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
176 С1222-525-0102(А1+13503)'(0,5+2,29+12,78+0,297).1,04'' Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже ний с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С2 55/'т*
177 С1222-525-0401(А1+13503)'3,2.1,04''Отдельные конструкт ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной един ицы до 0,5 т /сталь С255/'т*
178 Е11-130301-1406'0,5.52+2,29.26,3+12,78.26,3+0,297.26,3 +3,2.25,7=Ф2''Поверхности металлические огрунтован ные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
179 П РАСПОРКИ*
180 Е11-090302-0301(РС295605)'2,85=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Мо нтаж'т конструкций*
181 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п одкрановые балки) одноэтажных производственных зда ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
182 С1222-525-0102(А1+13503)'2,85.1,04''Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладание м горячекатаных профилей средняя масса сборочной е диницы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/'т*
183 Е11-130301-1406'2,85.37=Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
184 П ПОКРЫТИЯ*
185 Е11-090401-0201'1316,63''Покрытие кровельное из профил ированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж 'м2 покрытия*
186 С1224-102-1006'1316,63''Профилированный настил оцинков анный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 то лщиной стали 0,8 мм'м2*
187 П ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК*
188 Е11-090306-0301'661,5''Потолки подвесные комбинированн ые стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Мон таж'м2*
189 С1214-204-0310'661,5''Профилированный лист оцинкованны й высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщин ой стали 0,7 мм'м2*
190 Е11-100403-0101(РС288012)(РС288033)'127,12''Потолки по двесные на одноуровневом металлическом каркасе с о днослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устро йство на прямых подвесах'м2 потолка*
191 С1214-210-0101'1044,29.0,001''Сталь арматурная гладког о профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диамет ром от 6 до 12 мм'т*
192 С1214-201-0102'4418,44.0,001''Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535 -2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
193 Е11-100104-0201(РС131813)'788,62''Потолки. Подшивка до сками обшивки'м2 потолков*
194 С1215-204-0302'19,72''Доска обрезная хвойных пород дли ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
195 Е11-120101-1303(РС144669)(РС146741)(РС135836)(РС295715)'788,62''Покрытия. Утепление плитами из минеральн ой ваты или перлита на битумной мастике в один сло й /насухо/'м2 утепляемого покрытия*
196 С1234-101-0205'788,62.0,12.1,03''Плита теплоизоляционн ая из базальтовой минеральной ваты на синтетическо м связующем П 120-130'м3*
197 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
198 П ОТМ.-2,100*
199 П КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА*
200 Е11-080401-0304(РС295491РС102867)(РС279845)'16,99''Пер егородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Клад ка при высоте этажа свыше 4 м'м2 перегородок (за в ычетом проемов)*
201 П ОТМ.0,000*
202 П КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА*
203 Е11-080201-0101(РС295491РС102867)(РС102640РС102641)'38 ,093+78,9+125,67''Стены наружные простые из кирпич а. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50 /'м3 кладки*
204 Е11-080201-0107(РС295491РС102867)'88,16+11,04+57,44+12 ,72''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высот е этажа до 4 м'м3 кладки*
205 Е11-080401-0304(РС295491РС102867)(РС279845)'276,4+145, 49''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпич а. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м2 перегородо к (за вычетом проемов)*
206 Е11-080201-0701'(1344,5+168,16).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1,2/'т металли ческих изделий*

207 П2 Монолитные сердечники МС-1,2*
208 Е11-060501-0106'0,14.57,6+0,05.14,4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м3*
209 С1214-210-0202'(8.57,6+8.14,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
210 С1214-210-0101'(1,92.57,6+0,72.14,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
211 П2 Монолитные перемычки Прм-1...10*
212 Е11-060701-0109'0,23+0,18.3+0,14.8+0,12+0,09+0,03+0,03.2+0,02.17+0,02.12+0,16.2''Перемычки. Устройство'м3*
213 С1214-210-0201'(19,2+15,6.3+12,1.8+9,92+7,84+6,04+5,32.2+5.17+4,6.12+15,7.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
214 С1214-210-0101'(16,8+13,6.3+9,6.8+8,8+7,2+2,86+2,64.2+2,42.17+2,2.12+9,6.2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
215 П2 Пояс обвязки ПО-1,2,3*
216 Е11-060701-0201'0,11.240+0,04.117,75+0,16.96''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
217 С1214-210-0202'(8.240+8.117,75+8.96).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
218 С1214-210-0101'(1,74.240+1,02.117,75+2,04.96).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
219 П ОТМ.+3,000; +7,000*
220 П КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА*
221 Е11-080201-0101(РС295491РС102867)(РС102640РС102641)'29,073+56,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/'м3 кладки*
222 Е11-080201-0701'73.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/'т металлических изделий*
223 П2 Монолитные перемычки Прм-11*
224 Е11-060701-0109'0,14.12''Перемычки. Устройство'м3*
225 С1214-210-0201'13,3.12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
226 С1214-210-0101'7,6.12.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
227 П2 Пояс обвязки ПО-1*
228 Е11-060701-0201'2,25''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
229 С1214-210-0201'3,56.59,88.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
230 С1214-210-0101'1,98.59,88.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
231 П2 Металлическая решетка МР-1 (12 шт.)*
232 Е11-070107-0103'(0,22+1,07).12.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.4/'т стальных элементов*
233 Е11-090601-0102(РС295605)'(13,54+2,7+0,31).12.0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
234 С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
235 Е11-150403-1004'1,81.0,4.1,2.12''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
236 Р КРОВЛЯ*
237 П2 НА ОТМ.+3,220*
238 Х413,9=Ф1*
239 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/'м2 изолируемой поверхности*
240 С1261-107-0509'Ф1.0,184.0,001.2.1,1''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/'т*
241 Е11-120101-1303(РС144669)(РС146741)(РС135836)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/'м2 утепляемого покрытия*
242 С1234-101-0205'Ф1.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м3*
243 Е11-120101-1701(РС102635РС100533)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, бетон кл.В15/'м2 стяжки*
244 Е11-120101-1702(РС102635РС100533)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
245 Е11-060301-0410(РС295570)'Ф1.0,052.20.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
246 С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
247 Р ПРОЕМЫ*
248 П ОКНА*
249 Е11-100501-0108(РС295687)'1,7.1,81.10''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/'м2*
250 С1223-102-0307'1,7.1,81.10''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /Ок-1/'м2*
251 Е11-100501-0106(РС295687)'1,7.1,51.4+1,7.1,21.3+1,3.1,51.12''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3,5/'м2*
252 С1223-102-0207'1,7.1,51.4+1,7.1,21.3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двух

камерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-2,3/'м2*
253 С1223-102-0208'1,3.1,51.12''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-5/'м2*
254 Е11-100501-0102(РС295687)'3,48.1,51.12''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-4/'м2*
255 С1223-102-0306'3,48.1,51.12''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-4/'м2*
256 Е11-100501-0101(РС295687)'0,61.0,61+0,61.0,91''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-6,7/'м2*
257 С1223-102-0104'0,61.0,61+0,61.0,91''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-6,7/'м2*
258 Е11-100501-0401'1,91.10+1,61.4+1,61.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
259 С1223-501-0103'1,91.10+1,61.4+1,61.3''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм'м*
260 Е11-120101-1001(РС279796)'62,5.0,25''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /отливы/'м2 покрытия*
261 С1214-105-0102'62,5.0,25.5,5.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /отливы/'т*
262 П ДВЕРИ*
263 П2 Двери деревянные*
264 Е11-100107-0107(РС295688)'2,1.1,5+2,4.2+2,1.1,2.3''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3/'м2*
265 С1261-104-0206'2,071.1,47+2,071.1,17.3+2,37.1,97''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92 /Д-1,2,3/'м2*
266 Е11-100107-0106(РС295688)'2,1.0,9.15+2,1.1.2+2,1.0,8.12''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-4,5,6/'м2*
267 С1223-201-0202'2,071.0,87.15+2,071.0,97.2+2,071.0,77.12''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-4,5,6/'м2*
268 Е11-100111-0401'(2,1.2+1,5).1.2+(2,4.2+2).1.2+(2,1.2+1,2).3.2+(2,1.2+0,9).15.2+(2,1.2+1).2.2+(2,1.2+0,8).12.2''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
269 С1223-502-0201'(15+2+12).2+(1+3+1).4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
270 С1223-502-0303'1+3+1+15+2+12''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
271 П2 Двери металлические*
272 Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,5.4''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-1/'м2*
273 С1223-207-0204'2,1.1,5.4''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный /Д-1/'м2*
274 Е11-100501-0101(РС295687)'0,3.1,4.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/'м2*
275 С1223-102-0104'0,3.1,4.4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ф-1/'м2*
276 Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.0,9+1,6.0,9.3''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /ДСН-2,3/'м2*
277 С1223-207-0203'2,1.0,9+1,6.0,9.3''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /ДСН-2,3/'м2*
278 С1223-502-0303'4+1+3''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
279 П ВИТРАЖИ В-1,2,3*
280 Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'5,62.3,05+2,15.3,05.2+3,22.2,6=Ф1''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /В-1,2,3/'м2*
281 С1223-301-0106'(5,62.3,05-2,1.1,5)+2,15.3,05.2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1,2/'м2*
282 С1223-301-0206'2,1.1,5''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1/'м2*
283 С1223-301-0102'3,22.2,6-2,1.1,8''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/'м2*
284 С1223-301-0202'2,1.1,8''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/'м2*
285 Р ПОЛЫ*
286 П ОТМ.-2,100*
287 П2 Тип 1 /деталь 747/*

288 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
289 Х62,83=Ф1*
290 Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
291 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
292 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
293 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м2 стяжки*
294 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
295 Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/'м2 покрытия*
296 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
297 Е11-110101-3902'56''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
298 П ОТМ.0,000*
299 П2 Тип 2 /деталь 354/*
300 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
301 Х192,65=Ф1*
302 Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
303 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
304 Е11-110101-2701(РС295860)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство /мозаичные плитки на растворе М150/'м2 покрытия*
305 С1231-204-0105#ПРИМ'Ф1.1,02''Плитка мозаичная, толщина 20 мм'м2*
306 Е11-110101-3904(РС295946)'150,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
307 С1233-202-0103'150,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/'м2*
308 П2 Тип 3 /деталь 111/*
309 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
310 Х472,71=Ф1*
311 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
312 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м2 стяжки*
313 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
314 Е11-110101-1201'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
315 Е11-110101-3502(РС133147)'Ф1''Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/'м2 покрытия*
316 С1215-202-0501'Ф1.0,06''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/'м3*
317 Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
318 Е11-110101-3901'229,6''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
319 П2 Тип 4 /деталь 376/*
320 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
321 Х322,6=Ф1*
322 Е11-110101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
323 Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
324 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
325 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м2 стяжки*
326 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
327 Е11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М150/'м2 покрытия*
328 Е11-110101-3904(РС295946)'405,34''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
329 С1233-202-0103'405,34.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/'м2*
330 П2 Тип 1 /деталь 747/*
331 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
332 Х72,32=Ф1*
333 Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
334 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
335 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
336 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м2 стяжки*
337 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*

338 Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/'м2 покрытия*
339 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
340 Е11-110101-3902'56''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
341 П2 Тип 3 /деталь 111/*
342 П2 Серия 2.244-1 вып.6*
343 Х170,7=Ф1*
344 Е11-110101-0405(РС144669РС135845=0,00176.1000#)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/'м2 изолируемой поверхности*
345 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м2 стяжки*
346 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
347 Е11-110101-1201'Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
348 Е11-110101-3502(РС133147)'Ф1''Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/'м2 покрытия*
349 С1215-202-0501'Ф1.0,06''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/'м3*
350 Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
351 Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
352 П ОТМ.-1,900*
353 П2 Потолки*
354 Е11-150203-0202(РС295576)'62,83''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
355 Е11-150401-0201(РС295961)'62,83''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
356 П2 Стены*
357 Е11-150401-0201(РС295961)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'96,2''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /2 раза/'м2 окрашиваемой поверхности*
358 П ОТМ.0,000*
359 П2 Потолки*
360 Е11-150206-0206'354,04+725,85+133,12''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
361 Е11-150405-0104'354,04+725,85+133,12''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
362 П2 Стены*
363 Е11-150203-0203(РС295576)'614,47+1246,98+521,66''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
364 Е11-150206-0202'614,47+1246,98+219,3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
365 Е11-150405-0103'614,47+678,01+219,3''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
366 Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'568,97''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
367 Е11-150107-0105'302,36''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
368 П Перегородки в санузлах*
369 Е11-100103-0301(РС133152)'8,6''Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
370 С1215-304-0109'8,6''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм'м2*
371 Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
372 П ФАСАД, ЦОКОЛЬ*
373 Е11-150109-0501(РС295950)(РС295730)'69,18+684,45+609,45''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассет и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
374 С1234-101-0204'1293,9.1,05.0,08''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
375 С1222-528-0204'(69,18+684,45+609,45).1,1''Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета'м2*
376 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
377 П СЦЕНА*
378 Е11-100102-0401'0,292+0,42+0,11+0,2+0,26+0,12+0,73+0,13+0,06+0,0583+0,1+0,01+0,03+0,04+0,016+0,036''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
379 Е11-110101-3302(РС150047)'5.14,62''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
380 Е11-100102-0601(РС131813)'0,9.14,62''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
381 С1215-204-0501'3,21''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1'м3*
382 С1215-204-0201'0,28''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м3*
383 Е12-190101-1401'145''Древесина. Антисептирование водными растворами'м2 обработанной поверхности*
384 Е11-150403-0303(РС295962)'145''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*

385 Е11-110101-0401(РС135512РС135545)'25''Гидроизоляция ок
леечная рулонными материалами на битумной мастике.
Устройство первого слоя /толь гидроизоляционный/'
м2 изолируемой поверхности*
386 П ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (24 шт.)*
387 Е11-100102-0401'(0,032+0,025).24''Элементы каркаса из
брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
388 Е11-100102-0601'2.1,5.24''Стены каркасные. Обшивка дос
ками обшивки'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
389 Е11-340108-0603(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.1,5.24''Стен
ы. Окраска поверхностей лаком'м2 поверхности*
390 П МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1*
391 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'15,6.0,001''Детали з
акладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
392 Е11-090601-0102(РС295605)'(16,75+13,32+5,88+2,47).0,00
1=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонко
листовой стали. Монтаж'т конструкций*
393 С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, ж
алюзийные и защитные решетки из горячекатаных, хол
одногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
394 Е11-150403-1004'1,51.1,3.0,5''Решетки, переплеты, ради
аторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобно
е. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окраш
иваемой поверхности*
395 П МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 (10 шт.)*
396 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'28.0,001''Детали зак
ладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
397 Е11-090601-0102(РС295605)'52,09.10.0,001=Ф1''Лотки, ре
шетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.
Монтаж'т конструкций*
398 С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, ж
алюзийные и защитные решетки из горячекатаных, хол
одногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
399 Е11-150403-1004'2,25.0,75.1,2.10''Решетки, переплеты,
радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому под
обное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 о
крашиваемой поверхности*
400 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34130'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
     рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-3'Внутрен
     ние сети водоснабжения'55-2021-ВК''в текущих ценах
      4 квартала 2021 г.*
 3 Р ВОДОПРОВОД  ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1*
 4 Е11-160401-0203'8''Трубопроводы отопления и водоснабже
     ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
      мм. Прокладка'м трубопровода*
 5 Е11-160501-0202(РС296009)(РС181698)'6''Трубопроводы во
     доснабжения из напорных полимерных труб, наружный
     диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в
     раструб'м трубопровода*
 6 С1241-205-1302'6.0,99''Труба напорная из полипропилена
      PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013
      размерами 25х2,3 мм'м*
 7 Е11-160501-0201(РС296009)(РС181697)'108''Трубопроводы
     водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны
     й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях
     в раструб'м трубопровода*
 8 С1241-205-1301'108.0,99''Труба напорная из полипропиле
     на PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-20
     13 размерами 20х1,9 мм'м*
 9 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'6+108''Трубопроводы
     систем отопления, водопровода и горячего водоснабж
     ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'
     м трубопровода*
10 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'8''Трубопроводы сист
     ем отопления, водопровода и горячего водоснабжения
      диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м т
     рубопровода*
11 Е11-220701-0101'(6+108).0,001''Трубопроводы диаметром
     50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
12 С1241-208-2501'45''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
     варной диаметром 20 мм'шт.*
13 С1241-209-1902'2''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
     роходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'ш
     т.*
14 С1241-209-1901'52''Тройник полипропиленовый PP-R равно
     проходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'
     шт.*
15 С1241-114-0105'2''Переход концентрический приварной из
      углеродистой и низколегированной стали, наружным
     диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
     378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм'шт.*
16 С1241-211-1802'38''Муфта полипропиленовая PP-R комбини
     рованная с наружной резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
17 С1241-221-0103'2''Опора полипропиленовая PP-R одинарна
     я (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
18 С1241-221-0102'112''Опора полипропиленовая PP-R одинар
     ная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
19 С1241-211-1101'28''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
     тельная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
20 СТ Прайслист(=21) п.75'42'758:1,12.1,02'Вентиль полипр
     опиленовый DN 20'шт*
21 Е11-160501-0212'0,5.32''Подводки гибкие к водоразборно
     й арматуре. Монтаж'м подводок*
22 С1244-104-0408'13''Смеситель для умывальника однорукоя
     точный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/
     настенный, излив с аэратором'шт.*
23 С1244-104-0509'3''Смеситель для биде набортный /для пи
     ссуара/'шт.*
24 С1244-104-0407'1''Смеситель для моек однорукояточный/д
     вухрукояточный с изогнутым изливом набортный/насте
     нный, излив с аэратором'шт.*
25 Е11-170201-0103(РС296068)'11''Смесители. Установка'шт.
     *
26 С1244-104-0507'11''Смеситель для душа однорукояточный/
     двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибк
     ом шланге'шт.*
27 Е11-160701-0102(РС187944=2)(РС252466РС252967)(РС187935
     )'3''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установк
     а'кран*
28 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'2+30''Трубопроводы
      диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспенен
     ного каучука K-Flex'м трубопровода*
29 С1234-303-0209'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп
     ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
      Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700
     0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
30 С1234-303-0207'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс
     пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,03
     8 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70
     00 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
31 Р ВОДОПРОВОД  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2*
32 Е11-160301-0207'62''Трубопроводы водоснабжения из стал
     ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
     до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'62''Трубопроводы сис
     тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени
     я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м
     трубопровода*
34 Ц13-121101-0304'1''Арматура фланцевая с электрическим
     приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус
     ловного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 С1242-101-0302'1''Задвижка фланцевая параллельная двух
     дисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого ч
     угуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С,
     PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65
     /'шт.*
36 СТ Прайслист(=14) п.88'1'280000:1,12.1,012'Электроприв
     од под задвижку DN 65'шт*
37 Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвиж
     ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
     трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
     . Установка'шт.*
38 С1242-101-0302'2''Задвижка фланцевая параллельная двух
     дисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого ч
     угуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С,
     PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65
     /'шт.*
```

39 С1241-116-0308'6''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
40 С1245-405-0204'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65'комплект*
41 С1261-301-0219'46''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
42 Е11-130301-0406'18,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
43 Е11-130301-1406'18,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
44 П Кран пожарный комплектно (8шт.)*
45 Е11-160701-0101(РС187939=20)'2.8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
46 Е11-161401-0103(РС296170)'2.8''Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
47 С1248-307-0103'2.8''Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ'шт.*
48 С1248-305-0106'4.8''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
49 С1261-301-0219'2.0,09.8''Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/'кг*
50 П Узел ввода водопровода*
51 Е11-161201-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
52 Е11-060101-0113'0,008''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
53 Е11-160401-0209'0,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка'м трубопровода*
54 Е11-220601-0307'0,5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
55 Р ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3*
56 Е11-160501-0202(РС296009)(РС181698)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
57 С1241-205-2201'50.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
58 Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
59 С1241-205-2101'36.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм'м*
60 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'50+36''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
61 Е11-220701-0101'(50+36).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
62 С1241-208-2501'70''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
63 С1241-209-2002'10''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
64 С1241-209-1902'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
65 С1241-209-1901'17''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
66 С1241-210-1001'3''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
67 С1241-219-0101'17''Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм'шт.*
68 С1241-211-1802'22''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
69 С1241-211-1101'40''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
70 С1241-211-1102'21''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
71 С1241-221-0102'60''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
72 С1241-221-0103'17''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
73 СТ Прайслист(=21) п.75'60'758:1,12.1,02'Вентиль полипропиленовый DN 20'шт*
74 Е11-160501-0212'0,5.13''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
75 Е11-181101-0105(РС254404)'3''Краны воздушные. Установка'шт.*
76 С1245-405-1502'3''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
77 Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'12+25''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
78 С1234-303-0209'12.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
79 С1234-303-0207'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
80 Р ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4*
81 Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)'60''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
82 С1241-205-2101'60.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм'м*
83 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'60''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
84 Е11-220701-0101'60.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65

мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
85 С1241-208-2501'6''Отвод полипропиленовый PP-R 90° привар
ной диаметром 20 мм'шт.*
86 С1241-209-1901'3''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
роходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'ш
т.*
87 С1241-211-1101'14''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
тельная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
88 С1241-221-0102'56''Опора полипропиленовая PP-R одинарн
ая (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
89 СТ Прайслист(=21) п.75'5'758:1,12.1,02'Вентиль полипро
пиленовый DN 20'шт*
90 С1241-211-1601'10''Муфта полипропиленовая PP-R комбини
рованная с внутренней резьбой разъемная размерами
20х1/2"'шт.*
91 С1242-303-0101'5''Клапан (вентиль) запорный латунный м
уфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р,
ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
92 Е11-170201-0101'5''Полотенцесушители из водогазопровод
ных труб. Установка'шт.*
93 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'5''Клапаны балансир
овочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
94 С1245-506-0104'5''Ручной балансировочный клапан Tmax 1
20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2
,52 м3/ч, DN 15'шт.*
95 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34140'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-4'Внутрен
       ние сети канализации'55-2021-ВК''в текущих ценах 4
        квартала 2021 г.*
 3 Р КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1*
 4 Е11-170301-0101(РС296070)'12''Унитазы с бачком непосре
       дственно присоединенным. Установка'комплект*
 5 С1244-101-0301'12''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 ра
       змерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
 6 С1244-101-0601'12''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанав
       ливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском р
       азмерами L 430 мм'комплект*
 7 Е11-170401-0101(РС296070)'3''Писсуары настенные. Устан
       овка'комплект*
 8 С1244-101-0901'3''Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 разм
       ерами L 360 мм, В 290 мм'комплект*
 9 Е11-170101-0106(РС296070)'13''Умывальники одиночные. У
       становка с подводкой холодной и горячей воды'компл
       ект*
10 С1244-101-0103'13''Умывальник без пьедестала ГОСТ 3049
       3-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци
       евидный со спинкой или без спинки размерами L 600
       мм, В 450 мм'комплект*
11 С1244-104-0101'13''Пьедестал для умывальника'шт.*
12 Е11-170101-0110(РС296070)'11+2''Поддоны душевые чугунн
       ые и стальные мелкие. Установка'комплект*
13 С1244-103-0202'11''Поддон душевой акриловый квадратный
        размерами 900 мм х 900 мм'шт.*
14 С1244-102-0702'2''Поддон душевой чугунный эмалированны
       й ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм'
       шт.*
15 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'118''Трубо
       проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
        плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр
       овода*
16 С1241-203-0407'118.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВ
       Х для систем внутреннего водоотведения размерами 1
       00х3,2 мм'м*
17 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'56''Трубоп
       роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
       плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопров
       ода*
18 С1241-203-0402'56.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ
        для систем внутреннего водоотведения размерами 50
       х3,2 мм'м*
19 С1241-208-3603'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° дл
       я напорных канализационных труб диаметром 100 мм,
       с уплотнительной резинкой'шт.*
20 С1241-208-3601'5''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° дл
       я напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с
        уплотнительной резинкой'шт.*
21 С1241-208-3503'45''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° д
       ля напорных канализационных труб диаметром 100 мм,
        с уплотнительной резинкой'шт.*
22 С1241-208-3501'32''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° д
       ля напорных канализационных труб диаметром 50 мм,
       с уплотнительной резинкой'шт.*
23 С1241-209-2406'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°
       для напорных канализационных труб размерами 100х10
       0х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
24 С1241-209-2401'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°
       для напорных канализационных труб размерами 50х50х
       50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
25 С1241-209-2506'28''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°
        для напорных канализационных труб размерами 100х1
       00х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
26 С1241-209-2501'15''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°
        для напорных канализационных труб размерами 50х50
       х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
27 С1241-209-2504'14''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°
        для напорных канализационных труб размерами 100х5
       0х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
28 С1241-212-0402'3''Крестовина канализационная ПВХ 45° с
        уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
29 С1241-210-1102'16''Переход канализационный ПВХ с уплот
       нительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
30 С1241-216-0203'79''Хомут для крепления труб ПВХ с упло
       тнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
31 С1241-216-0201'37''Хомут для крепления труб ПВХ с упло
       тнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
32 С1241-220-0204'6+8''Ревизия канализационная ПВХ с упло
       тнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
33 С1241-220-0201'4''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн
       ительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
34 Е11-160201-0202(РС295855РС249131)'17,5''Трубопроводы и
       з чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм
       . Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопр
       овода*
35 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к
       омплект*
36 Е11-170101-0111'2''Трапы диаметром 50 мм. Установка'ко
       мплект*
37 Е11-260101-1701(РС295727)(РС298346)'10''Трубопроводы д
       иаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененно
       го каучука K-Flex'м трубопровода*
38 С1234-303-0324'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс
       пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,03
       8 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70
       00 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм'м*
39 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34150'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-5'Отоплен
       ие'55-2021-ОВ''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Х5,9=Ф21*
 4 Х495=Ф22*
 5 Х433,53=Ф23*
 6 Р ОТОПЛЕНИЕ*
 7 Е11-180301-0104(РС296105)'113''Радиаторы биметаллическ
       ие (алюминиевые). Установка'кВт*
 8 С1245-102-0105'679''Радиатор отопления алюминиевый ГОС
       Т 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, тепло
       отдачей до 155 Вт'секция*
 9 Е11-160501-0801(РС296009)(РС181697)'40''Трубопроводы о
       топления из напорных полимерных труб, наружный диа
       метр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в рас
       труб'м трубопровода*
10 С1241-205-2301'40.0,99''Труба напорная из полипропилен
       а PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013
       размерами 20х2,8 мм'м*
11 Е11-160501-0802(РС296009)(РС181698)'115''Трубопроводы
       отопления из напорных полимерных труб, наружный ди
       аметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в ра
       струб'м трубопровода*
12 С1241-205-2302'115.0,99''Труба напорная из полипропиле
       на PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013
        размерами 25х3,5 мм'м*
13 Е11-160501-0803(РС296009)(РС181699)'88''Трубопроводы о
       топления из напорных полимерных труб, наружный диа
       метр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в рас
       труб'м трубопровода*
14 С1241-205-2303'88.0,99''Труба напорная из полипропилен
       а PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013
       размерами 32х4,4 мм'м*
15 Е11-160501-0804(РС296009)'96''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
16 С1241-205-2304'96.0,99''Труба напорная из полипропилен
       а PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013
       размерами 40х5,5 мм'м*
17 Е11-160501-0805(РС296009)'86''Трубопроводы отопления и
       з напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм
       . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру
       бопровода*
18 С1241-205-2305'86.0,99''Труба напорная из полипропилен
       а PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013
       размерами 50х6,9 мм'м*
19 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'40+115+88+96+86''Тру
       бопроводы систем отопления, водопровода и горячего
        водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидра
       влическое'м трубопровода*
20 Е11-220701-0101'(40+115+88+96+86).0,001''Трубопроводы
       диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км тру
       бопровода*
21 С1241-210-1003'8''Переход полипропиленовый PP-R привар
       ной размерами 32х25 мм'шт.*
22 С1241-210-1006'6''Переход полипропиленовый PP-R привар
       ной размерами 40х32 мм'шт.*
23 С1241-210-1010'4''Переход полипропиленовый PP-R привар
       ной размерами 50х40 мм'шт.*
24 С1241-208-2502'17''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 25 мм'шт.*
25 С1241-208-2503'29''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 32 мм'шт.*
26 С1241-208-2504'18''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 40 мм'шт.*
27 С1241-208-2505'48''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 50 мм'шт.*
28 С1241-209-2002'32''Тройник полипропиленовый PP-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 м
       м'шт.*
29 С1241-209-2005'15''Тройник полипропиленовый PP-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 м
       м'шт.*
30 С1241-209-2009'12''Тройник полипропиленовый PP-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 м
       м'шт.*
31 С1241-209-2012'20''Тройник полипропиленовый PP-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 м
       м'шт.*
32 С1241-211-1102'29''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
33 С1241-211-1103'22''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
34 С1241-211-1104'24''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 40 мм, приварная'шт.*
35 С1241-211-1105'22''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 50 мм, приварная'шт.*
36 С1241-211-1601'88''Муфта полипропиленовая PP-R комбини
       рованная с внутренней резьбой разъемная размерами
       20х1/2"'шт.*
37 Е11-160602-0101(РС295077)'44''Клапаны термостатические
        осевые (угловые). Установка на резьбовом соединен
       ии'шт.*
38 С1245-510-0201'44''Клапан термостатической регулировки
        радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастрой
       кой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2",
       DN 15'шт.*
39 С1245-405-2101'44''Головка термостатическая диапазон р
       егулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встр
       оенным температурным датчиком'шт.*
40 С1245-510-0301'44''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30
       815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/
       2", DN 15'шт.*
41 Ц13-080206-1902'23,5+4''Труба винипластовая диаметром
       до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,
        по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
42 С1241-207-0305'23,5''Труба из поливинилхлорида ПВХ гиб
       кая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м
       *
```

43 С1241-207-0306'4''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
44 Ц13-080206-1903'12''Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
45 С1241-207-0207#ПРИМ'12''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм'м*
46 Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
47 С1242-303-1002'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
48 Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
49 С1242-303-1005'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
50 Е11-160602-0301(РС293247)(РС295076)'2''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
51 С1245-501-0117'2''Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15'шт.*
52 Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1+1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
53 С1245-501-0120'1''Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32'шт.*
54 С1245-501-0121'1''Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 40'шт.*
55 Е11-181101-0105(РС254404)'1+2''Краны воздушные. Установка'шт.*
56 СТ Прайс-лист(=21) п.86'1'7200:1,12.1,02'Воздухоотводчик автоматический латунный DN 32'шт*
57 СТ Прайс-лист(=21) п.87'2'8500:1,12.1,02'Воздухоотводчик автоматический латунный DN 40'шт*
58 С1241-102-0137'0,15.10+0,15.10+0,15.8+0,41.4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /гильзы/'м*
59 Р МАГИСТРАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД*
60 Е11-160301-0204'11,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
61 Е11-160301-0205'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
62 Е11-160301-0208'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'11,5+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
64 Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
65 С1261-301-0219'22,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
66 С1241-112-0111'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм'шт.*
67 С1241-112-0117'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм'шт.*
68 С1242-202-0301'6''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
69 С1242-202-0304'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
70 С1242-202-0305'4''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
71 С1261-301-0219'0,07.3+0,096.6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
72 Е11-260101-1701(РС295727)(РС298346)'6,5+9,6+2''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
73 С1234-303-0114'6,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм'м*
74 С1234-303-0215'9,6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
75 С1234-303-0221'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм'м*
76 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4,73''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/'м2*
77 Е11-130301-0406'4,73''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
78 Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*
79 Е11-180801-0101(РС296112)(РС296310)(РС261724)'1''Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка'узел*
80 СТ Коммерческое предложение ТОО "Виаст"(=14) п.89'1'10295,55.Ф22:1,12.1,012'Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №662-1-21'компл*
81 Р РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
82 Е11-180601-0102'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка'шт.*
83 Е11-181101-0102'5''Манометры с трехходовым краном. Уст

ановка'комплект*
84 Е11-181101-0104(РС296117)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
85 С1245-713-0101'2''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
86 С1242-202-0302'6''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
87 С1242-202-0303'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
88 Р ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ. УСТАНОВОК П1,П2,П3,П4*
89 Е11-160401-0201(РС278602)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /32 мм/'м трубопровода*
90 С1241-102-0121'6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
91 Е11-160401-0202'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
92 Е11-160401-0203'24''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
93 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'6+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
94 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'24''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
95 Е11-260101-1701(РС295727)(РС298346)'6+10+24''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
96 С1234-303-0312'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
97 С1234-303-0315'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
98 С1234-303-0419'24.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм'м*
99 Е11-130301-0406'8,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
100 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
101 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34160'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-6'Вентиля
       ция'55-2021-ОВ''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.
       *
 3 Х5,9=Ф21*
 4 Х495=Ф22*
 5 Х433,53=Ф23*
 6 Р ВОЗДУХОВОДЫ*
 7 Е11-200301-0210'5+4+6+14''Решетки жалюзийные стальные,
        регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. У
       становка'решетка*
 8 Е11-200301-0211'13+6+20+6''Решетки жалюзийные стальные
       , регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм.
       Установка'решетка*
 9 Е11-200301-0101(РС296079)'4''Решетки жалюзийные, площа
       дь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
10 СТ Прайслист(=21) п.85'4'6000:1,12.1,02'Решетка вентил
       яционная СТД 303'шт*
11 Е11-200101-0301'1,18+1,18+1,18''Воздуховоды класса Н (
       нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,
        диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности возду
       ховодов*
12 Е11-200101-0302'3,66+0,5+0,15+6,24+0,25+0,15+9,61+0,25
       +0,15+32,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из о
       цинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600
        мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
13 Е11-200101-0303'2,4+3,5+0,54+1,96+1,84+2,3+0,23+0,27+2
       ,4+3,8+0,54+1,75+2,24+2,8+0,23+0,27+3,4''Воздухово
       ды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, то
       лщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2
       поверхности воздуховодов*
14 Е11-200101-0309'0,32''Воздуховоды класса Н (нормальные
       ) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
       900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
15 Е11-200101-0310'3,72+3,36+2,55+3,84+0,66+0,8+0,58+0,6+
       0,62+3+14,6+4,44+2,06+0,31+0,33+8,1+4,8+4,2+0,66+1
       ,04+1,16+3,36+3,64+8,4+1,48+0,33+1,38+0,56+0,2''Во
       здуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной ст
       али, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.
       Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
16 Е11-200101-0311'5,28+19,14+4,68+2,03+0,41+9,2+2,12''Во
       здуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной ст
       али, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладк
       а'м2 поверхности воздуховодов*
17 Е11-200101-0312'1,21+0,83''Воздуховоды класса Н (норма
       льные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, пери
       метр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
       одов*
18 СТ Прайслист(=21) п.76'2+2'900:1,12.1,02'Лючок питомет
       ражный ЛЗ-01'шт*
19 Е11-200501-0107(РС296081)'2''Заслонки воздушные или кл
       апаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до
        1600 мм. Установка'заслонка*
20 С1246-302-0666#ПРИМ'2''Заслонка воздушная прямоугольна
       я общепромышленная с ручным управлением КВК длиной
        от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм /дросс
       ель-клапан/'шт.*
21 Е11-200501-0108(РС296081)'2''Заслонки воздушные или кл
       апаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до
        2400 мм. Установка'заслонка*
22 С1246-302-0691#ПРИМ'2''Заслонка воздушная прямоугольна
       я общепромышленная с ручным управлением КВК длиной
        от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 300 мм /дросс
       ель-клапан/'шт.*
23 Е11-200701-0406'1+1''Зонты из листовой оцинкованной ст
       али, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Уст
       ановка над шахтами /900х600х150 мм/'зонт*
24 Е11-200701-0304'1+1+1''Зонты из листовой оцинкованной
       стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка
       над шахтами /DN 350/'зонт*
25 Е11-200401-0115(РС295889)(РС296077)(РС296305)'2+1+2+1+
       1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм.
        Установка'клапан*
26 С1246-306-0529'2+1''Клапан противопожарный огнезадержи
       вающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнест
       ойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм'шт.*
27 С1246-306-0503'2+1+1''Клапан противопожарный огнезадер
       живающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огне
       стойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
28 Е11-260101-1101(РС295721)'(55,8+31,75+39,1+27,5+6,71+8
       ,72+12,3+35,5).0,06=Ф1''Поверхности плоские и крив
       олинейные. Изоляция матами минераловатными прошивн
       ыми безобкладочными и в обкладках, плитами минерал
       оватными на синтетическом связующем, плитами из ст
       еклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
29 С1234-202-0201'Ф1.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 104
       99-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны
       алюминиевой фольгой М-11-ф-50'м3*
30 С1246-301-0501'6,8+4,84+6,6+6,1+2+1,43+2,8''Кронштейны
        и подставки под оборудование из сортовой стали'кг
       *
31 Е11-120101-1001'0,6+0,6+0,6''Покрытия мелкие (брандмау
       эры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой
       оцинкованной стали. Устройство /фартуки/'м2 покрыт
       ия*
32 С1214-105-0102'(0,6+0,6+0,6).3,925''Прокат листовой оц
       инкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от
       0,5 до 0,75 мм'т*
33 Р ОБОРУДОВАНИЕ*
34 П ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ*
35 Е11-202501-0103(РС295485)(РС296330)'1+1''Камеры приточ
       ные типовые без секции орошения, производительност
       ь до 31,5 тыс м3/час. Установка /П1/'камера*
36 СТ Прайслист(=14)п.83'1'7598,8.Ф22.1,012'Приточная уст
       ановка производительностью 5200 м3/час VVS055-R-FH
       CVS /П1, без НДС/'компл*
37 СТ Прайслист(=14)п.84'1'4568,04.Ф22.1,012'Приточная ус
       тановка производительностью 2400 м3/час VVS030S-R-
       FHCVS /П2, без НДС/'компл*
38 П ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ*
```

39 Ц13-070301-0101(РС295614)'1''Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования'шт.*
40 СТ Прайслист(=14) п.77'1'510000:1,12.1,012'Радиальный вентилятор VR 70-40/35.4D L=5200м3/час, Р-760 Па, N=3500 Вт, n=1422 об/мин /В1/'шт*
41 СТ Прайслист(=14) п.78'1'286000:1,12.1,012'Радиальный вентилятор VR 60-30/28.4D L=2400м3/час, Р-495 Па, N=1700 Вт, n=1415 об/мин /В2/'шт*
42 Е11-201001-0210(РС188136)'1+1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка'глушитель шума*
43 СТ Прайслист(=21) п.81'1'35400:1,12.1,02'Шумоглушитель NK 70-40-6'шт*
44 СТ Прайслист(=21) п.82'1'53100:1,12.1,02'Шумоглушитель NK 60-30-6'шт*
45 Е11-201501-0101(РС296087)'1+1+1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
46 СТ Прайслист(=14) п.79'1+1+1'46200:1,12.1,012'Осевой вентилятор KVR 160/1 L=330м3/час, Р-290 Па, Nном=0,071кВт, n=2450 об/мин /В3/'шт*
47 Е11-201001-0210(РС188136)'1+1+1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка'глушитель шума*
48 СТ Прайслист(=21) п.80'1+1+1'25370:1,12.1,02'Шумоглушитель KNK 125/9 'шт*
49 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34170'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-7'Силовое
        электрооборудование и электроосвещение'55-2021-ЭО
       М''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 П ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
 4 П2 ЩО1,ЩО2,ЩАО1,ЩАО2*
 5 Ц13-080304-0304'4''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
       ка'шт.*
 6 С1247-201-1006'1''Щит распределительный пластиковый, в
       страиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41'шт.*
 7 С1247-201-1004'3''Щит распределительный пластиковый, в
       страиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41'шт.*
 8 Ц13-080303-0601'15+5+3+3+1+1+1+1''Автомат одно-, двух-
       , трехполюсный на ток до 25 А. Установка на констр
       укции на стене или колонне'шт.*
 9 С1247-204-0613'15+5+3+3''Выключатель автоматический ти
       па ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'
       шт.*
10 С1247-204-0659'1+1+1+1''Выключатель автоматический тип
       а ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'ш
       т.*
11 Ц13-080303-0601'2+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсны
       й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко
       лонне, на ток до 25 А'шт*
12 С1247-204-0170'2+1''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 3
       2 С16 30 мА'шт.*
13 Е11-210502-0201'2''Трансформаторы с понизительной мощн
       остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
14 С1247-203-0103'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ
        РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36
        УХЛ4 IP30'шт.*
15 Е11-210401-0101'117+2+14+30+6''Светильники для ламп св
       етодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещ
       ениях с нормальными условиями среды'шт.*
16 С1247-101-0123'117''Светильник для люминесцентных ламп
        ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma'шт.*
17 С1247-101-0119'2''Светильник для люминесцентных ламп Г
       ОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma'шт.*
18 С1247-101-0120'14''Светильник для люминесцентных ламп
       ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma'шт.*
19 С1247-102-0304'30''Светильник для ЖКХ светодиодный тип
       а AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без да
       тчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
20 С1247-101-0103#ПРИМ'6''Светильник для люминесцентных л
       амп ГОСТ 17677-82 типа KOMPAS 1х18 IP54'шт.*
21 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.92'234'2900:1,12.1,02'Лампа свето
       диодная LED-36 220V'шт*
22 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.93'60'850:1,12.1,02'Лампа светоди
       одная LED-18 220V'шт*
23 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.94'6'345:1,12.1,02'Лампа светодио
       дная LED-8 220V'шт*
24 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.121'6'895:1,12.1,02'Компактная ла
       мпа люминесцентная Navaspiral 18Вт Е27'шт*
25 Е11-210401-0401'8''Указатели световые настенные. Устан
       овка'шт.*
26 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) п.1'8'3600:1,12.1,02
       'Светильник Navigator 71355 NEF-01 "ВЫХОД"'шт*
27 Е11-210202-0201(РС296168)'37+9+6+44''Выключатели однок
       лавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для
       скрытой проводки. Установка'шт.*
28 С1247-212-0101'37''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3
       0850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 1
       0 А, IP20'шт.*
29 С1247-212-0104'9''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30
       850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10
        А, IP20'шт.*
30 С1247-212-0204'6''Выключатель открытой проводки ГОСТ 3
       0850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250
       В, 10 А, IP44'шт.*
31 С1247-214-0114'44''Розетка штепсельная Одноместная, дл
       я скрытой установки, без заземляющих контактов, с
       защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2
       0'шт.*
32 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) п.98'52'62:1,12.1,02
       'Коробка установочная К-201'шт*
33 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) п.96'98'115:1,12.1,0
       2'Коробка ответвительная с крышкой У-145'шт*
34 Е11-210201-0105(РС296127)'1481+187''Провода одножильны
       е или многожильные в общей оплетке, суммарное сече
       ние до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложе
       нных трубах и металлических рукавах'м*
35 С1243-106-0501'1,481''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
36 С1243-106-0502'0,187''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
37 Е11-210101-0201(РС296009)'1481+187''Трубы полимерные д
       иаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с
       креплением'м*
38 С1241-207-0301'1481''Труба из поливинилхлорида ПВХ гиб
       кая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м
       *
39 С1241-207-0302'187''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк
       ая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
40 П СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
41 П2 ПР*
42 Ц13-080304-0205'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт.*
43 515-301-0547'1''Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2
       003 типа ПР 11-3078-21УЗ'шт.*
44 Ц13-080303-0602'1+1+6''Автомат одно-, двух-, трехполюс
       ный на ток до 100 А. Установка на конструкции на с
       тене или колонне'шт.*
45 С1247-204-3409'1''Выключатель автоматический типа ВА88
        32 3Р 100А 25кА'шт.*
46 С1247-204-3406'1''Выключатель автоматический типа ВА88
```

32 3Р 50А 25кА'шт.*
47 С1247-204-3404'6''Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА'шт.*
48 П2 ЩС*
49 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
50 С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
51 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
52 С1247-204-1928'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"'шт.*
53 Ц13-080303-0601'13+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
54 С1247-204-0170'13''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
55 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
56 П2 ШВ*
57 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
58 С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
59 Ц13-080303-0602'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
60 С1247-204-1931'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"'шт.*
61 С1247-204-0860'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"'шт.*
62 Ц13-080303-0601'4+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
63 С1247-204-0857'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"'шт.*
64 С1247-204-0813'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"'шт.*
65 С1247-204-0811'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"'шт.*
66 Ц13-080303-1005'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
67 С1247-208-0605'1''Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040151, 230 В'шт.*
68 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) п.97'65'180:1,12.1,02'Коробка ответвительная У-198'шт*
69 С1247-214-0116'5''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 'шт.*
70 Ц13-080201-0901'565+7+297+139+86''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
71 С1243-201-0103'0,086''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66'км*
72 С1243-106-0502'0,565''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
73 С1243-106-0902'0,007''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
74 С1243-106-0903'0,297''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
75 С1243-106-0904'0,139''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66'км*
76 Ц13-080206-1901'955+139''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
77 С1241-207-0302'955''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
78 С1241-207-0303'139''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
79 П2 Заземление*
80 Ц13-080208-0203'40''Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2'м*
81 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э34180'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
  2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-8'Пожарна
       я сигнализация'55-2021-ПС''в текущих ценах 4 кварт
       ала 2021 г.*
  3 Ц13-100701-0701'1''Приборы приемно-контрольные охранно
       -пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
  4 С1248-303-0210'1''Прибор приемно-контрольный охранно-п
       ожарный модели Гранит-24'шт.*
  5 Ц13-100701-0202'61''Извещатель ПС автоматический дымов
       ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в
       нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
  6 С1248-302-0203'61''Извещатель пожарный дымовой модели
       ИП 212-45'шт.*
  7 Ц13-100701-0201'11+4''Извещатель ПС автоматический теп
       ловой электро-контактный, магнитоконтактный в норм
       альном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
  8 С1248-302-0101'11''Извещатель пожарный тепловой модели
        ИП 101-1А-А1'шт.*
  9 С1248-302-0501'4''Извещатель пожарный ручной модели ИП
       Р 513-10'шт.*
 10 Ц13-100701-0601'5''Оповещатель пожарный светозвуковой
       внутренней установки по бетонному основанию. Монта
       ж оборудования'шт.*
 11 С1248-304-0213'5''Оповещатель комбинированный свето-зв
       уковой модели Маяк-12-КП'шт.*
 12 Ц13-100702-0501'9''Коробка ответвительная. Монтаж на с
       тене'шт.*
 13 С1248-306-0101'9''Разветвительная коробка типа УК-2П'ш
       т.*
 14 Ц13-100105-0503'(640+95+72)-3''Кабель массой 1 м до 1
       кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
 15 Ц13-080201-1001(РС296274)'3''Кабель до 35 кВ, масса 1
       м до 1 кг. Подвешивание на тросе'м кабеля*
 16 С1243-303-0411'0,640''Провод для монтажа охранной сигн
       ализации и связи, марки КСПВ 2х0,5'км*
 17 С1243-301-0702'0,095''Кабель телефонный однопарный с м
       едными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтил
       еновой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8'км*
 18 С1243-201-0103'0,072''Кабель контрольный с пластмассов
       ой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение
       0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66'км*
 19 Ц13-080206-1701'3''Труба стальная диаметром до 25 мм.
       Прокладка по установленным конструкциям, по стенам
        с креплением скобами'м*
 20 С1241-102-0106'3''Труба стальная электросварная прямош
       овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм
       ерами 25х2,0 мм'м*
 21 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34190'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-9'Системы
        связи'55-2021-СС''в текущих ценах 4 квартала 2021
        г.*
 3 П2 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
 4 Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная ил
       и разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
 5 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.99'1'4300:1,12.1,02'Шкаф на 8 пор
       тов ОРК/ОРБ-32'шт*
 6 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.119'1'7920:1,12.1,02'Оптический с
       плиттер 1х8SM SC/APC-SC/APC'шт*
 7 Ц13-100203-0101(РС296262)'5''Аппарат телефонный систем
       ы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
 8 С1248-201-0101'5''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'
       шт.*
 9 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.100'5'995:1,12.1,02'Розетка абоне
       нтская оптическая РА'шт*
10 Ц13-080206-0901'135''Провод сечением до 6 мм2. Проклад
       ка в коробах'м*
11 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.101'135'5725:1,12.1,02'Дроп-патчк
       орд абонентский SC/APC-SC/APC'м*
12 Ц13-080206-0101'59''Короба пластмассовые шириной до 40
        мм. Монтаж оборудования'м*
13 С1243-907-0101'59''Канал кабельный из ПВХ, размерами 1
       2 мм х 12 мм'м*
14 Ц13-080206-1902'4''Трубы винипластовые по установленны
       м конструкциям по стенам и колоннам с креплением с
       кобами, диаметр до 50 мм'м*
15 П2 ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
16 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.102'1'25000:1,12.1,02'Антенна спу
       тниковая "ОТАУ-ТВ'компл*
17 Ц13-100408-0507 прим.'2''Аппаратура настенного типа. Р
       озетка'шт*
18 С1247-214-0201'1''Розетка коммуникационная IP20 одноме
       стная скрытой установки телевизионная'шт.*
19 С1247-202-0801'1''Коробка ответвительная, телевизионна
       я типа К-207'шт.*
20 П2 КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ*
21 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.103'1'24500:1,12.1,02'Коммутатор
       неуправляемый 8-портовый DES-1008A/C1A'шт*
22 Ц13-100408-0507'4''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
23 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.104'4'3000:1,12.1,02'Розетка инфо
       рмационная одинарная 1xRJ45'шт*
24 Ц13-080206-0901'8''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка
        в коробах'м*
25 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.120'4'880:1,12.1,02'Дроп-патчкорд
        RJ45 2 м'шт*
26 Ц13-080201-0901'88''Кабели до 35 кВ в проложенных труб
       ах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
27 С1243-304-0102'0,088''Кабель для структурированных каб
       ельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
28 Ц13-080206-0101'68''Короба пластмассовые шириной до 40
        мм. Монтаж оборудования'м*
29 С1243-907-0103'68''Канал кабельный из ПВХ, размерами 1
       6 мм х 16 мм'м*
30 П2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ*
31 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.105'1'46600:1,12.1,02'16-ти канал
       ьный видеорегистратор HiWatch DS-H204QA'шт*
32 СТПРАЙС-ЛИСТ Unicom(=13) п.111'1'19371:1,12.1,02'Жестк
       ий диск 1Тб ST 1000VX'шт*
33 Ц13-101001-0101'3+8''Камеры видеонаблюдения фиксирован
       ные. Монтаж'камера*
34 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.106'3'9200:1,12.1,02'Видеокамера
       День/Ночь внутренней установки HiWatch DS-T283B'шт
       *
35 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.107'8'9200:1,12.1,02'Видеокамера
       всепогодная День/Ночь наружной установки HiWatch D
       S-T280B'шт*
36 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.108'1'4300:1,12.1,02'Импульсный и
       сточник питания VOLTA PAC 1260'шт*
37 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.109'11'100:1,12.1,02'Коннектор пи
       тания VOLTA NPC12'шт*
38 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.110'22'140:1,12.1,02'Коннектор си
       гнальный VOLTA BNC12'шт*
39 Ц13-100105-0503'402''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла
       дка по стене бетонной'м кабеля*
40 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.112'402'140:1,12.1,02'Кабель сист
       ем видеонаблюдения комбинированный VSC 212'м*
41 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34200'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'2-1'Сельский клуб''2'2-1-10'Технол
       огическое оборудование'55-2021-ТХ''в текущих ценах
        4 квартала 2021 г.*
 3 Х5,9=Ф21*
 4 Х495=Ф22*
 5 Х433,53=Ф23*
 6 Р ОБОРУДОВАНИЕ*
 7 П УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ*
 8 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.12'2'1000000:1,12.1,012'
       Стойка баскетбольная профессиональная мобильная ск
       ладная, вынос щита'шт*
 9 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.13'1'42000:1,12.1,012'Вы
       шка судейская переносная со столиком 800х1250х2720
        мм'шт*
10 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.4'2'38000:1,12.1,012'Сто
       йка волейбольная 2 шт'компл*
11 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.3'1'7000:1,12.1,012'Сетк
       а  волейбольная тренировочная 9500х1000 мм'шт*
12 Ц13-110601-0101(РС295614)'1''Щиты и пульты, масса до 5
       0 кг. Монтаж оборудования /монтаж табло/'шт.*
13 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.2'1'230000:1,12.1,012'Ун
       иверсальное спортивное табло. Габориты:мм 1000х700
       х44 высота символов 100 мм, 220 В, 50 Гц, 50 Вт'шт
       *
14 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.5'2'193000:1,12.1,012'Ко
       вер борцовский тренировочный 6х6 м'шт*
15 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.1'10'29500:1,12.1,012'Ст
       енка гимнастическая 1000х277х3200 мм'шт*
16 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.6'1'56000:1,12.1,012'Пер
       екладина гимнастическая. Металлическая на растяжка
       х. Высота регулируется от 1450 мм до 2550 мм с инт
       ервалом 50...200 мм'шт*
17 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.11'1'14000:1,12.1,012'Ко
       льца гимнастические. Кольца изготовлены из металла
       'шт*
18 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.10'1'18000:1,12.1,012'Ка
       нат для лазанья 5 м. Материал:х/б. Диаметр 37'шт*
19 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.7'1'120000:1,12.1,012'Бр
       евно гимнастическая L=5000, H=1200'шт*
20 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.8'4'38000:1,12.1,012'Ска
       мья гимнастическая 3500х230х400 мм. Материал изгот
       овления:  Дерево, покрыто лаком'шт*
21 Т Прайслист "Спорт Опт"(=14)п.9'1'17200:1,12.1,012'Бру
       сья гимнастические мужские со станиной. Перекладин
       а для брусьев 3200 мм'шт*
22 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.42'
       4'158354:1,12.1,012'Шкаф для спортинвентаря 1404х5
       80х2200 мм'шт*
23 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.43'
       2'83227:1,12.1,012'Шкаф для уборочного инвентаря 3
       80х470х1750 мм'шт*
24 П КАБИНЕТ ВРАЧА*
25 Т Прайслист ТОО "SHEGEN"(=14)п.44'1'83053:1,12.1,012'Ш
       каф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки
       глухие 800х350х2000 мм'шт*
26 Т Прайслист ТОО "SHEGEN"(=14)п.38'1'106427:1,12.1,012'
       Столик инструментальный 3-х полочный  840х440х940
       мм'шт*
27 Т Прайслист ТОО "SHEGEN"(=14)п.31'1'16000:1,12.1,012'В
       ешалка напольная 8-ми рожковая, металлическая'шт*
28 Т Прайслист ИП "Уалиева"(=14)п.69'1'99000:1,12.1,012'В
       есы напольная медицинские электронные ВМЭН-150-150
        кг'шт*
29 Т Прайслист ИП "Уалиева"(=14)п.67'1'37000:1,12.1,012'Р
       осмомер 500х375х2350 мм'шт*
30 Т Прайслист ТОО "Электрокомплект"(=14)п.91'1'12000:1,1
       2.1,012'Лампа настольная. Питание от 220В'шт*
31 Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный.
        Монтаж оборудования'шт.*
32 Т Прайслист ООО "Мед Теко"(=14)п.70'1'78000:1,12.1,012
       'Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 "ГЕНЕРИС"'ш
       т*
33 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.37'
       1'38598:1,12.1,012'Стол письменный однотумбовый 12
       00х600х750 мм'шт*
34 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.41'
       5'12395:1,12.1,012'Стул полумягкий СП 92-03'шт*
35 Т Прайслист ИП "Уалиева"(=14)п.66'1'33000:1,12.1,012'Ш
       ирма медицинская 3-х створчатая 1650х400х1800 мм'ш
       т*
36 Т Прайслист ИП "Уалиева"(=14)п.65'1'44000:1,12.1,012'К
       ушетка медицинская с регулируемым подголовником 19
       00х700х650 мм'шт*
37 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.63'1'107000:1,12.1,
       012'Шкаф медицинскии металлический с сейфом 530х44
       0х1700 мм'шт*
38 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.39'
       1'106427:1,12.1,012'Столик инструментальный 600х40
       0х900 мм'шт*
39 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.74'1'15000:1,12.1,0
       12'Штатив для вливания четырехопорный разборный ре
       гулируемый по высоте 1330/2130 мм'шт*
40 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.71'1'190000:1,12.1,
       012'Холодильник фармацевтический Pozis ХФ -250-3,
       250л Вт, 220В.Габориты:1300х610х600 мм'шт*
41 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.72'1'1000:1,12.1,01
       2'Ведро с педальной крышкой на 7 литров:пластик'шт
       *
42 П РАЗДЕВАЛЬНАЯ*
43 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.27'
       15'29044:1,12.1,012'Скамейка 1000х380х250 мм'шт*
44 Т Прайслист ТОО "Компания"БИО"(=14)п.29'43'58195:1,12.
       1,012'Шкаф металлический односекционный для одежды
        380х450х1850 мм'шт*
45 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.30'2+2'14000:1,12.1
       ,012'Зеркало 1000х2000 мм'шт*
46 Т Прайслист ТОО "Компания"БИО"(=14)п.28'8'22000:1,12.1
       ,012'Фен настенный бытовой. Материал корпуса-пласт
       ик 200 Вт 230 В'шт*
```

47 П АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ*
48 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.37'3'38598:1,12.1,012'Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ'шт*
49 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.32'4'59002:1,12.1,012'Шкаф для одежды 830х500х1820 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ. труба никелированная d25 ЛДВП 4 мм'шт*
50 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.33'3'71602:1,12.1,012'Шкаф пристенный с полками верх стекло низ дверки глухие 800х350х2000 мм. Материал изготовления: ЛДВП 16 мм кромка ПВХ стекло 4 мм в раме'шт*
51 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.14'4'25343:1,12.1,012'Стол компьютерный 800х500х760 мм. Материал изготовления: труба стальная 25х25 краска нитро-эмаль ЛДСП 16 мм кромка ПВХ'шт*
52 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.26'2'36900:1,12.1,012'Тумба мобильная 450х430х650 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ опора колесная d50 ЛДВП 4 мм'шт*
53 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.17'1'134000:1,12.1,012'Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 квт'шт*
54 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.18'2'117000:1,12.1,012'Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт'шт*
55 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.25'2'147998:1,12.1,012'Диван для отдыха 1500х600х550 мм. Материал изг: поролон мебельный 1 см, 2 см и 4 см, ткань бязь, кожзаменитель синтепон доска необрезная'шт*
56 Т Прайслист ТОО "WEB"(=14)п.24'2'52782:1,12.1,012'Стол приставка для посетителей 1200х600х750 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ'шт*
57 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.41'8'12395:1,12.1,012'Стул полумягкий СП 92-03'шт*
58 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.35'4'20946:1,12.1,012'Стул подъемно-поворотный'шт*
59 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.34'1'195000:1,12.1,012'Телевизор SUMSUNG 42 дюйма, (106,68 см) 20Вт'шт*
60 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.40'2'25000:1,12.1,012'Электрополотенце/Рукосушитель Корпус из пластика Напряжения-220В Частота-50 Гц'шт*
61 Т Прайслист ТОО"FET-Group"(=14)п.73'1'115000:1,12.1,012'Стойка ресепшн прямая DMS 160 Размеры (ШхГхВ):1600х400х1200 мм'шт*
62 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.68'2'36327:1,12.1,012' Вешалка гардеробная на 16 крючков 2-х сторонняя 1200х600х1740 мм, металлическая'шт*
63 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.68'2'36327:1,12.1,012'Вешалка настенная 1200х300х1700 мм'шт*
64 П БИБЛИОТЕКА*
65 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.59'6'27307:1,12.1,012'Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм'шт*
66 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.60'1'82172:1,12.1,012'Стол-кафедра библиотекаря однотумбовый с ящиками для формуляров 1800х600/790х750х1160 мм'шт*
67 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.61'3'90990:1,12.1,012'Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22. Габариьы:920х432х2100 мм'шт*
68 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.64'6'75926:1,12.1,012'Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21. Габариьы:920х250х2100 мм'шт*
69 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.62'2'145000:1,12.1,012'Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа. Габариты: 2075х210х1930 мм'шт*
70 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.15'1'33859:1,12.1,012'Стол компьютерный 1300х630х750 мм'шт*
71 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.35'1'20946:1,12.1,012'Стул подъемно-поворотный'шт*
72 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.18'1'117000:1,12.1,012'Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт'шт*
73 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.17'1'134000:1,12.1,012'Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 квт'шт*
74 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.41'12'12395:1,12.1,012'Стул полумягкий СП 92-03'шт*
75 П КРУЖКОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (музыки и пения)*
76 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.33'3'71602:1,12.1,012'Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800х350х2000 мм'шт*
77 Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ"(=14)п.23'1'225000:1,12.1,012'Пианино цифровое YAMAHA P-45, Габариты: 1326х154х295 мм'шт*
78 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.36'1'19550:1,12.1,012'Табурет поворотный 320х460/600 мм (без колес), Т 99-01'шт*
79 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.128'1'44251:1,12.1,012'Стол преподователяоднотумбовый 1300х650х750 мм'шт*
80 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.16'1'34949:1,12.1,012'Стол компьютерный 1000х600х750 мм'шт*
81 Т Прайслист ТОО "WEB"(=14)п.19'20'15000:1,12.1,012'Стул ученический с пюпитром 380х360х750 мм'шт*
82 Т Прайслист ТОО "WEB"(=14)п.20'1'110000:1,12.1,012'Доска магнитная с нотным станом и набором нотных знаков'шт*
83 Ц13-110401-0401'1''Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /интерактивная доска/'шт

.*
84 Т Прайслист ТОО "WEB"(=14)п.21'1'136000:1,12.1,012'Интерактивная доска IQBoard 1 - APD085'шт*
85 Ц13-110401-0401'1''Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене'шт.*
86 Т Прайслист ТОО "WEB"(=14)п.22'1'190000:1,12.1,012'Проектор Optoma S341'шт*
87 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.35'1'20946:1,12.1,012'Стул подъемно-поворотный'шт*
88 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.18'1'117000:1,12.1,012'Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт'шт*
89 Т Прайслист ТОО "Гарант"(=14)п.17'1'134000:1,12.1,012'Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 кВт'шт*
90 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.129'2'42621:1,12.1,012'Стол двухместный 1200х600х760 мм'шт*
91 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.41'4'12395:1,12.1,012'Стул полумягкий СП 92-03'шт*
92 П ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, АРТИСТИЧЕСКАЯ*
93 Е11-100111-0301(РС295663)#ПРИМ'198''Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка /кресла/'изделие*
94 Т Прайслист(=14)п.45'198'35200:1,12.1,012'Кресло театральное для актового зала 550х460х1000 мм (складируемое, с подлокотниками)'шт*
95 Т Прайслист(=14)п.46'1'500000:1,12.1,012'Антрактно-раздвижной зановес 14500х6000 мм с электромеханизмом. 1400 об/мин. 220 V/ 1400 W'шт*
96 Т Прайслист(=14)п.47'2'296000:1,12.1,012'Стол для заседаний и совещаний в зале. Габариты:2600х650х780 мм'шт*
97 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.41'8'12395:1,12.1,012'Стул полумягкий СП 92-03'шт*
98 Т Прайслист(=14)п.48'1'75600:1,12.1,012'Стойка микрофонная Euromet-МВ/2000-С'шт*
99 Т Прайслист(=14)п.49'1'135000:1,12.1,012'Трибуна для выступлений. Габариты:420х360х450мм'шт*
100 Т Прайслист(=14)п.50'1'18000.Ф21:1,12.1,012'Подавитель обратной акустической связи "VoltaPRO FBX-224"'шт*
101 Т Прайслист(=14)п.51'1'227500:1,12.1,012'Активная акустическая система "PeaveyPVXp 15"'шт*
102 Т Прайслист(=14)п.52'2'1397050:1,12.1,012'Активный модуль фиксированного массива "MAGaudioFly 6", 1050 Вт, Размеры:496х376х396 мм. Масса нетто 24 кг'шт*
103 Т Прайслист(=14)п.53'2'1480722:1,12.1,012'Активный сабвуфер массива "MAGaudioFlySub 15"2000 Вт, Размеры: 506х860х578 мм. Масса нетто 59 кг'шт*
104 Т Прайслист ТД "SHEGEN"(=14)п.54'4'100000:1,12.1,012'Стол гримерный с зеркалом 1200х600х900 мм'шт*
105 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.35'4'20946:1,12.1,012'Стул подъемно-поворотный'шт*
106 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.55'2'80704:1,12.1,012'Шкаф для одежды 840х560х1800 мм'шт*
107 Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"(=14)п.56'1'68173:1,12.1,012'Ширма 3-х створчатая 1650х400х1800 мм'шт*
108 Т Прайслист(=14)п.57'10'8500:1,12.1,012'Жалюзи вертикальные 1850х1550 мм. Тканевые'шт*
109 Т Прайслист(=14)п.58'6'14000:1,12.1,012'Подцветочница 500х500х420 мм, металл'шт*
110 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34410'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'4-1'Электроснабжение 10кВ''4'4-1'Э
       лектроснабжение 10кВ'55-2021-ЭС1''в текущих ценах
       4 квартала 2021 г.*
 3 П Фундамент под КТПН*
 4 Е11-010205-0102'1,56''Грунты 2 группы. Разработка вруч
       ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби
       ной до 2 м'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0502'0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
       . Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство'
       м3*
 7 Е11-060101-0120(РС100533РС100511)'1,63''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство /бетон кл.В12,5/''м3*
 8 Е11-110101-0209'0,41''Слои подстилающие бетонные. Устр
       ойство /отмостка/'м3 подстилающего слоя*
 9 С1261-102-0252'14,94.0,001''Сетка арматурная сварная и
       з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
        40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
10 С1222-509-1003'14,64.0,001''Закладные детали и детали
       крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с
       преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями
       и без отверстий, соединяемые на сварке /МН-1/'т*
11 Е11-080101-0307'7,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
       боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
       й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
       оверхности*
12 П Трансформаторная подстанция*
13 Ц13-080101-2501'1''Подстанция комплектная трансформато
       рная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос
       тью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования'подстанция*
14 515-102-0408'1''Подстанция комплектная трансформаторна
       я, без силовых трансформаторов, наружной установки
        тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6
       ; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4
       кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформа
       тора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исп
       олнение по выводу - кабельный'шт.*
15 Ц13-080101-0701'1''Трансформатор напряжения 35 кВ. Мон
       таж оборудования'комплект (3 фазы)*
16 515-101-0104'1''Трансформатор распределительный трехфа
       зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк
       ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100
       /6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко
       й типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100
        кВА'шт.*
17 Ц13-080102-0201'1''Разъединитель трехполюсный напряжен
       ием 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования'шт
       .*
18 С1252-301-0953'1''Установка разъединителя КРМ-1'шт.*
19 П2 Земляные работы*
20 Е11-010205-0102'9,72''Грунты 2 группы. Разработка вруч
       ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби
       ной до 2 м'м3 грунта*
21 Е11-010205-0502'6,48+3,24''Траншеи, пазухи котлованов
       и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта
       *
22 Ц13-080201-0301'13,5''Кабель в траншее один. Устройств
       о постели'м кабеля*
23 Ц13-080201-0401'6,5''Кабель проложенный в траншее. Пок
       рытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
24 С1213-101-0101'26''Кирпич керамический рядовой полноте
       лый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марк
       и М100'1000 шт.*
25 Е11-340201-0301(РС295994)'0,007''Трубопроводы из полиэ
       тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал
       о-километр трубопровода*
26 С1241-207-0705'7''Трубная система из полиэтилена с уси
       лением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.2
       4-2014 DN/OD 110'м*
27 П2 Кабельные изделия и провода*
28 Ц13-080201-0202'6,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
29 Ц13-080201-0703'8+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к
       г. Прокладка с креплением накладными скобами'м каб
       еля*
30 Ц13-080201-0902'7+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
31 С1243-101-0306'0,029''Кабель силовой с алюминиевой жил
       ой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой об
       олочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл
        3х70(ок)-10'км*
32 Ц13-080201-2506'1+1''Муфта концевая эпоксидная для 3-ж
       ильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной
        жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
33 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) поз.123'1'13443:1,12
       .1,02'Муфта концевая внутренней установки 3КВТп 10
       х70х120'шт*
34 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект(=13) поз.124'1'16180:1,12
       .1,02'Муфта концевая наружной установки 3КНТп 10х7
       0х120'шт*
35 Ц13-080206-1703'3''Труба стальная диаметром до 50 мм.
       Прокладка по установленным конструкциям, по стенам
        с креплением скобами'м*
36 С1241-102-0133'3''Труба стальная электросварная прямош
       овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм
       ерами 48х3,0 мм'м*
37 П2 Установочные изделия*
38 С1252-207-3920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.
       407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
39 С1252-207-3921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.
       407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
40 С1252-207-3923'1''Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.
       407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
41 С1252-207-3924#ПРИМ'2''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т
       .П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /РА7/'шт.*
42 С1252-207-3916'2''Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.4
```

07.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
43 С1252-207-3911'1+1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 +/КМ2/'шт.*
44 С1252-207-3912'4''Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
45 С1252-207-0207'6''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
46 С1252-207-0208'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
47 Ц13-080103-0501'1''Разъединитель трехполюсный напряжен ием до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования'шт .*
48 515-201-0503'1''Разъединитель линейный для наружной ус тановки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трех полюсный)'шт.*
49 515-301-1102'13''Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-200 3 типа РВО-10кВ (п)'шт.*
50 С1252-102-0224'1''Изолятор опорный линейный штыревой ф арфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г'шт.*
51 С1252-108-0702'1''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204 -2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
52 С1252-204-0804'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1'шт.*
53 С1252-206-0305'3''Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим п окрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1'шт .*
54 С1252-206-0505'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1'ш т.*
55 С1243-902-0906'2''Наконечник медный прессованный кабел ьный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70'100 шт.*
56 С1261-404-0555'1''Зажим плашечный для заземляющего про вода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
57 С1217-101-0107'(11.0,05+3.0,029+11.0,02+3.0,006+11.0,0 1+3.0,001+3.0,001).0,001''Болт с гайкой и шайбой Г ОСТ 1759.0-87 строительный'т*
58 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э34420'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО'55-2021'4-2'Электроснабжение 0,4кВ''4'4-2'Электроснабжение 0,4кВ'55-2021-ЭС2''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.*
3 П Площадка под ДЭС*
4 П2 Фундамент Фм-1*
5 Е11-060101-0101'0,27''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
6 Е11-060101-0115(РС100533РС100511)'0,52''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В12,5/''м3*
7 С1261-102-0252'38,28.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/''т*
8 С1214-210-0101'4,9.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
9 П2 Оборудования*
10 Ц13-080104-0108'1''Преобразователь массой до 3 т. Монтаж оборудования'шкаф*
11 СТПРАЙС-ЛИСТ (=14) п.125'1'1660000:1,12.1,012'Дизел-генератор АМТ 11А мощностью 11кВА/8,8 кВт'шт*
12 СТПРАЙС-ЛИСТ (=13) п.126'1'25000:1,12.1,02'Перекидной (реверсивный) рубильник на 40А АВВ'шт*
13 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
14 С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
15 П2 Земляные работы*
16 Е11-010205-0102'19,61+4''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
17 Е11-010205-0502'13,08+4+6,54''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18 Ц13-080201-0301'23+56+1''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
19 Е11-340201-0301(РС295994)'0,019''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
20 С1241-207-0705'19''Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
21 П2 Кабельные изделия и провода*
22 Ц13-080201-0301'23+56+1''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
23 Ц13-080201-0302'56+1.2''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
24 Ц13-080201-0201'22+37+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
25 Ц13-080201-0901'10+9+3+3+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
26 Ц13-080201-0702'5+7+11''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
27 С1243-113-0806'0,043''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66'км*
28 С1243-113-1002'0,078''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'км*
29 Ц13-080206-1711'12''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях'м*
30 С1241-102-0108'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм'м*
31 П2 Наружный контур заземления*
32 Ц13-080208-0104'6+4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
33 Ц13-080208-0202'43''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
34 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34430'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'4-3'Наружное электроосвещение''4'4
       -3'Наружное электроосвещение'55-2021-ЭН''в текущих
        ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 П2 Земляные работы*
 4 Е11-010205-0102'16,65''Грунты 2 группы. Разработка вру
       чную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуб
       иной до 2 м'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0502'11,1+5,55''Траншеи, пазухи котлованов
       и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта
       *
 6 Ц13-080201-0301'92,5''Кабель в траншее один. Устройств
       о постели'м кабеля*
 7 Е11-340201-0301(РС295994)'0,012''Трубопроводы из полиэ
       тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал
       о-километр трубопровода*
 8 С1241-207-0705'12''Трубная система из полиэтилена с ус
       илением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.
       24-2014 DN/OD 110'м*
 9 П2 Кабельные изделия и провода*
10 Ц13-080201-0201'29+108,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д
       о 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м к
       абеля*
11 Ц13-080201-0702'12''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка с креплением накладными скобами'м кабе
       ля*
12 Ц13-080201-0901'3+3+1+7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
        1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и ко
       робах'м кабеля*
13 С1243-113-1002'0,174''Кабель силовой число жил 5, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (
       ок)-0,66'км*
14 П2 Опора наружного освещения ОГК-6 (5шт)*
15 Н43=5*
16 Е11-330101-0302'1''Котлованы. Бурение на глубину до 3
       м. Группа грунтов 2'котлован*
17 Е11-060201-0101'0,425''Фундаменты общего назначения бе
       тонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
18 Е11-060301-0407(РС304013РС130007)'1.0,001''Детали закл
       адные весом до 4 кг. Установка'т*
19 Е11-330301-0401(РС293009)'1''Опоры стальные массой до
       0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установк
       а на наружных фундаментах с поля'опора*
20 СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект (=13) п.127'1'50000:1,12.
       1,02'Опора граненая коническая ОГК-6 без кронштейн
       а'шт*
21 Ц13-080205-0301'1''Кронштейны специальные сварные мета
       ллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах д
       ля светильников'шт.*
22 С1261-404-0445#ПРИМ'1''Кронштейны консольный однорожко
       вый'комплект*
23 С1261-404-0530'3''Сжимы ответвительные'100 шт.*
24 С1217-101-0107'(4.0,016+4.0,04).0,001''Болт с гайкой и
        шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
25 Ц13-080205-0902'1''Светильник с лампами люминесцентным
       и. Установка вне зданий'шт.*
26 С1247-103-0813'1''Светильник уличный светодиодный ГОСТ
        IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 8
       0 Вт, IP67'шт.*
27 Ц13-080201-0901'8''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.
        Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'
       м кабеля*
28 С1243-110-0501'0,08''Кабель силовой число жил 3, напря
       жение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (о
       к)-0,66'км*
29 Е11-220501-0101(РС295991)'0,002''Трубопроводы из полиэ
       тиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопро
       вода*
30 С1261-301-1586'2.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи
        газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25х2
       СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
31 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э34610'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'6-1'Наружные сети водоснабжения''6
       '6-1'Наружные сети водоснабжения'55-2021-НВК''в те
       кущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1*
 4 L Раз.грунта - 311,693 м3 ; вытесн грунт: трубами - 0,
       876 м3, колодцами - 13,82 м3*
 5 Е11-010101-0362'311,693.0,97''Грунты 2 группы в транше
       ях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лоп
       ата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0302(П-1101184)'311,693.0,03''Грунты 2 груп
       пы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м
       без креплений с откосами. Доработка вручную, зачис
       тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и
       траншеях, разработанных механизированным способом,
        применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 гр
       унта*
 7 Е11-010201-0501'(89,3+54,6).0,3''Грунт 1, 2 группы. Уп
       лотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/
       'м3 уплотненного грунта*
 8 Е11-230101-0101'14,39''Основание под трубопроводы песч
       аное. Устройство'м3 основания*
 9 Е11-010205-0501'47,28''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 Е11-010104-0402'219,722''Траншеи и котлованы. Засыпка
       бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ
       ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-010201-0501'219,722''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
        пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунт
       а*
12 П2 Избыток грунта V=24,94 м3 учтен в вертикальной план
       ировке*
13 Р ТРУБОПРОВОД*
14 Е11-220501-0103(РС295991)''(89,3-10).0,001''Трубопровод
       ы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка
       /10 м прокладка труб учтена в футляре/'км трубопро
       вода*
15 С1241-201-0613'89,3.1,01''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами
        110х6,6 мм'м*
16 Е11-220501-0101(РС295991)'(54,6-6).0,001''Трубопроводы
        из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /д
       иаметром 25 мм, 6 м прокладка труб учтена в футляр
       е/'км трубопровода*
17 С1241-201-0402'54,6.1,01''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        25х2,3 мм'м*
18 Е11-220701-0103'(89,3+54,6).0,001''Трубопроводы диамет
       ром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровод
       а*
19 Е11-220301-0102(РС295990)'5.0,001''Трубы водопроводные
        стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим
        испытанием'км трубопровода*
20 С1241-102-0153'5.1,004''Труба стальная электросварная
       прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
       0 размерами 76х3,5 мм'м*
21 Е11-220901-0102(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обра
       тные чугунные диаметром 80 мм. Установка'задвижка
       или клапан*
22 С1242-101-0302'1''Задвижка фланцевая параллельная двух
       дисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого ч
       угуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С,
       PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
23 С1242-301-1203'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный м
       уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк
       и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
24 Е11-220801-0105(РС251470)'(2,4+3,8+46+1,7+0,42).0,001'
       'Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250
        мм. Установка /тройники, переходы/'т фасонных час
       тей*
25 С1241-113-0222'1''Тройник приварной бесшовный переходн
       ой ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133
       х4,0-89х3,5 мм'шт.*
26 С1241-113-0120'1''Тройник приварной бесшовный равнопро
       ходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами
        133х4,0 мм'шт.*
27 С1241-505-0405'1''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88
       размерами 300х100 мм'шт.*
28 С1241-114-0130'1''Переход концентрический приварной из
        углеродистой и низколегированной стали, наружным
       диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
       378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм'шт.*
29 С1241-114-0105'1''Переход концентрический приварной из
        углеродистой и низколегированной стали, наружным
       диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
       378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм'шт.*
30 Е11-221201-0103(РС296026)'8''Фланцы к стальным трубопр
       оводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
31 С1241-116-0210'8+8''Фланец плоский приварной PN 10 ГОС
       Т 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
32 Е11-221201-0102(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопр
       оводам диаметром 80 мм. Приварка'фланец*
33 С1241-116-0209'2+2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОС
       Т 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
34 Е11-220801-0201(РС296021)'3+1''Фасонные части полиэтил
       еновые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано
       вка'шт.*
35 С1241-208-0407'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10
       0 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
36 С1241-208-0210'1''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 10
       0 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
37 С1241-214-0108'8''Втулка под фланец полиэтиленовая лит
       ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
38 С1241-214-0107'2''Втулка под фланец полиэтиленовая лит
       ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм'шт.*
39 С1241-201-0616'0,3.2''Труба полиэтиленовая для водосна
       бжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160
       х9,5 мм /гильза/'м*
40 С1241-201-0613'0,3.2''Труба полиэтиленовая для водосна
       бжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110
```

х6,6 мм /гильза/'м*
41 Е11-220501-0105(РС295991)''(6+10).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/''км трубопровода*
42 Е11-221401-0301'6''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
43 Е11-221401-0302'10''Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
44 С1241-201-0616'(6+10).1.01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /футляр/'м*
45 Е11-221401-0401(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'2''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160 мм/'футляр*
46 Е11-221101-0103(РС295990)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
47 Е11-060101-0113'0,63''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/'м3*
48 П2 Опоры под задвижку и гидранты (2 шт.)*
49 Е11-060101-0113'0,016.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/'м3*
50 С1261-301-0219'2.2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
51 С1261-107-0982'4.0,265.2.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т*
52 Е11-221101-0104(РС295990)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
53 Р ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
54 Е11-160901-0201(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до6 5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
55 С1244-301-0505'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32'шт.*
56 С1261-301-0227'1+1+1''Патрубки'10 шт.*
57 С1241-114-0121'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
58 С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
59 С1241-115-0104'1''Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм'шт.*
60 С1241-119-0404'1''Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм'шт.*
61 С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
62 С1242-206-1404'2''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
63 Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
64 С1242-401-0304'1''Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч'шт.*
65 Р КОЛОДЦЫ Dy=1500*
66 Е11-221301-0101(РС293008РС100093)'0,38+0,4+0,32+0,27+0,02+0,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
67 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
68 С1225-101-0109'1+1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
69 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
70 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
71 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
72 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
73 С1222-506-0401'12,9.0,001''Лестницы приставные и присоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
74 Е11-110101-0209'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/'м3 подстилающего слоя*
75 Е11-221001-0103(РС296073)'1''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
76 С1244-404-0102'1''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм'шт.*
77 Е11-270902-0201(РС295892)'1''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 /указатель гидранта/'шт.*
78 С1251-101-0123'1''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм'шт.*
79 Е11-080101-0307'3,14.(2.0,12+1,68.0,9.2+0,84.0,07+0,84.0,3)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
80 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34620'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'6-2'Наружные сети канализации''6'6
       -2'Наружные сети канализации'55-2021-НВК''в текущи
       х ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1*
 4 L Раз.грунта - 378,78 м3 ; вытесн грунт: трубами - 2,8
       8 м3, колодцами - 67,5 м3*
 5 Е11-010101-0362'378,78.0,97''Грунты 2 группы в траншея
       х. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопа
       та" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0302(П-1101184)'378,78.0,03''Грунты 2 групп
       ы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м б
       ез креплений с откосами. Доработка вручную, зачист
       ка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и т
       раншеях, разработанных механизированным способом,
       применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 гру
       нта*
 7 Е11-010201-0501'146,56.0,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотне
       ние пневматическими трамбовками /дно траншеи/'м3 у
       плотненного грунта*
 8 Е11-230101-0101'18,75''Основание под трубопроводы песч
       аное. Устройство'м3 основания*
 9 Е11-010205-0501'84,86''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 Е11-010104-0402'206,272''Траншеи и котлованы. Засыпка
       бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ
       ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-010201-0501'206,272''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
        пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунт
       а*
12 П2 Избыток грунта V=68,88 м3 учтен в вертикальной план
       ировке*
13 Р КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1*
14 Е11-220501-0105(РС295991)'141,5.0,001''Трубопроводы из
        полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км т
       рубопровода*
15 С1241-204-0103'144.1,01''Труба двухслойная полимерная
       со структурированной стенкой SN 8 с соединительным
        элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 5
       4475-2011'м*
16 С1241-201-0819'0,3.23''Труба полиэтиленовая для водосн
       абжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25
       0х11,9 мм /гильза/'м*
17 Е11-220301-0103(РС295990)'5.0,001''Трубы водопроводные
        стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлически
       м испытанием'км трубопровода*
18 С1241-102-0174'5.1,004''Труба стальная электросварная
       прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
       0 размерами 108х3,0 мм'м*
19 Е11-220901-0103(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обра
       тные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка
        или клапан*
20 С1242-101-0503'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл
       ином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серо
       го чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150
       °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
21 Р КОЛОДЦЫ DУ=1000 (7 шт.)*
22 Е11-230601-0103(РС100533=0,36)(РС295484)'0,18.4+0,24.4
       +0,1.4+0,02.3+0,05''Колодцы канализационные круглы
       е сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.
        Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
23 Е11-230601-0103(РС100533=0,45)(РС295484)'0,18.3+0,24.3
       +0,1.3+0,02.3+0,05''Колодцы канализационные круглы
       е сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.
        Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
24 С1225-101-0601'7''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН10'шт.*
25 С1225-101-0106'7''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-9'шт.*
26 С1225-101-0605'7''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПП 10-1'шт.*
27 С1225-101-0201'6''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
       КО 6'шт.*
28 С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-3'шт.*
29 С1244-202-0101'7''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15
       )'комплект*
30 С1261-107-0626'3.5+4.2''Скобы ходовые'шт.*
31 Е11-080101-0307'3,14.(1,5.0,1.7+1,16.0,9.7+0,84.0,07.6
       +0,84.0,3.2)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция бок
       овая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной п
       оверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 пове
       рхности*
32 Р КОЛОДЦЫ DУ=1500 (2 шт.)*
33 Е11-230601-0105(РС100533=1,39)(РС295484)'0,38+0,4+0,27
       +0,05''Колодцы канализационные круглые сборные жел
       езобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сух
       ие'м3 конструкций колодца*
34 Е11-230601-0105(РС100533=1,7)(РС295484)'0,38+0,4+0,27+
       0,02''Колодцы канализационные круглые сборные желе
       зобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухи
       е'м3 конструкций колодца*
35 С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН15'шт.*
36 С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
37 С1225-101-0609'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
38 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
       КО 6'шт.*
39 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-3'шт.*
40 С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15
       )'комплект*
41 С1261-107-0626'3.2''Скобы ходовые'шт.*
42 Е11-080101-0307'3,14.(2.0,12.2+1,68.0,9.2+0,84.0,07+0,
       84.0,3)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая
        обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверх
       ности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхнос
       ти*
```

```
    43 Р КОЛОДЦЫ DУ=2000*
    44 Е11-230601-0107(РС100533=3,1)(РС295484)'0,59+0,39.2+0,
           59+0,55+0,02''Колодцы канализационные круглые сбор
           ные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунт
           ы сухие'м3 конструкций колодца*
    45 С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
           рки ПН20'шт.*
    46 С1225-101-0110'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
            КС 20-6'шт.*
    47 С1225-101-0111'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
            КС 20-9'шт.*
    48 С1225-101-0613'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
           рки 1ПП20-1'шт.*
    49 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
           КО 6'шт.*
    50 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15
           )'комплект*
    51 С1261-107-0626'7''Скобы ходовые'шт.*
    52 Е11-080101-0307'3,14.(2,5.0,12+2,2.0,6.2+2,2.0,9+0,84.
           0,07)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая об
           мазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхно
           сти бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности
           *
    53 П2 Отмостка*
    54 Е11-110101-0209'2,54''Слои подстилающие бетонные. Устр
           ойство /отмостка/'м3 подстилающего слоя*
    55 Е11-221101-0104(РС295990)'1''Штуцеры (патрубки) стальн
           ые, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из
           стальных труб'врезка*
    56 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34630'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'6-3'Наружные сети теплоснабжения''
       6'6-3'Наружные сети теплоснабжения'55-2021-ТС''в т
       екущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р ТРУБОПРОВОДЫ*
 4 Е11-240101-0203(РС295990)'140.0,001''Трубопроводы в не
       проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, те
       мпературе до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
       'км трубопровода*
 5 С1241-102-0162'140.1,01''Труба стальная электросварная
        прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-
       80 размерами 89х4,0 мм'м*
 6 Е11-240101-0201(РС295990)'2''Трубопроводы в непроходно
       м канале при условном давлении 1,6 МПа, температур
       е до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км труб
       опровода*
 7 С1241-102-0133'2.1,01''Труба стальная электросварная п
       рямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80
        размерами 48х3,0 мм'м*
 8 С1241-112-0140'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
       утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
       17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм'ш
       т.*
 9 Е11-220901-0201(РС296306)'2''Задвижки или клапаны обра
       тные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка
       или клапан*
10 С1242-302-0505'2''Клапан (вентиль) запорный стальной ф
       ланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки
        15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
11 Е11-130301-1416'39,2''Поверхности металлические огрунт
       ованные. Окраска эмалями КО-88'м2*
12 Е11-260101-1002(РС295721)'6''Трубопроводы. Изоляция ма
       тами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляци
       и*
13 С1234-202-0106'6.1,44''Мат теплоизоляционный ГОСТ 1049
       9-95 из стекловолокна М 25-50'м3*
14 Е11-260301-0701(РС295701)'83,2''Поверхность изоляции.
       Обертывание рулонными материалами насухо с проклей
       кой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
15 С1235-101-0801'83,2.1,15''Стеклорубероид гидроизоляцио
       нный С-РМ ГОСТ 15879-70'м2*
16 С1222-519-0202'6.0,5.0,001''Опоры неподвижные'т*
17 С1222-519-0201'34.0,98.0,001''Опоры скользящие'т*
18 Е11-220501-0103(РС295991)'1,5.0,001''Трубопроводы из п
       олиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км тру
       бопровода*
19 С1241-203-0409'1,5.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ
        для систем внутреннего водоотведения размерами 11
       0х3,2 мм'м*
20 Е11-220801-0201(РС296021)'1''Фасонные части полиэтилен
       овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк
       а'шт.*
21 С1241-223-0203'1''Клапан обратный канализационный ПВХ
       с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
22 Ц13-390201-0504'1''Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина
        стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни
       м преобразователем сварных соединений перлитного к
       ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык
       *
23 П2 Герметизированный тепловой ввод Dy70, 2шт.(ТС-6)*
24 Н43=2*
25 Е11-220301-0105(РС295990)'0,81.0,001''Трубы водопровод
       ные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличе
       ским испытанием'км трубопровода*
26 С1241-102-0219'0,81.1,004''Труба стальная электросварн
       ая прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 107
       05-80 размерами 159х4,5 мм'м*
27 Е11-221201-0105(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопр
       оводам диаметром 150 мм. Приварка'фланец*
28 С1241-116-0312'1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ
       33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
29 Е11-221201-0102(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопр
       оводам диаметром 80 мм. Приварка'фланец*
30 С1241-116-0309'1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ
       33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
31 Е11-220801-0105'(4,95+2,6+0,66).0,001''Фасонные части
       стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /
       грундбукса, упоры сальника/'т фасонных частей*
32 С1261-107-0982'(0,816+0,44).0,001''Болты строительные
       с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т*
33 Н43=1*
34 Р ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ*
35 П2 Земляные работы*
36 Х252,5=Ф1*
37 Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Р
       азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"
       с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
38 Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Р
       азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к
       реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д
       на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш
       еях, разработанных механизированным способом, прим
       енен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
39 П2 Обратная засыпка*
40 Х161,496=Ф2*
41 Е11-010104-0402'Ф2.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
42 Е11-010201-0501'Ф2.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
       пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
       *
43 Е11-010205-0501'Ф2.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
44 П2 Избыток грунта V=148,01 м3 учтен в вертикальной пла
       нировке*
45 П КАНАЛ СБОРНЫЙ КЛ 126х50*
46 Е11-110101-0201'9,66''Слои подстилающие песчаные. Устр
       ойство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего
       слоя*
47 Е11-070601-0101(РС295549)'0,62.17+0,16.10+0,42.17+0,11
```

.10''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
48 С1225-203-0103'0,62.17+0,16.10''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012'м3*
49 С1225-202-1104'0,42.17+0,11.10''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
50 С1261-101-0383'0,005.40''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОП2/''м3*
51 Е11-080101-0307'94,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
52 Е11-080101-0303(РС295706РС135515)'53''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/'м2 поверхности*
53 П МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ (700х510h)*
54 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'9,5''Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/'м3*
55 Е11-061301-0302'3,05''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство'м3*
56 С1214-403-0101'52,71.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
57 П МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1*
58 Е11-060801-0113'2,01''Перекрытия каналов. Устройство'м3*
59 С1214-403-0101'28,02.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
60 П УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-1 (АС-17)*
61 Е11-070601-0202(РС100533)(РС295549)(РС295570)(РС296063)'14,8+2,16+0,26.2+0,13.4+0,21+0,02.2''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
62 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС100080РС100093)(РС100079РС100092)(РС100078РС100091)(РС295822РС144655)'11''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /подбетонка/'м2 покрытия*
63 С1212-101-0604'14,8+2,16''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м3*
64 С1225-202-1104'0,26.2+0,13.4''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
65 С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
66 С1222-102-0103'0,21''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /Балка Б4/''м3*
67 С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
68 С1214-403-0101'(86,24+30,8).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
69 Е11-060301-0701(РС295570)'(5,32+0,82).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
70 С1214-210-0201'5,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
71 С1214-210-0101'0,82.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
72 Е11-090304-0101(РС295605)'(19,24+4,32+0,14+3,84).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
73 С1222-506-0401'(19,24+4,32+0,14+3,84).0,001''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
74 Е11-130301-1406'2.0,4.0,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
75 Е11-150208-0101(РС295576)'26,4''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
76 Е11-080101-0307'36,25''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
77 Е11-080101-0305(РС295706РС135535)'36,25''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
78 П2 ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1 (АС-18)*
79 Е11-060101-0101'0,227''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
80 Е11-221301-0101(РС293008РС100093)'0,18+0,16.5+0,1+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
81 С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
82 С1225-101-0105'5''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
83 С1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
84 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
85 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
86 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
87 Е11-080101-0307'3,14.(1,5.0,1+1,16.0,6.5+0,84.0,3+0,84.0,07)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
88 Е11-090304-0101(РС295605)'(25+5,76+0,14+3,84).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*

```
    89 С1222-506-0401'(25+5,76+0,14+3,84).0,001''Лестницы при
           ставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 1
           4122-32009'т*
    90 Е11-130301-1406'2,6.0,4.0,5''Поверхности металлические
            огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
    91 Е11-070107-0103'(33,6+6,6).0,001''Изделия монтажные ма
           ссой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
    92 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34640'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'6-4'Котельная''6'6-4'Котельная'55-
       2021-ТС''в текущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р КОТЕЛЬНАЯ*
 4 П ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНОЙ*
 5 П2 Земляные работы*
 6 Х15,9=Ф1*
 7 Е11-010104-0106'Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка б
       ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
       ении грунта до 10 м'м3 грунта*
 8 Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Р
       азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к
       реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д
       на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш
       еях, разработанных механизированным способом, прим
       енен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 9 Е11-010201-0501'23,8.0,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнени
       е пневматическими трамбовками /дно площадки/'м3 уп
       лотненного грунта*
10 Е11-010205-0501'3,375''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11 П2 Ленточный фундамент*
12 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'1,9''Подготовка бето
       нная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/'м
       3*
13 Е11-060101-0120(РС100533РС279199)'11,9''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/'
       м3*
14 С1261-102-0252'(3,55+2,45).23,4.0,001''Сетка арматурна
       я сварная из арматурной стали А-III (А400), диамет
       ром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т*
15 Е11-060301-0408(РС304013РС130007)'123,2.0,001''Детали
       закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/'т*
16 П2 Фундамент под дымовую трубу Фм-1*
17 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,55''Подготовка бет
       онная. Устройство /бетон кл.В7,5/'м3*
18 Е11-060101-0113(РС100467РС279424)'5,35''Фундаменты-сто
       лбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл
       .15 W4, F100/'м3*
19 С1261-102-0252'(40,48+31,68+106,16).0,001''Сетка армат
       урная сварная из арматурной стали А-III (А400), ди
       аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/'т*
20 Е11-060301-0401(РС145198)(РС295613)'9,24.0,001''Болты
       анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой дл
       иной до 1 м'т*
21 С1261-107-0202'9,24.0,001''Болты анкерные ГОСТ 1759.0-
       87'т*
22 П2 База под дымовую трубу*
23 Е11-060101-0101(РС100463РС279295)'0,07''Подготовка бет
       онная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5/'
       м3*
24 Е11-070107-0104'(50,24+39,24).0,001''Изделия монтажные
        массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементо
       в*
25 С1217-101-0107'(0,58+0,07).0,001''Болт с гайкой и шайб
       ой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
26 П2 Ферма Ф-1*
27 Е11-090302-0112(РС295605)'(550,28+226,2+306+3,64+87,12
       ).0,001=Ф1''Стойки опорные для пролетов до 24 м. М
       онтаж'т конструкций*
28 С1222-525-0401'(550,28+226,2+306).0,001''Отдельные кон
       структивные элементы зданий и сооружений с преобла
       данием толстолистовой стали средняя масса сборочно
       й единицы до 0,5 т'т*
29 С1222-525-0102'(3,64+87,12).0,001''Отдельные конструкт
       ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием
        горячекатаных профилей средняя масса сборочной ед
       иницы от 0,1 до 0,5 т'т*
30 Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрун
       тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
31 Е11-130301-1707'Ф1.23''Поверхности металлические огрун
       тованные. Окраска огнезащитными составами. Предел
       огнестойкости R-30'м2*
32 П МОЛУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ*
33 Е11-250130-0102'6,2''Здания из спаренных и одиночных б
       лок-боксов. Установка'т блок-боксов*
34 513-105-0209'1''Блочно-модульная котельная с двумя кот
       лами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт'компл
       ект*
35 П ДЫМОВАЯ ТРУБА*
36 Е11-090606-0101(РС295605)'(1544,7+211,26+46,72+81,4+14
       ,44+21,22+36,6+73).0,001=Ф10''Каркасы нагревательн
       ых печей- Монтаж дымовой трубы. Монтаж'т конструкц
       ий*
37 С1241-102-0256'15''Труба стальная электросварная прямо
       шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 ра
       змерами 530х8,0 мм'м*
38 С1222-525-0401'Ф10-1,54470''Отдельные конструктивные э
       лементы зданий и сооружений с преобладанием толсто
       листовой стали средняя масса сборочной единицы до
       0,5 т'т*
39 С1217-101-0107'2,72.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ
        1759.0-87 строительный'т*
40 Е11-130301-1406'Ф10.23''Поверхности металлические огру
       нтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
41 К'Исакова Б.С.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34650'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'6-5'Наружные сети газоснабжения''6
       '6-5'Наружные сети газоснабжения'55-2021-ТС''в тек
       ущих ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) Р=0,005-0,3
        МПа*
 4 П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 5 L Раз.грунта 160,65 м3; вытесн. грунт: трубами 0,476 м
       3; песчаное основание 12,24 м3; засыпка местным гр
       унтом 111,06 м3; засыпка мягким грунтом - 27,69 м3
       *
 6 Е11-010101-0362'160,65.0,97''Грунты 2 группы в траншея
       х. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопа
       та" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0302(П-1101184)'160,65.0,03''Грунты 2 групп
       ы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м б
       ез креплений с откосами. Доработка вручную, зачист
       ка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и т
       раншеях, разработанных механизированным способом,
       применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 гру
       нта*
 8 Е11-010201-0501'0,7.153.0,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотн
       ение пневматическими трамбовками /дно траншеи/'м3
       уплотненного грунта*
 9 Е11-230101-0101'12,24''Основание под трубопроводы песч
       аное. Устройство'м3 основания*
10 Е11-010205-0501'27,69''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /затраты на п
       рисыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без уч
       ета стоимости грунта учтены в прокладке трубопрово
       да/'м3 грунта*
11 Е11-010104-0402'111,06''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010201-0501'111,06''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
       пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
       *
13 П2 Избыток грунта 12,716 м3 учтен в вертикальной плани
       ровке*
14 П ГАЗОПРОВОД*
15 Е11-220501-0101(РС295991)'(153-8).0,001''Трубопроводы
       из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км
       трубопровода*
16 С1241-202-0210'153.1,01''Труба полиэтиленовая для пода
       чи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г
       ОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
17 Ц13-100904-0101(П-1310061)'153.0,001''Кабели волоконно
       -оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозна
       вательной ленты, применен коэффициент к затратам т
       руда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /си
       гнальная лента/'км кабеля*
18 С1249-101-0201'153''Лента сигнальная предостерегающая
       о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размер
       ами 250 м х 0,2 м'м*
19 Ц13-080201-0201'156''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
20 С1243-105-0702'156.0,001''Кабель силовой число жил 4,
       напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,
       5 (ок)-0,66'км*
21 Е11-220801-0201(РС296021)'1''Фасонные части полиэтилен
       овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк
       а'шт.*
22 СТ Прайслист(=21) поз.115'1'9223:1,12.1,02'Отвод 90° S
       DR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 6
       3 мм'шт*
23 Е11-191101-0101'153''Газопроводы. Испытание пневматиче
       ское'м газопровода*
24 Ц13-390201-0502'1''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина
        стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни
       м преобразователем сварных соединений перлитного к
       ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык
       *
25 П ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ 63/50, 2 ШТ. (8353.09 СБ)
       *
26 Н43=2*
27 Е11-220301-0201(РС295990)'0,5.0,001''Трубы водопроводн
       ые стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ
       им испытанием'км трубопровода*
28 С1241-102-0139'0,5.1,004''Труба стальная электросварна
       я прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705
       -80 размерами 57х3,5 мм'м*
29 Е11-220601-0301'0,5.0,001''Трубопроводы стальные диаме
       тром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози
       онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо
       ляции'км трубопровода*
30 Е11-220301-0105(РС295990)'0,58.0,001''Трубы водопровод
       ные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличе
       ским испытанием /футляр/'км трубопровода*
31 С1241-102-0219'0,58.1,004''Труба стальная электросварн
       ая прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 107
       05-80 размерами 159х4,5 мм /футляр/'м*
32 Е11-220601-0305'0,58.0,001''Трубопроводы стальные диам
       етром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикорро
       зионной битумно-резиновой или битумно-полимерной и
       золяции'км трубопровода*
33 Е11-221401-0401(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'1''Кон
       цы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и пря
       дью /159 мм/'футляр*
34 Е11-090701-0131'(8,63+3,14).0,001''Конструкции листовы
       е массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,
       лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с у
       становкой и снятием их в процессе работы) или вруч
       ную (мелких деталей) /пластина, крышка/'т конструк
       ций*
35 С1214-101-0201'8,63.0,001''Прокат толстолистовой горяч
       екатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщи
       ной от 4 до 12 мм'т*
36 С1214-105-0103'3,14.0,001''Прокат листовой оцинкованны
       й углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,
```

2 мм'т*
37 Е11-220501-0101(РС295991)'(0,55+0,6).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
38 С1241-202-0210'(0,55+0,6).1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
39 Е11-220801-0201(РС296021)'1+1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
40 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм'шт.*
41 СТ Прайслист(=21) поз.115'1'2451:1,12.1,02'Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм'шт*
42 СТ Прайслист(=21) поз.116'1'9223:1,12.1,02'Отвод 90° SDR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм'шт*
43 С1261-301-1705'1''Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
44 Е11-060101-0101(РС100463РС279429)'0,05''Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15 W4 F150/'м3*
45 П КОВЕР ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА (КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ), 3 ШТ. (ГСН-12)*
46 Н43=3*
47 Е11-060101-0114(РС100467РС279429)'0,014''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150, W4/'м3*
48 Е11-090701-0131'(4,02+0,54+0,7+1,41+0,221).0,001''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/'т конструкций*
49 С1241-102-0224'0,75''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм'м*
50 С1214-101-0201'(0,54+0,7+1,41+0,221).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
51 С1217-101-0107'(0,028+0,011+0,004).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
52 Н43=1*
53 Е11-240207-0201(РС261745)(РС295519)'3''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
54 П КОВЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА, 2 ШТ. (ГСН-13)*
55 Н43=2*
56 Е11-110101-0201'0,06''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
57 Е11-060101-0114(РС100467РС279203)'0,04''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл. В12,5 F100/'м3*
58 Е11-090701-0129'(1,14+0,38+0,94+0,63+0,33+4,24+2,83+0,01+3,76).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
59 С1214-201-0101'(1,14+0,38).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
60 С1214-208-0102'0,94.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
61 С1214-101-0201'(0,63+0,33+2,83).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
62 С1241-102-0226'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*
63 С1214-210-0601'0,01.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
64 С1214-201-0102'3,76.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
65 С1217-101-0107'(0,00279+0,16+0,029.4+0,006.4+0,006.4).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
66 Е11-220501-0101(РС295991)'0,5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /футляр/'км трубопровода*
67 С1241-202-0203'0,5.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм /футляр/'м*
68 Н43=1*
69 П ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА 63Х5,8 В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (8353.16 СБ), 1 переход*
70 Е11-220501-0103(РС295991)(РС249131)'8.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /футляр 110х10/'км трубопровода*
71 С1241-202-0213'8.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм /футляр/'м*
72 Е11-221401-0401(Н5.0,138)(Н52.0,138)(Н53.0,138) К=0,138'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110 мм/'футляр*
73 Е11-221401-0301'8''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
74 Е11-191101-0101'8''Газопроводы. Испытание пневматическое /труба в футляре, стоимость трубы учтена в прокладке газопровода/'м газопровода*
75 Е11-220301-0101(РС295990)'1.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
76 С1241-102-0117'1.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм'м*
77 Е11-220801-0201(РС296021)'1+1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста

новка'шт.*
78 СТ Прайслист(=21) поз.118'1'11478:1,12.1,02'Патрубок накладной 110х32 мм'шт*
79 СТ Прайслист(=21) поз.117'1'2055:1,12.1,02'Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 32 мм'шт*
80 С1241-210-0606'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм /32х32 мм/'шт.*
81 Е11-010205-0501'0,02''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
82 С1211-401-0101'0,02''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
83 П2 Ковер (ГСН-12)*
84 Е11-060101-0114(РС100467РС279429)'0,014''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150, W4/'м3*
85 Е11-090701-0131'(4,02+0,54+0,7+1,41+0,221).0,001''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/'т конструкций*
86 С1241-102-0224'0,75''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм'м*
87 С1214-101-0201'(0,54+0,7+1,41+0,221).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
88 С1217-101-0107'(0,028+0,011+0,004).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
89 Н43=1*
90 П ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (АС-1.00; АС-2.00)*
91 Е11-010205-0405'0,3.0,3.0,9''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
92 Е11-060101-0113(РС100467РС279410)'0,054''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W6 F150/'м3*
93 Е11-070111-0211(РС295543)(РС293002РС100092)'1''Столбы дополнительные железобетонные. Установка'шт.*
94 С1261-404-0471'1''Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/'шт.*
95 Е11-270902-0201(РС295892)'1''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
96 С1252-207-2710#ПРИМ'1''Табличка указатель'шт.*
97 Р ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р=0,005-0,3 МПа*
98 П2 Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 1 шт, (ГСН-7)*
99 Е11-190301-0101(РС296178)(РС295485)'1''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
100 Т прайслист(=14) поз.113'1'250000:1,12.1,012'Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами РДНК-400 давления газа'компл*
101 Е11-220301-0201(РС295990)'(5+2).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
102 С1241-102-0137'(5+2).1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
103 С1242-209-3206'1''Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
104 С1241-116-0407'2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
105 Е11-220901-0201(РС296306)'1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
106 С1242-103-0301'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
107 С1241-116-0407'2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
108 С1241-112-0124'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
109 Е11-250211-0101(РС295871РС147204=1,8)'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
110 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,9''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/'м2*
111 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/'м2*
112 П ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ DУ 50 ММ (1 ШТ.), ГСН-10*
113 Е11-010205-0406'0,4.0,4.1,25''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
114 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,159''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3*
115 Е11-090301-0201(РС295605)'(14,91+1,13+1,57+1,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
116 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
117 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
118 Е11-090305-0304(РС295605)'0,64.0,001''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
119 С1261-301-0219'0,64''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
120 С1261-107-0741'0,08+0,18''Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)'кг*
121 С1217-101-0107'(0,0154.8+0,00627.8).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
122 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,58''Поверхно

сти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/'м2*
123 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,58''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/'м2*
124 П РАМА ПОД ГРПШ-04,2У1 (1 ШТ.), ГСН-АС-3*
125 Е11-330101-0302'4''Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2'котлован*
126 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,206''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3*
127 Е11-090301-0201(РС295605)'(27,48+3,44).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
128 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
129 Е11-090304-0101(РС295605)'(13,74+4+6,88).0,001=Ф2''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
130 С1222-525-0101'Ф1+Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
131 Е11-150403-1004'(Ф1+Ф2).23''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
132 П ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-04-2У1 ДУ 50 СО СЧЕТЧИКОМ РСГ 50-G40 (1 ШТ.) ГСН-АС-4*
133 Е11-330101-0302'6''Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2'котлован*
134 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,366''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3*
135 Е11-090301-0201(РС295605)'(63,78+7,38).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
136 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
137 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
138 Е11-090601-0102(РС295605)'(224+46+23).0,001=Ф2''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
139 С1222-509-1601'Ф2''Сварная решетка ограждения'т*
140 Е11-150403-1004'3,14.0,057.2,3.6+1,56.14.2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
141 Е11-070107-0103'(2,88+2,4).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
142 Е11-110101-0203'2,7''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
143 П МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
144 Е11-330101-0302'1''Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2'котлован*
145 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,3''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл. В15/'м3*
146 Е11-330109-0115(РС295605)'(10,3+5,4+4+3,77+2,12+0,462+1,568+6,85).0,001=Ф1''Молниеотводы стальные и трос остойки сварные массой до 0,2 т. Установка'т*
147 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
148 С1222-525-0301'(10,3+5,4+4).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
149 С1214-101-0202'(3,77+2,12).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм'т*
150 С1214-208-0101'1,568.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
151 С1214-201-0102'6,85.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
152 С1214-210-0201'0,462.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
153 С1217-101-0107'0,062.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
154 Ц13-080208-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
155 Ц13-080208-0202'4''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
156 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/'м2*
157 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/'м2*
158 Р ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Р= 0,005 МПА*
159 Е11-220301-0201(РС295990)'(5+0,5+0,5).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
160 С1241-102-0137'(5+0,5+0,5).1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
161 С1241-112-0124'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
162 С1242-209-3206'1''Кран шаровый стальной фланцевый, пол

нопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 213
45-2005 DN 50'шт.*
163 С1241-116-0407'2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ
33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
164 Е11-220901-0201(РС296306)'1''Задвижки или клапаны обра
тные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка
или клапан*
165 С1242-103-0301'1''Задвижка стальная литая фланцевая кл
иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод
ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк
и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
166 С1241-116-0407'2''Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ
33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
167 С1241-114-0113'1''Переход концентрический приварной из
углеродистой и низколегированной стали, наружным
диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм'шт.*
168 Е11-250211-0101(РС295871РС147204=1,8)'1''Трубопроводы
диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных сое
динений методом радиографирования, избыточное давл
ение среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
169 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,9+0,4''Повер
хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз /2 раза/'м2*
170 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,9+0,4''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям
и ПФ-115 /2 раза/'м2*
171 П ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ DУ 50 ММ (1 ШТ.), ГСН-10*
172 Е11-010205-0406'0,4.0,4.1,25''Ямы для стоек и столбов.
Копание вручную без креплений с откосами глубиной
до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
173 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,159''Фундаменты-ст
олбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/'м3*
174 Е11-090301-0201(РС295605)'(14,91+1,13+1,57+1,57).0,001
=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и к
рановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения м
ассой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
175 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п
одкрановые балки) одноэтажных производственных зда
ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
176 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы з
даний и сооружений с преобладанием гнутосварных пр
офилей и круглых труб средняя масса сборочной един
ицы до 0,1 т'т*
177 Е11-090305-0304(РС295605)'0,64.0,001''Конструкции опор
ные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов
внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
178 С1261-301-0219'0,64''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
179 С1261-107-0741'0,08+0,18''Прокладки резиновые (пластин
а техническая прессованная)'кг*
180 С1217-101-0107'(0,0154.8+0,00627.8).0,001''Болт с гайк
ой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
181 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,58''Поверхно
сти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за
один раз /2 раза/'м2*
182 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,58''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115 /2 раза/'м2*
183 П ОПОРА ПОД ГАЗОПРОВОД, НГ-01-90 (1 шт.)*
184 П2 Фундамент ФМ1-4-5м*
185 Е11-010205-0401'0,75.0,75.0,7''Ямы для стоек и столбов
. Копание вручную без креплений без откосов глубин
ой до 0,7 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
186 Е11-060101-0113(РС100467РС279430)'0,094''Фундаменты-ст
олбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон к
л. В15 F150 W6/'м3*
187 П2 Опора*
188 Е11-090301-0201(РС295605)'(29,16+10,4+1+0,88).0,001=Ф1
''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и кран
овых эстакад высотой до 25 м цельного сечения масс
ой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
189 Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, п
одкрановые балки) одноэтажных производственных зда
ний. Электродуговая сварка при монтаже'т*
190 С1222-525-0301'Ф1''Отдельные конструктивные элементы з
даний и сооружений с преобладанием гнутосварных пр
офилей и круглых труб средняя масса сборочной един
ицы до 0,1 т'т*
191 Е11-090305-0301(РС295605)'(0,12.2+0,05.2).0,001''Конст
рукции опорные для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конс
трукций*
192 С1261-301-0219'0,12.2+0,05.2''Крепления для трубопрово
дов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
193 К'Исакова Б.С.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э34710'К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.07'''''*
 2 Ю''Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байте
       рек ЗКО'55-2021'7-1'Благоустройство территории''7'
       7-1'Благоустройство территории'55-2021-ГП''в текущ
       их ценах 4 квартала 2021 г.*
 3 Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА*
 4 Е11-010104-0106'741+524''Грунты 2 группы. Разработка б
       ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
       ении грунта до 10 м'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0702'4225''Площади. Планировка бульдозерами
        мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной пове
       рхности за проход бульдозера*
 6 П2 Избыток грунта V=(307+24,94+68,88+148,01+12,716)-41
       1=150,546м3*
 7 С3412-102-0210'150,546.1,7.10''Перевозка строительных
       грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопо
       дъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км't
       ·км*
 8 Р ПОКРЫТИЯ*
 9 П АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I*
10 Х(642+291)=Ф1*
11 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'Ф1.0,25''Слои основа
       ний подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий
       ной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основан
       ия в плотном теле*
12 Е11-270602-0303(РС295487РС102729)(РС295822РС144655)'Ф1
       ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
       ых смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность ка
       менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/'
       м2 покрытия*
13 Е11-270602-0403(РС295487РС102729)(РС295822РС144655)(Н5
       .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфа
       льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
       ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127
       -0602-0303'м2 покрытия*
14 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144655)'Ф1
       ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
       ых смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность ка
       менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр
       ытия*
15 Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,041)(РС295527)'221+
       115''Камни бортовые бетонные. Установка при других
       видах покрытий'м бортового камня*
16 С1255-101-0101'(221+115).0,043''Камень бортовой ГОСТ 6
       665-91 /БР100.30.15/'м3*
17 П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II*
18 Х(133+31)=Ф1*
19 Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тр
       отуары из кирпичного или известнякового щебня, тол
       щиной 12 см. Устройство /10 см/'м2 покрытия*
20 Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычита
       ется позиция: Основания под тротуары из кирпичного
        или известнякового щебня. Устройство. исключать н
       а каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701
       -0201'м2 покрытия*
21 Е11-470301-0101(РС295968РС100328)(РС295528)'Ф1''Дорожк
       и и площадки из брусчатки. Устройство с подготовко
       й'м2*
22 С1255-102-0205'Ф1'3264'Плита бетонная тротуарная групп
       ы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2
       017'м2*
23 Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,032)(РС295527)'42+1
       0''Камни бортовые бетонные. Установка при других в
       идах покрытий'м бортового камня*
24 С1255-101-0101'(42+10).0,016''Камень бортовой ГОСТ 666
       5-91 /БР100.20.8/'м3*
25 П ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ*
26 Х600=Ф1*
27 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф1.0,05''Слои основа
       ний подстилающие и выравнивающие из песка. Устройс
       тво'м3 материала основания в плотном теле*
28 Е11-270301-0101(РС100072РС100092)(РС100071РС100092)(Н5
       .2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС295854РС249132)'Ф1''Основа
       ния щебеночные. Исправление профиля с добавлением
       нового материала /10 см/'м2 площади основания*
29 Е11-270602-0303(РС295487РС102729)(РС295822РС144655)'Ф1
       ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
       ых смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность ка
       менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/'
       м2 покрытия*
30 Е11-270602-0403(РС295487РС102729)(РС295822РС144655)(Н5
       .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфа
       льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
       ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127
       -0602-0303'м2 покрытия*
31 У86-010703-0101'Ф1''Модульные изделия (Искусственные п
       окрытия) с подразделением по типам (видам): Покрыт
       ие из искусственной травы монофиламентной, высота
       ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основ
       ания)'м2*
32 П ОТМОСТКА*
33 Е11-110101-0101'213''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площ
       ади уплотнения*
34 Е11-110101-0209'213.0,125''Слои подстилающие бетонные.
        Устройство'м3 подстилающего слоя*
35 Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ*
36 Е11-470102-0207(РС100005)'11+2+10''Деревья и кустарник
       и с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м.
        Подготовка стандартных посадочных мест механизиро
       ванным способом. Добавление растительной земли до
       25%'яма*
37 Е11-470103-0106(РС296285)(РС296295)'11+2+10''Деревья и
        кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,
       5 м. Посадка'шт.*
38 С1254-101-0102'11''Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комо
       м земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
39 С1254-102-0701'2''Вяз перистоветвистый (карагач перист
       оветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
40 С1254-104-0404'10''Сирень с комом земли размерами 0,8
       м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
41 Е11-470112-0104(РС100005)'865''Газоны партерные и обык
```

новенные. Подготовка почвы вручную. С внесением ра
стительной земли слоем 15 см'м2*
42 Е11-470112-0106'865''Газоны партерные, мавританские и
обыкновенные. Посев вручную'м2*
43 Р ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ*
44 Е11-070201-0207(РС295549)'0,1.46''Лотки сечением до 0,
5 м2. Установка между сооружениями'м3 сборных желе
зобетонных конструкций*
45 С1225-203-0501'0,1.46'104717'Лоток арычный ГОСТ 13015-
2012'м3*
46 Р МАФЫ*
47 У86-010302-0308'3''Конструкции скамеек с металлическим
каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразде
лением по типам (видам): Скамья дворовая'шт.*
48 У86-010303-0204'3''Конструкции урн металлические, пост
авляемые в готовом виде, с подразделением по типор
азмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
49 У86-010605-0103'3''Конструкции ворот распашных, металл
ических, изготавливаемые по чертежам и спецификаци
ям серий с подразделением по типоразмерам (видам):
Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,
8, с металлическими стойками'конструкция*
50 У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных т
руб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям п
роектов -аналогов с подразделением по типоразмерам
(видам): Калитка из профильных труб, с металличес
кими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'констр
укция*
51 У86-010605-0404'1''Конструкции калиток распашных из се
тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
х 2,5 м, с металлическими стойками'комплект*
52 У86-010602-0403'65''Конструкции ограждений из профильн
ой трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификац
иям серий и проектов -аналогов с подразделением по
типоразмерам (видам): Ограждение из профильных тр
уб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0
м х2,0 м'секция*
53 У86-010602-0602'66''Конструкции ограждений из панелей
с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд
елением по типам (видам): Ограждение из панелей с
прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм
еры секции 3,0 м х 2,03 м'секция*
54 У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборн
иков, поставляемые в готовом виде, с подразделение
м по типам (видам): Навес над мусорными баками на
3 шт.'шт.*
55 К'Исакова Б.С.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ГП

Сметная стоимость	1520,740	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	422,419	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,307	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка /демонтаж/**	м оград	86		2531,38	1345,50	217699	115713	--	175614	424778
		НР - 118%; СП - 8%				1185,88	544,65	101986	46840		31465	
		Корчевка деревьев										
2	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	3		196,10	7,43	588	22	--	408	1075
		НР - 72%; СП - 8%				188,67	--	566	--		80	
3	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	3		395,79	307,48	1187	922	--	443	1760
		НР - 72%; СП - 8%				88,31	116,79	265	350		130	
4	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**	дерево	3		595,59	25,71	1787	77	--	1231	3259
		НР - 72%; СП - 8%				569,88	--	1710	--		241	
5	1101-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма	3		79,64	79,64	239	239	--	73	337
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,65	--	101		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					221500	116973	--	177769	431209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							104527	47291	--	31941	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				221500				
	Всего заработная плата		тенге					151818			
		Накладные расходы	тенге				177769				
		Сметная прибыль	тенге				31941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				431210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	тенге					151818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				431210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	тенге					151818			
		РАЗДЕЛ 2. Перенос наружной сети связи									
		Демонтажные работы									
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	14,4	1809,50	--	26057	--	--	18761	48403
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	26057	--		3585	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	9,6	944,78	--	9070	--	--	6530	16848
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	9070	--		1248	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,08	95361,00	--	7629	--	--	5798	14501
		НР - 76%; СП - 8%			95361,00	--	7629	--		1074	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	85	181,23	93,99	15405	7989	--	7185	24398
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	30,17	7415	2564		1807	
		Земляные работы									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	14,4	1809,50	--	26057	--	--	18761	48403
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	26057	--		3585	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	14,4	944,78	--	13605	--	--	9795	25273
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	13605	--		1872	
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	2	53308,99	3024,93	106618	6050	81773	16147	132586
		НР - 76%; СП - 8%			9397,60	1225,43	18795	2451		9821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	225-201-0103 РСНБ РК 2015	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	шт.	2	64368,00	--	128736	--	128736	--	139035
		СП - 8%			--	--	--	--		10299	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,17	162563,48	--	27636	--	617	20534	52024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			158935,00	--	27019	--		3854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-207-1301 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46 /40 мм/	м	85	565,00	--	48025	--	48025	--	51867
		СП - 8%			--	--	--	--		3842	
16	241-207-1303 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93 /63 мм/	м	85	1556,00	--	132260	--	132260	--	142841
		СП - 8%			--	--	--	--		10581	
		Кабельные изделия и провода									
17	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	85	424,51	120,53	36083	10245	79	18179	58603
		НР - 61%; СП - 8%			303,05	47,55	25759	4042		4341	
18	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	85	313,06	88,83	26610	7550	80	13395	43205
		НР - 61%; СП - 8%			223,30	35,04	18980	2978		3200	
19	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,17	218116,00	--	37080	--	37080	--	40046
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
20	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	24449,05	16348,75	24449	16349	--	6759	33705
		НР - 61%; СП - 8%			8100,30	2980,70	8100	2981		2497	
21	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	16932,40	11324,50	16932	11325	--	4680	23341
		НР - 61%; СП - 8%			5607,90	2064,68	5608	2065		1729	
22	247-202-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Ввод кабельный JM-SIM12SO57SB	шт.	4	2466,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
23	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	16975,51	3391,12	33951	6782	997	17597	55672
		НР - 61%; СП - 8%			13086,00	1337,68	26172	2675		4124	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ поз.122	Муфта оптическая STC-HTS-LT2-12/24	шт	2	1821,43	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
25	248-201-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Маркер шаровый 3М1401	шт.	1	11275,00	--	11275	--	11275	--	12177
		СП - 8%			--	--	--	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /сигнальная лента/**	км кабеля	0,085	30880,70	21191,30	2625	1801	--	749	3644
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	824	405		270	
27	249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСО 70 размерами 250 м х 0,2 м**	м	85	16,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
28	1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	**Столбы дополнительные железобетонные. Установка**	шт.	4	10774,17	4850,92	43097	19403	2206	34633	83949
		НР - 118%; СП - 8%			5372,00	1965,56	21488	7862		6218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	261-404-0471 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/**	шт.	4	5314,00	--	21256	--	21256	--	22956
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				809323	87494	479251	199503	1089533
							242578	28023	--	80704	
		Стоимость монтажных работ	тенге				217917				
		Материалы	тенге				1155				
		Всего заработная плата	тенге					110568			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				61862				
		Накладные расходы	тенге				68544				
		Сметная прибыль	тенге				22916				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				309377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					110568			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				591406				
		Материалы	тенге				84595				
		Всего заработная плата	тенге					160033			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				331637				
		Накладные расходы	тенге				130959				
		Сметная прибыль	тенге				57788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				780153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					160033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1089530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					270601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1520740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				347105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					204467			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					75314			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						479249		
		- Накладные расходы	тенге							377272	
		- Сметная прибыль	тенге							112645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: 55-2021-ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	265,8025	1305,87 --	- --	- -	347105
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,9598	1838,75 --	- --	- -	(75315)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**347105**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,1628% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	24,9768	5127 --	- --	2077 51876,81	128056
4	953С	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	3,47	7975 --	- --	1454 5045,38	27673
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,2338% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	642С	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,78632	3686 --	- --	1454 9867,31	25014
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,6034% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63834	3090 --	- --	1454 3836,15	8152
7	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,53	4089	-	1217	6256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1862,01	
8	2288С	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,98384	4229	-	1738	4161
						--	--	1709,91	
9	242С	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1122	11433	-	2077	1283
						--	--	233,04	
10	127С	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,9952	609	-	-	1215
						--	--	-	
11	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1989	5500	-	2077	1094
						--	--	413,12	
12	1835С	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1452	4610	-	1738	669
						--	--	252,36	
13	686С	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0564	4487	-	1738	253
						--	--	98,02	
14	2447С	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0486	4916	-	2077	239
						--	--	100,94	
15	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,654	199	-	-	130
						--	--	-	
16	1795С	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,6252	159	-	-	99
						--	--	-	
17	1868С	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,11832	696	-	-	82
						--	--	-	
18	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0132	5040	-	1454	67
						--	--	19,19	
19	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,53	16	-	-	24
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**75314,24**	**204469**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 71,0706% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
20		241-207-1303 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	85	1556	1523	-	132260
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	64368	-	-	128736
						--	--	-	
22	187612С	244-202-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	2	39804	38908	-	79608
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,0209% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23		241-207-1301 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	85	565	554	-	48025
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,9085% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
24	236496С	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,17	218116	213603	-	37080
						--	--	-	
25		261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/	шт.	4	5314	5203	-	21256
						--	--	-	
26		248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер шаровый ЗМ1401	шт.	1	11275	11054	-	11275
						--	--	-	
27		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный JM-SIM12SO57SB	шт.	4	2466	2418	-	9864
						--	--	-	
28		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая STC-HTS-LT2-12/24	шт	2	1821,43	-	-	3643
						--	--	-	
29		249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСО 70 размерами 250 м х 0,2 м	м	85	16	13	-	1360
						--	--	-	
30	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,09	13648	10542	-	1228
						--	--	-	
31	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0408	27765	26381	-	1133
						--	--	-	
32	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,12	8909	-	-	1069
						--	--	-	
33	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210	3	3	-	630
						--	--	-	
34	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0136	43526	42190	-	592
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	483 --	471 --	- -	580
36	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1	357 --	350 --	- -	357
37	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0597	4136 --	4054 --	- -	247
38	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,7	84 --	82 --	- -	143
39	242933С	261-404-0572 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,11	666 --	653 --	- -	73
40	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,136	183 --	178 --	- -	25
41	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1092 --	1071 --	- -	22
42	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,116	153 --	147 --	- -	18
43	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	70228 --	67823 --	- -	14
44	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,017	448 --	438 --	- -	8
45	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0316	98 --	98 --	- -	3
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**479248**

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Сельский клуб

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	372621,479	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	30,107	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	40310,984	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2.11.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Земляные работы АС	4295,293	--	--	4295,293	0,878	1116,85	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы АС,КМ	297603,736	--	--	297603,736	25,12	33525,868	--
3.	2-1-3	Внутренние сети водоснабжения	3513,354	253	--	3766,354	0,452	648,218	--
4.	2-1-4	Внутренние сети канализации	1933,781	--	--	1933,781	0,188	277,621	--
5.	2-1-5	Отопление	5609,278	4604,869	--	10214,147	0,639	929,684	--
6.	2-1-6	Вентиляция	9548,171	6939,334	--	16487,505	0,779	1035,124	--
7.	2-1-7	Силовое электрооборудование и	7745,967	221,423	--	7967,39	1,164	1591,872	--
8.	2-1-8	Пожарная сигнализация	1499,758	--	--	1499,758	0,469	645,676	--
9.	2-1-9	Системы связи	1806,954	--	--	1806,954	0,241	336,426	--
10.	2-1-10	Технологическое оборудование	522,609	26523,952	--	27046,561	0,177	203,645	--
		ИТОГО	**334078,901**	**38542,578**	**--**	**372621,479**	**30,107**	**40310,984**	

Главный инженер проекта Ахилбеков О.

Сметчик Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы АС
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-АС

Сметная стоимость	4295,293	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1116,851	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,878	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА										
1	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	3328,47		216,21	216,21	719648	719648	--	66024	848525
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,55	--	91699		62854	
2	412-102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/**	т·км	1164,9645		133,00	--	154940	--		--	167335
		СП - 8%				--	--	--	--		12395	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	187,8975		33,48	33,48	6291	6291	--	1913	8860
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	2657		656	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	187,8975		26,50	26,50	4979	4979	--	1515	7014
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,20	--	2104		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	62,6325	2171,40	--	136000	--	--	97920	252634
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	136000	--		18714	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	470,4	69,37	69,37	32632	32632	--	9697	45715
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,63	--	13468		3386	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	470,4	53,92	53,92	25364	25364	--	5886	33750
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,38	--	8176		2500	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
8	1101-0101-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	65	124,10	120,96	8066	7863	--	868	9649
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	15,41	204	1002		715	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65	18,68	18,68	1214	1214	--	369	1710
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	513		127	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65	69,37	69,37	4509	4509	--	1340	6317
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,63	--	1861		468	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65	13,48	13,48	876	876	--	203	1165
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,34	--	282		86	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	65	99,27	79,08	6453	5140	638	1316	8391
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	675	1153		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ									
13	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1654	216,21	216,21	357611	357612	--	32809	421653
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,55	--	45568		31234	
14	412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки/	т·км	578,9	133,00	--	76994	--		--	83153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6159	
15	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	1654	506,23	504,18	837304	833913	645	189945	1109429
		НР - 72%; СП - 8%			1,66	157,84	2746	261067		82180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
16	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	2102,4	15,63	15,63	32861	32861	--	9991	46280
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,60	--	13876		3428	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	2102,4	170,09	78,07	357597	164135	--	197072	599043
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	193463	80249		44374	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	2102,4	99,27	79,08	208705	166258	20603	42581	271389
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	21844	37297		20103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	233,6	860,22	--	200947	--	--	144682	373279
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	200947	--		27650	
		ИЗбыток грунта V=3579-(1654+456+1880)=-411 м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4295293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				555879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2363295			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					560972			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21886		
		- Перевозка грузов	тенге				231934				
		- Накладные расходы	тенге							804131	
		- Сметная прибыль	тенге							318171	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Земляные работы АС

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	579,15974	959,8 --	- --	- -	555879
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	299,196815	1874,92 --	- --	- -	(560971)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**555879**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,5117% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2443С	3101-0201-0908	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1,6 м3	маш.-ч	55,709067	19478 --	- --	2482 138269,9	1085101
4	1669С	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	32,4184	9360 --	- --	2077 67333,02	303436
5	1835С	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	48,37435	4610 --	- --	1738 84074,62	223006
6	621С	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	42,8386	5142 --	- --	1738 74453,49	220276
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,8378% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
7	2447С	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	36,2247775	4916 --	- --	2077 75238,86	178081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2478С	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	26,62422	6482 --	- --	1454 38711,62	172578
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,6504% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	55,188	2906 --	- --	1454 80243,35	160376
10	1827С	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,8194	4053 --	- --	1454 2645,41	7374
11	613С	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	42,8386	116 --	- --	- -	4969
12	618С	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	5,53575	782 --	- --	- -	4329
13	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	220,752	17 --	- --	- -	3753
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**560970,27**	**2363280**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	223,356	98 --	98 --	- -	21889
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**21889**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
15		412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/	т·км	1164,9645	133 --	- --	133 154940,28	154940
16		412-102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки/	т·км	578,9	133 --	- --	133 76993,7	76994
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**231933,98**	**231934**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС,КМ
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-АС,КМ

Сметная стоимость	297603,736	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	33525,866	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	25,119	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1,2,3,4										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,38		24564,48	1132,38	230415	10622	206889	13992	263960
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	12904	2473		19553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Фм-1,2,3,4, бетон кл.В12,5/**	м3	44,04		42794,01	1985,25	1884648	87430	1457415	328206	2389882
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	339803	20863		177028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, каркас Кр-2/**	т	1,48484		419679,00	--	623156	--	623156	--	673008
		СП - 8%				--	--	--	--		49852	
		Арматурные выпуски Кр-1,3										
4	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	1,81654		46871,43	2227,40	85144	4046	768	74377	172283
		НР - 91%; СП - 8%				44221,60	772,27	80330	1403		12762	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6293		335138,00	--	546040	--	546040	--	589723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43683	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18724	349485,00	--	65438	--	65438	--	70673
		СП - 8%			--	--	--	--		5235	
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,93	24564,48	1132,38	735215	33892	660150	44647	842251
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41173	7890		62389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	220,74	39238,22	2087,77	8661445	460854	7176269	1023187	10459402
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	1024322	100059		774771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	2,30487	419679,00	--	967306	--	967306	--	1044690
		СП - 8%			--	--	--	--		77384	
		Арматурные выпуски Ав-1,2									
10	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,10132	46871,43	2227,40	4749	225	43	4148	9609
		НР - 91%; СП - 8%			44221,60	772,27	4481	78		712	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07668	346394,00	--	26561	--	26561	--	28686
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02464	349485,00	--	8611	--	8611	--	9300
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3 подстилающего слоя	20,8	38575,36	7,68	802367	160	717172	79933	952884
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	85035	--		70584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3424	16483,88	1500,12	5644	513	11	4862	11347
		НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	5120	223		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2976	346394,00	--	103087	--	103087	--	111334
		СП - 8%			--	--	--	--		8247	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	349485,00	--	15657	--	15657	--	16910
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ТРИБУНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В15/** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	35,79	38575,36 4088,22	7,68 --	1380612 146317	275 --	1234020	137538 121452	1639602
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,684	16483,88 14952,40	1500,12 652,20	11275 10227	1026 446	22	9713 1679	22667
19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/** *СП - 8%*	т	0,684	419679,00 --	-- --	287060 --	-- --	287060	-- 22965	310025
		Пандус Пн-1									
20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,71	40048,92 4708,30	1032,76 395,58	108533 12759	2799 1072	92975	12587 9690	130809
21	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/** *СП - 8%*	т	0,072	419679,00 --	-- --	30217 --	-- --	30217	-- 2417	32634
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	36	756,61 584,32	88,95 36,76	27238 21036	3202 1323	3000	26383 4290	57911
23	222-503-0302 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** *СП - 8%*	м	36	11392,00 --	-- --	410112 --	-- --	410112	-- 32809	442921
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1856,44	904,17 303,58	19,87 2,91	1678537 563578	36887 5402	1078072	529152 176615	2384304
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**				18699067 2347085	641931 141232	15710051 --	2288725 1679024	22666815
Стоимость общестроительных работ			тенге				18288955				
Материалы			тенге				12626804				
Всего заработная плата			тенге					2488317			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				2673133				
		Накладные расходы	тенге				2288725				
		Сметная прибыль	тенге				1646215				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				22223895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1924
		Сметная заработная плата	тенге					2488317			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				410112				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				410112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				32809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				442921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22666816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1924
		Сметная заработная плата	тенге					2488317			
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННА Км-1 (20 шт.)									
25	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м3	21,2	56202,11	5339,36	1191485	113194	894588	190007	1492011
		НР - 91%; СП - 8%			8665,25	1183,74	183703	25095		110519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,3308	335138,00	--	781140	--	781140	--	843631
		СП - 8%			--	--	--	--		62491	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,622	349485,00	--	217380	--	217380	--	234770
		СП - 8%			--	--	--	--		17390	
28	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,1884	892474,00	--	168142	--	168142	--	181593
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2358147	113194	2061250	190007	2752005
							183703	25095	--	203851	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2190005				
	Материалы		тенге				894587				
	Всего заработная плата		тенге					208798			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				998520				
		Накладные расходы	тенге				190007				
		Сметная прибыль	тенге				190400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2570412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					208798			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				168142				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				168142				
		Сметная прибыль	тенге				13451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				181593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2752005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					208798			
		РАЗДЕЛ 3. РАМА Рм-1 (3 шт.), Рм-2 (8 шт.)									
29	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/бетон кл.В25/**	м3	10,17	56202,11	5339,36	571575	54302	429147	91149	715742
		НР - 91%; СП - 8%			8665,25	1183,74	88126	12039		53018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м3	32,69	81469,33	6471,29	2663232	211547	1867502	573367	3495527
		НР - 91%; СП - 8%			17870,40	1403,81	584183	45891		258928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ас-1/**	т	0,0498	46871,43	2227,40	2334	110	22	2039	4723
		НР - 91%; СП - 8%			44221,60	772,27	2202	38		350	
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,35578	335138,00	--	1124649	--	1124649	--	1214621
		СП - 8%			--	--	--	--		89972	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2466	346394,00	--	85421	--	85421	--	92255
		СП - 8%			--	--	--	--		6834	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,29228	349485,00	--	451632	--	451632	--	487763
		СП - 8%			--	--	--	--		36131	
35	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,26972	892474,00	--	240718	--	240718	--	259975
		СП - 8%			--	--	--	--		19257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				5139561	265959	4199091	666555	6270606
							674511	57968	--	464490	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4898843				
	Материалы		тенге				969757				
	Всего заработная плата		тенге					732479			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1661702				
	Местные материалы		тенге				1326915				
		Накладные расходы	тенге				666555				
		Сметная прибыль	тенге				445233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6010631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	тенге					732479			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				240718				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				240718				
		Сметная прибыль	тенге				19257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				259975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6270606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	тенге					732479			

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

ОТМ.-0,300;+3,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	56	9541,33 3660,64	1319,58 328,75	534314 204996	73896 18410	255422	263619 63835	861768
37	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	427,32	9147,00 --	-- --	3908696 --	-- --	3908696	-- 312696	4221392
38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-1,2/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04176	46871,43 44221,60	2227,40 772,27	1957 1847	93 32	17	1710 293	3960
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А-1,2/ *СП - 8%*	т	0,04176	349485,00 --	-- --	14594 --	-- --	14594	-- 1168	15762
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 /7 шт./											
40	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,68	71549,93 19359,60	1890,88 459,07	120204 32524	3176 771	84504	30299 12040	162543
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,3808	335138,00 --	-- --	127621 --	-- --	127621	-- 10210	137831
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0392	349485,00 --	-- --	13700 --	-- --	13700	-- 1096	14796
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 /7 шт./											
43	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,82	71549,93 19359,60	1890,88 459,07	130221 35234	3442 836	91545	32824 13044	176088
44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,4144	335138,00 --	-- --	138881 --	-- --	138881	-- 11110	149991
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,042	349485,00 --	-- --	14678 --	-- --	14678	-- 1174	15852
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3											
46	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,52	71549,93 19359,60	1890,88 459,07	37206 10067	984 239	26155	9378 3727	50311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0592	335138,00	--	19840	--	19840	--	21427
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	349485,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				5064848	81591	4698589	337830	5834892
							284668	20288	--	432215	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5064848				
	Материалы		тенге				457644				
	Всего заработная плата		тенге					304956			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				332250				
	Местные материалы		тенге				3908696				
		Накладные расходы	тенге				337830				
		Сметная прибыль	тенге				432215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5834893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					304956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5834893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					304956			
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ									
		КОЗЫРЬКИ									
49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0639	971379,95	1417,95	62071	90	57030	4542	71942
		НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	4951	39		5329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/	т конструкций	0,8703	27235,95	11776,09	23703	10249	2387	9743	36121
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	11067	3053		2676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,25033	47809,43	20207,14	11968	5058	2042	4330	17602
		НР - 69%; СП - 8%			19448,00	5620,59	4868	1407		1304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,56832	33095,25	10516,49	18809	5976	2696	8264	29238
		НР - 69%; СП - 8%			17836,50	3236,32	10137	1839		2166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,41658	96321,46	21900,86	40126	9123	1229	22362	67486
		НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	29774	2634		4999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,10553	3292,77	496,21	6933	1045	601	3650	11430
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	5287	3		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,10553	856578,00	--	1803551	--	1803551	--	1947835
		СП - 8%			--	--	--	--		144284	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48,42719	81,42	1,89	3943	91	2474	961	5296
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	1378	14		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/**	м2 покрытия	14,4	1224,06	14,62	17626	211	381	15723	36017
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	17034	57		2668	
58	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство /Л-1/**	м желобов	13,4	889,04	12,19	11913	163	7216	4220	17423
		НР - 92%; СП - 8%			338,33	3,95	4534	53		1291	
59	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство /водосточная труба/**	м желобов	9	7139,53	156,28	64256	1407	54634	7981	78016
		НР - 92%; СП - 8%			912,75	51,18	8215	461		5779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /Л-1, фартуки/**	т	0,12432	700886,00	--	87134	--	87134	--	94105
		СП - 8%			--	--	--	--		6971	
61	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /водосточная труба/**	т	0,0162	693247,00	--	11231	--	11231	--	12129
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
62	261-102-0129 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/**	кг	23,92	239,00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00088	346394,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
64	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н57-750-0,7/**	м2 кровли	21	6947,00	22,25	145887	467	129805	14533	173253
		НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	15615	182		12834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /лист 1 мм с покрытием/**	м2 кровли	23,2	6044,25	22,25	140227	516	122461	16055	168785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			743,55	8,66	17250	201		12503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				КРЫЛЬЦА КР-1,2,3							
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/**	м3	6,2	41585,04	1032,76	257827	6404	222232	28796	309553
		НР - 91%; СП - 8%			4708,30	395,58	29191	2453		22930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	3,96	38480,16	1032,76	152381	4089	129647	18392	184435
		НР - 91%; СП - 8%			4708,30	395,58	18645	1566		13662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1448	441876,00	--	63984	--	63984	--	69103
		СП - 8%			--	--	--	--		5119	
69	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /МН-1/**	т	0,022	920611,95	1417,95	20253	32	19633	547	22464
		НР - 91%; СП - 8%			26720,00	616,89	588	14		1664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на растворе/**	м2 покрытия	50,32	4918,08	82,00	247478	4126	175878	65190	337681
		НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	67474	1877		25013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ОГ-1									
71	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	11,05	756,61	88,95	8361	983	921	8098	17776
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	6457	406		1317	
72	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,09215	887579,00	--	81790	--	81790	--	88333
		СП - 8%			--	--	--	--		6543	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	13,26	973,14	1,17	12904	15	1848	8839	23483
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	11041	7		1739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ПАНДУСЫ ПН-1							
74	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/**	м3	0,9	36449,70	1226,25	32805	1103	30640	1209	36735
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	1062	266		2721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/**	м3	1,78	40901,70	1340,69	72805	2387	63528	6824	85999
		НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	6890	609		6370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03804	441876,00	--	16809	--	16809	--	18154
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
77	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /МН-1/**	т	0,01	920611,95	1417,95	9206	14	8925	249	10211
		НР - 91%; СП - 8%			26720,00	616,89	267	6		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на растворе/**	м2 покрытия	11,14	4918,08	82,00	54787	914	38935	14432	74757
		НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	14938	416		5538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ОГ-1									
79	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	10	756,61	88,95	7566	890	833	7329	16086
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	5843	368		1192	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,13089	887579,00	--	116175	--	116175	--	125469
		СП - 8%			--	--	--	--		9294	
81	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12	973,14	1,17	11678	14	1672	7999	21251
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	9992	7		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				3622209	55367	3264344	280268	4214671
							302498	17938	--	312199	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1519154				
		Материалы	тенге				1068690				
		Всего заработная плата	тенге					250367			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				185180				
		Накладные расходы	тенге				231919				
		Сметная прибыль	тенге				140086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1891159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	тенге					250367			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				2103055				
		Материалы	тенге				8953				
		Всего заработная плата	тенге					70069			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2001516				
		Накладные расходы	тенге				48349				
		Сметная прибыль	тенге				172113				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2323517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					70069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4214676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	тенге					320436			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Лм-1									
82	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/**	м3	0,765	78681,56	2991,45	60191	2288	40814	15982	82267
		НР - 91%; СП - 8%			22338,00	620,03	17089	474		6094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/**	м3	2,685	40901,70	1340,69	109821	3599	95829	10294	129724
		НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	10393	918		9609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,0105	1158419,95	1417,95	12163	14	9371	2533	15872
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	2778	6		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/**	т	0,0256	441876,00	--	11312	--	11312	--	12217
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
86	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/**	т	0,07849	419679,00	--	32941	--	32941	--	35576
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
87	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00948	335138,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0026	349485,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/**	т	0,00348	1158419,95	1417,95	4031	5	3105	840	5260
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	921	2		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1	1891,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		Козырек									
91	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Стойки/**	т конструкций	0,04545	27235,95	11776,09	1238	535	125	509	1887
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	578	159		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05711	59506,52	28247,47	3398	1613	327	1261	5031
		НР - 69%; СП - 8%			25526,43	6464,31	1458	369		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10256	3292,77	496,21	338	51	29	178	557
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	258	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04545	856578,00	--	38931	--	38931	--	42046
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
95	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05711	818975,00	--	46772	--	46772	--	50514
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,35888	81,42	1,89	192	5	120	47	258
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	67	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,026	183506,52	1168,09	4771	31	4053	631	5834
		НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	687	14		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,1	10696,40	104,11	108034	1052	85549	19999	138275
		НР - 92%; СП - 8%			2122,11	30,16	21433	305		10243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ЛЕСТНИЦА Лм-1.1							
99	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/	м3	1,44	78681,56	2991,45	113301	4308	76826	30084	154856
		НР - 91%; СП - 8%			22338,00	620,03	32167	893		11471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/	м3	6,23	40901,70	1340,69	254818	8352	222350	23885	300999
		НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	24116	2131		22296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,0105	1158419,95	1417,95	12163	14	9371	2533	15872
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	2778	6		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,03906	441876,00	--	17260	--	17260	--	18641
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
103	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,19654	419679,00	--	82484	--	82484	--	89083
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0126	335138,00	--	4223	--	4223	--	4561
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	349485,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/	т	0,00348	1158419,95	1417,95	4031	5	3105	840	5260
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	921	2		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1891,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		Козырек									
108	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Стойки/	т конструкций	0,06466	27235,95	11776,09	1761	762	177	724	2684
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	822	227		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07906	59506,52	28247,47	4705	2233	454	1745	6966
		НР - 69%; СП - 8%			25526,43	6464,31	2018	511		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14372	3292,77	496,21	473	71	41	249	780
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	361	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06466	856578,00	--	55386	--	55386	--	59817
		СП - 8%			--	--	--	--		4431	
112	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07906	818975,00	--	64748	--	64748	--	69928
		СП - 8%			--	--	--	--		5180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,30556	81,42	1,89	269	6	169	66	361
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	94	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,037	183506,52	1168,09	6790	43	5769	898	8303
		НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	978	19		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	13,38	10696,40	104,11	143118	1393	113331	26494	183180
		НР - 92%; СП - 8%			2122,11	30,16	28394	404		13569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				1207741	26380	1033050	139792	1455333
							148311	6442	--	107806	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				986209				
		Материалы	тенге				669762				
		Всего заработная плата	тенге					147992			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				152516				
		Накладные расходы	тенге				135126				
		Сметная прибыль	тенге				89709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1211044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	тенге					147992			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				217750				
		Материалы	тенге				1152				
		Всего заработная плата	тенге					6761			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				205837				
		Накладные расходы	тенге				4666				
		Сметная прибыль	тенге				17795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				240211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6761			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				3782				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3782				
		Сметная прибыль	тенге				302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				4084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1455339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					154753			
		РАЗДЕЛ 7. КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
		Вес неучтенного и наплавленного металла 4%									
		КОЛОННЫ									
116	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,952	27235,95	11776,09	25929	11211	2612	10657	39513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	12106	3340		2927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,952	3292,77	496,21	3135	472	272	1650	5168
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	2391	1		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	222-525-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/**	т	0,99008	825819,00	--	817627	--	817627	--	883037
		СП - 8%			--	--	--	--		65410	
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	27,8936	81,42	1,89	2271	53	1424	553	3050
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	794	8		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	27,8936	1889,46	27,17	52704	758	44411	5208	62545
		НР - 69%; СП - 8%			270,14	0,44	7535	12		4633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				БАЛКИ							
121	1109-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	7,25	37326,53	15296,56	270617	110900	53229	94602	394436
		НР - 69%; СП - 8%			14688,00	4222,86	106488	30616		29218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	7,25	14425,44	1867,02	104584	13536	13210	53730	170979
		НР - 69%; СП - 8%			10736,25	4,36	77838	32		12665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	222-525-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/**	т	6,24	825819,00	--	5153111	--	5153111	--	5565360
		СП - 8%			--	--	--	--		412249	
124	222-525-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/**	т	1,3	840257,00	--	1092334	--	1092334	--	1179721
		СП - 8%			--	--	--	--		87387	
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	198,125	81,42	1,89	16131	374	10118	3930	21666
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	5639	57		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ФЕРМЫ							
126	1109-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	39,62	33118,36	13220,61	1312149	523800	169298	535809	1995795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			15624,70	3974,87	619051	157484		147837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	39,62	14425,44	1867,02	571536	73972	72194	293625	934373
		НР - 69%; СП - 8%			10736,25	4,36	425370	173		69213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	222-525-0103 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /сталь С255/**	т	34,32	826853,00	--	28377595	--	28377595	--	30647803
		СП - 8%			--	--	--	--		2270208	
129	222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С255/**	т	6,8848	832421,00	--	5731052	--	5731052	--	6189536
		СП - 8%			--	--	--	--		458484	
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1029,382	81,42	1,89	83812	1946	52570	20420	112571
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	29296	299		8339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	1029,382	1889,46	27,17	1944976	27968	1638931	192186	2308135
		НР - 69%; СП - 8%			270,14	0,44	278077	453		170973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОГОНЫ									
132	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	38,14	33095,25	10516,49	1262253	401099	180870	554565	1962163
		НР - 69%; СП - 8%			17836,50	3236,32	680284	123433		145345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	38,14	3292,77	496,21	125586	18925	10885	66123	207046
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	95776	55		15337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С255/**	т	8,632	829816,00	--	7162972	--	7162972	--	7736010
		СП - 8%			--	--	--	--		573038	
135	222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С245/**	т	31,0336	823733,00	--	25563400	--	25563400	--	27608472
		СП - 8%			--	--	--	--		2045072	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1456,13	81,42	1,89	118558	2752	74365	28886	159240
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	41441	422		11796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СВЯЗИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,067	96321,46	21900,86	1836561	417584	56211	1023494	3088860
		НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	1362766	120559		228804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,067	3292,77	496,21	62783	9462	5441	33056	103507
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	47880	28		7667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/	т	16,50168	825819,00	--	13627401	--	13627401	--	14717593
		СП - 8%			--	--	--	--		1090192	
140	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С255/	т	3,328	832421,00	--	2770297	--	2770297	--	2991921
		СП - 8%			--	--	--	--		221624	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	512,3921	81,42	1,89	41719	969	26167	10165	56034
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	14583	149		4151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАСПОРКИ									
142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,85	96321,46	21900,86	274516	62417	8402	152985	461701
		НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	203697	18020		34200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,85	3292,77	496,21	9384	1414	813	4941	15471
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	7157	4		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/	т	2,964	825819,00	--	2447728	--	2447728	--	2643546
		СП - 8%			--	--	--	--		195818	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,45	81,42	1,89	8586	200	5385	2092	11532
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	3001	31		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1316,63	705,91	171,27	929422	225499	175941	413056	1449876
		НР - 69%; СП - 8%			401,01	53,66	527982	70650		107398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	224-102-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	1316,63	6341,00	--	8348751	--	8348751	--	9016651
		СП - 8%			--	--	--	--		667900	
		ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК									
148	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м2	661,5	5795,64	1285,68	3833816	850477	773929	1643412	5915407
		НР - 69%; СП - 8%			3340,00	260,54	2209410	172347		438178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	214-204-0310 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	661,5	4461,00	--	2950952	--	2950952	--	3187028
		СП - 8%			--	--	--	--		236076	
150	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	127,12	2230,74	15,17	283572	1929	112581	152842	471327
		НР - 90%; СП - 8%			1329,94	6,00	169062	763		34913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04429	349485,00	--	364964	--	364964	--	394161
		СП - 8%			--	--	--	--		29197	
152	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,41844	424901,00	--	1877400	--	1877400	--	2027592
		СП - 8%			--	--	--	--		150192	
153	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	788,62	701,39	23,92	553130	18864	19479	470797	1105841
		НР - 90%; СП - 8%			652,77	10,55	514787	8320		81914	
154	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	19,72	137093,00	--	2703474	--	2703474	--	2919752
		СП - 8%			--	--	--	--		216278	
155	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	788,62	630,71	53,61	497391	42278	--	428360	999811
		НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	455113	10497		74060	
156	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	97,473432	43126,00	--	4203639	--	4203639	--	4539930
		СП - 8%			--	--	--	--		336291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				127417818	2818859	116701435	6197144	144304160
							7897524	717753	--	10689198	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				24052030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				1985434				
	Всего заработная плата		тенге					1540339			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20449180				
		Накладные расходы	тенге				1315439				
		Сметная прибыль	тенге				2029398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27396867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
		Сметная заработная плата	тенге					1540339			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				103365788				
	Материалы		тенге				1523309				
	Всего заработная плата		тенге					7074938			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				92743517				
		Накладные расходы	тенге				4881705				
		Сметная прибыль	тенге				8659800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				116907293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5107
		Сметная заработная плата	тенге					7074938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				144304160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6237
		Сметная заработная плата	тенге					8615277			
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
				ОТМ.-2,100							
				КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА							
157	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,99	5667,58	211,44	96292	3592	56291	34740	141515
		НР - 93%; СП - 8%			2142,95	55,69	36409	946		10483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ОТМ.0,000							
				КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА							
158	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	м3 кладки	242,663	36048,11	2973,38	8747543	721529	6324204	1758562	11346594
		НР - 93%; СП - 8%			7013,06	779,34	1701810	189117		840488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	169,36	35688,61	2973,38	6044223	503572	4413804	1170717	7792136
		НР - 93%; СП - 8%			6653,56	779,34	1126847	131989		577195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	421,89	5667,58	211,44	2391095	89204	1397802	862653	3514048
		НР - 93%; СП - 8%			2142,95	55,69	904089	23495		260300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1,2/**	т металлических изделий	1,51266	516965,48	2389,88	781993	3615	668408	103376	956199
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	109970	1188		70830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные сердечники МС-1,2									
162	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,784	44932,97	4826,34	394691	42394	296183	59858	490913
		НР - 91%; СП - 8%			6388,25	1100,09	56114	9663		36364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,576	335138,00	--	193039	--	193039	--	208482
		СП - 8%			--	--	--	--		15443	
164	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12096	349485,00	--	42274	--	42274	--	45656
		СП - 8%			--	--	--	--		3382	
		Монолитные перемычки Прм-1...10									
165	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перемычки. Устройство	м3	3,09	68862,60	4515,40	212785	13953	148598	48473	282159
		НР - 91%; СП - 8%			16257,10	981,51	50234	3033		20901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36884	346394,00	--	127764	--	127764	--	137985
		СП - 8%			--	--	--	--		10221	
167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24528	349485,00	--	85722	--	85722	--	92580
		СП - 8%			--	--	--	--		6858	
		Пояс обвязки ПО-1,2,3									
168	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке. Устройство	м3	46,47	50230,40	4887,03	2334207	227100	1603732	502753	3063917
		НР - 91%; СП - 8%			10832,25	1056,62	503375	49101		226957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,63	335138,00	--	1216551	--	1216551	--	1313875
		СП - 8%			--	--	--	--		97324	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,733545	349485,00	--	256363	--	256363	--	276872
		СП - 8%			--	--	--	--		20509	
				ОТМ.+3,000; +7,000							
				КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА							
171	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/	м3 кладки	85,573	36048,11	2973,38	3084745	254441	2230175	620142	4001278
		НР - 93%; СП - 8%			7013,06	779,34	600129	66690		296391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,073	516965,48	2389,88	37738	174	32257	4989	46145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	5307	57		3418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные перемычки Прм-11									
173	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перемычки. Устройство	м3	1,68	68862,60	4515,40	115689	7586	80791	26354	153407
		НР - 91%; СП - 8%			16257,10	981,51	27312	1649		11363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1596	346394,00	--	55284	--	55284	--	59707
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0912	349485,00	--	31873	--	31873	--	34423
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
		Пояс обвязки ПО-1									
176	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,25	50230,40	4887,03	113018	10995	77650	24342	148349
		НР - 91%; СП - 8%			10832,25	1056,62	24373	2377		10989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2131728	346394,00	--	73842	--	73842	--	79749
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
178	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1185624	349485,00	--	41436	--	41436	--	44751
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
		Металлическая решетка МР-1 (12 шт.)									
179	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.4/	т стальных элементов	0,01548	989954,03	7411,45	15324	115	14173	1250	17900
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	1036	23		1326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1986	64274,43	2748,55	12765	545	957	7844	22257
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	11263	104		1649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1986	861632,00	--	171120	--	171120	--	184810
		СП - 8%			--	--	--	--		13690	
182	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,4256	973,14	1,17	10146	12	1453	6950	18463
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	8681	6		1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				26687522	1878827	19641746	5233003	34474170
							5166949	479438	--	2553644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				26503637				
	Материалы		тенге				17345519				
	Всего заработная плата		тенге					5635020			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2124148				
		Накладные расходы	тенге				5225159				
		Сметная прибыль	тенге				2538305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34267101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4311
		Сметная заработная плата	тенге					5635020			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				183885				
	Материалы		тенге				956				
	Всего заработная плата		тенге					11367			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				171120				
		Накладные расходы	тенге				7844				
		Сметная прибыль	тенге				15339				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				207068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				34474169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4321
		Сметная заработная плата	тенге					5646387			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
		НА ОТМ.+3,220									
183	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/**	м2 изолируемой поверхности	413,9	201,37	25,79	83347	10675	--	69421	164990
		НР - 92%; СП - 8%			175,58	6,73	72673	2786		12221	
184	261-107-0509 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/**	т	0,1675467	395085,00	--	66195	--	66195	--	71491
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
185	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/**	м2 утепляемого покрытия	413,9	630,71	53,61	261051	22189	--	224821	524742
		НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	238862	5509		38870	
186	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	63,94755	43126,00	--	2757802	--	2757802	--	2978426
		СП - 8%			--	--	--	--		220624	
187	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, бетон кл.В15/**	м2 стяжки	413,9	907,21	110,32	375494	45661	227343	105033	518969
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			247,62	28,21	102490	11676		38442	
188	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	413,9	521,25	24,46	215745	10124	199909	7745	241369
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,80	6,54	5712	2707		17879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,430456	16483,88	1500,12	7096	646	14	6113	14265
		НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	6436	281		1057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,430456	441876,00	--	190208	--	190208	--	205425
		СП - 8%			--	--	--	--		15217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				3956938	89295	3441471	413133	4719677
							426173	22959	--	349606	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3956938				
	Материалы		тенге				427266				
	Всего заработная плата		тенге					449132			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3014205				
		Накладные расходы	тенге				413133				
		Сметная прибыль	тенге				349606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4719677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	тенге					449132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				4719677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	тенге					449132			
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
191	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/**	м2	30,77	2703,45	193,33	83185	5949	37401	38371	131280
		НР - 90%; СП - 8%			1294,60	90,97	39835	2799		9724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /Ок-1/**	м2	30,77	25914,00	--	797374	--	797374	--	861164
		СП - 8%			--	--	--	--		63790	
193	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3,5/**	м2	39,995	2404,99	190,84	96188	7633	47245	40414	147530
		НР - 90%; СП - 8%			1032,87	89,88	41310	3595		10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-2,3/**	м2	16,439	24665,00	--	405468	--	405468	--	437905
		СП - 8%			--	--	--	--		32437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-5/	м2	23,556	27177,00	--	640181	--	640181	--	691396
		СП - 8%			--	--	--	--		51215	
196	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-4/	м2	63,0576	2498,58	187,15	157554	11802	71249	72084	248010
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1181,51	88,66	74503	5591		18371	
197	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-4/	м2	63,0576	18999,00	--	1198031	--	1198031	--	1293874
		СП - 8%			--	--	--	--		95843	
198	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-6,7/	м2	0,9272	3510,76	187,24	3255	173	1461	1533	5171
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1748,48	88,66	1621	82		383	
199	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-6,7/	м2	0,9272	17995,00	--	16685	--	16685	--	18020
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
200	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	30,37	1272,47	5,60	38645	170	30643	7122	49428
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			257,88	2,67	7832	81		3661	
201	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	30,37	1282,00	--	38934	--	38934	--	42049
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /отливы/	м2 покрытия	15,625	1224,06	14,62	19126	228	415	17061	39082
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	18483	61		2895	
203	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /отливы/	т	0,0859375	700886,00	--	60232	--	60232	--	65051
		СП - 8%			--	--	--	--		4819	
				ДВЕРИ							
		Двери деревянные									
204	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3/	м2	15,51	1609,86	119,37	24969	1851	6813	15431	43632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1051,25	54,19	16305	840		3232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	261-104-0206 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92 /Д-1,2,3/**	м2	14,98248	16047,00	--	240424	--	240424	--	259658
		СП - 8%			--	--	--	--		19234	
206	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-4,5,6/**	м2	52,71	1881,39	85,84	99168	4525	29612	60310	172236
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	65031	1980		12758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	223-201-0202 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-4,5,6/**	м2	50,18033	9918,00	--	497689	--	497689	--	537504
		СП - 8%			--	--	--	--		39815	
208	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	351,2	416,17	1,24	146159	436	115046	27793	187868
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	30677	204		13916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	78	520,00	--	40560	--	40560	--	43805
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
210	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	34	3481,00	--	118354	--	118354	--	127822
		СП - 8%			--	--	--	--		9468	
		Двери металлические									
211	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-1/**	м2	12,6	2897,06	54,54	36503	687	5985	20786	61872
		НР - 69%; СП - 8%			2367,57	23,29	29831	293		4583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	223-207-0204 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный /Д-1/**	м2	12,6	53987,00	--	680236	--	680236	--	734655
		СП - 8%			--	--	--	--		54419	
213	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/**	м2	1,68	3510,76	187,24	5898	315	2646	2778	9370
		НР - 90%; СП - 8%			1748,48	88,66	2937	149		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	223-102-0104 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ф-1/**	м2	1,68	17995,00	--	30232	--	30232	--	32651
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /ДСН-2,3/**	м2	6,21	3182,88	51,68	19766	321	3641	10998	33226
		НР - 69%; СП - 8%			2544,93	21,86	15804	136		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /ДСН-2,3/**	м2	6,21	45546,00	--	282841	--	282841	--	305468
		СП - 8%			--	--	--	--		22627	
217	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	8	3481,00	--	27848	--	27848	--	30076
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
				ВИТРАЖИ В-1,2,3							
218	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /В-1,2,3/**	м2	38,628	8042,95	516,67	310683	19957	251	207082	559186
		НР - 69%; СП - 8%			7519,80	249,65	290475	9643		41421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	223-301-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1,2/**	м2	27,106	80352,00	--	2178021	--	2178021	--	2352263
		СП - 8%			--	--	--	--		174242	
220	223-301-0206 РСНБ РК 2015	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1/**	м2	3,15	80328,00	--	253033	--	253033	--	273276
		СП - 8%			--	--	--	--		20243	
221	223-301-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/**	м2	4,592	70899,00	--	325568	--	325568	--	351613
		СП - 8%			--	--	--	--		26045	
222	223-301-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/**	м2	3,78	70878,00	--	267919	--	267919	--	289353
		СП - 8%			--	--	--	--		21434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				9140729	54047	8452038	521763	10435494
							634644	25454	--	773000	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4599397				
		Материалы	тенге				342531				
		Всего заработная плата	тенге					313916			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3925250				
		Накладные расходы	тенге				282897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				390584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5272878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	тенге					313916			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				4541332				
	Материалы		тенге				9875				
	Всего заработная плата		тенге					346182			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4174380				
		Накладные расходы	тенге				238866				
		Сметная прибыль	тенге				382416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5162614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	тенге					346182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				10435492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	тенге					660098			
				РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ							
				ОТМ.-2,100							
		Тип 1 /деталь 747/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
223	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0264**	**33969,04**	**7,68**	**170742**	**39**	**150154**	**19316**	**205263**
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	20549	--		15205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**62,83**	**732,88**	**31,93**	**46047**	**2006**	**20376**	**23158**	**74741**
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	23665	971		5536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/**	**м2 изолируемой поверхности**	**62,83**	**1100,76**	**43,11**	**69161**	**2708**	**40391**	**24842**	**101524**
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	26062	366		7520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/**	**м2 стяжки**	**62,83**	**732,88**	**31,93**	**46047**	**2006**	**20376**	**23158**	**74741**
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	23665	971		5536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**62,83**	**361,15**	**21,64**	**22691**	**1360**	**20160**	**1704**	**26347**
		НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	1171	642		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/**	**м2 покрытия**	**62,83**	**1510,73**	**104,57**	**94919**	**6570**	**64352**	**24880**	**129383**
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	23997	2471		9584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	62,83	-353,37	-9,38	-22202	-589	-20231	-1572	-25676
		НР - 94%; СП - 8%			-22,00	-4,62	-1382	-290		-1902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	180,26	1,24	10095	69	1558	7991	19533
		НР - 94%; СП - 8%			151,22	0,58	8468	32		1447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ОТМ.0,000							
		Тип 2 /деталь 354/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
231	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,412	33969,04	7,68	523531	118	460405	59227	629379
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	63008	--		46621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	192,65	1100,76	43,11	212061	8305	123845	76172	311292
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	79911	1123		23059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство /мозаичные плитки на растворе М150/	м2 покрытия	192,65	1299,68	105,78	250383	20379	68321	160805	444083
		НР - 94%; СП - 8%			839,26	48,72	161683	9386		32895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	231-204-0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плитка мозаичная, толщина 20 мм	м2	196,503	7195,00	--	1413839	--	1413839	--	1526946
		СП - 8%			--	--	--	--		113107	
235	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	150,07	363,33	1,85	54525	278	3531	47796	110507
		НР - 94%; СП - 8%			337,95	0,87	50716	131		8186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	151,5707	1797,00	--	272373	--	272373	--	294163
		СП - 8%			--	--	--	--		21790	
		Тип 3 /деталь 111/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
237	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	472,71	1100,76	43,11	520340	20379	303881	186906	763826
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	196080	2756		56580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	472,71	732,88	31,93	346440	15094	153300	174233	562327
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	178046	7308		41654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	472,71	361,15	21,64	170719	10229	151679	12824	198226
		НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	8811	4831		14683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	472,71	2030,67	21,95	959918	10376	692388	245729	1302098
		НР - 94%; СП - 8%			544,00	9,01	257154	4259		96452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/	м2 покрытия	472,71	885,40	26,19	418537	12381	23653	365160	846393
		НР - 94%; СП - 8%			809,17	12,62	382503	5966		62696	
242	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/	м3	28,3626	136619,00	--	3874870	--	3874870	--	4184860
		СП - 8%			--	--	--	--		309990	
243	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	472,71	863,82	3,88	408336	1834	111574	236639	696573
		НР - 80%; СП - 8%			623,91	1,84	294928	870		51598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	229,6	352,28	2,47	80883	567	58940	20344	109325
		НР - 94%; СП - 8%			93,10	1,16	21376	266		8098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4 /деталь 376/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
245	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	322,6	262,18	33,84	84579	10917	47848	28147	121744
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	25814	4129		9018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	25,808	33969,04	7,68	876673	198	770966	99178	1053919
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	105509	--		78068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	322,6	1100,76	43,11	355105	13908	207383	127554	521271
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	133814	1881		38613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	322,6	732,88	31,93	236427	10300	104620	118905	383759
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	121507	4987		28427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	322,6	361,15	21,64	116507	6981	103513	8752	135279
		НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	6013	3297		10021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М150/	м2 покрытия	322,6	3610,48	82,00	1164741	26453	705714	417931	1709286
		НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	432574	12033		126614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	405,34	363,33	1,85	147272	750	9537	129097	298479
		НР - 94%; СП - 8%			337,95	0,87	136985	353		22110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	409,3934	1797,00	--	735680	--	735680	--	794534
		СП - 8%			--	--	--	--		58854	
		Тип 1 /деталь 747/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
253	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,7856	33969,04	7,68	196531	44	172834	22234	236266
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	23653	--		17501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,32	732,88	31,93	53002	2309	23454	26656	86031
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	27239	1118		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/	м2 изолируемой поверхности	72,32	1100,76	43,11	79607	3118	46491	28595	116858
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	29998	422		8656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м2 стяжки	72,32	732,88	31,93	53002	2309	23454	26656	86031
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	27239	1118		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	72,32	361,15	21,64	26118	1565	23205	1962	30326
		НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	1348	739		2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	72,32	1510,73	104,57	109256	7562	74072	28638	148926
		НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	27622	2844		11032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	72,32	-353,37	-9,38	-25556	-678	-23287	-1810	-29555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-22,00	-4,62	-1591	-334		-2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	56	180,26	1,24	10095	69	1558	7991	19533
		НР - 94%; СП - 8%			151,22	0,58	8468	32		1447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 3 /деталь 111/									
		Серия 2.244-1 вып.6									
261	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /Мастика битумно-резиновая изоляционная/**	м2 изолируемой поверхности	170,7	1100,76	43,11	187900	7359	109735	67493	275825
		НР - 94%; СП - 8%			414,80	5,83	70806	995		20431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/**	м2 стяжки	170,7	732,88	31,93	125103	5450	55359	62917	203062
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	64294	2639		15042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	170,7	361,15	21,64	61648	3694	54772	4631	71581
		НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	3182	1745		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	170,7	2030,67	21,95	346635	3747	250027	88735	470199
		НР - 94%; СП - 8%			544,00	9,01	92861	1538		34830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство /толщ.60 мм/**	м2 покрытия	170,7	885,40	26,19	151138	4470	8543	131863	305641
		НР - 94%; СП - 8%			809,17	12,62	138125	2154		22640	
266	215-202-0501 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 /рейки/**	м3	10,242	136619,00	--	1399252	--	1399252	--	1511192
		СП - 8%			--	--	--	--		111940	
267	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой	170,7	863,82	3,88	147454	662	40291	85452	251539
		НР - 80%; СП - 8%			623,91	1,84	106501	314		18633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				16582424	225296	12954756	3220889	21387580
							3402372	84063	--	1584269	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16582424				
	Материалы		тенге				5258737				
	Всего заработная плата		тенге					3486435			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7696014				
		Накладные расходы	тенге				3220889				
		Сметная прибыль	тенге				1584269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21387582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					3486435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				21387582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2679
		Сметная заработная плата	тенге					3486435			
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				ОТМ.-1,900							
		Потолки									
268	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,83	1263,76	81,29	79402	5108	17214	48918	138586
		НР - 80%; СП - 8%			908,48	64,74	57080	4068		10266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой	62,83	110,00	0,86	6911	54	401	5186	13064
		НР - 80%; СП - 8%			102,76	0,41	6456	26		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
270	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /2 раза/**	м2 окрашиваемой	96,2	220,00	1,72	21164	166	1227	15880	40007
		НР - 80%; СП - 8%			205,52	0,82	19771	79		2964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ОТМ.0,000							
		Потолки									
271	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой	1213,01	1163,06	7,84	1410803	9510	473086	745108	2328384
		НР - 80%; СП - 8%			765,21	2,62	928207	3178		172473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой	1213,01	850,81	5,42	1032041	6574	245053	626825	1791576
		НР - 80%; СП - 8%			643,37	2,57	780414	3117		132709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
273	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2383,11	1471,61	86,57	3507009	206306	817693	2114943	6071709
		НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	2483010	160669		449756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2080,75	811,59	5,05	1688716	10508	811451	696186	2575694
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	1,67	866757	3475		190792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой	1511,78	702,48	5,12	1061995	7741	280117	622237	1818970
		НР - 80%; СП - 8%			512,07	2,42	774137	3659		134739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой	568,97	877,03	3,64	499004	2071	141185	285382	847137
		НР - 80%; СП - 8%			625,25	1,72	355748	979		62751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	302,36	4101,29	17,22	1240066	5207	631929	484158	1862162
		НР - 80%; СП - 8%			1994,08	7,50	602930	2268		137938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перегородки в санузлах									
278	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	8,6	2132,77	119,43	18342	1027	7644	9134	29674
		НР - 90%; СП - 8%			1124,58	55,54	9671	478		2198	
279	215-304-0109 РСНБ РК 2015	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	м2	8,6	4243,00	--	36490	--	36490	--	39409
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				10601943	254272	3463490	5653957	17556372
							6884181	181996	--	1300473	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10601943				
	Материалы		тенге				3427000				
	Всего заработная плата		тенге					7066177			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36490				
		Накладные расходы	тенге				5653957				
		Сметная прибыль	тенге				1300473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17556373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5222
		Сметная заработная плата	тенге					7066177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				17556373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5222
		Сметная заработная плата	тенге					7066177			
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ФАСАД, ЦОКОЛЬ									
280	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассет и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	1363,08	3874,36	14,71	5281063	20051	2279915	2387953	8282537
		НР - 80%; СП - 8%			2187,03	2,82	2981097	3844		613521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	108,6876	33894,00	--	3683858	--	3683858	--	3978567
		СП - 8%			--	--	--	--		294709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	222-528-0204 РСНБ РК 2015	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета**	м2	1499,388	3973,00	--	5957069	--	5957069	--	6433634
		СП - 8%			--	--	--	--		476565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				14921990	20051	11920842	2387953	18694738
							2981097	3844	--	1384795	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8964921				
	Материалы		тенге				2279915				
	Всего заработная плата		тенге					2984941			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3683858				
		Накладные расходы	тенге				2387953				
		Сметная прибыль	тенге				908230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12261104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2234
		Сметная заработная плата	тенге					2984941			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5957069				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5957069				
		Сметная прибыль	тенге				476565				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				6433634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				18694738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2234
		Сметная заработная плата	тенге					2984941			
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СЦЕНА									
283	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,6123	183506,52	1168,09	479374	3051	407260	63387	586182
		НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	69063	1367		43421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	73,1	887,79	53,67	64897	3923	7507	51993	126241
		НР - 94%; СП - 8%			731,42	25,24	53467	1845		9351	
285	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,158	816,59	17,35	10745	228	4590	5431	17470
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	5927	107		1294	
286	215-204-0501 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	3,21	137093,00	--	440069	--	440069	--	475274
		СП - 8%			--	--	--	--		35205	
287	215-204-0201 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	0,28	137093,00	--	38386	--	38386	--	41457
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	145	38,15	0,62	5532	90	1012	3220	9452
		НР - 72%; СП - 8%			30,55	0,29	4430	42		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	145	816,30	3,88	118364	563	27334	72587	206227
		НР - 80%; СП - 8%			623,91	1,84	90467	267		15276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /толь гидроизоляционный/	м2 изолируемой поверхности	25	1715,63	85,66	42891	2141	22321	17636	65369
		НР - 94%; СП - 8%			737,15	13,32	18429	333		4842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (24 шт.)									
291	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,368	183506,52	1168,09	251037	1598	213273	33194	306970
		НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	36166	716		22738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	72	2743,41	17,35	197526	1249	163842	29719	245424
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	32435	586		18180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	1134-0108-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Окраска поверхностей лаком	м2 поверхности	72	581,51	2,17	41869	156	10988	23383	70472
		НР - 76%; СП - 8%			426,74	0,58	30725	42		5220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1									
294	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,0156	1158419,95	1417,95	18071	22	13922	3764	23582
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	4127	10		1747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03842	64274,43	2748,55	2469	105	185	1517	4305
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	2179	20		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,03842	861632,00	--	33104	--	33104	--	35752
		СП - 8%			--	--	--	--		2648	
297	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9815	973,14	1,17	955	2	136	654	1738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	817	1		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 (10 шт.)							
298	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,028	1158419,95	1417,95	32436	39	24990	6756	42327
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	7407	17		3135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5209	64274,43	2748,55	33481	1432	2508	20572	58378
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	29541	274		4324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,5209	861632,00	--	448824	--	448824	--	484730
		СП - 8%			--	--	--	--		35906	
301	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	20,25	973,14	1,17	19706	23	2821	13499	35861
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	16862	11		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				2279736	14622	1863072	347312	2837211
							402042	5638	--	210162	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1761858				
		Материалы	тенге				899992				
		Всего заработная плата	тенге					375666			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				478455				
		Накладные расходы	тенге				325223				
		Сметная прибыль	тенге				166965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2254046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	тенге					375666			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				517878				
		Материалы	тенге				2692				
		Всего заработная плата	тенге					32014			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				481928				
		Накладные расходы	тенге				22089				
		Сметная прибыль	тенге				43197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				583164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					32014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2837210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	тенге					407680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								297603736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				31735758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6539691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1790108			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						209405208		
		- Накладные расходы	тенге							27878331	
		- Сметная прибыль	тенге							22044732	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Общестроительные работы АС,КМ

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-АС,КМ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	23970,7321	1323,94 --	- --	- -	31735763
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1148,53312	1558,61 --	- --	- -	(1790110)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**31735763**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,0738% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	694С	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	201,931432	6538 --	- --	1454 293608,3	1320228
4	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	201,804801	6226 --	- --	1454 293424,18	1256437
5	786С	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	158,96317	6171 --	- --	1738 276277,99	980962
6	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	108,562096	5127 --	- --	2077 225483,47	556598
7	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	176,766713	3090 --	- --	1454 257018,8	546209
8	787С	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	73,8437938	6917	-	2077	510778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	153373,56	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,551% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	1198С	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4478,62191	94	-	-	420990
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	79,7464367	2400	-	1217	191391
						--	--	97051,41	
11	1010С	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	114,95918	1413	-	1217	162437
						--	--	139905,32	
12	376С	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	378,211852	342	-	-	129348
						--	--	-	
13	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	566,956138	199	-	-	112824
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,3752% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
14	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	18,4924672	5040	-	1454	93202
						--	--	26888,05	
15	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	120,272925	702	-	-	84432
						--	--	-	
16	1023С	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	6,05781726	9256	-	2482	56071
						--	--	15035,5	
17	2516С	3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	118,414867	234	-	-	27709
						--	--	-	
18	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,34656	4544	-	1738	15207
						--	--	5816,32	
19	2346С	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	38,6291644	210	-	-	8112
						--	--	-	
20	375С	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	5,7002508	1366	-	-	7787
						--	--	-	
21	715С	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,1120192	6754	-	1738	7511
						--	--	1932,69	
22	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,578675	2906	-	1454	7494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	3749,39	
23	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	332,951087	19	-	-	6326
						--	--	-	
24	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	139,672055	44	-	-	6146
						--	--	-	
25	2216С	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	352,977425	16	-	-	5648
						--	--	-	
26	3404С	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	35,761137	150	-	-	5364
						--	--	-	
27	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	292,124395	16	-	-	4674
						--	--	-	
28	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	21,9925182	166	-	-	3651
						--	--	-	
29	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	128,325117	28	-	-	3593
						--	--	-	
30	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	142,972884	14	-	-	2002
						--	--	-	
31	133С	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,76804	190	-	-	1856
						--	--	-	
32	703С	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0776169	15595	-	1738	1210
						--	--	134,9	
33	620С	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,29034	4094	-	1454	1189
						--	--	422,15	
34	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17,8183299	31	-	-	552
						--	--	-	
35	1015С	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	20,90715	26	-	-	544
						--	--	-	
36	514С	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	11,586344	25	-	-	290
						--	--	-	
37	1795С	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,334289	159	-	-	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
38	3428С	3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	7,044988	29	-	-	204
						--	--	-	
39	1523С	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,9542748	13	-	-	168
						--	--	-	
40	2816С	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,460768	49	-	-	121
						--	--	-	
41	1195С	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,9737	49	-	-	97
						--	--	-	
42	2698С	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3178	240	-	-	76
						--	--	-	
43	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,00018	17	-	-	51
						--	--	-	
44	1948С	3403-0201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,07654	143	-	-	11
						--	--	-	
45	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,33834643	28	-	-	9
						--	--	-	
46	1146С	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,148653	32	-	-	5
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1790122,05**	**6539724**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3552% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
47		222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /сталь С255/	т	34,32	826853	805885	-	28377595
						--	--	-	
48		222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С245/	т	31,0336	823733	808826	-	25563400
						--	--	-	
49		222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С255/	т	26,69576	825819	804859	-	22045866
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	214,487423	58336	-	-	12512338
						--	--	-	
51		222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С255/	т	10,2128	832421	811412	-	8501349
						--	--	-	
52	135025С	224-102-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	1316,63	6341	6204	-	8348751
						--	--	-	
53	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	272,7909	30030	25712	-	8191911
						--	--	-	
54		222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С255/	т	8,632	829816	808826	-	7162972
						--	--	-	
55	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	161,420982	43126	41905	-	6961441
						--	--	-	
56	290048С	222-528-0204 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	1499,388	3973	3938	-	5957069
						--	--	-	
57		215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	38,6046	136619	133458	-	5274122
						--	--	-	
58	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	143,19681	31568	27219	-	4520437
						--	--	-	
59	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,63916	335138	327157	-	4235863
						--	--	-	
60		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	427,32	9147	8586	-	3908696
						--	--	-	
61	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	108,6876	33894	32917	-	3683858
						--	--	-	
62	247841С	214-204-0310 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	661,5	4461	4363	-	2950952
						--	--	-	
63	131587С	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	19,8392212	137093	133923	-	2719818
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64		223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1,2/	м2	27,106	80352 --	79690 --	- -	2178021
65	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	129,51728	16207 --	13051 --	- -	2099087
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9097% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
66	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,21564	856578 --	848791 --	- -	1897868
67	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	4,41844	424901 --	415160 --	- -	1877400
68	249433С	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	750,665676	2235 --	2189 --	- -	1677738
69	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,6175974	349485 --	341222 --	- -	1613781
70	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	53,07264	27052 --	22792 --	- -	1435721
71		231-204-0105 РСНБ РК 2015	Плитка мозаичная, толщина 20 мм	м2	196,503	7195 --	7000 --	- -	1413839
72	100615М	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,18035	39991 --	35478 --	- -	1326915
73		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	3,06087	419679 --	410547 --	- -	1284583
74	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,84055	39991 --	35478 --	- -	1273335
75	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13580,1725	86 --	83 --	- -	1167895
76		222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	1,3	840257 --	825227 --	- -	1092334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	560,9641	1797 --	1736 --	- -	1008052
78	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4455,456	223 --	218 --	- -	993567
79	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	54,382638	15729 --	12583 --	- -	855385
80	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	45,506607	18248 --	14794 --	- -	830405
81	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,0962	19925 --	16438 --	- -	798917
82	131489С	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2998,776	266 --	264 --	- -	797674
83	135845С	235-201-0704 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	2277,1056	321 --	313 --	- -	730951
84	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,58566	441876 --	431548 --	- -	700665
85		223-207-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный /Д-1/	м2	12,6	53987 --	53526 --	- -	680236
86	279399С	212-101-1903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	20,388975	33074 --	29329 --	- -	674345
87	129985С	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ	т	0,75792	861632 --	853554 --	- -	653048
88		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, каркас Кр-2/	т	1,48484	419679 --	410547 --	- -	623156
89	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	329,052	1797 --	1736 --	- -	591306
90	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	308,4072	1781 --	1722 --	- -	549273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,760269	136619 --	133458 --	- -	513724
92	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,592238	64712 --	62807 --	- -	491309
93	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3633728	346394 --	338192 --	- -	472264
94	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,21	137093 --	133923 --	- -	440069
95	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	427,16388	1015 --	994 --	- -	433571
96	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,3113665	125659 --	122713 --	- -	416103
97	281993С	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	36	11392 --	11298 --	- -	410112
98		222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/	т	0,45812	892474 --	884421 --	- -	408860
99	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,7893983	220158 --	213529 --	- -	393950
100	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,8936155	100670 --	98214 --	- -	391970
101	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41482922	812316 --	804859 --	- -	336972
102		223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/	м2	4,592	70899 --	70315 --	- -	325568
103	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	264,6	1143 --	1119 --	- -	302438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104		223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /ДСН-2,3/	м2	6,21	45546	45148	-	282841
						--	--	-	
105		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,613296	441876	431548	-	271001
						--	--	-	
106		223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-3/	м2	3,78	70878	70315	-	267919
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7351% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
107	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11449,872	23	22	-	263347
						--	--	-	
108	146059С	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3544,008	73	71	-	258713
						--	--	-	
109		223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-1/	м2	3,15	80328	79690	-	253033
						--	--	-	
110	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	36,1606653	6931	6792	-	250630
						--	--	-	
111	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,91967	125659	122713	-	241224
						--	--	-	
112	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	129,84991	1712	1677	-	222303
						--	--	-	
113	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22304	887579	879562	-	197966
						--	--	-	
114	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	255,24978	764	730	-	195011
						--	--	-	
115	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	62,6892	3092	2995	-	193835
						--	--	-	
116	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,8994249	211214	206114	-	189971
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2079,86308	88	85	-	183028
						--	--	-	
118	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6815,4	26	25	-	177200
						--	--	-	
119	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	217,244	806	789	-	175099
						--	--	-	
120	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,25520392	136619	133458	-	171485
						--	--	-	
121	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,30451179	508438	495555	-	154825
						--	--	-	
122	134889С	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	25,96888	5928	5802	-	153944
						--	--	-	
123	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,23771542	647579	633472	-	153940
						--	--	-	
124	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	315,623896	483	471	-	152446
						--	--	-	
125	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,16746	892474	884421	-	149454
						--	--	-	
126	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	42	3481	3410	-	146202
						--	--	-	
127	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,176607	818975	811469	-	144637
						--	--	-	
128	131813С	232-601-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,0296	134743	131255	-	138731
						--	--	-	
129	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,25442205	532604	520751	-	135506
						--	--	-	
130	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	99,232224	1313	1286	-	130292
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,64	35651	31222	-	129770
						--	--	-	
132	135013С	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	24,15	5310	5194	-	128236
						--	--	-	
133	271980С	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	26,68	4525	4427	-	120727
						--	--	-	
134		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,27503	419679	410547	-	115424
						--	--	-	
135	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	393,344	290	284	-	114070
						--	--	-	
136	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1316,7376	85	85	-	111923
						--	--	-	
137	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	476,07792	235	228	-	111878
						--	--	-	
138	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,47245114	219538	214275	-	103721
						--	--	-	
139	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	260,713078	392	383	-	102200
						--	--	-	
140	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	50,47375	1791	586	-	90398
						--	--	-	
141	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	155,74917	568	554	-	88466
						--	--	-	
142	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,05540888	1589156	1556586	-	88053
						--	--	-	
143		214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /Л-1, фартуки/	т	0,12432	700886	685734	-	87134
						--	--	-	
144	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	17,647326	4784	4464	-	84425
						--	--	-	
145	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6145295	136619	133458	-	83956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
146	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,602596	137093	133923	-	82612
						--	--	-	
147		261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,1675467	395085	386380	-	66195
						--	--	-	
148	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	58,680594	1101	1078	-	64607
						--	--	-	
149	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	4552,6872	14	14	-	63738
						--	--	-	
150	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2970304	203792	199126	-	60532
						--	--	-	
151	149134С	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	130,9336	461	436	-	60360
						--	--	-	
152		214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /отливы/	т	0,0859375	700886	685734	-	60232
						--	--	-	
153	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	231,896	253	247	-	58670
						--	--	-	
154	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1209,44	42	39	-	50796
						--	--	-	
155	100262С	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	16,4526	2904	1794	-	47778
						--	--	-	
156	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0677782	651547	636459	-	44161
						--	--	-	
157	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,7612217	57042	55806	-	43422
						--	--	-	
158	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	181,847085	238	233	-	43280
						--	--	-	
159	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,841236	14706	11580	-	41783
						--	--	-	
160	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,7672506	53822	52647	-	41295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
161	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	78	520	509	-	40560
						--	--	-	
162	134091С	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	30,37	1282	1252	-	38934
						--	--	-	
163	131575С	215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,28	137093	133923	-	38386
						--	--	-	
164	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01982112	1863700	1826336	-	36941
						--	--	-	
165	133088С	215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	8,6	4243	4154	-	36490
						--	--	-	
166	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,6750125	21265	20848	-	35619
						--	--	-	
167	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	102,412538	295	261	-	30212
						--	--	-	
168	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	30,32475	985	965	-	29870
						--	--	-	
169	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2125076	136619	133458	-	29033
						--	--	-	
170		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,06466	441876	431548	-	28572
						--	--	-	
171	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04267275	646324	632123	-	27580
						--	--	-	
172	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	85,522	302	295	-	25828
						--	--	-	
173	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	4,46910005	5615	5503	-	25094
						--	--	-	
174	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1070048	229265	223105	-	24532
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1848	125659 --	122713 --	- -	23222
176	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,801548	12225 --	9147 --	- -	22024
177	295775С	261-105-0633 РСНБ РК 2015	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	34,33185	550 --	540 --	- -	18883
178	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0473685	379074 --	369328 --	- -	17956
179	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04059467	439993 --	429053 --	- -	17861
180	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	243,78195	70 --	68 --	- -	17065
181	131633С	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1573548	102719 --	100223 --	- -	16163
182	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	154,581577	98 --	98 --	- -	15149
183		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А-1,2/	т	0,04176	349485 --	341222 --	- -	14594
184	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01548	907312 --	899147 --	- -	14045
185	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	139,489875	90 --	87 --	- -	12554
186	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0865	141734 --	137815 --	- -	12260
187		214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /водосточная труба/	т	0,0162	693247 --	678244 --	- -	11231
188	249514С	261-201-0352 РСНБ РК 2015	Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,2	1526 --	1495 --	- -	10987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,033994	309881 --	303775 --	- -	10534
190	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	89,4159	115 --	111 --	- -	10283
191	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,4408	836 --	818 --	- -	9565
192	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	120,944	79 --	76 --	- -	9555
193	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,108622	78586 --	76563 --	- -	8536
194	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,01217033	605496 --	592809 --	- -	7369
195	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06822	102644 --	100223 --	- -	7002
196	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	53,77995	127 --	124 --	- -	6830
197	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,009392	700886 --	685734 --	- -	6583
198	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1469912	44541 --	42881 --	- -	6547
199	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	36,332068	170 --	167 --	- -	6176
200		261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/	кг	23,92	239 --	234 --	- -	5717
201	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,02695094	197429 --	193479 --	- -	5321
202	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02296428	216199 --	211906 --	- -	4965
203	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,8339392	1237 --	1211 --	- -	4743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	30,7376021	153 --	147 --	- -	4703
205	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,220605	20704 --	20296 --	- -	4567
206	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	84,878024	50 --	49 --	- -	4244
207	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,19381225	21028 --	20156 --	- -	4075
208	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82,628	46 --	46 --	- -	3801
209	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1891 --	1849 --	- -	3782
210	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	46,65304	78 --	75 --	- -	3639
211	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1429866	23567 --	22562 --	- -	3370
212	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	18,2116	175 --	169 --	- -	3187
213	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,040433	78586 --	76563 --	- -	3177
214	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,1792	17373 --	14194 --	- -	3113
215	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	89,022136	32 --	31 --	- -	2849
216	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	187,164	15 --	14 --	- -	2807
217	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0120292	207992 --	202955 --	- -	2502
218	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,085575	27765 --	26381 --	- -	2376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,527807	314 --	307 --	- -	2364
220	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,04	459 --	448 --	- -	2313
221	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00504	429747 --	419657 --	- -	2166
222	146798С	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,01585913	113632 --	111349 --	- -	1802
223	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	167,645856	10 --	9 --	- -	1676
224	131453С	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	20,3392	66 --	65 --	- -	1342
225	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01646171	80185 --	77655 --	- -	1320
226	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,086525	300 --	300 --	- -	1226
227	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	121,48	10 --	9 --	- -	1215
228	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,5367617	748 --	732 --	- -	1150
229	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,299476	348 --	340 --	- -	1148
230	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,884	1090 --	1068 --	- -	964
231	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0082143	100670 --	98214 --	- -	827
232	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,5352	390 --	381 --	- -	599
233	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	1,809	308 --	299 --	- -	557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,334815	1276	1250	-	427
						--	--	-	
235	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,56067968	112	110	-	399
						--	--	-	
236	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,603	105	103	-	378
						--	--	-	
237	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03359804	6850	6479	-	230
						--	--	-	
238	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	165,624648	1	1	-	166
						--	--	-	
239	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0324	1073	1022	-	35
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**205579136**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 68,8847% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
240		223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-4/	м2	63,0576	18999	18543	-	1198031
						--	--	-	
241		223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /Ок-1/	м2	30,77	25914	25323	-	797374
						--	--	-	
242		223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-5/	м2	23,556	27177	26561	-	640181
						--	--	-	
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 13,0078% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
243		223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-4,5,6/	м2	50,18033	9918	9707	-	497689
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 18,1075% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
244		223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-2,3/	м2	16,439	24665 --	24098 --	- -	405468
245		261-104-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92 /Д-1,2,3/	м2	14,98248	16047 --	15689 --	- -	240424
246		223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ф-1/	м2	1,68	17995 --	17559 --	- -	30232
247		223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /Ок-6,7/	м2	0,9272	17995 --	17559 --	- -	16685
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**3826083**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети водоснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ВК

Сметная стоимость	3766,354	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	648,218	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,452	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		3517,51	51,63	28140	413	19949	7767	38780
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	7778	148		2873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6		1664,59	19,54	9988	117	21	9654	21214
		НР - 98%; СП - 8%				1641,71	0,18	9850	1		1571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	241-205-1302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	5,94		268,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	108		1541,31	16,25	166461	1755	451	160982	353638
		НР - 98%; СП - 8%				1520,88	0,11	164255	12		26195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	106,92	163,00	--	17428	--	17428	--	18822
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	96,92	1,32	11049	150	390	10298	23055
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	10509	--		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	105,32	1,32	843	11	95	723	1691
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	737	--		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	66428,34	--	7573	--	428	7074	15818
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	7145	--		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	45	16,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
10	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
11	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	52	28,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
12	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
13	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	38	164,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
14	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2	10,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
15	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	112	7,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	28	12,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	Прайслист п.75	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	42	690,32	--	28993	--	28993	--	31312
		СП - 8%			--	--	--	--		2319	
18	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16	773,43	--	12375	--	6352	5902	19740
		НР - 98%; СП - 8%			376,43	--	6023	--		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	13	3191,00	--	41483	--	41483	--	44802
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
20	244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде набортный /для писсуара/	шт.	3	11277,00	--	33831	--	33831	--	36537
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
21	244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919,00	--	8919	--	8919	--	9633
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
22	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Смесители. Установка	шт.	11	1050,61	0,14	11557	2	359	10972	24331
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	11196	--		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	8491,00	--	93401	--	93401	--	100873
		СП - 8%			--	--	--	--		7472	
24	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	3896,74	--	11690	--	10381	1282	14010
		НР - 98%; СП - 8%			436,20	--	1309	--		1038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	32	727,17	77,25	23269	2472	10601	8633	34454
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	10196	1163		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	2,2	274,00	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	33	218,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**526993**	**4920**	**293075**	**223287**	**810304**
							228998	**1324**	**--**	**60023**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**38639**				
	Материалы		тенге				**11030**				
	Всего заработная плата		тенге					**18504**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**7797**				
		Накладные расходы	тенге				**15707**				
		Сметная прибыль	тенге				**4348**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**58694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	тенге					**18504**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**488354**				
	Материалы		тенге				**37999**				
	Всего заработная плата		тенге					**211818**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**236251**				
		Накладные расходы	тенге				**207580**				
		Сметная прибыль	тенге				**55675**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**751609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	тенге					**211818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**810303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	тенге					**230322**			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
28	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62	4391,89	52,70	272297	3268	222231	47154	345007
		НР - 98%; СП - 8%			754,80	21,27	46798	1319		25556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	105,32	1,32	6530	82	733	5601	13101
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	5715	--		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8138,43	154,50	8138	155	277	4745	13914
		НР - 61%; СП - 8%			7706,20	72,70	7706	73		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65/	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
32	Прайслист п.88	Электропривод под задвижку DN 65	шт	1	253000,00	--	253000	--		--	253000
					--	--	--	--	253000	--	
33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665
		НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	6947	129		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65/	шт.	2	20265,00	--	40530	--	40530	--	43772
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
35	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2157,00	--	12942	--	12942	--	13977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
36	245-405-0204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	2	9787,00	--	19574	--	19574	--	21140
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
37	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46	537,00	--	24702	--	24702	--	26678
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,3	95,29	2,68	1744	49	804	619	2552
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	891	5		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,3	81,42	1,89	1490	34	935	363	2001
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	521	5		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кран пожарный комплектно (8шт.)									
40	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	16	33125,27	126,86	530004	2030	507036	21203	595303
		НР - 98%; СП - 8%			1308,60	43,62	20938	698		44097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	3052,75	58,80	48844	940	629	46730	103220
		НР - 98%; СП - 8%			2954,66	25,59	47275	409		7646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	248-307-0103 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**16**	**16513,00**	**--**	**264208**	**--**	**264208**	**--**	**285345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21137**	
43	248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**32**	**8976,00**	**--**	**287232**	**--**	**287232**	**--**	**310211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22979**	
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,44**	**537,00**	**--**	**773**	**--**	**773**	**--**	**835**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
		Узел ввода водопровода									
45	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**1**	**3170,13**	**--**	**3170**	**--**	**765**	**2357**	**5969**
		НР - 98%; СП - 8%			**2404,80**	**--**	**2405**	**--**		**442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,008**	**36835,89**	**1194,15**	**295**	**9**	**238**	**46**	**368**
		НР - 91%; СП - 8%			**5963,30**	**291,05**	**48**	**2**		**27**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5**	**23175,15**	**244,78**	**11588**	**123**	**10047**	**1420**	**14049**
		НР - 98%; СП - 8%			**2835,36**	**63,29**	**1418**	**32**		**1041**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**	**3861391,29**	**275934,91**	**1931**	**138**	**1566**	**251**	**2357**
		НР - 99%; СП - 8%			**454784,00**	**52633,30**	**227**	**26**		**175**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1817753**	**7430**	**1416434**	**137423**	**2091350**
							140889	**2698**	**253000**	**136174**	
	Стоимость оборудования		тенге				**253000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**253000**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**559578**				
	Материалы		тенге				**278**				
	Всего заработная плата		тенге					**7779**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**551440**				
		Накладные расходы	тенге				**4745**				
		Сметная прибыль	тенге				**45147**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**609470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	тенге					**7779**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5460**				
	Материалы		тенге				**3541**				
	Всего заработная плата		тенге					**1725**			
		Накладные расходы	тенге				**1279**				
		Сметная прибыль	тенге				**539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1725			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				999715				
	Материалы		тенге				742391				
	Всего заработная плата		тенге					134083			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				118786				
		Накладные расходы	тенге				131399				
		Сметная прибыль	тенге				90488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1221602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					134083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2091350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	тенге					143587			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЗ									
49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	1664,59	19,54	83230	977	167	80453	176777
		НР - 98%; СП - 8%			1641,71	0,18	82086	9		13095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	241-205-2201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	49,5	143,00	--	7078	--	7078	--	7644
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	1541,31	16,25	55487	585	150	53661	117879
		НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	54752	4		8732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	241-205-2101 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	35,64	170,00	--	6059	--	6059	--	6544
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	86	96,92	1,32	8335	114	294	7769	17392
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	7927	--		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,086	66428,34	--	5713	--	323	5336	11933
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	5390	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	70	16,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
57	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
58	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	17	28,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
59	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	19,00	--	57	--	57	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
60	241-219-0101 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	17	55,00	--	935	--	935	--	1010
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
61	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	22	164,00	--	3608	--	3608	--	3897
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
62	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40	12,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
63	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	21	20,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
64	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	7,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
65	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17	10,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
66	Прайслист п.75	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	60	690,32	--	41419	--	41419	--	44733
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
67	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,5	773,43	--	5027	--	2580	2398	8019
		НР - 98%; СП - 8%			376,43	--	2447	--		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	шт.	3	212,22	--	637	--	56	569	1303
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	581	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	3	3259,00	--	9777	--	9777	--	10559
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	37	727,17	77,25	26905	2858	12258	9981	39837
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	11789	1345		2951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	13,2	274,00	--	3617	--	3617	--	3906
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
72	234-303-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	27,5	218,00	--	5995	--	5995	--	6475
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				267519	4534	98013	160167	461903
							164972	1358	--	34218	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				42230				
		Материалы	тенге				12581				
		Всего заработная плата	тенге					18524			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				9612				
		Накладные расходы	тенге				15317				
		Сметная прибыль	тенге				4604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				62151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					18524			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				225289				
		Материалы	тенге				3247				
		Всего заработная плата	тенге					147806			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				72573				
		Сдача и испытание	тенге				17				
		Накладные расходы	тенге				144850				
		Сметная прибыль	тенге				29614				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				399753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					147806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				461904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	тенге					166330			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4									
73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	60	1541,31	16,25	92479	975	251	89434	196466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	91253	7		14553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	59,4	170,00	--	10098	--	10098	--	10906
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	96,92	1,32	5815	79	205	5420	12134
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	5531	--		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	66428,34	--	3986	--	225	3723	8326
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	3761	--		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	16,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
78	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
79	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	14	12,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
80	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	56	7,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
81	Прайслист п.75	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	5	690,32	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
82	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	10	252,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
83	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	1498,00	--	7490	--	7490	--	8089
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
84	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	5	9214,02	31,18	46070	156	41479	4417	54526
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	4435	73		4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	655,98	2,46	3280	12	352	2861	6632
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	2916	3		491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	245-506-0104 РСНБ РК 2015	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15**	**шт.**	**5**	**18235,00**	**--**	**91175**	**--**	**91175**	**--**	**98469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**267105**	**1222**	**157987**	**105855**	**402797**
							107896	**83**	**--**	**29837**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3986**				
	Материалы		тенге				**225**				
	Всего заработная плата		тенге					**3761**			
		Накладные расходы	тенге				**3723**				
		Сметная прибыль	тенге				**617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8326**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**3761**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**263119**				
	Материалы		тенге				**42287**				
	Всего заработная плата		тенге					**104218**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**115475**				
		Накладные расходы	тенге				**102132**				
		Сметная прибыль	тенге				**29220**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**394471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	тенге					**104218**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**402797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	тенге					**107979**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3766354**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**642755**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**18106**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**5463**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1965513**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**253000**		
		- Накладные расходы	тенге							**626732**	
		- Сметная прибыль	тенге							**260252**	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Внутренние сети водоснабжения

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	448,40944	1433,4 --	- --	- -	642751
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,708971	1472,99 --	- --	- -	(5463)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**642751**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,6861% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,2823164	3090 --	- --	1454 4772,49	10142
4	3388С	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	55,2568	71 --	- --	- -	3923
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5064% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3113088	6226 --	- --	1454 452,64	1938
6	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0989292	5127 --	- --	2077 205,48	507
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,8075% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	24,2784	19 --	- --	- -	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,95	88 --	- --	- -	436
9	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,43225	199 --	- --	- -	285
10	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,5124	28 --	- --	- -	126
11	846С	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,01252	7295 --	- --	2077 26	91
12	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,32391	166 --	- --	- -	54
13	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,41	14 --	- --	- -	48
14	863С	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,039775	1137 --	- --	- -	45
15	2216С	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,76	16 --	- --	- -	28
16	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038966	5040 --	- --	1454 5,67	20
17	1042С	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,02719	12 --	- --	- -	0,33
18	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0023328	44 --	- --	- -	0,1
19	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00366	28 --	- --	- -	0,1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5462,28**	**18106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3299% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
20	267061С	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	32	8976 --	8789 --	- -	287232
21	271548С	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	16	16513	16172	-	264208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
22	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	320	733	718	-	234560
						--	--	-	
23	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65	м	62	3546	3471	-	219852
						--	--	-	
24	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	16	13223	12960	-	211568
						--	--	-	
25	286245С	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	8491	8322	-	93401
						--	--	-	
26	262419С	245-506-0104 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	5	18235	17877	-	91175
						--	--	-	
27		С Прайслист п.75	Вентиль полипропиленовый DN 20	шт	107	690,32	-	-	73864
						--	--	-	
28		242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 /DN 65/	шт.	3	20265	19830	-	60795
						--	--	-	
29	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	48	880	863	-	42240
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,699% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
30	286242С	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	13	3191	3127	-	41483
						--	--	-	
31	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	5	8255	8086	-	41275
						--	--	-	
32		244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде набортный /для писсуара/	шт.	3	11277	11054	-	33831
						--	--	-	
33	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,89	537	526	-	25717
						--	--	-	
34	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	8	2450	2397	-	19600
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	261711С	245-405-0204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	2	9787 --	9537 --	- -	19574
36	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,35	1740 --	1706 --	- -	18009
37	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	16	1110 --	1086 --	- -	17760
38	154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	106,92	163 --	159 --	- -	17428
39	154898С	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	95,04	170 --	166 --	- -	16157
40	297008С	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	60,5	218 --	214 --	- -	13189
41	158914С	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2157 --	2109 --	- -	12942
42	252967С	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1498 --	1468 --	- -	11984
43	181441С	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	60	164 --	160 --	- -	9840
44	261887С	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	3259 --	3195 --	- -	9777
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9711% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
45	150656С	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,465	19364 --	18929 --	- -	9004
46	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	22,5	397 --	390 --	- -	8932
47	286241С	244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919 --	8741 --	- -	8919
48	154913С	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	49,5	143	140	-	7078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	187944С	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	6	972	953	-	5832
						--	--	-	
50	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,9867	4580	4489	-	4519
						--	--	-	
51	297010С	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	15,4	274	269	-	4220
						--	--	-	
52	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,91945	300	300	-	3576
						--	--	-	
53	181419С	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	10	252	247	-	2520
						--	--	-	
54	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,8924	836	818	-	2418
						--	--	-	
55	181596С	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	72	28	28	-	2016
						--	--	-	
56	181507С	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	121	16	16	-	1936
						--	--	-	
57	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	228	7	7	-	1596
						--	--	-	
58	154876С	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,94	268	263	-	1592
						--	--	-	
59	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4,145	263	257	-	1090
						--	--	-	
60	181337С	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	82	12	12	-	984
						--	--	-	
61	158578С	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486	476	-	972
						--	--	-	
62	181683С	241-219-0101 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	17	55	54	-	935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63	158167С	241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,055	16951	16580	-	932
						--	--	-	
64	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001647	508438	495555	-	837
						--	--	-	
65	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,3762	320	313	-	760
						--	--	-	
66	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001647	439993	429053	-	725
						--	--	-	
67	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00414	165361	160708	-	685
						--	--	-	
68	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001054	622565	608926	-	656
						--	--	-	
69	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,644	874	856	-	563
						--	--	-	
70	181607С	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	47	46	-	470
						--	--	-	
71	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,105	4019	3938	-	422
						--	--	-	
72	181338С	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	21	20	19	-	420
						--	--	-	
73	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,865	483	471	-	418
						--	--	-	
74	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,138	2409	2361	-	332
						--	--	-	
75	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0776	295	261	-	318
						--	--	-	
76	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,539	568	554	-	306
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00036	647579 --	633472 --	- -	233
78	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00816	27052 --	22792 --	- -	221
79	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0328	5867 --	5749 --	- -	192
80	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19	10 --	9 --	- -	190
81	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,406	459 --	448 --	- -	186
82	181597С	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	42 --	41 --	- -	168
83	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006855	206112 --	201113 --	- -	141
84	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711 --	31080 --	- -	127
85	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	193235 --	188606 --	- -	124
86	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002562	379074 --	369328 --	- -	97
87	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002745	287630 --	281927 --	- -	79
88	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,49	134 --	130 --	- -	66
89	181485С	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	19 --	19 --	- -	57
90	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0001534	360753 --	353219 --	- -	55
91	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446 --	437 --	- -	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000715	436528	425656	-	31
						--	--	-	
93	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00114	14706	11580	-	17
						--	--	-	
94	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,000895	16978	16610	-	15
						--	--	-	
95	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000056	125659	122713	-	7
						--	--	-	
96	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,000125	44541	42881	-	6
						--	--	-	
97	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000755	6931	6792	-	5
						--	--	-	
98	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,005208	764	730	-	4
						--	--	-	
99	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0024	392	383	-	0,94
						--	--	-	
100	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006096	70	68	-	0,43
						--	--	-	
101	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0006	262	256	-	0,16
						--	--	-	
102	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00000656	21028	20156	-	0,14
						--	--	-	
103	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00003392	98	98	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1965513**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
104		Т Прайслист п.88	Электропривод под задвижку DN 65	шт	1	253000	253000	-	253000
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**253000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети канализации
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ВК

Сметная стоимость	1933,781	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	277,623	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,188	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1												
1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	12		3910,70	197,59	46928	2371	6409	38510	92273
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	38148	1148		6835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	12		8879,00	--	106548	--	106548	--	115072
		СП - 8%				--	--	--	--		8524	
3	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	12		8876,00	--	106512	--	106512	--	115033
		СП - 8%				--	--	--	--		8521	
4	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	3		1613,59	70,63	4841	212	701	3950	9494
		НР - 98%; СП - 8%				1309,44	33,98	3928	102		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	244-101-0901 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм**	**комплект**	3		12566,00	--	37698	--	37698	--	40714
		СП - 8%				--	--	--	--		3016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3153,41	99,46	40994	1293	2842	36731	83943
		НР - 98%; СП - 8%			2835,30	47,81	36859	622		6218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	8246,00	--	107198	--	107198	--	115774
		СП - 8%			--	--	--	--		8576	
8	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	13	3977,00	--	51701	--	51701	--	55837
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
9	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	13	1950,30	246,78	25354	3208	3433	19844	48814
		НР - 98%; СП - 8%			1439,46	118,14	18713	1536		3616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	244-103-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм x 900 мм	шт.	11	24216,00	--	266376	--	266376	--	287686
		СП - 8%			--	--	--	--		21310	
11	244-102-0702 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	2	31219,00	--	62438	--	62438	--	67433
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
12	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	118	855,05	3,51	100896	415	700	97917	214718
		НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	99781	135		15905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	117,764	700,00	--	82435	--	82435	--	89030
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	56	885,65	1,44	49596	81	132	48423	105860
		НР - 98%; СП - 8%			881,84	0,50	49383	28		7842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	55,888	256,00	--	14307	--	14307	--	15452
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
16	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
17	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	228,00	--	10260	--	10260	--	11081
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
19	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	69,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
20	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
21	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
22	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	514,00	--	14392	--	14392	--	15543
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
23	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	144,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
24	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	431,00	--	6034	--	6034	--	6517
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
25	241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	515,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
26	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	16	176,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
27	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	79	145,00	--	11455	--	11455	--	12371
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
28	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	37	45,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	14	642,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
30	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	4	209,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
31	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	17,5	14808,33	53,31	259146	933	238620	19540	300981
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1119,58	19,77	19593	346		22295	
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	2	22026,23	82,71	44052	166	41589	2329	50092
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1148,66	39,80	2297	80		3711	
33	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	2	10913,69	38,10	21827	76	20413	1347	25027
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,84	18,19	1338	36		1854	
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	10	466,17	77,25	4662	773	703	2698	7948
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,61	36,35	3186	364		589	
35	234-303-0324 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм**	**м**	11	1782,00	--	19602	--	19602	--	21170
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1519247	9528	1236493	271289	1933778
							273226	4397	--	143245	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				237324				
	Материалы		тенге				703				
	Всего заработная плата		тенге					3550			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232662				
		Накладные расходы	тенге				2698				
		Сметная прибыль	тенге				19202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				259224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3550			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1281923				
	Материалы		тенге				314843				
	Всего заработная плата		тенге					274073			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				688289				
		Накладные расходы	тенге				268591				
		Сметная прибыль	тенге				124043				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1674557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	тенге					274073			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1933781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	тенге					277623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1933781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				273226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9528			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4397			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1236497		
		- Накладные расходы	тенге							271289	
		- Сметная прибыль	тенге							143245	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Внутренние сети канализации

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	184,519	1480,75 --	- --	- -	273226
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,1584	1391,55 --	- --	- -	(4395)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**273226**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 68,6739% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1172	3090 --	- --	1454 3078,41	6542
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,8754% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,908	2400 --	- --	1217 1105,04	2179
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,4508% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,104	6226 --	- --	1454 151,22	648
6	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0292	5127 --	- --	2077 60,65	150
7	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,56	14 --	- --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4395,31**	**9526**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,2152% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	275091С	244-103-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	11	24216 --	23720 --	- -	266376
9	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	17,465	13491 --	13211 --	- -	235620
10	286220С	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	8246 --	8065 --	- -	107198
11	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	8879 --	8682 --	- -	106548
12	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	8876 --	8682 --	- -	106512
13	155046С	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	117,764	700 --	684 --	- -	82435
14	187700С	244-102-0702 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	31219 --	30529 --	- -	62438
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,9357% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	13	3977 --	3887 --	- -	51701
16	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	20570 --	20149 --	- -	41140
17	275096С	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	12566 --	12291 --	- -	37698
18	245424С	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	10073 --	9867 --	- -	20146
19	297050С	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	11	1782 --	1746 --	- -	19602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	182876С	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной	шт.	28	514 --	503 --	- -	14392
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,8491% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
21	155041С	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	55,888	256 --	250 --	- -	14307
22	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	79	145 --	142 --	- -	11455
23	182849С	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	45	228 --	217 --	- -	10260
24	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	642 --	628 --	- -	8988
25	182874С	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной	шт.	14	431 --	421 --	- -	6034
26	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004335	1358578 --	1331123 --	- -	5889
27	182889С	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	16	176 --	172 --	- -	2816
28	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7,64	357 --	350 --	- -	2727
29	182847С	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	69 --	64 --	- -	2208
30	182871С	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	15	144 --	141 --	- -	2160
31	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной	шт.	5	431 --	421 --	- -	2155
32	182929С	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	37	45 --	44 --	- -	1665
33	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,008145	193235 --	188606 --	- -	1574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	182922С	241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	515	503	-	1545
						--	--	-	
35	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,892	459	448	-	1327
						--	--	-	
36	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	1252	1226	-	1202
						--	--	-	
37	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00096	1176898	1153768	-	1130
						--	--	-	
38	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00468	216199	211906	-	1012
						--	--	-	
39	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,008	836	818	-	843
						--	--	-	
40	182901С	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209	204	-	836
						--	--	-	
41	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,446	568	554	-	821
						--	--	-	
42	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,143	4580	4489	-	655
						--	--	-	
43	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	5	130	127	-	650
						--	--	-	
44	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0038108	165361	160708	-	630
						--	--	-	
45	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	2	281	268	-	562
						--	--	-	
46	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82	77	-	410
						--	--	-	
47	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,254	320	313	-	401
						--	--	-	
48	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,071	98	98	-	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00013	647579	633472	-	84
						--	--	-	
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,27475	300	300	-	82
						--	--	-	
51	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,02	2409	2361	-	48
						--	--	-	
52	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000039	206112	201113	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1236495**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Отопление
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ОВ

Сметная стоимость	10214,147	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	929,683	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,639	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	113		1207,99	17,38	136503	1964	50533	83000	237063
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	84006	688		17560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	679		2222,00	--	1508738	--	1508738	--	1629437
		СП - 8%				--	--	--	--		120699	
3	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40		1263,18	13,68	50527	548	200	48789	107261
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	49779	6		7945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	39,6		163,00	--	6455	--	6455	--	6971
		СП - 8%				--	--	--	--		516	
5	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	115		1346,49	16,23	154846	1867	383	149564	328763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1326,92	0,18	152596	21		24353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-205-2302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	113,85	278,00	--	31650	--	31650	--	34182
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
7	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	88	1450,75	18,85	127666	1659	294	123223	270960
		НР - 98%; СП - 8%			1428,56	0,28	125713	25		20071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-205-2303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	87,12	424,00	--	36939	--	36939	--	39894
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
9	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	96	1604,52	22,13	154034	2124	1620	147324	325466
		НР - 98%; СП - 8%			1565,52	0,42	150290	40		24109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-205-2304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	95,04	669,00	--	63582	--	63582	--	68669
		СП - 8%			--	--	--	--		5087	
11	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86	1713,08	24,85	147325	2137	1900	140476	310825
		НР - 98%; СП - 8%			1666,14	0,64	143288	55		23024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-205-2305 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	м	85,14	1088,00	--	92632	--	92632	--	100043
		СП - 8%			--	--	--	--		7411	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	425	94,90	1,32	40332	561	595	38393	85023
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	39176	--		6298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,425	66428,34	--	28232	--	1595	26371	58971
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	26637	--		4368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	241-210-1003 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм**	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	6	65,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
17	241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
18	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	17	31,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	29	49,00	--	1421	--	1421	--	1535
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
20	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	18	106,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
21	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	48	181,00	--	8688	--	8688	--	9383
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
22	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	32	47,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
23	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	15	68,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
24	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	12	98,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
25	241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	20	194,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
26	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	29	20,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
27	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	41,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
28	241-211-1104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	24	70,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-211-1105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная**	**шт.**	**22**	**131,00**	**--**	**2882**	**--**	**2882**	**--**	**3113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**231**	
30	241-211-1601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**88**	**252,00**	**--**	**22176**	**--**	**22176**	**--**	**23950**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1774**	
31	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**44**	**304,78**	**0,62**	**13410**	**28**	**407**	**12728**	**28229**
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**294,89**	**0,29**	**12975**	**13**		**2091**	
32	245-510-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15**	**шт.**	**44**	**6657,00**	**--**	**292908**	**--**	**292908**	**--**	**316341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23433**	
33	245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**44**	**5801,00**	**--**	**255244**	**--**	**255244**	**--**	**275664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20420**	
34	245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15**	**шт.**	**44**	**2621,00**	**--**	**115324**	**--**	**115324**	**--**	**124550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9226**	
35	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**27,5**	**489,51**	**33,72**	**13462**	**927**	**1306**	**8315**	**23520**
		НР - 72%; СП - 8%			**408,32**	**11,65**	**11229**	**320**		**1742**	
36	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**23,5**	**102,00**	**--**	**2397**	**--**	**2397**	**--**	**2589**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
37	241-207-0306 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**4**	**148,00**	**--**	**592**	**--**	**592**	**--**	**639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
38	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**12**	**556,20**	**43,17**	**6674**	**518**	**580**	**4149**	**11689**
		НР - 72%; СП - 8%			**464,64**	**15,54**	**5576**	**186**		**866**	
39	241-207-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм**	**м**	**12**	**351,00**	**--**	**4212**	**--**	**4212**	**--**	**4549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
40	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**2**	**655,98**	**2,46**	**1312**	**5**	**141**	**1144**	**2653**
		НР - 98%; СП - 8%			**583,24**	**0,64**	**1166**	**1**		**197**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	17829,00	--	35658	--	35658	--	38511
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	242-303-1005 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	33275,00	--	66550	--	66550	--	71874
		СП - 8%			--	--	--	--		5324	
44	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	741,54	2,46	1483	5	140	1312	3019
		НР - 98%; СП - 8%			668,80	0,64	1338	1		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	2	40530,00	--	81060	--	81060	--	87545
		СП - 8%			--	--	--	--		6485	
46	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	845,40	2,46	1691	5	222	1436	3377
		НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	1464	1		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	245-501-0120 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	шт.	1	87635,00	--	87635	--	87635	--	94646
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
48	245-501-0121 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 40	шт.	1	95579,00	--	95579	--	95579	--	103225
		СП - 8%			--	--	--	--		7646	
49	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные. Установка	шт.	3	212,22	--	637	--	56	569	1303
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	581	--		96	
50	Прайс-лист п.86	Воздухоотводчик автоматический латунный DN 32	шт	1	6557,14	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
51	Прайс-лист п.87	Воздухоотводчик автоматический латунный DN 40	шт	2	7741,07	--	15482	--	15482	--	16721
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
52	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /гильзы/	м	5,84	1891,00	--	11043	--	11043	--	11926
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				3739376	12353	2919896	788081	4889655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							807127	1358	--	362197	
	Стоимость монтажных работ		тенге				20136				
	Материалы		тенге				1886				
	Всего заработная плата		тенге					17311			
		Накладные расходы	тенге				12464				
		Сметная прибыль	тенге				2608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				35208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					17311			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28232				
	Материалы		тенге				1595				
	Всего заработная плата		тенге					26637			
		Накладные расходы	тенге				26371				
		Сметная прибыль	тенге				4368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					26637			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3691008				
	Материалы		тенге				56718				
	Всего заработная плата		тенге					764537			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2859703				
	Сдача и испытание		тенге				2521				
		Накладные расходы	тенге				749246				
		Сметная прибыль	тенге				355221				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4795475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	тенге					764537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4889654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	тенге					808485			
		РАЗДЕЛ 2. МАГИСТРАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД									
53	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	11,5	2367,96	22,55	27232	260	21337	5624	35484
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	5635	104		2628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2875,85	22,55	57517	451	47266	9781	72681
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	9800	180		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	5030,06	52,70	10060	106	8444	1521	12508
		НР - 98%; СП - 8%			754,80	21,27	1510	43		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,5	94,90	1,32	2989	42	43	2846	6301
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	2904	--		467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	97,64	1,32	195	3	8	181	406
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	184	--		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,5	537,00	--	12082	--	12082	--	13049
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
59	241-112-0111 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	6	236,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
60	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	8	369,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
61	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5192,00	--	31152	--	31152	--	33644
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
62	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884,00	--	11768	--	11768	--	12709
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
63	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7620,00	--	30480	--	30480	--	32918
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
64	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,786	537,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18,1	466,17	77,25	8438	1398	1273	4883	14386
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	5767	658		1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	234-303-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм**	м	7,15	329,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
67	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	10,56	431,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
68	234-303-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм**	м	2,2	759,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	4,73	162,84	3,79	770	18	483	188	1034
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	269	3		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,73	95,29	2,68	451	12	209	160	660
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	230	1		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				206497	2290	177908	25184	250212
							26299	989	--	18534	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18232				
	Материалы		тенге				1964				
	Всего заработная плата		тенге					6928			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8573				
		Накладные расходы	тенге				5231				
		Сметная прибыль	тенге				1878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					6928			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				188265				
	Материалы		тенге				77100				
	Всего заработная плата		тенге					20360			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				90272				
		Накладные расходы	тенге				19953				
		Сметная прибыль	тенге				16656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				224874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					20360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				250215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					27288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ											
71	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	28473,82	1125,92	28474	1126	13121	14402	46306
		НР - 98%; СП - 8%			14227,39	468,53	14227	469		3430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Коммерческое предложение ТОО "Виаст" п.89	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №662-1-21	компл	1	4604868,59	--	4604869	--		--	4604869
					--	--	--	--	4604869	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4633343	1126	13121	14402	4651175
							14227	469	4604869	3430	
	Стоимость оборудования		тенге				4604869				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4604869				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				28474				
	Материалы		тенге				13121				
	Всего заработная плата		тенге					14696			
	Сдача и испытание		тенге				447				
		Накладные расходы	тенге				14402				
		Сметная прибыль	тенге				3430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				46306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					14696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4651175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					14696			
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА											
73	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	22050,55	233,53	44101	467	23087	20279	69530
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	20547	145		5150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2539,71	--	12699	--	10988	1677	15526
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	1711	--		1150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	520,32	--	1041	--	142	881	2076
		НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	899	--		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
77	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	5465,00	--	32790	--	32790	--	35413
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	242-202-0303 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**5653,00**	**--**	**11306**	**--**	**11306**	**--**	**12210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**904**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**107001**	**467**	**83377**	**22837**	**140224**
							23157	**145**	**--**	**10386**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5064**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5064**				
		Сметная прибыль	тенге				**405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5469**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**101937**				
	Материалы		тенге				**34217**				
	Всего заработная плата		тенге					**23302**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**44096**				
	Сдача и испытание		тенге				**688**				
		Накладные расходы	тенге				**22837**				
		Сметная прибыль	тенге				**9981**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**134755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**23302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**140224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**23302**			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ. УСТАНОВОК П1,П2,П3,П4									
79	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /32 мм/**	**м трубопровода**	**6**	**890,67**	**43,11**	**5344**	**259**	**168**	**4912**	**11077**
		НР - 98%; СП - 8%			**819,55**	**15,85**	**4917**	**95**		**820**	
80	241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**6**	**1101,00**	**--**	**6606**	**--**	**6606**	**--**	**7134**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**528**	
81	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**2942,64**	**43,11**	**29426**	**431**	**20799**	**8187**	**40622**
		НР - 98%; СП - 8%			**819,55**	**15,85**	**8196**	**158**		**3009**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24**	**3517,51**	**51,63**	**84420**	**1239**	**59848**	**23302**	**116339**
		НР - 98%; СП - 8%			**972,19**	**18,53**	**23333**	**445**		**8618**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**16**	**94,90**	**1,32**	**1518**	**21**	**22**	**1445**	**3200**
		НР - 98%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**1475**	**--**		**237**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	105,32	1,32	2528	32	284	2168	5072
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	2212	--		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	40	466,17	77,25	18647	3090	2813	10791	31793
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	12744	1454		2355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	6,6	482,00	--	3181	--	3181	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
87	234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	11	724,00	--	7964	--	7964	--	8601
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
88	234-303-0419 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм**	м	26,4	1846,00	--	48734	--	48734	--	52633
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,3	95,29	2,68	791	22	365	281	1157
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	404	2		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,3	162,84	3,79	1352	32	848	329	1816
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	472	5		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**тенге**				210511	5126	151632	51415	282879
							53753	2159	--	20953	
Стоимость общестроительных работ			тенге				80669				
Материалы			тенге				4024				
Всего заработная плата			тенге					15081			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				59879				
		Накладные расходы	тенге				11401				
		Сметная прибыль	тенге				7365				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				99435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					15081			
Стоимость сантехнических работ			тенге				129842				
Материалы			тенге				81123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					40831			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6606				
		Накладные расходы	тенге				40014				
		Сметная прибыль	тенге				13588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				183444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					40831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				282879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					55912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10214147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				924563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21362			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5120			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3345941		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4604869		
		- Накладные расходы	тенге							901919	
		- Сметная прибыль	тенге							415500	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Отопление

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ОВ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	635,622596	1454,58 --	- --	- -	924565
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,32788	1538,77 --	- --	- -	(5121)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**924565**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,2645% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5479814	3090 --	- --	1454 3704,76	7873
4	3388С	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	106,4955	71 --	- --	- -	7561
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,122% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3750524	5127 --	- --	2077 778,98	1923
6	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	46,30212	19 --	- --	- -	880
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6134% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,14355	5500	-	2077	790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	298,15	
8	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,4775	88	-	-	658
						--	--	-	
9	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,084	6226	-	1454	523
						--	--	122,14	
10	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1734211	2400	-	1217	416
						--	--	211,05	
11	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9832	199	-	-	395
						--	--	-	
12	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,45505	28	-	-	265
						--	--	-	
13	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,315326	166	-	-	52
						--	--	-	
14	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003909	5040	-	1454	20
						--	--	5,68	
15	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,206	14	-	-	3
						--	--	-	
16	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003909	28	-	-	0,11
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5120,78**	**21358**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,477% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	260388С	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	679	2222	2176	-	1508738
						--	--	-	
18	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	44	6657	6526	-	292908
						--	--	-	
19	261966С	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	44	5801	5687	-	255244
						--	--	-	
20	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	44	2621	2569	-	115324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21	286262С	245-501-0121 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 40	шт.	1	95579	93700	-	95579
						--	--	-	
22	154934С	241-205-2305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	85,14	1088	1064	-	92632
						--	--	-	
23	286261С	245-501-0120 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	шт.	1	87635	85913	-	87635
						--	--	-	
24	286258С	245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	2	40530	39733	-	81060
						--	--	-	
25	252849С	242-303-1005 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-	шт.	2	33275	32619	-	66550
						--	--	-	
26	154933С	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	95,04	669	654	-	63582
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8592% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
27	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	24	2450	2397	-	58800
						--	--	-	
28	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	293,8	172	168	-	50534
						--	--	-	
29	297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	26,4	1846	1808	-	48734
						--	--	-	
30	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40	м	20	2347	2297	-	46940
						--	--	-	
31	154932С	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	87,12	424	414	-	36939
						--	--	-	
32	252846С	242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-	шт.	2	17829	17477	-	35658
						--	--	-	
33	283088С	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	5465	5356	-	32790
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	154931С	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	113,85	278	272	-	31650
						--	--	-	
35	283087С	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5192	5089	-	31152
						--	--	-	
36	283091С	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7620	7468	-	30480
						--	--	-	
37	261719С	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438	11153	-	22876
						--	--	-	
38	181419С	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	88	252	247	-	22176
						--	--	-	
39	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32	м	11,5	1841	1802	-	21172
						--	--	-	
40	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2049	2005	-	20490
						--	--	-	
41		С Прайс-лист п.87	Воздухоотводчик автоматический латунный DN 40	шт	2	7741,07	-	-	15482
						--	--	-	
42	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,206	537	526	-	12999
						--	--	-	
43	283090С	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884	5766	-	11768
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6638% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
44	283089С	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5653	5540	-	11306
						--	--	-	
45		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /гильзы/	м	5,84	1891	1849	-	11043
						--	--	-	
46	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179	2135	-	10895
						--	--	-	
47	181511С	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	48	181	177	-	8688
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80	м	2	4177 --	4088 --	- -	8354
49	297041С	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	724 --	709 --	- -	7964
50	150548С	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	6	1101 --	1076 --	- -	6606
51		С Прайс-лист п.86	Воздухоотводчик автоматический латунный DN 32	шт	1	6557,14 --	- --	- -	6557
52	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655 --	641 --	- -	6550
53	154930С	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	163 --	159 --	- -	6455
54	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406 --	1375 --	- -	5624
55	300868С	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532 --	2482 --	- -	5064
56	297016С	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	10,56	431 --	422 --	- -	4551
57		241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	12	351 --	343 --	- -	4212
58	181617С	241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	20	194 --	190 --	- -	3880
59	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,83083	4580 --	4489 --	- -	3805
60	297038С	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	6,6	482 --	472 --	- -	3181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	158040С	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	369 --	361 --	- -	2952
62	181341С	241-211-1105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	22	131 --	128 --	- -	2882
63	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,04375	300 --	300 --	- -	2413
64	154782С	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	23,5	102 --	100 --	- -	2397
65	297006С	234-303-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	7,15	329 --	322 --	- -	2352
66	181510С	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	18	106 --	104 --	- -	1908
67	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	38,27	44 --	43 --	- -	1684
68	181340С	241-211-1104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	24	70 --	69 --	- -	1680
69	297022С	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	2,2	759 --	743 --	- -	1670
70	181607С	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	32	47 --	46 --	- -	1504
71	181509С	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	29	49 --	48 --	- -	1421
72	158028С	241-112-0111 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	236 --	231 --	- -	1416
73	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	49,248	28 --	27 --	- -	1379
74	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,63064	836 --	818 --	- -	1363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0023454	508438 --	495555 --	- -	1192
76	181614С	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	12	98 --	96 --	- -	1176
77	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,711	1527 --	1496 --	- -	1086
78	181610С	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	15	68 --	67 --	- -	1020
79	181339С	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	41 --	40 --	- -	902
80	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1496	5867 --	5749 --	- -	878
81	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,32785	483 --	471 --	- -	641
82	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,6465	227 --	223 --	- -	601
83	154783С	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	4	148 --	144 --	- -	592
84	181338С	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	29	20 --	19 --	- -	580
85	181508С	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	17	31 --	30 --	- -	527
86	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011727	439993 --	429053 --	- -	516
87	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,961	98 --	98 --	- -	486
88	181494С	241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	4	113 --	111 --	- -	452
89	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,75665	568 --	554 --	- -	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	181490С	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	6	65	64	-	390
						--	--	-	
91	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,025	13648	10542	-	341
						--	--	-	
92	181487С	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	8	35	35	-	280
						--	--	-	
93	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1162	2409	2361	-	280
						--	--	-	
94	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00052	474618	463648	-	247
						--	--	-	
95	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	206112	201113	-	227
						--	--	-	
96	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,25	874	856	-	218
						--	--	-	
97	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00128	165361	160708	-	212
						--	--	-	
98	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6098	320	313	-	195
						--	--	-	
99	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00036484	379074	369328	-	138
						--	--	-	
100	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711	31080	-	127
						--	--	-	
101	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00025075	360753	353219	-	90
						--	--	-	
102	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,30533	295	261	-	90
						--	--	-	
103	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003792	234305	228752	-	89
						--	--	-	
104	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00416	14706	11580	-	61
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00009385	622565	608926	-	58
						--	--	-	
106	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00019545	287630	281927	-	56
						--	--	-	
107	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,275	159	155	-	44
						--	--	-	
108	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,176	234	229	-	41
						--	--	-	
109	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,16	12	12	-	26
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3345939**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
110		Т Коммерческое предложение ТОО "Виаст" п.89	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №662-1-21	компл	1	4604868,59	4604868,59	-	4604869
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**4604869**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ОВ

Сметная стоимость	16487,505	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1035,126	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,779	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУХОВОДЫ												
1	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	29		1881,42	36,41	54561	1056	10725	42358	104672
		НР - 98%; СП - 8%				1475,16	15,27	42780	443		7754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	45		1975,44	36,41	88895	1639	20874	65728	166992
		НР - 98%; СП - 8%				1475,16	15,27	66382	687		12370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4		1714,00	61,49	6856	246	709	5842	13714
		НР - 98%; СП - 8%				1475,16	15,27	5901	61		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Прайслист п.85	**Решетка вентиляционная СТД 303**	шт	4		5464,29	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,54		6701,39	57,29	23723	203	16279	7177	33372
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	7241	82		2472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,06	6944,39	57,29	368469	3039	256896	107573	514125
		НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	108534	1233		38083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,47	6759,84	45,50	205972	1386	147521	56469	283436
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	57065	556		20995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,32	7664,60	48,26	2453	16	1838	592	3289
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	599	5		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80,78	7380,83	45,50	596224	3675	461648	129729	784029
		НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	130901	1475		58076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,86	6965,61	42,41	298546	1818	244467	51929	378513
		НР - 98%; СП - 8%			1219,33	16,99	52261	728		28038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,04	6710,17	38,33	13689	78	11600	1996	16939
		НР - 98%; СП - 8%			985,56	12,67	2011	26		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Прайслист п.76	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	4	819,64	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
13	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2180,48	51,66	4361	104	1003	3218	8186
		НР - 98%; СП - 8%			1626,81	15,27	3254	31		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	246-302-0666 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм /дроссель-клапан/	шт.	2	12626,00	--	25252	--	25252	--	27272
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
15	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	2865,93	56,14	5732	113	1566	4002	10513
		НР - 98%; СП - 8%			2026,62	15,27	4053	31		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	246-302-0691 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 300 мм /дроссель-клапан/	шт.	2	16836,00	--	33672	--	33672	--	36366
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /900х600х150 мм/	зонт	2	17656,19	185,97	35312	372	30257	4692	43204
		НР - 98%; СП - 8%			2341,47	52,34	4683	105		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами /DN 350/	зонт	3	7205,21	56,04	21616	168	19006	2438	25978
		НР - 98%; СП - 8%			813,96	15,27	2442	46		1924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	6536,17	97,14	45753	680	5598	38790	91306
		НР - 98%; СП - 8%			5639,26	15,27	39475	107		6763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	246-306-0529 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	29690,00	--	89070	--	89070	--	96196
		СП - 8%			--	--	--	--		7126	
21	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	14720,00	--	58880	--	58880	--	63590
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
22	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	13,0428	24707,20	1582,70	322251	20643	34450	210391	575253
		НР - 76%; СП - 8%			20483,20	741,54	267158	9672		42611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	14,086224	12297,00	--	173218	--	173218	--	187075
		СП - 8%			--	--	--	--		13857	
24	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,57	655,00	--	20023	--	20023	--	21625
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	1,8	5219,11	14,62	9394	26	7239	1965	12268
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2129	7		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	7,065	700886,00	--	4951760	--	4951760	--	5347901
		СП - 8%			--	--	--	--		396141	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				7480818	35262	6648687	734889	8872961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							796869	15295	--	657256	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5456623				
	Материалы		тенге				41689				
	Всего заработная плата		тенге					278966			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5124978				
		Накладные расходы	тенге				212356				
		Сметная прибыль	тенге				453518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6122497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	тенге					278966			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2024195				
	Материалы		тенге				1229989				
	Всего заработная плата		тенге					533198			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				252033				
	Сдача и испытание		тенге				25815				
		Накладные расходы	тенге				522533				
		Сметная прибыль	тенге				203738				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2750466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	тенге					533198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8872963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	тенге					812164			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
		ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									
27	**1120-2501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка /П1/**	**камера**	**2**	**108994,32**	**7729,29**	**217989**	**15459**	**25172**	**178923**	**428665**
		НР - 98%; СП - 8%			**88678,80**	**2608,39**	**177358**	**5217**		**31753**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**Прайслистп.83**	**Приточная установка производительностью 5200 м3/час VVS055-R-FHCVS /П1, без НДС/**	**компл**	**1**	**3806542,87**	**--**	**3806543**	**--**		**--**	**3806543**
					--	**--**	**--**	**--**	**3806543**	**--**	
29	**Прайслистп.84**	**Приточная установка производительностью 2400 м3/час VVS030S-R-FHCVS /П2, без НДС/**	**компл**	**1**	**2288313,96**	**--**	**2288314**	**--**		**--**	**2288314**
					--	**--**	**--**	**--**	**2288314**	**--**	
		ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									
30	**1307-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**11082,58**	**189,66**	**11083**	**190**	**13**	**6680**	**19184**
		НР - 61%; СП - 8%			**10880,00**	**70,62**	**10880**	**71**		**1421**	
31	**Прайслист п.77**	**Радиальный вентилятор VR 70-40/35.4D L=5200м3/час, P-760 Па, N=3500 Вт, n=1422 об/мин /В1/**	**шт**	**1**	**460821,43**	**--**	**460821**	**--**		**--**	**460821**
					--	**--**	**--**	**--**	**460821**	**--**	
32	**Прайслист п.78**	**Радиальный вентилятор VR 60-30/28.4D L=2400м3/час, P-495 Па, N=1700 Вт, n=1415 об/мин /В2/**	**шт**	**1**	**258421,43**	**--**	**258421**	**--**		**--**	**258421**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	258421	--	
33	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	2	2834,02	94,35	5668	189	552	4888	11400
		НР - 98%; СП - 8%			2463,28	30,53	4927	61		844	
34	Прайслист п.81	Шумоглушитель NK 70-40-6	шт	1	32239,29	--	32239	--	32239	--	34818
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
35	Прайслист п.82	Шумоглушитель NK 60-30-6	шт	1	48358,93	--	48359	--	48359	--	52228
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
36	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	5862,98	241,90	17589	726	146	16627	36953
		НР - 98%; СП - 8%			5572,46	82,88	16717	249		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Прайслист п.79	Осевой вентилятор KVR 160/1 L=330м3/час, P-290 Па, Nном=0,071кВт, n=2450 об/мин /B3/	шт	3	41745,00	--	125235	--		--	125235
					--	--	--	--	125235	--	
38	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	3	2834,02	94,35	8502	283	829	7332	17101
		НР - 98%; СП - 8%			2463,28	30,53	7390	92		1267	
39	Прайслист п.80	Шумоглушитель KNK 125/9	шт	3	23104,82	--	69314	--	69314	--	74859
		СП - 8%			--	--	--	--		5545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				7350078	16847	176624	214450	7614543
							217272	5690	6939335	50015	
	Стоимость оборудования		тенге				6939334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6939334				
	Стоимость монтажных работ		тенге				11083				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					10951			
		Накладные расходы	тенге				6680				
		Сметная прибыль	тенге				1421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				19184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					10951			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				399660				
	Материалы		тенге				26700				
	Всего заработная плата		тенге					212011			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				149912				
	Сдача и испытание		тенге				10622				
		Накладные расходы	тенге				207770				
		Сметная прибыль	тенге				48594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				656024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	тенге					212011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7614542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	тенге					222962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**16487505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1014141**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**52109**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**20985**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**6825314**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**6939334**		
		- Накладные расходы	тенге							**949339**	
		- Сметная прибыль	тенге							**707271**	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Вентиляция

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ОВ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	765,907133	1324,1 --	- --	- -	1014140
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,4638582	1558,46 --	- --	- -	(20983)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1014140**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 66,4395% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,2035724	3090 --	- --	1454 16289,99	34619
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,0079% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,23668585	5127 --	- --	2077 4645,6	11467
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,5526% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	969С	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	54,8683254	61 --	- --	- -	3347
6	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,4121675	199 --	- --	- -	2072
7	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	22,113	14 --	- --	- -	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5500 --	- --	2077 41,54	110
9	1444С	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,60856	34 --	- --	- -	89
10	1197С	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,86781345	60 --	- --	- -	52
11	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0036	6226 --	- --	1454 5,23	22
12	1198С	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19	94 --	- --	- -	18
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**20982,37**	**52106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,6553% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	7,07526	700886 --	685734 --	- -	4958951
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9985% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	126	5571 --	5451 --	- -	701946
15	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	83,53	4669 --	4570 --	- -	390002
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,3462% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	136269С	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	14,086224	12297 --	12022 --	- -	173218
17	287004С	246-306-0529 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	29690 --	29101 --	- -	89070
18		С Прайслист п.80	Шумоглушитель KNK 125/9	шт	3	23104,82 --	- --	- -	69314
19	286978С	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	14720 --	14429 --	- -	58880
20		С Прайслист п.82	Шумоглушитель NK 60-30-6	шт	1	48358,93	-	-	48359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		246-302-0691 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 300 мм /дроссель-клапан/	шт.	2	16836	16498	-	33672
						--	--	-	
22		С Прайслист п.81	Шумоглушитель NK 70-40-6	шт	1	32239,29	-	-	32239
						--	--	-	
23	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0488455	647579	633472	-	31631
						--	--	-	
24	188211С	246-301-0414 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	2	14636	14281	-	29272
						--	--	-	
25		246-302-0666 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм /дроссель-клапан/	шт.	2	12626	12375	-	25252
						--	--	-	
26		С Прайслист п.85	Решетка вентиляционная СТД 303	шт	4	5464,29	-	-	21857
						--	--	-	
27	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,57	655	641	-	20023
						--	--	-	
28	188189С	246-301-0304 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	3	6148	6012	-	18444
						--	--	-	
29	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	3,54	4426	4333	-	15668
						--	--	-	
30	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	33,487186	446	437	-	14935
						--	--	-	
31	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,8	7654	7503	-	13777
						--	--	-	
32	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,09469073	132012	128986	-	12500
						--	--	-	
33	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03354	349485	341222	-	11722
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	18,25992	512 --	501 --	- -	9349
35	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00286022	2462597 --	2412901 --	- -	7044
36	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,58	10607 --	10398 --	- -	6152
37	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01152	526783 --	515575 --	- -	6069
38	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	6,5214	671 --	656 --	- -	4376
39	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,0856	158 --	155 --	- -	4122
40	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	39,1284	91 --	89 --	- -	3561
41	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,724147	338 --	332 --	- -	3287
42		С Прайслист п.76	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	4	819,64 --	- --	- -	3279
43	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2,73	748 --	732 --	- -	2042
44	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	736442 --	720962 --	- -	1473
45	251467С	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	6	134 --	129 --	- -	804
46	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00166	439294 --	429866 --	- -	729
47	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00286415	206112 --	201113 --	- -	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,74	743 --	727 --	- -	550
49	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00078257	693247 --	678244 --	- -	543
50	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,58	483 --	471 --	- -	280
51	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,28	568 --	554 --	- -	159
52	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,3	320 --	313 --	- -	96
53	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,072	348 --	340 --	- -	25
54	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,216	105 --	103 --	- -	23
55	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0012	14706 --	11580 --	- -	18
56	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,68	19 --	19 --	- -	13
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**6825315**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 54,8546% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
57		Т Прайслистп.8	Приточная установка производительностью 5200 м3/час VVS055-R-FHCVS /П1, без НДС/	компл	1	3806542,87 --	3806542,87 --	- -	3806543
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 32,976% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
58		Т Прайслистп.8	Приточная установка производительностью 2400 м3/час VVS030S-R-FHCVS /П2, без НДС/	компл	1	2288313,96 --	2288313,96 --	- -	2288314
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 12,1694% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
59		Т Прайслист п.77	Радиальный вентилятор VR 70-40/35.4D L=5200м3/час, Р-760 Па, N=3500 Вт, n=1422 об/мин /В1/	шт	1	460821,43 --	460821,43 --	- -	460821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		Т Прайслист п.78	Радиальный вентилятор VR 60-30/28.4D L=2400м3/час, P-495 Па, N=1700 Вт, n=1415 об/мин /B2/	шт	1	258421,43	258421,43	-	258421
						--	--	-	
61		Т Прайслист п.79	Осевой вентилятор KVR 160/1 L=330м3/час, P-290 Па, Nном=0,071кВт, n=2450 об/мин /B3/	шт	3	41745	41745	-	125235
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**6939335**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ЭОМ

Сметная стоимость	7967,390	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1591,870	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,164	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
		ЩО1,ЩО2,ЩАО1,ЩАО2										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**4**		**4523,37**	**1405,01**	**18093**	**5620**	**393**	**10331**	**30698**
		НР - 72%; СП - 8%				**3020,00**	**567,05**	**12080**	**2268**		**2274**	
2	247-201-1006 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	**шт.**	**1**		**5230,00**	**--**	**5230**	**--**	**5230**	**--**	**5648**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**418**	
3	247-201-1004 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	**шт.**	**3**		**2769,00**	**--**	**8307**	**--**	**8307**	**--**	**8972**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**665**	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**30**		**3072,27**	**26,43**	**92168**	**793**	**48415**	**30931**	**132947**
		НР - 72%; СП - 8%				**1432,00**	**--**	**42960**	**--**		**9848**	
5	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**26**		**622,00**	**--**	**16172**	**--**	**16172**	**--**	**17466**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1294**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3072,27	26,43	9217	79	4842	3093	13295
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	4296	--		985	
8	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
9	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1942,19	84,55	3884	169	234	2557	6956
		НР - 72%; СП - 8%			1740,29	35,31	3481	71		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
11	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	169	597,93	4,11	101050	694	11568	64142	178408
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	88788	299		13215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	117	8381,00	--	980577	--	980577	--	1059023
		СП - 8%			--	--	--	--		78446	
13	247-101-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	2	5649,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
14	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	14	9667,00	--	135338	--	135338	--	146165
		СП - 8%			--	--	--	--		10827	
15	247-102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	30	6193,00	--	185790	--	185790	--	200653
		СП - 8%			--	--	--	--		14863	
16	247-101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа KOMPAS 1х18 IP54	шт.	6	3989,00	--	23934	--	23934	--	25849
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ п.92	Лампа светодиодная LED-36 220V	шт	234	2641,07	--	618010	--	618010	--	667451
		СП - 8%			--	--	--	--		49441	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ п.93	Лампа светодиодная LED-18 220V	шт	60	774,11	--	46447	--	46447	--	50163
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТПРАЙС-ЛИСТ п.94	Лампа светодиодная LED-8 220V	шт	6	314,20	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ п.121	Компактная лампа люминесцентная Navaspiral 18Вт E27	шт	6	815,09	--	4891	--	4891	--	5282
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
21	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	753,47	17,27	6028	138	53	4243	11093
		НР - 72%; СП - 8%			729,65	7,06	5837	56		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект п.1	Светильник Navigator 71355 NEF-01 "ВЫХОД"	шт	8	3278,57	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
23	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	96	369,58	0,34	35480	32	8831	19175	59028
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	26617	15		4372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	345,00	--	12765	--	12765	--	13786
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
25	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	368,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
26	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
27	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44	430,00	--	18920	--	18920	--	20434
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект п.98	Коробка установочная К-201	шт	52	56,46	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект п.96	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	98	104,73	--	10264	--	10264	--	11085
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
30	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1668	140,87	1,92	234971	3202	33277	143287	408518
		НР - 72%; СП - 8%			119,00	0,31	198492	517		30261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,481	301095,00	--	445922	--	445922	--	481596
		СП - 8%			--	--	--	--		35674	
32	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,187	468325,00	--	87577	--	87577	--	94583
		СП - 8%			--	--	--	--		7006	
33	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1668	352,63	3,65	588187	6088	21868	403475	1070994
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	560231	150		79333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1481	27,00	--	39987	--	39987	--	43186
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
35	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	187	32,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
		ПР									
36	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	33933,91	3091,41	33934	3091	26313	4101	41077
		НР - 72%; СП - 8%			4530,00	1165,23	4530	1165		3043	
37	515-301-0547 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ	шт.	1	221423,00	--	221423	--		--	221423
					--	--	--	--	221423	--	
38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5705,65	117,93	45645	943	21790	16700	67333
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	22912	282		4988	
39	247-204-3409 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	13587,00	--	13587	--	13587	--	14674
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
40	247-204-3406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	13716,00	--	13716	--	13716	--	14813
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
41	247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	6	13716,00	--	82296	--	82296	--	88880
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
		ЩС									
42	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3072,27	26,43	3072	26	1614	1031	4431
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	1432	--		328	
45	247-204-1928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	9021,00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15	3072,27	26,43	46084	396	24208	15466	66474
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	21480	--		4924	
47	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	4609,00	--	59917	--	59917	--	64710
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
48	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		ШВ									
49	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
50	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5705,65	117,93	11411	236	5447	4175	16833
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	5728	71		1247	
52	247-204-1931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	1	9021,00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
53	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3072,27	26,43	24578	211	12911	8248	35452
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	11456	--		2626	
55	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
57	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
58	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8921,50	117,93	8922	118	4652	3015	12892
		НР - 72%; СП - 8%			4152,00	35,31	4152	35		955	
59	247-208-0605 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040151, 230 В	шт.	1	5034,00	--	5034	--	5034	--	5437
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект п.97	Коробка ответвительная У-198	шт	65	163,93	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
61	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	476,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
62	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1094	347,06	156,65	379684	171375	49241	154133	576523
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	159068	55006		42705	
63	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,086	294321,00	--	25312	--	25312	--	27337
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
64	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,565	468325,00	--	264604	--	264604	--	285772
		СП - 8%			--	--	--	--		21168	
65	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,007	789943,00	--	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
66	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,297	1240322,00	--	368376	--	368376	--	397846
		СП - 8%			--	--	--	--		29470	
67	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,139	1814564,00	--	252224	--	252224	--	272402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20178	
68	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1094	371,58	14,82	406509	16213	51419	247048	705841
		НР - 72%; СП - 8%			309,76	3,88	338877	4245		52285	
69	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	955	32,00	--	30560	--	30560	--	33005
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
70	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	139	45,00	--	6255	--	6255	--	6755
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		Заземление									
71	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	40	665,10	61,55	26604	2462	16820	5831	35030
		НР - 72%; СП - 8%			183,04	19,42	7322	777		2595	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7967390**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1525779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					214696			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					66091			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4285564		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						221423		
		- Накладные расходы	тенге							1146148	
		- Сметная прибыль	тенге							573776	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ЭОМ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1115,9251	1367,28 --	- --	- -	1525778
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,85852	1381 --	- --	- -	(66093)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1525778**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,2879% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	32,82	4089 --	- --	1217 39941,94	134201
4	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,55	5500 --	- --	2077 13604,35	36025
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9568% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,83118	3090 --	- --	1454 9932,54	21108
6	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,804	199 --	- --	- -	9314
7	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,32	2906 --	- --	1454 1919,28	3836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,7553% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	3388С	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	53,376	71 --	- --	- -	3790
9	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	106,752	19 --	- --	- -	2028
10	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,33734	5127 --	- --	2077 700,66	1730
11	3008С	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,0064	123 --	- --	- -	985
12	2216С	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	56,3784	16 --	- --	- -	902
13	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	32,82	16 --	- --	- -	525
14	1152С	3101-0306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,32	105 --	- --	- -	139
15	2647С	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,2	28 --	- --	- -	62
16	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,54	14 --	- --	- -	50
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**66098,76**	**214693**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1491% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	264084С	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	117	8381 --	8213 --	- -	980577
18		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная LED-36 220V	шт	234	2641,07 --	- --	- -	618010
19	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,481	301095 --	294992 --	- -	445922
20	197103С	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,297	1240322 --	1215306 --	- -	368376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,752	468325 --	458846 --	- -	352180
22	197104С	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,139	1814564 --	1778060 --	- -	252224
23	286006С	247-102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-	шт.	30	6193 --	6071 --	- -	185790
24	264081С	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	14	9667 --	9474 --	- -	135338
25	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,111	868671 --	860795 --	- -	96422
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8582% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
26	291788С	247-204-3404 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	6	13716 --	13446 --	- -	82296
27	264686С	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	4609 --	4518 --	- -	73744
28		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная LED-18 220V	шт	60	774,11 --	- --	- -	46447
29	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	68	636 --	624 --	- -	43248
30	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1481	27 --	26 --	- -	39987
31	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1142	32 --	31 --	- -	36544
32	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00547	5897974 --	5781250 --	- -	32262
33	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	19,692	1527 --	1496 --	- -	30070
34	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	6,672	3991 --	3911 --	- -	26628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Navigator 71355 NEF-01 "ВЫХОД"	шт	8	3278,57 --	- --	- -	26229
36	264672С	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892 --	12633 --	- -	25784
37	200320С	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,086	294321 --	288261 --	- -	25312
38		247-101-0103 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа KOMPAS 1х18 IP54	шт.	6	3989 --	3910 --	- -	23934
39	275816С	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44	430 --	422 --	- -	18920
40	264342С	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8383 --	8213 --	- -	16766
41	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,298	227 --	223 --	- -	16639
42	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1617,96	10 --	9 --	- -	16180
43	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	26	622 --	610 --	- -	16172
44	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,008752	1813594 --	1776623 --	- -	15873
45	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60	т	0,0324	469545 --	458929 --	- -	15213
46	291790С	247-204-3406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	13716 --	13446 --	- -	13716
47	291793С	247-204-3409 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	13587 --	13320 --	- -	13587
48	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	345 --	338 --	- -	12765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	264080С	247-101-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	2	5649 --	5536 --	- -	11298
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9928% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
50		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная У-198	шт	65	163,93 --	- --	- -	10655
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	98	104,73 --	- --	- -	10264
52	264908С	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430 --	2382 --	- -	9720
53	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609 --	4518 --	- -	9218
54	265006С	247-204-1931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	1	9021 --	8844 --	- -	9021
55	265003С	247-204-1928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	9021 --	8844 --	- -	9021
56	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	97,92	89 --	87 --	- -	8715
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,298232	836 --	818 --	- -	8609
58	291465С	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	3	2769 --	2714 --	- -	8307
59	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	17,238	460 --	449 --	- -	7929
60	264777С	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 25А 4,5 кА "B"	шт.	4	1965 --	1926 --	- -	7860
61	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	139	45 --	44 --	- -	6255
62	197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,007	789943 --	773975 --	- -	5530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	291467С	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230 --	5126 --	- -	5230
64	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007983	647579 --	633472 --	- -	5170
65	265580С	247-208-0605 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040151, 230 В	шт.	1	5034 --	4935 --	- -	5034
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Компактная лампа люминесцентная Navaspiral 18Вт Е27	шт	6	815,09 --	- --	- -	4891
67	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0167624	234305 --	228752 --	- -	3928
68	275795С	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	368 --	361 --	- -	3312
69	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	3,4476	951 --	932 --	- -	3279
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка установочная К-201	шт	52	56,46 --	- --	- -	2936
71	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,9991	448 --	438 --	- -	2688
72	264911С	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430 --	2382 --	- -	2430
73	264874С	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	3	808 --	792 --	- -	2424
74	275818С	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	476 --	467 --	- -	2380
75	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	396 --	388 --	- -	2376
76	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1364	910 --	891 --	- -	1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная LED-8 220V	шт	6	314,2 --	- --	- -	1885
78	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,94	159 --	155 --	- -	1739
79	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,476854	1092 --	1071 --	- -	1613
80	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002739	508438 --	495555 --	- -	1393
81	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,017514	76280 --	73970 --	- -	1336
82	264876С	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	1	808 --	792 --	- -	808
83	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,116	652 --	638 --	- -	728
84	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	2,188	234 --	229 --	- -	512
85	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1156	450 --	441 --	- -	502
86	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6376	551 --	539 --	- -	351
87	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,447	713 --	698 --	- -	319
88	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0082035	23567 --	22562 --	- -	193
89	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,105024	1755 --	1719 --	- -	184
90	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638 --	448118 --	- -	183
91	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,496	186 --	181 --	- -	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,079	1075 --	1053 --	- -	85
93	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0910208	380 --	372 --	- -	35
94	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,102	304 --	297 --	- -	31
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4285565**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
95	515-301-0547	515-301-0547 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ	шт.	1	221423 --	221423 --	- -	221423
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**221423**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ПС

Сметная стоимость	1499,758	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	645,675	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,469	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	1		**4693,30**	**6,60**	**4693**	**6**	**53**	**2828**	**8122**
		НР - 61%; СП - 8%				**4634,03**	**1,31**	**4634**	**1**		**602**	
2	248-303-0210 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24**	**шт.**	1		**31421,00**	**--**	**31421**	**--**	**31421**	**--**	**33935**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2514**	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	61		**2979,41**	**2,24**	**181744**	**137**	**4219**	**108207**	**313147**
		НР - 61%; СП - 8%				**2908,00**	**--**	**177388**	**--**		**23196**	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	61		**1732,00**	**--**	**105652**	**--**	**105652**	**--**	**114104**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8452**	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	15		**1494,21**	**0,84**	**22413**	**13**	**590**	**13304**	**38574**
		НР - 61%; СП - 8%				**1454,00**	**--**	**21810**	**--**		**2857**	
6	248-302-0101 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	11		**948,00**	**--**	**10428**	**--**	**10428**	**--**	**11262**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**834**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	828,77	4,68	4144	23	55	2485	7159
		НР - 61%; СП - 8%			813,22	1,45	4066	7		530	
9	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	1546,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
10	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	751,95	--	6768	--	99	4068	11703
		НР - 61%; СП - 8%			741,00	--	6669	--		867	
11	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	154,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
12	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	804	699,19	87,70	562149	70511	83463	261395	889427
		НР - 61%; СП - 8%			507,68	25,30	408175	20341		65883	
13	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	3	1183,61	838,39	3551	2515	425	1041	4959
		НР - 72%; СП - 8%			203,56	278,39	611	835		367	
14	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,64	26765,00	--	17130	--	17130	--	18500
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
15	243-301-0702 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	км	0,095	70209,00	--	6670	--	6670	--	7204
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
16	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,072	294321,00	--	21191	--	21191	--	22886
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
17	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	486,07	42,07	1458	126	234	820	2460
		НР - 72%; СП - 8%			366,08	13,42	1098	40		182	
18	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1499758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				624451				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					73331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					21224			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						296736		
		- Накладные расходы	тенге							394148	
		- Сметная прибыль	тенге							111092	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-8

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ПС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	454,0703	1375,23 --	- --	- -	624451
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,5232	1461,47 --	- --	- -	(21225)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**624451**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 96,1534% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	13,9896	5040 --	- --	1454 20340,88	70508
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,8466% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	1947С	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,399	5203 --	- --	1738 693,46	2076
5	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0825	4089 --	- --	1217 100,4	337
6	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	10,66	14 --	- --	- -	149
7	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029	3090 --	- --	1454 42,17	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	5500 --	- --	2077 24,3	64
9	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	5127 --	- --	2077 23,68	58
10	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1542	199 --	- --	- -	31
11	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,515	19 --	- --	- -	10
12	2216С	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24	16 --	- --	- -	4
13	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0825	16 --	- --	- -	1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**21224,89**	**73328**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,4626% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	266960С	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	61	1732 --	1698 --	- -	105652
15	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	25,0848	2854 --	2735 --	- -	71592
16	269262С	248-303-0210 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	31421 --	30804 --	- -	31421
17	200320С	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,072	294321 --	288261 --	- -	21191
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6013% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
18	271330С	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,64	26765 --	26219 --	- -	17130
19	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	11,2656	977 --	957 --	- -	11006
20	266949С	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	11	948 --	929 --	- -	10428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	274178С	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	1546 --	1515 --	- -	7730
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,936% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	276987С	243-301-0702 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки	км	0,095	70209 --	68784 --	- -	6670
23	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052 --	1031 --	- -	4208
24	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,676	836 --	818 --	- -	3073
25	150534С	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	594 --	580 --	- -	1782
26	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000335	4805116 --	4709821 --	- -	1610
27	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	154 --	151 --	- -	1386
28	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,027742	23567 --	22562 --	- -	654
29	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8944	112 --	110 --	- -	324
30	242675С	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,24	1169 --	1144 --	- -	281
31	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,075	2345 --	2298 --	- -	176
32	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	636 --	624 --	- -	153
33	267832С	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	30365 --	29587 --	- -	73
34	267831С	261-404-0214 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,24	286 --	280 --	- -	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000335	1196715	1171764	-	40
						--	--	-	
36	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	1664	1630	-	32
						--	--	-	
37	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0315	562	550	-	18
						--	--	-	
38	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0246	450	441	-	11
						--	--	-	
39	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000204	508438	495555	-	10
						--	--	-	
40	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0306	159	155	-	5
						--	--	-	
41	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164	5062	-	5
						--	--	-	
42	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,0063	308	299	-	2
						--	--	-	
43	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0006	1092	1071	-	0,66
						--	--	-	
44	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000144	1755	1719	-	0,25
						--	--	-	
45	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0001248	380	372	-	0,05
						--	--	-	
46	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00009	132	129	-	0,01
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**296732**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Системы связи
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-СС

Сметная стоимость	1806,954	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	336,427	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	1		5026,45	--	5026	--	158	2969	8635
		НР - 61%; СП - 8%				4868,00	--	4868	--		640	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ п.99	**Шкаф на 8 портов ОРК/ОРБ-32**	шт	1		3916,07	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ п.119	**Оптический сплиттер 1x8SM SC/APC-SC/APC**	шт	1		7212,86	--	7213	--	7213	--	7790
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
4	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	5		1255,27	--	6276	--	1042	3193	10227
		НР - 61%; СП - 8%				1046,88	--	5234	--		758	
5	248-201-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	5		6685,00	--	33425	--	33425	--	36099
		СП - 8%				--	--	--	--		2674	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ п.100	**Розетка абонентская оптическая РА**	шт	5		906,16	--	4531	--	4531	--	4893
		СП - 8%				--	--	--	--		362	
7	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	135		51,55	0,86	6959	116	1141	4140	11987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			42,24	0,35	5702	47		888	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ п.101	Дроп-патчкорд абонентский SC/APC-SC/APC	м	135	5213,84	--	703868	--	703868	--	760177
		СП - 8%			--	--	--	--		56309	
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	59	252,37	2,31	14890	136	991	9914	26789
		НР - 72%; СП - 8%			233,27	0,12	13763	7		1984	
10	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	59	47,00	--	2773	--	2773	--	2995
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	4	489,51	33,72	1958	135	190	1210	3421
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	11,65	1633	47		253	
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
12	ТПРАЙС-ЛИСТ п.102	Антенна спутниковая "ОТАУ-ТВ	компл	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
13	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	2	1232,21	--	2464	--	30	1485	4265
		НР - 61%; СП - 8%			1217,00	--	2434	--		316	
14	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	1	354,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
15	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ									
16	ТПРАЙС-ЛИСТ п.103	Коммутатор неуправляемый 8-портовый DES-1008A/C1A	шт	1	22312,50	--	22312	--	22312	--	24097
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
17	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	4	1232,21	--	4929	--	61	2969	8530
		НР - 61%; СП - 8%			1217,00	--	4868	--		632	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ п.104	Розетка информационная одинарная 1xRJ45	шт	4	2732,14	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
19	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	8	51,55	0,86	412	7	67	245	710
		НР - 72%; СП - 8%			42,24	0,35	338	3		53	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ п.120	Дроп-патчкорд RJ45 2 м	шт	4	801,43	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	88	347,06	156,65	30541	13786	3960	12398	46374
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	12795	4425		3435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,088	102442,00	--	9015	--	9015	--	9736
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	68	252,37	2,31	17161	157	1142	11427	30875
		НР - 72%; СП - 8%			233,27	0,12	15862	8		2287	
24	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	68	65,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
25	ТПРАЙС-ЛИСТ п.105	16-ти канальный видеорегистратор HiWatch DS-H204QA	шт	1	42439,29	--	42439	--	42439	--	45834
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ Unicom п.111	Жесткий диск 1Тб ST 1000VX	шт	1	17641,45	--	17641	--	17641	--	19052
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
27	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	11	4563,46	5,77	50198	63	--	30582	87243
		НР - 61%; СП - 8%			4557,69	--	50135	--		6462	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ п.106	Видеокамера День/Ночь внутренней установки HiWatch DS-T283B	шт	3	8378,57	--	25136	--	25136	--	27147
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ п.107	Видеокамера всепогодная День/Ночь наружной установки HiWatch DS-T280B	шт	8	8378,57	--	67029	--	67029	--	72391
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ п.108	Импульсный источник питания VOLTA PAC 1260	шт	1	3916,07	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ п.109	Коннектор питания VOLTA NPC12	шт	11	91,07	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ п.110	Коннектор сигнальный VOLTA BNC12	шт	22	127,50	--	2805	--	2805	--	3029
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
33	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	402	699,19	87,70	281074	35256	41731	130697	444713
		НР - 61%; СП - 8%			507,68	25,30	204087	10171		32942	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ п.112	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 212	м	402	127,50	--	51255	--	51255	--	55355
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1806954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				321719				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					49656			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14708			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1090508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							211229	
		- Сметная прибыль	тенге							133845	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-9

на Системы связи

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-СС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	230,6683	1394,73 --	- --	- -	321720
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,3889	1415,66 --	- --	- -	(14707)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**321720**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,0001% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,9948	5040 --	- --	1454 10170,44	35254
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 21,7407% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,64	4089 --	- --	1217 3212,88	10795
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,2592% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3707	5500 --	- --	2077 769,94	2039
6	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3707	3090 --	- --	1454 539	1145
7	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,9316	19	-	-	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
8	2216С	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,2516	16	-	-	164
						--	--	-	
9	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	2,64	16	-	-	42
						--	--	-	
10	1208С	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0127	1784	-	1217	23
						--	--	15,46	
11	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,108	199	-	-	21
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**14707,72**	**49653**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,2835% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12		СТПРАЙС-ЛИСТ	Дроп-патчкорд абонентский SC/APC-SC/APC	м	135	5213,84	-	-	703868
						--	--	-	
13		СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера всепогодная День/Ночь наружной установки HiWatch DS-T280B	шт	8	8378,57	-	-	67029
						--	--	-	
14		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 212	м	402	127,5	-	-	51255
						--	--	-	
15		СТПРАЙС-ЛИСТ	16-ти канальный видеорегистратор HiWatch DS-H204QA	шт	1	42439,29	-	-	42439
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4063% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	12,5424	2854	2735	-	35796
						--	--	-	
17	274167С	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	6685	6553	-	33425
						--	--	-	
18		СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера День/Ночь внутренней установки HiWatch DS-T283B	шт	3	8378,57	-	-	25136
						--	--	-	
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенна спутниковая "ОТАУ-ТВ	компл	1	22767,86	-	-	22768
						--	--	-	
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор неуправляемый 8-портовый DES-1008A/C1A	шт	1	22312,5	-	-	22312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск 1Тб ST 1000VX	шт	1	17641,45	-	-	17641
						--	--	-	
22		СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка информационная одинарная 1xRJ45	шт	4	2732,14	-	-	10929
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,3101% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
23	271346С	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,088	102442	100351	-	9015
						--	--	-	
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер 1x8SM SC/APC-SC/APC	шт	1	7212,86	-	-	7213
						--	--	-	
25	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,8578	977	957	-	6700
						--	--	-	
26		СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка абонентская оптическая РА	шт	5	906,16	-	-	4531
						--	--	-	
27	273991С	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм x 16 мм	м	68	65	62	-	4420
						--	--	-	
28		СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф на 8 портов ОРК/ОРБ-32	шт	1	3916,07	-	-	3916
						--	--	-	
29		СТПРАЙС-ЛИСТ	Импульсный источник питания VOLTA PAC 1260	шт	1	3916,07	-	-	3916
						--	--	-	
30		СТПРАЙС-ЛИСТ	Дроп-патчкорд RJ45 2 м	шт	4	801,43	-	-	3206
						--	--	-	
31		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор сигнальный VOLTA BNC12	шт	22	127,5	-	-	2805
						--	--	-	
32	273989С	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	59	47	44	-	2773
						--	--	-	
33	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000452	5897974	5781250	-	2666
						--	--	-	
34	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000704	1813594	1776623	-	1277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
35	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2768	836	818	-	1067
						--	--	-	
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор питания VOLTA NPC12	шт	11	91,07	-	-	1002
						--	--	-	
37	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3718	1810	1774	-	673
						--	--	-	
38	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	78586	76563	-	393
						--	--	-	
39	275834С	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	1	354	347	-	354
						--	--	-	
40	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,013266	23567	22562	-	313
						--	--	-	
41	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	4805116	4709821	-	288
						--	--	-	
42	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4472	112	110	-	162
						--	--	-	
43	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2398	652	638	-	156
						--	--	-	
44	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,135108	1092	1071	-	148
						--	--	-	
45	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	144	141	-	144
						--	--	-	
46	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,079948	1755	1719	-	140
						--	--	-	
47	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,143	951	932	-	136
						--	--	-	
48	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,072	1527	1496	-	110
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,268	227 --	223 --	- -	61
50	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	1196715 --	1171764 --	- -	60
51	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0528	910 --	891 --	- -	48
52	274085С	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1	39 --	38 --	- -	39
53	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000715	508438 --	495555 --	- -	36
54	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	587 --	574 --	- -	29
55	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
56	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,022	1082 --	1060 --	- -	24
57	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0352	551 --	539 --	- -	19
58	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0359216	380 --	372 --	- -	14
59	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000384	234305 --	228752 --	- -	9
60	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,04	159 --	155 --	- -	6
61	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,022	186 --	181 --	- -	4
62	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,016	234 --	229 --	- -	4
63	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,132	19 --	19 --	- -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1090505**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**--**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Сельский клуб
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ТХ

Сметная стоимость	27046,561	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	203,644	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,177	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ										
1	Прайслист "Спорт Опт"п.12	**Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная, вынос щита**	шт	2		903571,43	--	1807143	--		--	1807143
						--	--	--	--	1807143	--	
2	Прайслист "Спорт Опт"п.13	**Вышка судейская переносная со столиком 800х1250х2720 мм**	шт	1		37950,00	--	37950	--		--	37950
						--	--	--	--	37950	--	
3	Прайслист "Спорт Опт"п.4	**Стойка волейбольная 2 шт**	компл	2		34335,71	--	68671	--		--	68671
						--	--	--	--	68671	--	
4	Прайслист "Спорт Опт"п.3	**Сетка волейбольная тренировочная 9500х1000 мм**	шт	1		6325,00	--	6325	--		--	6325
						--	--	--	--	6325	--	
5	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /монтаж табло/**	шт.	1		10184,19	391,33	10184	392	3347	4929	16322
		НР - 75%; СП - 8%				6445,00	126,70	6445	127		1209	
6	Прайслист "Спорт Опт"п.2	**Универсальное спортивное табло. Габариты:мм 1000х700х44 высота символов 100 мм, 220 В, 50 Гц, 50 Вт**	шт	1		207821,43	--	207821	--		--	207821
						--	--	--	--	207821	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайслист "Спорт Опт"п.5	Ковер борцовский тренировочный 6х6 м	шт	2	174389,29	--	348779	--		--	348779
					--	--	--	--	348779	--	
8	Прайслист "Спорт Опт"п.1	Стенка гимнастическая 1000х277х3200 мм	шт	10	26655,36	--	266554	--		--	266554
					--	--	--	--	266554	--	
9	Прайслист "Спорт Опт"п.6	Перекладина гимнастическая. Металлическая на растяжках. Высота регулируется от 1450 мм до 2550 мм с интервалом 50...200 мм	шт	1	50600,00	--	50600	--		--	50600
					--	--	--	--	50600	--	
10	Прайслист "Спорт Опт"п.11	Кольца гимнастические. Кольца изготовлены из металла	шт	1	12650,00	--	12650	--		--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
11	Прайслист "Спорт Опт"п.10	Канат для лазанья 5 м. Материал:х/б. Диаметр 37	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
12	Прайслист "Спорт Опт"п.7	Бревно гимнастическая L=5000, H=1200	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
13	Прайслист "Спорт Опт"п.8	Скамья гимнастическая 3500х230х400 мм. Материал изготовления: Дерево, покрыто лаком	шт	4	34335,71	--	137343	--		--	137343
					--	--	--	--	137343	--	
14	Прайслист "Спорт Опт"п.9	Брусья гимнастические мужские со станиной. Перекладина для брусьев 3200 мм	шт	1	15541,43	--	15541	--		--	15541
					--	--	--	--	15541	--	
15	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Шкаф для спортинвентаря 1404х580х2200 мм	шт	4	143084,15	--	572337	--		--	572337
					--	--	--	--	572337	--	
16	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Шкаф для уборочного инвентаря 380х470х1750 мм	шт	2	75201,54	--	150403	--		--	150403
					--	--	--	--	150403	--	
				КАБИНЕТ ВРАЧА							
17	Прайслист ТОО "SHEGEN"п.44	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800х350х2000 мм	шт	1	75044,32	--	75044	--		--	75044
					--	--	--	--	75044	--	
18	Прайслист ТОО "SHEGEN"п.38	Столик инструментальный 3-х полочный 840х440х940 мм	шт	1	96164,40	--	96164	--		--	96164
					--	--	--	--	96164	--	
19	Прайслист ТОО "SHEGEN"п.31	Вешалка напольная 8-ми рожковая, металлическая	шт	1	14457,14	--	14457	--		--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
20	Прайслист ИП "Уалиева"п.69	Весы напольная медицинские электронные ВМЭН-150-150 кг	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
21	Прайслист ИП "Уалиева"п.67	Росмомер 500х375х2350 мм	шт	1	33432,14	--	33432	--		--	33432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	33432	--	
22	Прайслист ТОО "Электрокомплект"п.91	Лампа настольная. Питание от 220В	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
23	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	13369,31	--	13369	--	9	8150	23240
		НР - 61%; СП - 8%			13360,00	--	13360	--		1722	
24	Прайслист ООО "Мед Теко"п.70	Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 "ГЕНЕРИС"	шт	1	70478,57	--	70479	--		--	70479
					--	--	--	--	70479	--	
25	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм	шт	1	34876,05	--	34876	--		--	34876
					--	--	--	--	34876	--	
26	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул полумягкий СП 92-03	шт	5	11199,77	--	55999	--		--	55999
					--	--	--	--	55999	--	
27	Прайслист ИП "Уалиева"п.66	Ширма медицинская 3-х створчатая 1650х400х1800 мм	шт	1	29817,86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
28	Прайслист ИП "Уалиева"п.65	Кушетка медицинская с регулируемым подголовником 1900х700х650 мм	шт	1	39757,14	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
29	Прайслист ТОО "NurStroyKZ"п.63	Шкаф медицинскии металлический с сейфом 530х440х1700 мм	шт	1	96682,14	--	96682	--		--	96682
					--	--	--	--	96682	--	
30	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Столик инструментальный 600х400х900 мм	шт	1	96164,40	--	96164	--		--	96164
					--	--	--	--	96164	--	
31	Прайслист ТОО "NurStroyKZ"п.74	Штатив для вливания четырехопорный разборный регулируемый по высоте 1330/2130 мм	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
32	Прайслист ТОО "NurStroyKZ"п.71	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ -250-3, 250л Вт, 220В.Габориты:1300х610х600 мм	шт	1	171678,57	--	171679	--		--	171679
					--	--	--	--	171679	--	
33	Прайслист ТОО "NurStroyKZ"п.72	Ведро с педальной крышкой на 7 литров:пластик	шт	1	903,57	--	904	--		--	904
					--	--	--	--	904	--	
				РАЗДЕВАЛЬНАЯ							
34	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Скамейка 1000х380х250 мм	шт	15	26243,33	--	393650	--		--	393650
					--	--	--	--	393650	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайслист ТОО "Компания"БИО "п.29	Шкаф металлический односекционный для одежды 380х450х1850 мм	шт	43	52583,34	--	2261084	--		--	2261084
					--	--	--	--	2261084	--	
36	Прайслист ТОО "NurStroyKZ"п.30	Зеркало 1000х2000 мм	шт	4	12650,00	--	50600	--		--	50600
					--	--	--	--	50600	--	
37	Прайслист ТОО "Компания"БИО "п.28	Фен настенный бытовой. Материал корпуса-пластик 200 Вт 230 В	шт	8	19878,57	--	159029	--		--	159029
					--	--	--	--	159029	--	
				АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
38	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ	шт	3	34876,05	--	104628	--		--	104628
					--	--	--	--	104628	--	
39	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.32	Шкаф для одежды 830х500х1820 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ. труба никелированная d25 ЛДВП 4 мм	шт	4	53312,52	--	213250	--		--	213250
					--	--	--	--	213250	--	
40	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.33	Шкаф пристенный с полками верх стекло низ дверки глухие 800х350х2000 мм. Материал изготовления: ЛДВП 16 мм кромка ПВХ стекло 4 мм в раме	шт	3	64697,52	--	194093	--		--	194093
					--	--	--	--	194093	--	
41	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.14	Стол компьютерный 800х500х760 мм. Материал изготовления: труба стальная 25х25 краска нитро-эмаль ЛДСП 16 мм кромка ПВХ	шт	4	22899,21	--	91597	--		--	91597
					--	--	--	--	91597	--	
42	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Тумба мобильная 450х430х650 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ опора колесная d50 ЛДВП 4 мм	шт	2	33341,79	--	66684	--		--	66684
					--	--	--	--	66684	--	
43	Прайслист ТОО "Гарант"п.17	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 кВт	шт	1	121078,57	--	121079	--		--	121079
					--	--	--	--	121079	--	
44	Прайслист ТОО "Гарант"п.18	Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт	шт	2	105717,86	--	211436	--		--	211436
					--	--	--	--	211436	--	
45	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.25	Диван для отдыха 1500х600х550 мм. Материал изг: поролон мебельный 1 см, 2 см и 4 см, ткань бязь, кожзаменитель синтепон доска необрезная	шт	2	133726,76	--	267454	--		--	267454
					--	--	--	--	267454	--	
46	Прайслист ТОО "WEB"п.24	Стол приставка для посетителей 1200х600х750 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ	шт	2	47692,31	--	95385	--		--	95385
					--	--	--	--	95385	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул полумягкий СП 92-03	шт	8	11199,77	--	89598	--		--	89598
					--	--	--	--	89598	--	
48	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул подъемно-поворотный	шт	4	18926,21	--	75705	--		--	75705
					--	--	--	--	75705	--	
49	Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.34	Телевизор SUMSUNG 42 дюйма, (106,68 см) 20Вт	шт	1	176196,43	--	176196	--		--	176196
					--	--	--	--	176196	--	
50	Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.40	Электрополотенце/Рукосушитель Корпус из пластика Напряжения-220В Частота-50 Гц	шт	2	22589,29	--	45179	--		--	45179
					--	--	--	--	45179	--	
51	Прайслист ТОО"FET-Group" п.73	Стойка ресепшн прямая DMS 160 Размеры (ШхГхВ):1600х400х1200 мм	шт	1	103910,71	--	103911	--		--	103911
					--	--	--	--	103911	--	
52	Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.68	Вешалка гардеробная на 16 крючков 2-х сторонняя 1200х600х1740 мм, металлическая	шт	2	32824,04	--	65648	--		--	65648
					--	--	--	--	65648	--	
53	Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.68	Вешалка настенная 1200х300х1700 мм	шт	2	32824,04	--	65648	--		--	65648
					--	--	--	--	65648	--	
				БИБЛИОТЕКА							
54	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм	шт	6	24673,82	--	148043	--		--	148043
					--	--	--	--	148043	--	
55	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол-кафедра библиотекаря однотумбовый с ящиками для формуляров 1800х600/790х750х1160 мм	шт	1	74248,27	--	74248	--		--	74248
					--	--	--	--	74248	--	
56	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22. Габариьы:920х432х2100 мм	шт	3	82215,96	--	246648	--		--	246648
					--	--	--	--	246648	--	
57	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21. Габариьы:920х250х2100 мм	шт	6	68604,56	--	411627	--		--	411627
					--	--	--	--	411627	--	
58	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа. Габариты: 2075х210х1930 мм	шт	2	131017,86	--	262036	--		--	262036
					--	--	--	--	262036	--	
59	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол компьютерный 1300х630х750 мм	шт	1	30594,02	--	30594	--		--	30594
					--	--	--	--	30594	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул подъемно-поворотный	шт	1	18926,21	--	18926	--		--	18926
					--	--	--	--	18926	--	
61	Прайслист ТОО "Гарант" п.18	Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт	шт	1	105717,86	--	105718	--		--	105718
					--	--	--	--	105718	--	
62	Прайслист ТОО "Гарант" п.17	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 кВт	шт	1	121078,57	--	121079	--		--	121079
					--	--	--	--	121079	--	
63	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул полумягкий СП 92-03	шт	12	11199,77	--	134397	--		--	134397
					--	--	--	--	134397	--	
				КРУЖКОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (музыки и пения)							
64	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800х350х2000 мм	шт	3	64697,52	--	194093	--		--	194093
					--	--	--	--	194093	--	
65	Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.23	Пианино цифровое YAMAHA P-45, Габариты: 1326х154х295 мм	шт	1	203303,57	--	203304	--		--	203304
					--	--	--	--	203304	--	
66	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Табурет поворотный 320х460/600 мм (без колес), Т 99-01	шт	1	17664,82	--	17665	--		--	17665
					--	--	--	--	17665	--	
67	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол преподователяоднотумбовый 1300х650х750 мм	шт	1	39983,94	--	39984	--		--	39984
					--	--	--	--	39984	--	
68	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол компьютерный 1000х600х750 мм	шт	1	31578,92	--	31579	--		--	31579
					--	--	--	--	31579	--	
69	Прайслист ТОО "WEB" п.19	Стул ученический с пюпитром 380х360х750 мм	шт	20	13553,57	--	271071	--		--	271071
					--	--	--	--	271071	--	
70	Прайслист ТОО "WEB" п.20	Доска магнитная с нотным станом и набором нотных знаков	шт	1	99392,86	--	99393	--		--	99393
					--	--	--	--	99393	--	
71	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /интерактивная доска/	шт.	1	16971,72	3831,02	16972	3831	685	10524	29696
		НР - 75%; СП - 8%			12456,00	1576,49	12456	1576		2200	
72	Прайслист ТОО "WEB" п.21	Интерактивная доска IQBoard 1 - APD085	шт	1	122885,71	--	122886	--		--	122886
					--	--	--	--	122886	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16971,72	3831,02	16972	3831	685	10524	29696
		НР - 75%; СП - 8%			12456,00	1576,49	12456	1576		2200	
74	Прайслист ТОО "WEB" п.22	Проектор Optoma S341	шт	1	171678,57	--	171679	--		--	171679
					--	--	--	--	171679	--	
75	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул подъемно-поворотный	шт	1	18926,21	--	18926	--		--	18926
					--	--	--	--	18926	--	
76	Прайслист ТОО "Гарант" п.18	Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт	шт	1	105717,86	--	105718	--		--	105718
					--	--	--	--	105718	--	
77	Прайслист ТОО "Гарант" п.17	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200x600dhi скин 600x600d0.375 кВт	шт	1	121078,57	--	121079	--		--	121079
					--	--	--	--	121079	--	
78	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стол двухместный 1200x600x760 мм	шт	2	38511,12	--	77022	--		--	77022
					--	--	--	--	77022	--	
79	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул полумягкий СП 92-03	шт	4	11199,77	--	44799	--		--	44799
					--	--	--	--	44799	--	
					ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, АРТИСТИЧЕСКАЯ						
80	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка /кресла/	изделие	198	1273,68	117,84	252189	23332	84489	140083	423654
		НР - 90%; СП - 8%			729,13	56,97	144368	11280		31382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Прайслистп.45	Кресло театральное для актового зала 550x460x1000 мм (складируемое, с подлокотниками)	шт	198	31805,71	--	6297531	--		--	6297531
					--	--	--	--	6297531	--	
82	Прайслистп.46	Антрактно-раздвижной зановес 14500x6000 мм с электромеханизмом. 1400 об/мин. 220 V/ 1400 W	шт	1	451785,71	--	451786	--		--	451786
					--	--	--	--	451786	--	
83	Прайслистп.47	Стол для заседаний и совещаний в зале. Габариты:2600x650x780 мм	шт	2	267457,14	--	534914	--		--	534914
					--	--	--	--	534914	--	
84	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул полумягкий СП 92-03	шт	8	11199,77	--	89598	--		--	89598
					--	--	--	--	89598	--	
85	Прайслистп.48	Стойка микрофонная Euromet-MB/2000-C	шт	1	68310,00	--	68310	--		--	68310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	68310	--	
86	Прайслистп.49	Трибуна для выступлений. Габариты:420х360х450мм	шт	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
87	Прайслистп.50	Подавитель обратной акустической связи "VoltaPRO FBX-224"	шт	1	95959,29	--	95959	--		--	95959
					--	--	--	--	95959	--	
88	Прайслистп.51	Активная акустическая система "PeaveyPVXp 15"	шт	1	205562,50	--	205563	--		--	205563
					--	--	--	--	205563	--	
89	Прайслистп.52	Активный модуль фиксированного массива "MAGaudioFly 6", 1050 Вт, Размеры:496х376х396 мм. Масса нетто 24 кг	шт	2	1262334,46	--	2524669	--		--	2524669
					--	--	--	--	2524669	--	
90	Прайслистп.53	Активный сабвуфер массива "MAGaudioFlySub 15"2000 Вт, Размеры:506х860х578 мм. Масса нетто 59 кг	шт	2	1337938,09	--	2675876	--		--	2675876
					--	--	--	--	2675876	--	
91	Прайслист ТД "SHEGEN"п.54	Стол гримерный с зеркалом 1200х600х900 мм	шт	4	90357,14	--	361429	--		--	361429
					--	--	--	--	361429	--	
92	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Стул подъемно-поворотный	шт	4	18926,21	--	75705	--		--	75705
					--	--	--	--	75705	--	
93	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х560х1800 мм	шт	2	72921,83	--	145844	--		--	145844
					--	--	--	--	145844	--	
94	Прайслист ТОО "Экспериментальный завод	Ширма 3-х створчатая 1650х400х1800 мм	шт	1	61599,18	--	61599	--		--	61599
					--	--	--	--	61599	--	
95	Прайслистп.57	Жалюзи вертикальные 1850х1550 мм. Тканевые	шт	10	7680,36	--	76804	--		--	76804
					--	--	--	--	76804	--	
96	Прайслистп.58	Подцветочница 500х500х420 мм, металл	шт	6	12650,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				26833631	31386	89215	174210	27046553
							189085	14559	26523945	38713	
Стоимость оборудования			тенге				26523952				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				26523952				
Стоимость монтажных работ			тенге				57497				
Материалы			тенге				4727				
Всего заработная плата			тенге					47996			
		Накладные расходы	тенге				34127				
		Сметная прибыль	тенге				7331				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				98955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					47996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				252189				
	Материалы		тенге				84489				
	Всего заработная плата		тенге					155648			
		Накладные расходы	тенге				140083				
		Сметная прибыль	тенге				31382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				423654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	тенге					155648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27046561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					203644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								27046561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				189085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31386			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14559			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						89216		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						26523952		
		- Накладные расходы	тенге							174210	
		- Сметная прибыль	тенге							38713	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-10

на Технологическое оборудование

Наименование объекта - Сельский клуб

Основание: 55-2021-ТХ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	167,046	1131,93 --	- --	- -	189085
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,186	1429,39 --	- --	- -	(14560)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**189085**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 57,698% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,8606	3090 --	- --	1454 8521,31	18109
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 26,1928% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,4254	2400 --	- --	1217 4168,71	8221
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,1092% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9	5500 --	- --	2077 1869,3	4950
6	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	199 --	- --	- -	46
7	1695С	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,53	62	-	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
8	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,98	28	-	-	27
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**14559,32**	**31386**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 67,4684% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	248403С	261-103-0147 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	792	76	75	-	60192
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,7938% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0693	216199	211906	-	14983
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7378% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,76	392	383	-	9314
						--	--	-	
12	279802С	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	418030	408423	-	2926
						--	--	-	
13	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,1052	985	965	-	1089
						--	--	-	
14	249423С	261-201-0328 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,5	406	398	-	203
						--	--	-	
15	242740С	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	47	46	-	188
						--	--	-	
16	147551С	261-107-0664 РСНБ РК 2015	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	13	13	-	130
						--	--	-	
17	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	8307	8143	-	83
						--	--	-	
18	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00004	868408	848467	-	35
						--	--	-	
19	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	211214	206114	-	25
						--	--	-	
20	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001	23567	22562	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,49	19	19	-	9
						--	--	-	
22	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00001	651547	636459	-	7
						--	--	-	
23	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	439993	429053	-	4
						--	--	-	
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	379074	369328	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**89215**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,5624% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25		Т Прайслистп.4	Кресло театральное для актового зала 550х460х1000 мм (складируемое, с подлокотниками)	шт	198	31805,71	31805,71	-	6297531
						--	--	-	
26		Т Прайслистп.5	Активный сабвуфер массива "MAGaudioFlySub 15"2000 Вт, Размеры:506х860х578 мм. Масса нетто 59 кг	шт	2	1337938,09	1337938,09	-	2675876
						--	--	-	
27		Т Прайслистп.5	Активный модуль фиксированного массива "MAGaudioFly 6", 1050 Вт, Размеры:496х376х396 мм. Масса нетто 24 кг	шт	2	1262334,46	1262334,46	-	2524669
						--	--	-	
28		Т Прайслист ТОО "Компания"БИО"п.29	Шкаф металлический односекционный для одежды 380х450х1850 мм	шт	43	52583,34	52583,34	-	2261084
						--	--	-	
29		Т Прайслист "Спорт Опт"п.12	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная, вынос щита	шт	2	903571,43	903571,43	-	1807143
						--	--	-	
30		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.42	Шкаф для спортинвентаря 1404х580х2200 мм	шт	4	143084,15	143084,15	-	572337
						--	--	-	
31		Т Прайслистп.4	Стол для заседаний и совещаний в зале. Габариты:2600х650х780 мм	шт	2	267457,14	267457,14	-	534914
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		Т Прайслистп.4	Антрактно-раздвижной зановес 14500х6000 мм с электромеханизмом. 1400 об/мин. 220 V/ 1400 W	шт	1	451785,71 --	451785,71 --	- -	451786
33		Т Прайслист ТОО "Гарант"п.18	Компьютер персональный Corei3 350M/DVD/4Gb (1333Mhz) /HDD 500Gb/450W монитор 18,5/ клавиатура +мышь 0,65 квт	шт	4	105717,86 --	105717,86 --	- -	422871
34		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.41	Стул полумягкий СП 92-03	шт	37	11199,77 --	11199,77 --	- -	414391
35		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.64	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21. Габариьы:920х250х2100 мм	шт	6	68604,56 --	68604,56 --	- -	411627
36		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.27	Скамейка 1000х380х250 мм	шт	15	26243,33 --	26243,33 --	- -	393650
37		Т Прайслист ТОО "Гарант"п.17	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1 принтер Ф4 ч/б сканер ксерокс USB 2.0 50 лист 13 стр/мин (ч/б А4) 24 МБ прин 1200х600dhi скин 600х600d0.375 кВт	шт	3	121078,57 --	121078,57 --	- -	363236
38		Т Прайслист ТД "SHEGEN"п.5	Стол гримерный с зеркалом 1200х600х900 мм	шт	4	90357,14 --	90357,14 --	- -	361429
39		Т Прайслист "Спорт	Ковер борцовский тренировочный 6х6 м	шт	2	174389,29 --	174389,29 --	- -	348779
40		Т Прайслист ТОО "WEB"п.19	Стул ученический с пюпитром 380х360х750 мм	шт	20	13553,57 --	13553,57 --	- -	271071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.25	Диван для отдыха 1500х600х550 мм. Материал изг: поролон мебельный 1 см, 2 см и 4 см, ткань бязь, кожзаменитель синтепон доска необрезная	шт	2	133726,76 --	133726,76 --	- -	267454
42		Т Прайслист "Спорт	Стенка гимнастическая 1000х277х3200 мм	шт	10	26655,36 --	26655,36 --	- -	266554
43		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.62	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа. Габариты: 2075х210х1930 мм	шт	2	131017,86 --	131017,86 --	- -	262036
44		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.61	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22. Габариьы:920х432х2100 мм	шт	3	82215,96 --	82215,96 --	- -	246648
45		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.32	Шкаф для одежды 830х500х1820 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ. труба никелированная d25 ЛДВП 4 мм	шт	4	53312,52 --	53312,52 --	- -	213250
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9346% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
46		Т Прайслист "Спорт	Универсальное спортивное табло. Габориты:мм 1000х700х44 высота символов 100 мм, 220 В, 50 Гц, 50 Вт	шт	1	207821,43 --	207821,43 --	- -	207821
47		Т Прайслистп.5	Активная акустическая система "PeaveyPVXp 15"	шт	1	205562,5 --	205562,5 --	- -	205562
48		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.23	Пианино цифровое YAMAHA P-45, Габариты: 1326х154х295 мм	шт	1	203303,57 --	203303,57 --	- -	203304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.33	Шкаф пристенный с полками верх стекло низ дверки глухие 800х350х2000 мм. Материал изготовления: ЛДВП 16 мм кромка ПВХ стекло 4 мм в раме	шт	3	64697,52 --	64697,52 --	- -	194093
50		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.33	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800х350х2000 мм	шт	3	64697,52 --	64697,52 --	- -	194093
51		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.35	Стул подъемно-поворотный	шт	10	18926,21 --	18926,21 --	- -	189262
52		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.34	Телевизор SUMSUNG 42 дюйма, (106,68 см) 20Вт	шт	1	176196,43 --	176196,43 --	- -	176196
53		Т Прайслист ТОО "WEB"п.22	Проектор Optoma S341	шт	1	171678,57 --	171678,57 --	- -	171679
54		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.71	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ -250-3, 250л Вт, 220В.Габориты:1300х610х600 мм	шт	1	171678,57 --	171678,57 --	- -	171679
55		Т Прайслист ТОО "Компания"БИО"п.28	Фен настенный бытовой. Материал корпуса-пластик 200 Вт 230 В	шт	8	19878,57 --	19878,57 --	- -	159029
56		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.43	Шкаф для уборочного инвентаря 380х470х1750 мм	шт	2	75201,54 --	75201,54 --	- -	150403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.59	Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм	шт	6	24673,82 --	24673,82 --	- -	148043
58		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.55	Шкаф для одежды 840х560х1800 мм	шт	2	72921,83 --	72921,83 --	- -	145844
59		Т Прайслист "Спорт	Скамья гимнастическая 3500х230х400 мм. Материал изготовления: Дерево, покрыто лаком	шт	4	34335,71 --	34335,71 --	- -	137343
60		Т Прайслист ТОО "WEB"п.21	Интерактивная доска IQBoard 1 - APD085	шт	1	122885,71 --	122885,71 --	- -	122886
61		Т Прайслистп.4	Трибуна для выступлений. Габариты:420х360х450мм	шт	1	121982,14 --	121982,14 --	- -	121982
62		Т Прайслист "Спорт	Бревно гимнастическая L=5000, H=1200	шт	1	108428,57 --	108428,57 --	- -	108429
63		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.37	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ	шт	3	34876,05 --	34876,05 --	- -	104628
64		Т Прайслист ТОО"FET-Group"п.73	Стойка ресепшн прямая DMS 160 Размеры (ШхГхВ):1600х400х1200 мм	шт	1	103910,71 --	103910,71 --	- -	103911
65		Т Прайслист ТОО "WEB"п.20	Доска магнитная с нотным станом и набором нотных знаков	шт	1	99392,86 --	99392,86 --	- -	99393
66		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.63	Шкаф медицинскии металлический с сейфом 530х440х1700 мм	шт	1	96682,14	96682,14	-	96682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
67		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.39	Столик инструментальный 600х400х900 мм	шт	1	96164,4	96164,4	-	96164
						--	--	-	
68		Т Прайслист ТОО "SHEGEN"п.3	Столик инструментальный 3-х полочный 840х440х940 мм	шт	1	96164,4	96164,4	-	96164
						--	--	-	
69		Т Прайслистп.5	Подавитель обратной акустической связи "VoltaPRO FBX-224"	шт	1	95959,29	95959,29	-	95959
						--	--	-	
70		Т Прайслист ТОО "WEB"п.24	Стол приставка для посетителей 1200х600х750 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ	шт	2	47692,31	47692,31	-	95385
						--	--	-	
71		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.14	Стол компьютерный 800х500х760 мм. Материал изготовления: труба стальная 25х25 краска нитро-эмаль ЛДСП 16 мм кромка ПВХ	шт	4	22899,21	22899,21	-	91597
						--	--	-	
72		Т Прайслист ИП "Уалиева"п.69	Весы напольная медицинские электронные ВМЭН-150-150 кг	шт	1	89453,57	89453,57	-	89454
						--	--	-	
73		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.129	Стол двухместный 1200х600х760 мм	шт	2	38511,12	38511,12	-	77022
						--	--	-	
74		Т Прайслистп.5	Жалюзи вертикальные 1850х1550 мм. Тканевые	шт	10	7680,36	7680,36	-	76804
						--	--	-	
75		Т Прайслистп.5	Подцветочница 500х500х420 мм, металл	шт	6	12650	12650	-	75900
						--	--	-	
76		Т Прайслист ТОО "SHEGEN"п.4	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800х350х2000 мм	шт	1	75044,32	75044,32	-	75044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.60	Стол-кафедра библиотекаря однотумбовый с ящиками для формуляров 1800х600/790х750х1160 мм	шт	1	74248,27	74248,27	-	74248
						--	--	-	
78		Т Прайслист ООО "Мед Теко"п.70	Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 "ГЕНЕРИС"	шт	1	70478,57	70478,57	-	70479
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,503% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
79		Т Прайслист "Спорт	Стойка волейбольная 2 шт	компл	2	34335,71	34335,71	-	68671
						--	--	-	
80		Т Прайслистп.4	Стойка микрофонная Euromet-MB/2000-C	шт	1	68310	68310	-	68310
						--	--	-	
81		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.26	Тумба мобильная 450х430х650 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм кромка ПВХ опора колесная d50 ЛДВП 4 мм	шт	2	33341,79	33341,79	-	66684
						--	--	-	
82		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.68	Вешалка гардеробная на 16 крючков 2-х сторонняя 1200х600х1740 мм, металлическая	шт	2	32824,04	32824,04	-	65648
						--	--	-	
83		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.68	Вешалка настенная 1200х300х1700 мм	шт	2	32824,04	32824,04	-	65648
						--	--	-	
84		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.56	Ширма 3-х створчатая 1650х400х1800 мм	шт	1	61599,18	61599,18	-	61599
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.30	Зеркало 1000х2000 мм	шт	4	12650 --	12650 --	- -	50600
86		Т Прайслист "Спорт	Перекладина гимнастическая. Металлическая на растяжках. Высота регулируется от 1450 мм до 2550 мм с интервалом 50...200 мм	шт	1	50600 --	50600 --	- -	50600
87		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.40	Электрополотенце/Рукосушитель Корпус из пластика Напряжения-220В Частота-50 Гц	шт	2	22589,29 --	22589,29 --	- -	45179
88		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.128	Стол преподователяоднотумбовый 1300х650х750 мм	шт	1	39983,94 --	39983,94 --	- -	39984
89		Т Прайслист ИП "Уалиева"п.65	Кушетка медицинская с регулируемым подголовником 1900х700х650 мм	шт	1	39757,14 --	39757,14 --	- -	39757
90		Т Прайслист "Спорт Опт"п.13	Вышка судейская переносная со столиком 800х1250х2720 мм	шт	1	37950 --	37950 --	- -	37950
91		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.37	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм	шт	1	34876,05 --	34876,05 --	- -	34876
92		Т Прайслист ИП "Уалиева"п.67	Росмомер 500х375х2350 мм	шт	1	33432,14 --	33432,14 --	- -	33432
93		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.16	Стол компьютерный 1000х600х750 мм	шт	1	31578,92 --	31578,92 --	- -	31579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.15	Стол компьютерный 1300х630х750 мм	шт	1	30594,02 --	30594,02 --	- -	30594
95		Т Прайслист ИП "Уалиева"п.66	Ширма медицинская 3-х створчатая 1650х400х1800 мм	шт	1	29817,86 --	29817,86 --	- -	29818
96		Т Прайслист ТОО "Экспериментальный завод №1"п.36	Табурет поворотный 320х460/600 мм (без колес), Т 99-01	шт	1	17664,82 --	17664,82 --	- -	17665
97		Т Прайслист "Спорт Опт"п.10	Канат для лазанья 5 м. Материал:х/б. Диаметр 37	шт	1	16264,29 --	16264,29 --	- -	16264
98		Т Прайслист "Спорт	Брусья гимнастические мужские со станиной. Перекладина для брусьев 3200 мм	шт	1	15541,43 --	15541,43 --	- -	15541
99		Т Прайслист ТОО "SHEGEN"п.3	Вешалка напольная 8-ми рожковая, металлическая	шт	1	14457,14 --	14457,14 --	- -	14457
100		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.74	Штатив для вливания четырехопорный разборный регулируемый по высоте 1330/2130 мм	шт	1	13553,57 --	13553,57 --	- -	13554
101		Т Прайслист "Спорт Опт"п.11	Кольца гимнастические. Кольца изготовлены из металла	шт	1	12650 --	12650 --	- -	12650
102		Т Прайслист ТОО "Электрокомплект"п.91	Лампа настольная. Питание от 220В	шт	1	10842,86 --	10842,86 --	- -	10843
103		Т Прайслист "Спорт	Сетка волейбольная тренировочная 9500х1000 мм	шт	1	6325	6325	-	6325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
104		Т Прайслист ТОО "NurStroyKZ" п.72	Ведро с педальной крышкой на 7 литров:пластик	шт	1	903,57	903,57	-	904
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**26523945**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Электроснабжение 10кВ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение 10кВ
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ЭС1

Сметная стоимость	3157,540	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	242,265	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,169	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под КТПН										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	1,56		2220,75	--	3464	--	--	2494	6435
		НР - 72%; СП - 8%				2220,75	--	3464	--		477	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,15		944,78	--	142	--	--	102	264
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	142	--		20	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,23		24564,48	1132,38	5650	261	5073	343	6473
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	316	61		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	1,63		39238,22	2087,77	63958	3403	52991	7555	77235
		НР - 91%; СП - 8%				4640,40	453,29	7564	739		5721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,41		33969,04	7,68	13927	3	12248	1576	16743
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	1676	--		1240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01494	419679,00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
7	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МН-1/	т	0,01464	892474,00	--	13066	--	13066	--	14111
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,8	904,17	19,87	7053	155	4530	2223	10018
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2368	23		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трансформаторная подстанция									
9	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	88575,83	43253,34	88576	43253	6065	40147	139021
		НР - 72%; СП - 8%			39258,00	16501,88	39258	16502		10298	
10	515-102-0408 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1073122,00	--	1073122	--		--	1073122
					--	--	--	--	1073122	--	
11	1308-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	56506,27	18500,25	56506	18500	13288	22804	85655
		НР - 72%; СП - 8%			24718,00	6953,82	24718	6954		6345	
12	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--		--	757833
					--	--	--	--	757833	--	
13	1308-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	91558,49	22840,47	91558	22841	22189	38726	140706
		НР - 72%; СП - 8%			46528,00	7257,69	46528	7258		10423	
14	252-301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1	шт.	1	86041,00	--	86041	--	86041	--	92924
		СП - 8%			--	--	--	--		6883	
		Земляные работы									
15	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,72	2220,75	--	21586	--	--	15542	40098
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	21586	--		2970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,72	944,78	--	9183	--	--	6612	17059
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	9183	--		1264	
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13,5	241,43	154,19	3259	2081	--	1553	5197
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	72,55	1178	979		385	
18	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	6,5	235,85	148,61	1533	966	--	694	2405
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	61,09	567	397		178	
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,026	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	162563,48	--	1138	--	25	846	2142
		НР - 76%; СП - 8%			158935,00	--	1113	--		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7	2723,00	--	19061	--	19061	--	20586
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
		Кабельные изделия и провода									
22	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6,5	403,98	180,28	2626	1172	320	1092	4016
		НР - 72%; СП - 8%			174,48	58,96	1134	383		297	
23	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11	890,60	547,18	9797	6019	1219	3266	14108
		НР - 72%; СП - 8%			232,64	179,76	2559	1977		1045	
24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	486,09	222,98	4861	2230	450	2086	7503
		НР - 72%; СП - 8%			218,10	71,62	2181	716		556	
25	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,029	3566016,00	--	103414	--	103414	--	111687
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
26	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	36197,23	27417,36	72394	54835	111	25779	106027
		НР - 72%; СП - 8%			8724,00	9178,29	17448	18357		7854	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.123	Муфта концевая внутренней установки 3КВТп 10х70х120	шт	1	12242,73	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.124	Муфта концевая наружной установки 3КНТп 10х70х120	шт	1	14735,36	--	14735	--	14735	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
29	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	710,53	70,83	2132	212	230	1272	3676
		НР - 72%; СП - 8%			563,20	25,78	1690	77		272	
30	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1512,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		Установочные изделия									
31	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13706,00	--	13706	--	13706	--	14802
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
32	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
33	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1780,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
34	252-207-3924 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /РА7/	шт.	2	1990,00	--	3980	--	3980	--	4298
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
35	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2019,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
36	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 +/КМ2/	шт.	2	2900,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
37	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
38	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	995,00	--	5970	--	5970	--	6448
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
39	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
40	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3958,06	678,96	3958	679	371	2281	6739
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	260,54	2908	261		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
42	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	13	14875,00	--	193375	--		--	193375
					--	--	--	--	193375	--	
43	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
44	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
45	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
46	252-206-0305 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
47	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
48	243-902-0906 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,02	105021,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
49	261-404-0555 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	121,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
50	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000991	647579,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3157540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				187581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					156610			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					54684			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						433586		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2126389		
		- Накладные расходы	тенге							176993	
		- Сметная прибыль	тенге							76382	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Электроснабжение 10кВ

Наименование объекта - Электроснабжение 10кВ

Основание: 55-2021-ЭС1

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	137,61654	1363,07 --	- --	- -	187580
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,792881	1719,99 --	- --	- -	(54683)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**187580**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,9103% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10,82975	5500 --	- --	2077 22493,39	59564
4	1947С	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,1	5203 --	- --	1738 19291,8	57753
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,1858% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,1992	4089 --	- --	1217 7544,43	25349
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,904% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,64168	3090 --	- --	1454 3841	8163
7	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,485575	6226	-	1454	3023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	706,03	
8	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,101488	199	-	-	1413
						--	--	-	
9	2660С	3401-0202-0101	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,49	1958	-	1454	959
						--	--	712,46	
10	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,042275	5127	-	2077	217
						--	--	87,81	
11	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1521	702	-	-	107
						--	--	-	
12	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004401	5040	-	1454	22
						--	--	6,4	
13	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,1292	16	-	-	18
						--	--	-	
14	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,349146	44	-	-	15
						--	--	-	
15	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3072	16	-	-	5
						--	--	-	
16	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0975	19	-	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**54683,31**	**156610**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2928% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	188800С	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,029	3566016	3487432	-	103414
						--	--	-	
18	290842С	252-301-0953 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя КРМ-1	шт.	1	86041	84294	-	86041
						--	--	-	
19	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,65445	30030	25712	-	49683
						--	--	-	
20		241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7	2723	2663	-	19061
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая наружной установки 3КНТп 10х70х120	шт	1	14735,36 --	- --	- -	14735
22	290741С	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13706 --	13425 --	- -	13706
23	150367С	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	2070 --	2024 --	- -	13248
24		222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МН-1/	т	0,01464	892474 --	884421 --	- -	13066
25		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая внутренней установки 3КВТп 10х70х120	шт	1	12242,73 --	- --	- -	12243
26	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,027065	429640 --	419806 --	- -	11628
27	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4182	27052 --	22792 --	- -	11313
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,679% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
28	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,015391	647579 --	633472 --	- -	9967
29	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01494	419679 --	410547 --	- -	6270
30	290513С	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	995 --	975 --	- -	5970
31		252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 +/КМ2/	шт.	2	2900 --	2841 --	- -	5800
32	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2346	19925 --	16438 --	- -	4674
33	150561С	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1512 --	1478 --	- -	4536
34	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,72	223 --	218 --	- -	4175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	290737С	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2019	1978	-	4038
						--	--	-	
36		252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /РА7/	шт.	2	1990	1950	-	3980
						--	--	-	
37	277214С	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа	шт.	6	574	563	-	3444
						--	--	-	
38	290514С	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1100	1078	-	3300
						--	--	-	
39	290733С	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	785	769	-	3140
						--	--	-	
40	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	2462597	2412901	-	2463
						--	--	-	
41	290742С	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345	2297	-	2345
						--	--	-	
42	263510С	243-902-0906 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,02	105021	102941	-	2100
						--	--	-	
43	290744С	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1780	1744	-	1780
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0282% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
44	278942С	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	1772	1734	-	1772
						--	--	-	
45	277206С	252-206-0305 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа	шт.	3	574	563	-	1722
						--	--	-	
46	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,201266	6931	6792	-	1395
						--	--	-	
47	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,24	302	295	-	1280
						--	--	-	
48	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00516	234305	228752	-	1209
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	241931С	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200	196	-	1200
						--	--	-	
50	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00206665	508438	495555	-	1051
						--	--	-	
51	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007661	125659	122713	-	963
						--	--	-	
52	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0,82	806	789	-	661
						--	--	-	
53	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00106	592271	579630	-	628
						--	--	-	
54	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000105	5897974	5781250	-	619
						--	--	-	
55	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,63896	764	730	-	488
						--	--	-	
56	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	78586	76563	-	472
						--	--	-	
57	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000256	1813594	1776623	-	464
						--	--	-	
58	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002119	211214	206114	-	448
						--	--	-	
59	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3267	910	891	-	297
						--	--	-	
60	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002282	125659	122713	-	287
						--	--	-	
61	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,00065	424901	415160	-	276
						--	--	-	
62	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1531986	1499859	-	276
						--	--	-	
63	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,122	245	240	-	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
64	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001248	203792	199126	-	254
						--	--	-	
65	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1271	1791	586	-	228
						--	--	-	
66	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,163185	1092	1071	-	178
						--	--	-	
67	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	636	624	-	153
						--	--	-	
68	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,033	3867	3790	-	128
						--	--	-	
69	242903С	261-404-0555 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	121	119	-	121
						--	--	-	
70	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001872	53822	52647	-	101
						--	--	-	
71	144902С	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	2478	2361	-	99
						--	--	-	
72	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2119	392	383	-	83
						--	--	-	
73	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	70228	67823	-	56
						--	--	-	
74	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49	48	-	49
						--	--	-	
75	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,49389	70	68	-	35
						--	--	-	
76	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	1664	1630	-	32
						--	--	-	
77	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00041	78586	76563	-	32
						--	--	-	
78	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00056	43526	42190	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
79	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851	1162390	-	24
						--	--	-	
80	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0315	562	550	-	18
						--	--	-	
81	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,009079	1755	1719	-	16
						--	--	-	
82	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1485729	98	98	-	15
						--	--	-	
83	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0246	450	441	-	11
						--	--	-	
84	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004075	21028	20156	-	9
						--	--	-	
85	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,015	551	539	-	8
						--	--	-	
86	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00102	5164	5062	-	5
						--	--	-	
87	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0072	380	372	-	3
						--	--	-	
88	147612С	261-107-0695 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,001	1312	1284	-	1
						--	--	-	
89	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0056	183	178	-	1
						--	--	-	
90	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,026	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**433586**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 50,4669% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	515-102-0408	515-102-0408 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1073122 --	1073122 --	- -	1073122
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 35,6394% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
92	515-101-0104	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100	шт.	1	757833 --	757833 --	- -	757833
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 13,8937% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
93	515-301-1102	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	13	14875 --	14875 --	- -	193375
94	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059 --	102059 --	- -	102059
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**2126389**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Электроснабжение 0,4кВ
Шифр объекта 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение 0,4кВ

(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ЭС2

Сметная стоимость	2294,085	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	228,625	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,173	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка под ДЭС										
		Фундамент Фм-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,27		24564,48	1132,38	6632	306	5955	403	7598
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	371	71		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,52		34729,10	1745,04	18059	908	16018	1232	20834
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	1133	221		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/**	т	0,03828		419679,00	--	16065	--	16065	--	17350
		СП - 8%				--	--	--	--		1285	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0049		349485,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
		Оборудования										
5	1308-0104-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Преобразователь массой до 3 т. Монтаж оборудования**	шкаф	1		94993,84	33415,10	94994	33416	9234	47577	153977
		НР - 72%; СП - 8%				52344,00	13735,59	52344	13736		11406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПРАЙС-ЛИСТ п.125	Дизел-генератор АМТ 11А мощностью 11кВА/8,8 кВт	шт	1	1499928,57	--	1499929	--		--	1499929
					--	--	--	--	1499929	--	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ п.126	Перекидной (реверсивный) рубильник на 40А АВВ	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
9	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		Земляные работы									
10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	23,61	2220,75	--	52432	--	--	37751	97398
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	52432	--		7215	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,62	944,78	--	22316	--	--	16067	41454
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	22316	--		3071	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	241,43	154,19	19314	12335	--	9204	30799
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	72,55	6979	5804		2281	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,019	162563,48	--	3089	--	69	2295	5815
		НР - 76%; СП - 8%			158935,00	--	3020	--		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19	2723,00	--	51737	--	51737	--	55876
		СП - 8%			--	--	--	--		4139	
		Кабельные изделия и провода									
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	241,43	154,19	19314	12335	--	9204	30799
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	72,55	6979	5804		2281	
16	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	58	73,27	44,19	4250	2563	--	2083	6839
		НР - 72%; СП - 8%			29,08	20,79	1687	1206		507	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	62	374,84	165,68	23240	10273	3051	9504	35363
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	9916	3284		2620	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	347,06	156,65	9718	4386	1261	3945	14756
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	4071	1408		1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	23	782,52 203,56	468,18 153,14	17998 4682	10768 3522	2548	5907 1912	25817
20	243-113-0806 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,043	1045225,00 --	-- --	44945 --	-- --	44945	-- 3596	48541
21	243-113-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,078	398985,00 --	-- --	31121 --	-- --	31121	-- 2490	33611
22	1308-0206-1711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях** *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	831,70 394,24	42,07 13,42	9980 4731	505 161	4744	3522 1080	14582
23	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм** *СП - 8%*	м	12	791,00 --	-- --	9492 --	-- --	9492	-- 759	10251
		Наружный контур заземления									
24	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	4351,05 985,60	170,81 49,43	43510 9856	1708 494	31946	7452 4077	55039
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	43	868,44 197,12	25,13 7,77	37343 8476	1080 334	27787	6343 3495	47181
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**2294085**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				192013				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					91988			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					36612			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						286259		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1499929		
		- Накладные расходы	тенге							165072	
		- Сметная прибыль	тенге							58826	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 4-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-2

на Электроснабжение 0,4кВ

Наименование объекта - Электроснабжение 0,4кВ

Основание: 55-2021-ЭС2

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	149,38384	1285,37 --	- --	- -	192013
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	23,543907	1555,03 --	- --	- -	(36611)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**192013**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,1361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,509195	3090 --	- --	1454 19642,37	41743
4	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,6422	5500 --	- --	2077 9641,85	25532
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,606% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,7357	4089 --	- --	1217 4546,35	15275
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,2579% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	1947С	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,2006	5203 --	- --	1738 2086,64	6247
7	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,184112	6226	-	1454	1146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	267,7	
8	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,27226	199	-	-	1049
						--	--	-	
9	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2906	-	1454	639
						--	--	319,88	
10	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,050696	5127	-	2077	260
						--	--	105,3	
11	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,7357	16	-	-	60
						--	--	-	
12	1152С	3101-0306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105	-	-	23
						--	--	-	
13	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001404	5040	-	1454	7
						--	--	2,04	
14	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,055692	44	-	-	2
						--	--	-	
15	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1296	16	-	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**36612,12**	**91987**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,8409% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16		241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19	2723	2663	-	51737
						--	--	-	
17	193768С	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,043	1045225	1022508	-	44945
						--	--	-	
18	193782С	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,078	398985	390037	-	31121
						--	--	-	
19	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром	т	0,081	369674	361016	-	29944
						--	--	-	
20	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60	т	0,0559	469545	458929	-	26248
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Перекидной (реверсивный) рубильник на 40А АВВ	шт	1	22767,86	-	-	22768
						--	--	-	
22		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/	т	0,03828	419679	410547	-	16065
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7261% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5278	30030	25712	-	15850
						--	--	-	
24	249804С	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	12	791	773	-	9492
						--	--	-	
25	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462	453	-	8482
						--	--	-	
26	264327С	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	5592	-	5706
						--	--	-	
27	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	19925	16438	-	5487
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,4329% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
28	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	4,8	860	842	-	4128
						--	--	-	
29	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,3074	910	891	-	3920
						--	--	-	
30	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,0062	424901	415160	-	2634
						--	--	-	
31	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	349485	341222	-	1712
						--	--	-	
32	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000255	5897974	5781250	-	1504
						--	--	-	
33	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,72	636	624	-	1094
						--	--	-	
34	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000592	1813594	1776623	-	1074
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0831	6931 --	6792 --	- -	576
36	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,346	245 --	240 --	- -	575
37	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001267	234305 --	228752 --	- -	297
38	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,00062	429640 --	419806 --	- -	266
39	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,057475	1755 --	1719 --	- -	101
40	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000175	508438 --	495555 --	- -	89
41	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,126	562 --	550 --	- -	71
42	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00152	43526 --	42190 --	- -	66
43	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579 --	633472 --	- -	65
44	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,03	1664 --	1630 --	- -	50
45	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,108	376 --	367 --	- -	41
46	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,026798	1092 --	1071 --	- -	29
47	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000208	125659 --	122713 --	- -	26
48	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,01872	1073 --	1022 --	- -	20
49	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1224	159 --	155 --	- -	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0342	551 --	539 --	- -	19
51	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0036	5164 --	5062 --	- -	19
52	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000026	211214 --	206114 --	- -	5
53	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0104	392 --	383 --	- -	4
54	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,05304	70 --	68 --	- -	4
55	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0152	183 --	178 --	- -	3
56	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0071136	380 --	372 --	- -	3
57	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000052	21028 --	20156 --	- -	1
58	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004336	98 --	98 --	- -	0,42
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**286259**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
59		ТПРАЙС-ЛИСТ п.125	Дизел-генератор АМТ 11А мощностью 11кВА/8,8 кВт	шт	1	1499928,57 --	1499928,57 --	- -	1499929
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**1499929**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ЭН

Сметная стоимость	1498,743	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	309,143	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,223	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,65		2220,75	--	36975	--	--	26622	68685
		НР - 72%; СП - 8%				2220,75	--	36975	--		5088	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,65		944,78	--	15731	--	--	11326	29222
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	15731	--		2165	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	92,5		241,43	154,19	22332	14263	--	10642	35612
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	72,55	8070	6711		2638	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,012		162563,48	--	1951	--	44	1449	3673
		НР - 76%; СП - 8%				158935,00	--	1907	--		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	241-207-0705 РСНБ РК 2015	**Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	12		2723,00	--	32676	--	32676	--	35290
		СП - 8%				--	--	--	--		2614	
		Кабельные изделия и провода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	137,5	374,84	165,68	51540	22781	6767	21077	78427
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	21992	7282		5809	
7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	782,52	468,18	9390	5618	1329	3082	13470
		НР - 72%; СП - 8%			203,56	153,14	2443	1838		998	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	347,06	156,65	4859	2193	630	1972	7378
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	2036	704		547	
9	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,174	398985,00	--	69423	--	69423	--	74977
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
		Опора наружного освещения ОГК-6 (5шт)									
10	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5542,62	4248,56	27713	21243	--	12820	43775
		НР - 80%; СП - 8%			1294,06	1910,84	6470	9554		3243	
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,125	35442,60	1032,76	75316	2195	63116	9870	92000
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4708,30	395,58	10005	841		6815	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	1158419,95	1417,95	5792	7	4462	1206	7558
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			264528,00	616,89	1323	3		560	
13	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5	27908,09	9675,42	139540	48377	9563	80789	237955
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16320,00	3877,19	81600	19386		17626	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект п.127	Опора граненая коническая ОГК-6 без кронштейна	шт	5	45535,71	--	227679	--	227679	--	245893
		СП - 8%			--	--	--	--		18214	
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	12863,39	7091,79	64317	35459	3590	26769	98373
		НР - 72%; СП - 8%			5053,62	2382,16	25268	11911		7287	
16	261-404-0445 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Кронштейны консольный однорожковый	комплект	5	22204,00	--	111020	--	111020	--	119902
		СП - 8%			--	--	--	--		8882	
17	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,15	4263,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
18	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00112	647579,00	--	725	--	725	--	783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
19	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**5**	**10418,12**	**4542,32**	**52091**	**22712**	**10390**	**19182**	**76975**
		НР - 72%; СП - 8%			**3797,82**	**1530,54**	**18989**	**7653**		**5702**	
20	247-103-0813 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67**	**шт.**	**5**	**31046,00**	**--**	**155230**	**--**	**155230**	**--**	**167648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12418**	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**40**	**347,06**	**156,65**	**13882**	**6266**	**1800**	**5636**	**21079**
		НР - 72%; СП - 8%			**145,40**	**50,28**	**5816**	**2011**		**1561**	
22	243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,4**	**73647,00**	**--**	**29459**	**--**	**29459**	**--**	**31816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2357**	
23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,01**	**316191,45**	**75221,37**	**3162**	**752**	**16**	**2598**	**6221**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**239432,00**	**23000,84**	**2394**	**230**		**461**	
24	261-301-1586 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**10,1**	**123,00**	**--**	**1242**	**--**	**1242**	**--**	**1341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**1498743**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**241019**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**181866**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**68124**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**729800**		
		- Накладные расходы	тенге							**235040**	
		- Сметная прибыль	тенге							**111019**	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 4-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-3

на Наружное электроосвещение

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Основание: 55-2021-ЭН

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	181,2958	1329,42 --	- --	- -	241019
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,5772125	1638,47 --	- --	- -	(68123)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**241019**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,883% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	1947С	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,4764	5203 --	- --	1738 19945,98	59712
4	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,6761	4544 --	- --	1738 15079,06	39424
5	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,0476625	3090 --	- --	1454 13155,3	27957
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6519% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,5167	4089 --	- --	1217 7930,82	26647
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4651% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	1070С	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,6	4618 --	- --	2077 9554,2	21243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,99725	5500 --	- --	2077 2071,29	5485
9	116С	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,175	4107 --	- --	1217 212,98	719
10	2264С	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	7662 --	- --	2077 103,85	383
11	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0230625	5127 --	- --	2077 47,9	118
12	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	6,5167	16 --	- --	- -	104
13	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0057375	5040 --	- --	1454 8,34	29
14	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44625	44 --	- --	- -	20
15	2349С	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0093	1941 --	- --	1454 13,52	18
16	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,08	88 --	- --	- -	7
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**68123,25**	**181866**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,1925% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненая коническая ОГК-6 без кронштейна	шт	5	45535,71 --	- --	- -	227679
18	282740С	247-103-0813 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	5	31046 --	30435 --	- -	155230
19		261-404-0445 РСНБ РК 2015	Кронштейны консольный однорожковый	комплект	5	22204 --	21757 --	- -	111020
20	193782С	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,174	398985 --	390037 --	- -	69423
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,5118% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1675	27052	22792	-	58635
						--	--	-	
22		241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	2723	2663	-	32676
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,2957% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
23	191915С	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	73647	72004	-	29459
						--	--	-	
24	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,07145	144429	141516	-	10319
						--	--	-	
25	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07	136619	133458	-	9563
						--	--	-	
26	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,01375	424901	415160	-	5842
						--	--	-	
27	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,005	892474	884421	-	4462
						--	--	-	
28	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3	665	650	-	1995
						--	--	-	
29	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00033	5897974	5781250	-	1946
						--	--	-	
30	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0146625	125659	122713	-	1842
						--	--	-	
31	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00284375	508438	495555	-	1446
						--	--	-	
32	299725С	261-301-1586 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	123	120	-	1242
						--	--	-	
33	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000624	1813594	1776623	-	1132
						--	--	-	
34	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00162	647579	633472	-	1049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
35	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,051875	764	730	-	804
						--	--	-	
36	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0146625	44541	42881	-	653
						--	--	-	
37	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,15	4263	4128	-	639
						--	--	-	
38	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,001375	429640	419806	-	591
						--	--	-	
39	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00425	125659	122713	-	534
						--	--	-	
40	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4605	910	891	-	419
						--	--	-	
41	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,78625	392	383	-	308
						--	--	-	
42	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,224	245	240	-	300
						--	--	-	
43	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017	100670	98214	-	171
						--	--	-	
44	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0119	6931	6792	-	82
						--	--	-	
45	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,058709	1092	1071	-	64
						--	--	-	
46	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,85	70	68	-	60
						--	--	-	
47	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00096	43526	42190	-	42
						--	--	-	
48	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,021324	1755	1719	-	37
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	652 --	638 --	- -	33
50	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0010625	21028 --	20156 --	- -	22
51	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,06	319 --	312 --	- -	19
52	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,05	374 --	365 --	- -	19
53	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0336	551 --	539 --	- -	19
54	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	300 --	300 --	- -	15
55	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0371875	98 --	98 --	- -	4
56	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0069888	380 --	372 --	- -	3
57	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0096	183 --	178 --	- -	2
58	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0016	238 --	233 --	- -	0,38
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**729802**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-НВК

Сметная стоимость	2648,283	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	315,499	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,247	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	302,34221		222,68	222,68	67326	67325	--	8094	81453
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	11241		6034	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3 грунта	9,35079		2171,40	--	20304	--	--	14619	37717
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	20304	--		2794	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м3 уплотненного грунта	43,17		170,09	78,07	7343	3370	--	4047	12301
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	3973	1648		911	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	14,39		3285,84	176,40	47283	2538	28350	16956	69378
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	16395	732		5139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	47,28		860,22	--	40671	--	--	29283	75551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	40671	--		5596	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	219,722	35,66	35,66	7835	7835	--	2216	10856
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	3078		804	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	219,722	170,09	78,07	37373	17154	--	20596	62607
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	20219	8387		4637	
		Избыток грунта V=24,94 м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				228135	98222	28350	95811	349863
							101562	25086	--	25915	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				228135				
	Материалы		тенге				28350				
	Всего заработная плата		тенге					126648			
		Накладные расходы	тенге				95811				
		Сметная прибыль	тенге				25915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				349861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	тенге					126648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				349861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	тенге					126648			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД									
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /10 м прокладка труб учтена в футляре/	км трубопровода	0,0793	381847,79	107847,07	30281	8552	437	23691	58290
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	21292	2638		4318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	90,193	1590,00	--	143407	--	143407	--	154880
		СП - 8%			--	--	--	--		11473	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /диаметром 25 мм, 6 м прокладка труб учтена в футляре/	км трубопровода	0,0486	316191,45	75221,37	15367	3656	75	12627	30233
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	11636	1118		2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	55,146	134,00	--	7390	--	7390	--	7981
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1439	77623,27	--	11170	--	2151	8929	21707
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	9019	--		1608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	521723,81	89196,79	2609	446	137	2177	5169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			405130,00	34634,16	2026	173		383	
14	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,02	3003,00	--	15075	--	15075	--	16281
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2138,38	92,70	2138	93	292	1779	4230
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1753,04	43,62	1753	44		313	
16	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
17	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457,00	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники, переходы/	т фасонных частей	0,05432	1081090,58	518898,70	58725	28187	1017	38006	104470
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	29521	8869		7739	
19	241-113-0222 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
20	241-113-0120 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
21	241-505-0405 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	230075,00	--	230075	--	230075	--	248481
		СП - 8%			--	--	--	--		18406	
22	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1723,00	--	1723	--	1723	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
23	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1175,69	71,64	9406	573	491	8259	19078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	--	8342	--		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590,00	--	41440	--	41440	--	44755
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
26	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	899,68	53,73	1799	107	93	1583	3653
		НР - 99%; СП - 8%			799,48	--	1599	--		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1480,70	927,60	5923	3710	--	3282	9942
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	2212	1103		736	
29	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
30	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1842,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
31	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1401,00	--	11208	--	11208	--	12105
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
32	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
33	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /гильза/	м	0,6	3280,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
34	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /гильза/	м	0,6	1590,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
35	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,016	503319,82	152895,10	8053	2446	232	6075	15259
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	5375	762		1130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1391,94	8,38	8352	50	939	7304	16909
		НР - 99%; СП - 8%			1227,18	2,47	7363	15		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1526,53	9,00	15265	90	2133	12939	30461
		НР - 99%; СП - 8%			1304,24	2,76	13042	28		2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /футляр/	м	16	3280,00	--	52480	--	52480	--	56678
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160 мм/	футляр	2	6613,64	625,19	13227	1250	7781	4183	18803
		НР - 99%; СП - 8%			2098,17	14,54	4196	29		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7993,60	4331,14	7994	4331	344	4735	13747
		НР - 99%; СП - 8%			3318,51	1464,12	3319	1464		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/	м3	0,63	36835,89	1194,15	23207	752	18698	3586	28936
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	3757	183		2143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры под задвижку и гидранты (2 шт.)									
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/	м3	0,032	36835,89	1194,15	1179	38	950	182	1470
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	191	9		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
44	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00212	526783,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
45	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12833,50	7356,30	12834	7356	760	7073	21499
		НР - 99%; СП - 8%			4717,99	2426,04	4718	2426		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				783933	61637	592934	146410	1004772
							129361	18861	--	74425	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				228646				
	Материалы		тенге				36527				
	Всего заработная плата		тенге					148222			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1117				
		Накладные расходы	тенге				146410				
		Сметная прибыль	тенге				30002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				405058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					148222			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				555287				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				555287				
		Сметная прибыль	тенге				44423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				599710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1004768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	тенге					148222			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
46	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	18598,68	315,68	18599	316	10361	7841	28556
		НР - 98%; СП - 8%			7922,48	78,93	7922	79		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	244-301-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32**	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
48	261-301-0227 РСНБ РК 2015	**Патрубки**	10 шт.	0,3	1527,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
49	241-114-0121 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
50	242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
51	241-115-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм**	шт.	1	238,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
52	241-119-0404 РСНБ РК 2015	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм**	шт.	1	247,00	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
53	242-404-0304 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	1	24949,00	--	24949	--	24949	--	26945
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
54	242-206-1404 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	32167,00	--	64334	--	64334	--	69481
		СП - 8%			--	--	--	--		5147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	845,40	2,46	845	3	110	718	1688
		НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	732	1		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	242-401-0304 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	701178,00	--	701178	--	701178	--	757272
		СП - 8%			--	--	--	--		56094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				843533	319	834560	8559	920260
							8654	80	--	68167	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				843533				
	Материалы		тенге				10472				
	Всего заработная плата		тенге					8734			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				824089				
		Накладные расходы	тенге				8559				
		Сметная прибыль	тенге				68167				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				920259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				920259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8734			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ Dy=1500									
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,44	26866,27	9744,33	38687	14032	8516	21819	65346
		НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	16139	5900		4841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	42485,00	--	42485	--	42485	--	45884
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
59	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29793,00	--	59586	--	59586	--	64353
		СП - 8%			--	--	--	--		4767	
60	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51546,00	--	51546	--	51546	--	55670
		СП - 8%			--	--	--	--		4124	
61	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
62	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
63	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
64	222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0129	919993,00	--	11868	--	11868	--	12817
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,801	33969,04	7,68	27209	6	23928	3078	32710
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	3275	--		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2899,95	195,24	2900	195	490	2277	5591
		НР - 99%; СП - 8%			2214,94	85,16	2215	85		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	244-404-0102 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм**	шт.	1	37852,00	--	37852	--	37852	--	40880
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
68	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 /указатель гидранта/**	шт.	1	943,51	--	944	--	104	907	1999
		НР - 108%; СП - 8%			839,73	--	840	--		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	251-101-0123 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм**	шт.	1	2844,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,224872	904,17	19,87	10149	223	6518	3199	14416
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	3408	33		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				314455	14456	274122	31280	373394
							25877	6018	--	27660	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				245800				
	Материалы		тенге				39557				
	Всего заработная плата		тенге					31895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2844				
	Местные материалы		тенге				163067				
		Накладные расходы	тенге				31280				
		Сметная прибыль	тенге				22168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				299248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					31895			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				11868				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11868				
		Сметная прибыль	тенге				949				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				12817				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				56787				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				56787				
		Сметная прибыль	тенге				4543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				61330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				373395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					31895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2648283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				265454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					174634			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					50045			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1729965		
		- Накладные расходы	тенге							282060	
		- Сметная прибыль	тенге							196167	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Наружные сети водоснабжения

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Основание: 55-2021-НВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	216,610643	1225,49 --	- --	- -	265455
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,2117986	1656,47 --	- --	- -	(50045)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**265455**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,9471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2440С	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	5,41192556	12440 --	- --	2077 11240,57	67324
4	126С	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,8823652	5560 --	- --	1738 11961,55	38266
5	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,900915	2906 --	- --	1454 10033,93	20054
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,9858% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	116С	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,24608	4107 --	- --	1217 5167,48	17439
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,0671% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,0508988	5127	-	2077	10515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4259,72	
8	257С	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,77095932	4424	-	1738	7835
						--	--	3077,93	
9	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,97626214	3090	-	1454	6107
						--	--	2873,49	
10	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5414374	5040	-	1454	2729
						--	--	787,25	
11	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,97	199	-	-	790
						--	--	-	
12	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1265782	6226	-	1454	788
						--	--	184,04	
13	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,070885	702	-	-	752
						--	--	-	
14	128С	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	605	-	-	590
						--	--	-	
15	2349С	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,256935	1941	-	1454	499
						--	--	373,58	
16	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	27,60366	17	-	-	469
						--	--	-	
17	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,043042	4544	-	1738	196
						--	--	74,81	
18	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,7004	88	-	-	150
						--	--	-	
19	1042С	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,1728	12	-	-	50
						--	--	-	
20	270С	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0044	6332	-	2077	28
						--	--	9,14	
21	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,83	28	-	-	23
						--	--	-	
22	1005С	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04608	267	-	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
23	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1930392	44	-	-	8
						--	--	-	
24	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,38448	16	-	-	6
						--	--	-	
25	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0618	31	-	-	2
						--	--	-	
26	2346С	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0075	210	-	-	2
						--	--	-	
27	2875С	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	19	-	-	1
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**50043,48**	**174634**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3856% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
28	256146С	242-401-0304 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью	шт.	1	701178	687413	-	701178
						--	--	-	
29	250995С	241-505-0405 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	230075	225379	-	230075
						--	--	-	
30	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	90,193	1590	1554	-	143407
						--	--	-	
31	253400С	242-206-1404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	32167	31533	-	64334
						--	--	-	
32	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29793	27949	-	59586
						--	--	-	
33		241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /футляр/	м	16	3280	3205	-	52480
						--	--	-	
34	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51546	49678	-	51546
						--	--	-	
35	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,68378	27052	22792	-	45550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	42485	40455	-	42485
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8238% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
37	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590	2533	-	41440
						--	--	-	
38	251524С	244-404-0102 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	1	37852	37023	-	37852
						--	--	-	
39	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,07731	1791	586	-	28794
						--	--	-	
40	273310С	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656	28088	-	28656
						--	--	-	
41	257143С	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949	24452	-	24949
						--	--	-	
42	188048С	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265	19830	-	20265
						--	--	-	
43	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18469	-	18935
						--	--	-	
44	150583С	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,02	3003	2935	-	15075
						--	--	-	
45	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0129	919993	911734	-	11868
						--	--	-	
46	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1401	1373	-	11208
						--	--	-	
47	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030	1986	-	8120
						--	--	-	
48	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655	641	-	7860
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	154330С	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	55,146	134	131	-	7390
						--	--	-	
50	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,9396928	223	218	-	6008
						--	--	-	
51	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00392	1358578	1331123	-	5326
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7906% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
52	165025С	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1772	1736	-	5316
						--	--	-	
53	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4998	4763	-	4998
						--	--	-	
54	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452	4313	-	4452
						--	--	-	
55	158456С	241-113-0222 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	4332	4243	-	4332
						--	--	-	
56	158385С	241-113-0120 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3645	3569	-	3645
						--	--	-	
57	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,1507	300	300	-	3045
						--	--	-	
58	239583С	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х	шт.	1	2844	2787	-	2844
						--	--	-	
59	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,456	621	608	-	2767
						--	--	-	
60	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01179598	203792	199126	-	2404
						--	--	-	
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,32544	7097	-	-	2310
						--	--	-	
62	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,14	537	526	-	2223
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
64	252467С	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131 --	2085 --	- -	2131
65		241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /гильза/	м	0,6	3280 --	3205 --	- -	1968
66	168153С	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978 --	958 --	- -	1956
67	158604С	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949 --	929 --	- -	1898
68	164661С	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1842 --	1804 --	- -	1842
69	158615С	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1723 --	1687 --	- -	1723
70	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457 --	1425 --	- -	1457
71	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,602	806 --	789 --	- -	1291
72	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00544	211214 --	206114 --	- -	1149
73	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00212	526783 --	515575 --	- -	1117
74	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048888	207992 --	202955 --	- -	1017
75		241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /гильза/	м	0,6	1590 --	1554 --	- -	954
76	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,13	5867 --	5749 --	- -	763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0043	165361 --	160708 --	- -	711
78	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00666	100670 --	98214 --	- -	670
79	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004634	125659 --	122713 --	- -	582
80	158578С	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	486 --	476 --	- -	486
81	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1527 --	1496 --	- -	458
82	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,04965	6931 --	6792 --	- -	344
83	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,430962	764 --	730 --	- -	329
84	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000702	429747 --	419657 --	- -	302
85	158758С	241-119-0404 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	1	247 --	242 --	- -	247
86	158735С	241-115-0104 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	1	238 --	233 --	- -	238
87	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0144	14706 --	11580 --	- -	212
88	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,703	295 --	261 --	- -	207
89	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1728	1073 --	1022 --	- -	185
90	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00269397	53822 --	52647 --	- -	145
91	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3138	392	383	-	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
92	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00033816	360753	353219	-	122
						--	--	-	
93	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	216199	211906	-	104
						--	--	-	
94	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	446	437	-	71
						--	--	-	
95	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000801	78586	76563	-	63
						--	--	-	
96	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,504444	70	68	-	35
						--	--	-	
97	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	206112	201113	-	33
						--	--	-	
98	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,28360328	98	98	-	28
						--	--	-	
99	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	483	471	-	24
						--	--	-	
100	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	568	554	-	17
						--	--	-	
101	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	78586	76563	-	16
						--	--	-	
102	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00070124	21028	20156	-	15
						--	--	-	
103	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,049708	238	233	-	12
						--	--	-	
104	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	320	313	-	10
						--	--	-	
105	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00408	836	818	-	3
						--	--	-	
106	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,009638	239	234	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1729962**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-НВК

Сметная стоимость	3146,797	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	422,035	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,339	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		367,4166	222,68	222,68	81816	81817	--	9836	98984
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	13661		7332	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3 грунта		11,3634	2171,40	--	24674	--	--	17766	45835
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	24674	--		3395	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м3 уплотненного грунта		43,968	170,09	78,07	7479	3432	--	4121	12528
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	4046	1678		928	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		18,75	3285,84	176,40	61610	3307	36940	22094	90400
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	21363	954		6696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		84,86	860,22	--	72998	--	--	52559	135601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	72998	--		10045	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	206,272	35,66	35,66	7356	7356	--	2081	10192
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	2890		755	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	206,272	170,09	78,07	35085	16103	--	19335	58774
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	18981	7873		4354	
		Избыток грунта V=68,88 м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**291018**	**112015**	**36940**	**127792**	**452314**
							142062	**27056**	**--**	**33505**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**291018**				
	Материалы		тенге				**36939**				
	Всего заработная плата		тенге					**169118**			
		Накладные расходы	тенге				**127792**				
		Сметная прибыль	тенге				**33505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**452315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	тенге					**169118**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**452315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	тенге					**169118**			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1415	503319,82	152895,10	71220	21634	2053	53728	134944
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	47533	6738		9996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	145,44	1836,00	--	267028	--	267028	--	288390
		СП - 8%			--	--	--	--		21362	
10	241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм /гильза/	м	6,9	6510,00	--	44919	--	44919	--	48513
		СП - 8%			--	--	--	--		3594	
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	577514,93	115585,77	2888	578	157	2355	5663
		НР - 99%; СП - 8%			430650,00	45196,68	2153	226		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,02	3723,00	--	18689	--	18689	--	20184
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2189,94	92,70	2190	93	292	1830	4341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1804,60	43,62	1805	44		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	242-101-0503 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	1	19539,00	--	19539	--	19539	--	21102
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				426473	22305	352677	57913	523137
							51491	7008	--	38751	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				76298				
	Материалы		тенге				2501				
	Всего заработная плата		тенге					58499			
		Накладные расходы	тенге				57913				
		Сметная прибыль	тенге				10737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				144948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					58499			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				350175				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				350175				
		Сметная прибыль	тенге				28014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				378189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				523137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					58499			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (7 шт.)									
15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	2,19	44362,20	11232,11	97153	24598	31977	50232	159176
		НР - 99%; СП - 8%			18528,98	4639,65	40578	10161		11791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	1,67	47203,32	11232,11	78830	18757	29130	38305	126505
		НР - 99%; СП - 8%			18528,98	4639,65	30943	7748		9371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	7	19535,00	--	136745	--	136745	--	147685
		СП - 8%			--	--	--	--		10940	
18	225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	7	20179,00	--	141253	--	141253	--	152553
		СП - 8%			--	--	--	--		11300	
19	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	6	4452,00	--	26712	--	26712	--	28849
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
21	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	2	4998,00	--	9996	--	9996	--	10796
		СП - 8%			--	--	--	--		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**7**	**18935,00**	**--**	**132545**	**--**	**132545**	**--**	**143149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10604**	
23	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**23**	**595,00**	**--**	**13685**	**--**	**13685**	**--**	**14780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1095**	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,934472**	**904,17**	**19,87**	**26162**	**575**	**16803**	**8247**	**37162**
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**303,58**	**2,91**	**8784**	**84**		**2753**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**663081**	**43930**	**538846**	**96784**	**820655**
							80305	**17993**	**--**	**60791**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**530536**				
	Материалы		тенге				**77908**				
	Всего заработная плата		тенге					**98298**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**13685**				
	Местные материалы		тенге				**314706**				
		Накладные расходы	тенге				**96784**				
		Сметная прибыль	тенге				**50187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**677507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	тенге					**98298**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**132545**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**132545**				
		Сметная прибыль	тенге				**10604**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**143149**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**820656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	тенге					**98298**			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ DУ=1500 (2 шт.)									
25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,1**	**67814,77**	**7544,42**	**74596**	**8299**	**52108**	**17511**	**99476**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12899,08**	**3180,78**	**14189**	**3499**		**7369**	
26	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,07**	**77600,85**	**7544,42**	**83033**	**8072**	**61159**	**17033**	**108072**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12899,08**	**3180,78**	**13802**	**3403**		**8005**	
27	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**42485,00**	**--**	**84970**	**--**	**84970**	**--**	**91768**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6798**	
28	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**29793,00**	**--**	**59586**	**--**	**59586**	**--**	**64353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4767**	
29	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**51546,00**	**--**	**103092**	**--**	**103092**	**--**	**111339**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8247	
30	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
31	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
32	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
33	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,978472	904,17	19,87	10831	238	6957	3414	15385
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	3636	35		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				466998	16609	418762	37958	545355
							31627	6937	--	40398	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				429128				
	Материалы		тенге				120222				
	Всего заработная плата		тенге					38564			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3570				
	Местные материалы		тенге				257098				
		Накладные расходы	тенге				37958				
		Сметная прибыль	тенге				37368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				504454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					38564			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				37870				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				37870				
		Сметная прибыль	тенге				3030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				40900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				545354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					38564			
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ DУ=2000									
35	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,53	119607,74	7490,36	302608	18950	256408	34885	364493
		НР - 99%; СП - 8%			10770,83	3157,10	27250	7987		26999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	73366,00	--	73366	--	73366	--	79235
		СП - 8%			--	--	--	--		5869	
37	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	29537,00	--	59074	--	59074	--	63800
		СП - 8%			--	--	--	--		4726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44405,00	--	44405	--	44405	--	47957
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
39	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	69253,00	--	69253	--	69253	--	74793
		СП - 8%			--	--	--	--		5540	
40	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
41	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
42	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,633432	904,17	19,87	14135	310	9079	4456	20078
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	4746	45		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка									
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	2,54	33969,04	7,68	86281	20	75877	9761	103725
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	10384	--		7683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12833,50	7356,30	12834	7356	760	7073	21499
		НР - 99%; СП - 8%			4717,99	2426,04	4718	2426		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				689508	26636	615774	56175	805336
							47098	10458	--	59652	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				670573				
		Материалы	тенге				342123				
		Всего заработная плата	тенге					57556			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4165				
		Местные материалы	тенге				250550				
		Накладные расходы	тенге				56175				
		Сметная прибыль	тенге				58137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				784885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					57556			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				18935				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				18935				
		Сметная прибыль	тенге				1515				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				20450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				805335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					57556			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3146797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				352583				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					221495			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					69452			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1962992		
		- Накладные расходы	тенге							376622	
		- Сметная прибыль	тенге							233097	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-2

на Наружные сети канализации

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Основание: 55-2021-НВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	298,928865	1179,49 --	- --	- -	352584
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,8842322	1741,38 --	- --	- -	(69453)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**352584**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,4071% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2440С	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	6,57675714	12440 --	- --	2077 13659,92	81815
4	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,29969	5127 --	- --	2077 25546,46	63061
5	116С	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,85345	4107 --	- --	1217 5906,65	19933
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,6182% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,5688	2906 --	- --	1454 9551,04	19089
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,9747% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,29905274	3090	-	1454	16374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	7704,82	
8	257С	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,66255232	4424	-	1738	7355
						--	--	2889,52	
9	126С	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,24585	5560	-	1738	6927
						--	--	2165,29	
10	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7984	5040	-	1454	4024
						--	--	1160,87	
11	2349С	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,5006	1941	-	1454	972
						--	--	727,87	
12	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,10265432	702	-	-	774
						--	--	-	
13	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	26,2752	17	-	-	447
						--	--	-	
14	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07358	4544	-	1738	334
						--	--	127,88	
15	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,89	88	-	-	254
						--	--	-	
16	1005С	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,23041	267	-	-	62
						--	--	-	
17	270С	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0055	6332	-	2077	35
						--	--	11,42	
18	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,2192	16	-	-	20
						--	--	-	
19	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	28	-	-	17
						--	--	-	
20	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0825	31	-	-	3
						--	--	-	
21	2346С	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,009	210	-	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**69451,74**	**221496**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,3004% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
22	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,7309	31568 --	27219 --	- -	401889
23	288220С	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	145,44	1836 --	1797 --	- -	267028
24	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	18935 --	18469 --	- -	189350
25	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	20179 --	19153 --	- -	141253
26	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	19535 --	18585 --	- -	136745
27	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51546 --	49678 --	- -	103092
28	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	42485 --	40455 --	- -	84970
29	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	73366 --	70063 --	- -	73366
30	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5908	27052 --	22792 --	- -	70086
31	246782С	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	69253 --	66446 --	- -	69253
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,4788% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
32	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29793 --	27949 --	- -	59586
33	115613С	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	29537 --	27723 --	- -	59074
34		241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм /гильза/	м	6,9	6510 --	6361 --	- -	44919
35	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44405	41669	-	44405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,67861	1791	586	-	40617
						--	--	-	
37	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4452	4313	-	35616
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,2208% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
38	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	135,711302	223	218	-	30264
						--	--	-	
39	147499С	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	595	582	-	21420
						--	--	-	
40	275174С	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	19539	19123	-	19539
						--	--	-	
41	150607С	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,02	3723	3639	-	18689
						--	--	-	
42	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,015998	1056174	1046873	-	16897
						--	--	-	
43	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4998	4763	-	14994
						--	--	-	
44	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,64973	14706	11580	-	9555
						--	--	-	
45	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,08	806	789	-	4094
						--	--	-	
46	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,8705	300	300	-	2061
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00904742	203792	199126	-	1844
						--	--	-	
48	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01357113	53822	52647	-	730
						--	--	-	
49	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	5867	5749	-	522
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361 --	160708 --	- -	248
51	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00254	78586 --	76563 --	- -	200
52	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,006125	27765 --	26381 --	- -	170
53	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	295 --	261 --	- -	150
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00061	211214 --	206114 --	- -	129
55	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	100670 --	98214 --	- -	91
56	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,889	98 --	98 --	- -	87
57	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446 --	437 --	- -	45
58	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,06226	238 --	233 --	- -	15
59	115673С	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1962993**

Составил Исакова Б.С.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети теплоснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ТС

Сметная стоимость	11507,620	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2476,493	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,696	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,14		1140653,03	474109,18	159691	66375	2025	109407	290626
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	91291	19221		21528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	141,4		3935,00	--	556409	--	556409	--	600922
		СП - 8%				--	--	--	--		44513	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	2		1099815,63	460746,55	2199631	921493	21402	1509282	4005626
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	1256736	267791		296713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-102-0133 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	2,02		1512,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%				--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1155,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1698,03	92,70	3396	185	301	2968	6873
		НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	2910	87		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782,00	--	141564	--	141564	--	152889
		СП - 8%			--	--	--	--		11325	
8	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	39,2	240,13	1,89	9413	74	8627	499	10705
		НР - 69%; СП - 8%			18,17	0,29	712	11		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6	36381,30	1195,62	218288	7174	73275	107277	351610
		НР - 76%; СП - 8%			22973,20	552,52	137839	3315		26045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	8,64	13096,00	--	113149	--	113149	--	122201
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
11	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	83,2	535,29	15,33	44536	1275	12286	23936	73950
		НР - 76%; СП - 8%			372,30	6,25	30975	520		5478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	235-101-0801 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	95,68	172,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	821622,00	--	2465	--	2465	--	2662
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,03332	821622,00	--	27376	--	27376	--	29566
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	381847,79	107847,07	573	162	8	448	1103
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	403	50		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1,515	714,00	--	1082	--	1082	--	1169
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,70	927,60	1481	928	--	821	2486
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	553	276		184	
18	241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019,00	--	4019	--	4019	--	4341
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
19	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	917,65	25,68	918	26	52	512	1544
		НР - 61%; СП - 8%			839,50	--	840	--		114	
		Герметизированный тепловой ввод Dy70, 2шт.(ТС-6)									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00162	903973,84	246982,72	1464	400	134	1063	2730
		НР - 99%; СП - 8%			574200,00	88789,44	930	144		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,62648	8188,00	--	13318	--	13318	--	14383
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
22	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1789,52	132,39	3579	265	186	3126	7241
		НР - 99%; СП - 8%			1564,20	14,54	3128	29		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107,00	--	10214	--	10214	--	11031
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
24	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	899,68	53,73	1799	107	93	1583	3653
		НР - 99%; СП - 8%			799,48	--	1599	--		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /грундбукса, упоры сальника/	т фасонных частей	0,01642	1421329,58	518898,70	23338	8520	5894	11489	37613
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	8924	2681		2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	526783,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3570439	1006984	1026615	1772411	5770279
							1536840	294125	--	427428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		тенге				918				
	Материалы		тенге				52				
	Всего заработная плата		тенге					840			
		Накладные расходы	тенге				512				
		Сметная прибыль	тенге				114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					840			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2798118				
	Материалы		тенге				124229				
	Всего заработная плата		тенге					1830125			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				130929				
		Накладные расходы	тенге				1771899				
		Сметная прибыль	тенге				365602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4935619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	тенге					1830125			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				29841				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29841				
		Сметная прибыль	тенге				2387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				32228				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				741562				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				741562				
		Сметная прибыль	тенге				59325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				800887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5770278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	тенге					1830965			
		РАЗДЕЛ 2. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ									
		Земляные работы									
28	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	244,925	222,68	222,68	54540	54540	--	6557	65984
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	9106		4888	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3 грунта	7,575	2171,40	--	16448	--	--	11843	30554
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	16448	--		2263	
		Обратная засыпка									
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	129,1968	35,66	35,66	4607	4607	--	1303	6383
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	1810		473	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	129,1968	170,09	78,07	21975	10086	--	12110	36812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	11889	4931		2727	
32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,2992	860,22	--	27784	--	--	20005	51612
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	27784	--		3823	
		Избыток грунта V=148,01 м3 учтен в вертикальной планировке									
		КАНАЛ СБОРНЫЙ КЛ 126х50									
33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,66	6410,45	1050,00	61925	10143	19519	34288	103910
		НР - 94%; СП - 8%			3339,83	436,20	32263	4214		7697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,38	11661,50	2813,69	237661	57343	88021	131790	399007
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	92297	19390		29556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	12,14	79831,00	--	969148	--	969148	--	1046680
		СП - 8%			--	--	--	--		77532	
36	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,24	102387,00	--	843669	--	843669	--	911163
		СП - 8%			--	--	--	--		67494	
37	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОП2/	м3	0,2	56213,00	--	11243	--	11243	--	12142
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,5	904,17	19,87	85444	1878	54878	26936	121370
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	28688	275		8990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	53	2959,12	6,75	156833	357	143900	11793	182116
		НР - 93%; СП - 8%			237,28	1,97	12576	104		13490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ (700х510h)									
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	9,5	25419,24	1132,38	241483	10757	217657	14171	276107
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	13069	2504		20452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	3,05	68339,83	7221,33	208436	22025	133550	55808	285384
		НР - 91%; СП - 8%			17331,60	2775,84	52861	8466		21140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05271	441876,00	--	23291	--	23291	--	25154
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1									
43	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия каналов. Устройство	м3	2,01	50431,83	2566,61	101368	5159	75905	19611	130657
		НР - 91%; СП - 8%			10101,74	619,92	20304	1246		9678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02802	441876,00	--	12381	--	12381	--	13372
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
		УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ УТ-1 (АС-17)									
45	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,25	15674,74	1220,87	286064	22281	77471	227114	554232
		НР - 118%; СП - 8%			10208,88	337,40	186312	6158		41054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /подбетонка/	м2 покрытия	11	6573,47	314,06	72308	3455	62280	7328	86007
		НР - 94%; СП - 8%			597,54	111,17	6573	1223		6371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	16,96	31905,00	--	541109	--	541109	--	584398
		СП - 8%			--	--	--	--		43289	
48	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,04	102387,00	--	106482	--	106482	--	115001
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4452,00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
50	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /Балка Б4/	м3	0,21	115790,00	--	24316	--	24316	--	26261
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
51	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
52	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	441876,00	--	51717	--	51717	--	55854
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00614	21646,07	1398,23	133	9	1	114	267
		НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	123	3		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	346394,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	349485,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02754	80564,52	27039,73	2219	745	353	947	3419
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	1121	252		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02754	919993,00	--	25337	--	25337	--	27364
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	81,42	1,89	33	1	21	8	44
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,4	1601,11	73,35	42269	1936	13661	22536	69989
		НР - 80%; СП - 8%			1010,32	56,71	26672	1497		5184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,25	904,17	19,87	32776	720	21051	10333	46557
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	11005	105		3449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	36,25	2815,65	7,16	102067	259	83894	16726	128297
		НР - 93%; СП - 8%			494,17	1,97	17914	71		9503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1 (АС-18)									
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,227	24564,48	1132,38	5576	257	5007	339	6388
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	312	60		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,15	26866,27	9744,33	30896	11206	6801	17425	52187
		НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	12889	4712		3866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19535,00	--	19535	--	19535	--	21098
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
65	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	14229,00	--	71145	--	71145	--	76837
		СП - 8%			--	--	--	--		5692	
66	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
67	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
69	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,374112	904,17	19,87	11188	246	7185	3527	15892
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	3757	36		1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03474	80564,52	27039,73	2799	939	446	1195	4313
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	1414	318		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03474	919993,00	--	31961	--	31961	--	34518
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,52	81,42	1,89	42	1	26	10	57
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	15	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0402	989954,03	7411,45	39796	298	36808	3245	46484
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	2690	60		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4655293	219248	3857058	657062	5737343
							578987	66541	--	424987	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4536172				
		Материалы	тенге				1047637				
		Всего заработная плата	тенге					642423			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1082983				
		Местные материалы	тенге				1611537				
		Накладные расходы	тенге				654920				
		Сметная прибыль	тенге				415286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5606378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	тенге					642423			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				62316				
	Материалы		тенге				799				
	Всего заработная плата		тенге					3105			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				57298				
		Накладные расходы	тенге				2142				
		Сметная прибыль	тенге				5156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				69614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3105			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				56805				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				56805				
		Сметная прибыль	тенге				4545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				61350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5737342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					645528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11507620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2115827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1226232			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					360666			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4883672		
		- Накладные расходы	тенге							2429473	
		- Сметная прибыль	тенге							852415	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-3

на Наружные сети теплоснабжения

Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения

Основание: 55-2021-ТС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1503,03957	1407,7 --	- --	- -	2115828
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	192,91636	1869,56 --	- --	- -	(360668)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2115828**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2416% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	846С	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	59,194496	7295 --	- --	2077 122946,97	431824
4	1684С	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	53,5	6881 --	- --	2077 111119,5	368134
5	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	32,266616	2906 --	- --	1454 46915,66	93767
6	128С	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	149,132	605 --	- --	- -	90225
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0632% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
7	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	16,9374836	4544 --	- --	1738 29437,35	76964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2440С	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	4,3841575	12440	-	2077	54539
						--	--	9105,9	
9	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,30643132	3090	-	1454	19487
						--	--	9169,55	
10	2349С	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	9,2321708	1941	-	1454	17920
						--	--	13423,58	
11	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,537775	6226	-	1454	15800
						--	--	3689,92	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6952% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
12	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,9136276	5127	-	2077	14938
						--	--	6051,6	
13	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,6599122	702	-	-	14503
						--	--	-	
14	126С	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,5476812	5560	-	1738	8605
						--	--	2689,87	
15	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,988624	5040	-	1454	4983
						--	--	1437,46	
16	257С	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,04132621	4424	-	1738	4607
						--	--	1809,82	
17	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,26165	199	-	-	1843
						--	--	-	
18	1010С	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	1,0296	1413	-	1217	1455
						--	--	1253,02	
19	2447С	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2684	4916	-	2077	1319
						--	--	557,47	
20	116С	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2609	4107	-	1217	1072
						--	--	317,52	
21	620С	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,2552	4094	-	1454	1045
						--	--	371,06	
22	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,88825	44	-	-	611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
23	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	18,4261562	31	-	-	571
						--	--	-	
24	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,20064	2400	-	1217	482
						--	--	244,18	
25	1023С	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,04873548	9256	-	2482	451
						--	--	120,96	
26	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,816064	17	-	-	303
						--	--	-	
27	376С	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5349852	342	-	-	183
						--	--	-	
28	1444С	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,82832	34	-	-	164
						--	--	-	
29	1240С	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,122	120	-	-	135
						--	--	-	
30	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,896963	16	-	-	126
						--	--	-	
31	664С	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,57675	115	-	-	66
						--	--	-	
32	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,26078	166	-	-	43
						--	--	-	
33	501С	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,24	107	-	-	26
						--	--	-	
34	270С	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0024948	6332	-	2077	16
						--	--	5,18	
35	1005С	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0368	267	-	-	10
						--	--	-	
36	2346С	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0299592	210	-	-	6
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0504	88 --	- --	- -	4
38	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1046304	28 --	- --	- -	3
39	514С	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0535608	25 --	- --	- -	1
40	2817С	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00614614	210 --	- --	- -	1
41	2883С	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,00502866	197 --	- --	- -	0,99
42	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,004012	28 --	- --	- -	0,11
43	1146С	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0002456	32 --	- --	- -	0,01
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**360666,57**	**1226232**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8213% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
44	293105С	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	12,14	79831 --	75103 --	- -	969148
45	274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	9,28	102387 --	97261 --	- -	950151
46	150594С	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	141,4	3935 --	3846 --	- -	556409
47	279220С	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	16,96	31905 --	28183 --	- -	541109
48	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,69	20763 --	17260 --	- -	201193
49	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1359	31568 --	27219 --	- -	162130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	275,7825	571 --	558 --	- -	157472
51	252702С	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782 --	69365 --	- -	141564
52	136265С	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	8,64	13096 --	12761 --	- -	113149
53	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	368,457869	223 --	218 --	- -	82166
54	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,7034032	103155 --	99993 --	- -	72560
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9919% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
55	115603С	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	14229 --	13530 --	- -	71145
56	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,06228	919993 --	911734 --	- -	57297
57	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935 --	18469 --	- -	56805
58	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,081	693247 --	678244 --	- -	56153
59	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2728	191226 --	186336 --	- -	52166
60	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	441876 --	431548 --	- -	51717
61	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0402	907312 --	899147 --	- -	36474
62		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08073	441876 --	431548 --	- -	35673
63	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	32,988	1073 --	1022 --	- -	35396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,269216	125659 --	122713 --	- -	33829
65	135515С	235-101-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	121,9	227 --	219 --	- -	27671
66	130740С	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,03332	821622 --	814096 --	- -	27376
67		222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /Балка Б4/	м3	0,21	115790 --	110895 --	- -	24316
68	144668С	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,1533	141734 --	137815 --	- -	21728
69	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0988696	211214 --	206114 --	- -	20883
70	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19535 --	18585 --	- -	19535
71	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,8192	1791 --	586 --	- -	19377
72	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,3975	12225 --	9147 --	- -	17084
73	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,43175	6931 --	6792 --	- -	16854
74	135543С	235-101-0801 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	95,68	172 --	166 --	- -	16457
75	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,130547	125659 --	122713 --	- -	16404
76	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	83,375	175 --	169 --	- -	14591
77	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4452 --	4313 --	- -	13356
78	150638С	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,62648	8188	8004	-	13318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
79	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,096704	132012	128986	-	12766
						--	--	-	
80	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,6864	18384	14928	-	12619
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1868% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
81		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОП2/	м3	0,2	56213	52486	-	11243
						--	--	-	
82	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	23,205	473	462	-	10976
						--	--	-	
83	158918С	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107	4996	-	10214
						--	--	-	
84	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,4861728	392	383	-	8031
						--	--	-	
85	149470С	261-201-0375 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,00588	1364491	1335812	-	8023
						--	--	-	
86	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,2	6012	5893	-	7214
						--	--	-	
87	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,042311	170017	166629	-	7194
						--	--	-	
88	158082С	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1155	1131	-	6930
						--	--	-	
89	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,052988	125659	122713	-	6658
						--	--	-	
90	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,9155	7097	-	-	6497
						--	--	-	
91	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01642	340239	333521	-	5587
						--	--	-	
92	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,35825	14706	11580	-	5268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
93	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4998	4763	-	4998
						--	--	-	
94	158915С	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486	2432	-	4972
						--	--	-	
95	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02289986	203792	199126	-	4667
						--	--	-	
96	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23154	19925	16438	-	4613
						--	--	-	
97	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,15295	27052	22792	-	4138
						--	--	-	
98	182897С	241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019	3938	-	4019
						--	--	-	
99	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,086925	44541	42881	-	3872
						--	--	-	
100	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4048	9037	-	-	3658
						--	--	-	
101	150561С	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	2,02	1512	1478	-	3054
						--	--	-	
102	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	821622	814096	-	2465
						--	--	-	
103	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	25,132439	98	98	-	2463
						--	--	-	
104	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00941855	207992	202955	-	1959
						--	--	-	
105	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,44014	764	730	-	1864
						--	--	-	
106	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03434979	53822	52647	-	1849
						--	--	-	
107	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	346394	338192	-	1843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
108	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,2024	8909	-	-	1803
						--	--	-	
109	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	526783	515575	-	1323
						--	--	-	
110	250216С	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1,515	714	697	-	1082
						--	--	-	
111	147847С	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0132	73863	71600	-	975
						--	--	-	
112	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,38	132	129	-	974
						--	--	-	
113	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	158	155	-	948
						--	--	-	
114	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,001176	513158	500784	-	603
						--	--	-	
115	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00083455	647579	633472	-	540
						--	--	-	
116	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00148	360753	353219	-	534
						--	--	-	
117	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004924	100670	98214	-	496
						--	--	-	
118	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,04832	454	442	-	476
						--	--	-	
119	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00024	1589156	1556586	-	381
						--	--	-	
120	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	349485	341222	-	287
						--	--	-	
121	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361	160708	-	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
122	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0054701	21028	20156	-	115
						--	--	-	
123	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,002376	27765	26381	-	66
						--	--	-	
124	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00012082	532604	520751	-	64
						--	--	-	
125	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0648	874	856	-	57
						--	--	-	
126	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00024912	219538	214275	-	55
						--	--	-	
127	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00006228	812316	804859	-	51
						--	--	-	
128	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000828	508438	495555	-	42
						--	--	-	
129	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446	437	-	36
						--	--	-	
130	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00006	463292	452544	-	28
						--	--	-	
131	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,08532	300	300	-	26
						--	--	-	
132	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0853236	295	261	-	25
						--	--	-	
133	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00003737	651547	636459	-	24
						--	--	-	
134	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2390484	70	68	-	17
						--	--	-	
135	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000623	1863700	1826336	-	12
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,07	146 --	143 --	- -	10
137	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	14741 --	14452 --	- -	9
138	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00006415	136619 --	133458 --	- -	9
139	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001931	439993 --	429053 --	- -	8
140	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00116464	5615 --	5503 --	- -	7
141	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	561 --	549 --	- -	6
142	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001288	379074 --	369328 --	- -	5
143	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0255348	153 --	147 --	- -	4
144	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01842	96 --	94 --	- -	2
145	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,00066	238 --	233 --	- -	0,16
146	115673С	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4883675**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Котельная
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ТС

Сметная стоимость	16303,421	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	335,431	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,238	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОТЕЛЬНАЯ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНОЙ										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**15,423**		**33,48**	**33,48**	**516**	**516**	**--**	**157**	**727**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,14**	**--**	**218**		**54**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м3 грунта**	**0,477**		**2171,40**	**--**	**1036**	**--**	**--**	**746**	**1924**
		НР - 72%; СП - 8%				**2171,40**	**--**	**1036**	**--**		**143**	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно площадки/**	**м3 уплотненного грунта**	**7,14**		**170,09**	**78,07**	**1214**	**558**	**--**	**669**	**2034**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,02**	**38,17**	**657**	**273**		**151**	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,375**		**860,22**	**--**	**2903**	**--**	**--**	**2090**	**5393**
		НР - 72%; СП - 8%				**860,22**	**--**	**2903**	**--**		**399**	
		Ленточный фундамент										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	1,9	25419,24	1132,38	48297	2152	43531	2834	55222
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2614	501		4090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W4/	м3	11,9	39118,45	2087,77	465510	24844	385445	55160	562323
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	55221	5394		41654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,1404	419679,00	--	58923	--	58923	--	63637
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,1232	971379,95	1417,95	119674	175	109952	8756	138705
		НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	9547	76		10274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под дымовую трубу Фм-1									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3	0,55	31834,02	1132,38	17509	623	16129	820	19796
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	757	145		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.15 W4, F100/	м3	5,35	43516,89	1194,15	232815	6389	194522	30449	284325
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	31904	1557		21061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,17832	419679,00	--	74837	--	74837	--	80824
		СП - 8%			--	--	--	--		5987	
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	374946,05	2425,05	3465	23	--	3141	7135
		НР - 91%; СП - 8%			372521,00	1057,23	3442	10		528	
13	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00924	236154,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		База под дымовую трубу									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5/	м3	0,07	44743,14	1132,38	3132	79	2957	104	3495
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	96	18		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08948	969953,03	7197,47	86791	644	81744	5352	99514
		НР - 118%; СП - 8%			49203,80	1483,08	4403	133		7371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00065	647579,00	--	421	--	421	--	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Ферма Ф-1									
17	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,17324	30500,25	13379,22	35784	15697	11029	9348	48742
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	9058	4489		3611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,08248	818918,00	--	886462	--	886462	--	957379
		СП - 8%			--	--	--	--		70917	
19	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,09076	812316,00	--	73726	--	73726	--	79624
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,98452	81,42	1,89	2197	51	1378	535	2951
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	768	8		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	26,98452	1889,46	27,17	50986	733	42963	5038	60506
		НР - 69%; СП - 8%			270,14	0,44	7290	12		4482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОЛУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
22	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	6,2	34272,84	15992,29	212492	99152	23192	110533	348867
		НР - 91%; СП - 8%			14540,00	5051,11	90148	31317		25842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	513-105-0209 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1	12034620,00	--	12034620	--		--	12034620
					--	--	--	--	12034620	--	
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									
24	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы нагревательных печей- Монтаж дымовой трубы. Монтаж	т конструкций	2,02934	54257,53	22682,91	110107	46031	6243	48365	171150
		НР - 69%; СП - 8%			28498,40	6042,02	57833	12261		12678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	15	51610,00	--	774150	--	774150	--	836082
		СП - 8%			--	--	--	--		61932	
26	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,48464	818918,00	--	396880	--	396880	--	428630
		СП - 8%			--	--	--	--		31750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00272**	**647579,00**	**--**	**1761**	**--**	**1761**	**--**	**1902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**141**	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**46,67482**	**81,42**	**1,89**	**3800**	**89**	**2383**	**926**	**5104**
		НР - 69%; СП - 8%			**28,46**	**0,29**	**1328**	**14**		**378**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**15702190**	**197756**	**3190810**	**285023**	**16303423**
							279005	**56426**	**12034620**	**316208**	
		Стоимость оборудования	тенге				**12034620**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**12034620**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1390461**				
		Материалы	тенге				**904197**				
		Всего заработная плата	тенге					**251790**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**138124**				
		Накладные расходы	тенге				**227310**				
		Сметная прибыль	тенге				**129422**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1747193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**183**
		Сметная заработная плата	тенге					**251790**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1502959**				
		Материалы	тенге				**17272**				
		Всего заработная плата	тенге					**83641**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1357068**				
		Накладные расходы	тенге				**57713**				
		Сметная прибыль	тенге				**124854**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1685526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	тенге					**83641**			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**774150**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**774150**				
		Сметная прибыль	тенге				**61932**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**836082**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**16303421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**
		Сметная заработная плата	тенге					**335431**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**16303421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**279005**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**197756**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**56426**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3190811**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**12034620**		
		- Накладные расходы	тенге							**285023**	
		- Сметная прибыль	тенге							**316208**	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4

на Котельная

Наименование объекта - Котельная

Основание: 55-2021-ТС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	204,792313	1362,37 --	- --	- -	279003
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	33,4322063	1687,76 --	- --	- -	(56426)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**279003**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,0571% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	768С	3105-0102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	5,1342302	7505 --	- --	2077 10663,8	38532
4	125С	3106-0201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	6,696	4828 --	- --	1217 8149,03	32328
5	773С	3105-0102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	5,5366	5819 --	- --	2077 11499,52	32217
6	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,638485	6226 --	- --	1454 6744,36	28879
7	796С	3105-0104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	2,418	7630 --	- --	2607 6303,73	18449
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,454% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1907С	3304-0101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,0026	5895 --	- --	1738 3480,52	11805
9	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,53317469	3090 --	- --	1454 3683,24	7828
10	715С	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,0324512	6754 --	- --	1738 1794,4	6973
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,4889% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
11	786С	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,114578	6171 --	- --	1738 1937,14	6878
12	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7706906	5127 --	- --	2077 1600,72	3951
13	376С	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,8205068	342 --	- --	- -	3701
14	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,5465684	199 --	- --	- -	3293
15	2516С	3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	3,02226624	234 --	- --	- -	707
16	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,187425	2906 --	- --	1454 272,52	545
17	2447С	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,10503063	4916 --	- --	2077 218,15	516
18	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,8834818	28 --	- --	- -	305
19	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05394093	5040 --	- --	1454 78,43	272
20	1514С	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	2,0026	99 --	- --	- -	198
21	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,10904	44 --	- --	- -	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,47878571	166	-	-	79
						--	--	-	
23	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,7655258	31	-	-	55
						--	--	-	
24	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,2096	16	-	-	19
						--	--	-	
25	1198С	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1826406	94	-	-	17
						--	--	-	
26	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7497	17	-	-	13
						--	--	-	
27	512С	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,0974	10	-	-	11
						--	--	-	
28	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07015975	14	-	-	0,98
						--	--	-	
29	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00736593	28	-	-	0,21
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**56425,54**	**197755**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,8047% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
30	131034С	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,56712	818918	811412	-	1283343
						--	--	-	
31	150681С	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	15	51610	50453	-	774150
						--	--	-	
32	279199С	212-101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	12,0785	29912	26229	-	361292
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,1969% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
33	279424С	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,457	33602	29847	-	183366
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1232	892474 --	884421 --	- -	109953
35	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08948	907312 --	899147 --	- -	81186
36	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0966262	812316 --	804859 --	- -	78491
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,9985% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
37		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,17832	419679 --	410547 --	- -	74837
38		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,1404	419679 --	410547 --	- -	58923
39	249433С	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	19,1590092	2235 --	2189 --	- -	42820
40	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,938	20763 --	17260 --	- -	40239
41	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1426	137093 --	133923 --	- -	19549
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	27052 --	22792 --	- -	15176
43	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,08083	6931 --	6792 --	- -	14422
44	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09338	125659 --	122713 --	- -	11734
45	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,14765	764 --	730 --	- -	6225
46	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00820501	647579 --	633472 --	- -	5313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01999798	211214 --	206114 --	- -	4224
48	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00662934	508438 --	495555 --	- -	3371
49	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00621301	532604 --	520751 --	- -	3309
50	279295С	212-101-0905 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,0714	39708 --	35833 --	- -	2835
51	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,034894	295 --	261 --	- -	2665
52	144765С	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00924	236154 --	230760 --	- -	2182
53	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01666	125659 --	122713 --	- -	2093
54	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00806	206112 --	201113 --	- -	1661
55	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00192155	651547 --	636459 --	- -	1252
56	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,1844598	392 --	383 --	- -	1248
57	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00526712	136619 --	133458 --	- -	720
58	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00032026	1863700 --	1826336 --	- -	597
59	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026844	207992 --	202955 --	- -	558
60	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,7784774	70 --	68 --	- -	544
61	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009928	439993 --	429053 --	- -	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00103123	379074 --	369328 --	- -	391
63	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,806	483 --	471 --	- -	389
64	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,62	568 --	554 --	- -	352
65	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05988825	5615 --	5503 --	- -	336
66	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5445344	153 --	147 --	- -	236
67	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,007362	21028 --	20156 --	- -	155
68	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,0793808	90 --	87 --	- -	97
69	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0124	6998 --	6660 --	- -	87
70	146798С	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00040477	113632 --	111349 --	- -	46
71	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,061401	98 --	98 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3190813**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
72	513-105-0209	513-105-0209 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1	12034620 --	12034620 --	- -	12034620
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**12034620**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ТС

Сметная стоимость	2515,349	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	481,366	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,343	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) Р=0,005-0,3 МПа										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	155,8305		222,68	222,68	34700	34701	--	4172	41981
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	5794		3110	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м3 грунта	4,8195		2171,40	--	10465	--	--	7535	19440
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	10465	--		1440	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м3 уплотненного грунта	32,13		170,09	78,07	5465	2508	--	3012	9155
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	2957	1226		678	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	12,24		3285,84	176,40	40219	2159	24114	14423	59013
		НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	13946	623		4371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /затраты на присыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/	м3 грунта	27,69	860,22	--	23819	--	--	17150	44247
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	23819	--		3278	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,06	35,66	35,66	3960	3960	--	1120	5487
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	1556		406	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,06	170,09	78,07	18890	8670	--	10410	31644
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	10220	4239		2344	
		Избыток грунта 12,716 м3 учтен в вертикальной планировке									
		ГАЗОПРОВОД									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,145	316191,45	75221,37	45848	10907	223	37672	90202
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	34718	3335		6682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	154,53	797,00	--	123160	--	123160	--	133013
		СП - 8%			--	--	--	--		9853	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /сигнальная лента/	км кабеля	0,153	30880,70	21191,30	4725	3242	--	1349	6560
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	1482	729		486	
11	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	153	16,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156	374,84	165,68	58475	25846	7678	23913	88979
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	24951	8262		6591	
13	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,156	422612,00	--	65927	--	65927	--	71201
		СП - 8%			--	--	--	--		5274	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,70	927,60	1481	928	--	821	2486
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	553	276		184	
15	Прайслист поз.115	Отвод 90° SDR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	1	8399,52	--	8400	--	8400	--	9072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	153	603,45	--	92328	--	2046	88477	195269
		НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	90282	--		14464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	733,43	21,40	733	21	40	410	1234
		НР - 61%; СП - 8%			671,60	--	672	--		91	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ 63/50, 2 ШТ. (8353.09 СБ)									
18	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	779754,11	221489,23	780	222	22	631	1524
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	536	102		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,004	2184,00	--	2193	--	2193	--	2368
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
20	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	981868,24	35261,28	982	35	661	283	1366
		НР - 99%; СП - 8%			285824,00	145,40	286	--		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	км трубопровода	0,00116	903973,84	246982,72	1049	287	96	761	1955
		НР - 99%; СП - 8%			574200,00	88789,44	666	103		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /футляр/**	м	1,16464	8188,00	--	9536	--	9536	--	10299
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
23	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00116	2390326,08	211130,46	2773	245	2110	462	3493
		НР - 99%; СП - 8%			360448,00	41488,10	418	48		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159 мм/**	футляр	2	6613,64	625,19	13227	1250	7781	4183	18803
		НР - 99%; СП - 8%			2098,17	14,54	4196	29		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /пластина, крышка/	т конструкций	0,02354	390759,61	107426,28	9198	2529	239	4536	14833
		НР - 69%; СП - 8%			273152,00	6127,50	6430	144		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01726	464522,00	--	8018	--	8018	--	8659
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
27	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	693247,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
28	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	316191,45	75221,37	727	173	3	598	1431
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	551	53		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	797,00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1480,70	927,60	8884	5566	--	4924	14912
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	3319	1655		1105	
31	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
32	Прайслист поз.115	Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	2	2232,16	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
33	Прайслист поз.116	Отвод 90° SDR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	2	8399,52	--	16799	--	16799	--	18143
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
34	261-301-1705 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	136277,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15 W4 F150/	м3	0,1	38825,10	1132,38	3883	113	3632	149	4355
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	138	26		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				КОВЕР ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА (КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ), 3 ШТ. (ГСН-12)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150, W4/	м3	0,042	37298,34	1226,25	1567	51	1466	56	1753
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	50	12		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/	т конструкций	0,020673	390759,61	107426,28	8078	2221	210	3984	13027
		НР - 69%; СП - 8%			273152,00	6127,50	5647	127		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,25	9563,00	--	21517	--	21517	--	23238
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
39	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008613	464522,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	647579,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7135,14	2246,36	21405	6739	3092	13993	38230
		НР - 99%; СП - 8%			3857,92	853,67	11574	2561		2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОВЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА, 2 ШТ. (ГСН-13)									
42	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12	6410,45	1050,00	769	126	242	426	1291
		НР - 94%; СП - 8%			3339,83	436,20	401	52		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл. В12,5 F100/	м3	0,08	33224,46	1226,25	2658	98	2466	107	2987
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	94	24		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02852	227207,07	20141,68	6480	574	100	4122	11450
		НР - 69%; СП - 8%			203560,00	5899,00	5806	168		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00304	432264,00	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00188	469545,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
47	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00758	464522,00	--	3521	--	3521	--	3803
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
48	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	10450,00	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
49	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00002	402152,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
50	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00752	424901,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
51	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006536	647579,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
52	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	316191,45	75221,37	316	75	2	260	622
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	239	23		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм /футляр/	м	1,01	137,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
					ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА 63Х5,8 В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ (8353.16 СБ), 1 переход						
54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /футляр 110х10/	км трубопровода	0,008	376447,79	107847,07	3012	863	1	2390	5834
		НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	2148	266		432	
55	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм /футляр/	м	8,08	2352,00	--	19004	--	19004	--	20524
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,138	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110 мм/	футляр	1	4563,42	431,38	4563	431	2684	1443	6487
		НР - 99%; СП - 8%			1447,74	10,03	1448	10		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1391,94	8,38	11136	67	1252	9739	22545
		НР - 99%; СП - 8%			1227,18	2,47	9817	20		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое /труба в футляре, стоимость трубы учтена в прокладке газопровода/	м газопровода	8	603,45	--	4828	--	107	4626	10211
		НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	4721	--		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	499423,86	72343,98	499	72	23	427	1000
		НР - 99%; СП - 8%			403535,00	27378,78	404	27		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,004	990,00	--	994	--	994	--	1074
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1480,70	927,60	4442	2782	--	2462	7456
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	1659	827		552	
62	Прайслист поз.118	Патрубок накладной 110х32 мм	шт	1	10453,18	--	10453	--	10453	--	11289
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
63	Прайслист поз.117	Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 32 мм	шт	1	1871,52	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
64	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм /32х32 мм/	шт.	1	2997,00	--	2997	--	2997	--	3237
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,02	860,22	--	17	--	--	12	32
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	17	--		2	
66	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,02	1791,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Ковер (ГСН-12)									
67	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150, W4/	м3	0,014	37298,34	1226,25	522	17	488	19	584
		НР - 91%; СП - 8%			1180,49	296,03	17	4		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/	т конструкций	0,006891	390759,61	107426,28	2693	740	71	1328	4343
		НР - 69%; СП - 8%			273152,00	6127,50	1882	42		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,75	9563,00	--	7172	--	7172	--	7746
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
70	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002871	464522,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
71	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	647579,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (АС-1.00; АС-2.00)									
72	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,081	1202,42	--	97	--	--	70	181
		НР - 72%; СП - 8%			1202,42	--	97	--		13	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 W6 F150/	м3	0,054	44057,49	1194,15	2379	65	1992	307	2901
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	322	16		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	1	10774,17	4850,92	10774	4851	551	8658	20987
		НР - 118%; СП - 8%			5372,00	1965,56	5372	1966		1555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/	шт.	1	5314,00	--	5314	--	5314	--	5739
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
76	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	943,51	--	944	--	104	907	1999
		НР - 108%; СП - 8%			839,73	--	840	--		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	252-207-2710 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Табличка указатель	шт.	1	6503,00	--	6503	--	6503	--	7023
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				821178	123134	414884	282327	1191789
							283160	34345	--	88282	
	Стоимость монтажных работ		тенге				129860				
	Материалы		тенге				7718				
	Всего заработная плата		тенге					36096			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				65927				
		Накладные расходы	тенге				25672				
		Сметная прибыль	тенге				12442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				167974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					36096			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				323716				
	Материалы		тенге				53006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					166160			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				41428				
	Местные материалы		тенге				36				
		Накладные расходы	тенге				149582				
		Сметная прибыль	тенге				37866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				511164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					166160			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				26449				
	Материалы		тенге				620				
	Всего заработная плата		тенге					20246			
		Накладные расходы	тенге				13970				
		Сметная прибыль	тенге				3234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				43653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					20246			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				341153				
	Материалы		тенге				2153				
	Всего заработная плата		тенге					95003			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				243997				
		Накладные расходы	тенге				93103				
		Сметная прибыль	тенге				34740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				468996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					95003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1191787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					317505			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р=0,005-0,3 МПа									
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 1 шт, (ГСН-7)									
78	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	32889,07	1069,78	32889	1070	16318	15533	52296
		НР - 98%; СП - 8%			15500,80	348,95	15501	349		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	прайслист поз.113	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами РДНК-400 давления газа**	компл	1	225892,86	--	225893	--		--	225893
					--	--	--	--	225893	--	
80	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,007	779754,11	221489,23	5458	1550	157	4420	10668
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	3751	713		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	7,028	1891,00	--	13290	--	13290	--	14353
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	242-209-3206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	19400,00	--	19400	--	19400	--	20952
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
83	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
		НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
86	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
87	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
88	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	26016,82	24038,68	26017	24038	583	5277	33798
		НР - 91%; СП - 8%			1395,84	4403,24	1396	4403		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,9	190,58	5,35	172	5	79	61	251
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	88	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,9	162,84	3,79	147	4	92	36	197
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	51	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ DУ 50 ММ (1 ШТ.), ГСН-10									
91	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	1569,26	--	314	--	--	226	583
		НР - 72%; СП - 8%			1569,26	--	314	--		43	
92	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,159	41442,21	1194,15	6589	190	5451	905	8093
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	948	46		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,01918	27235,95	11776,09	522	226	52	215	796
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	244	67		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01918	3292,77	496,21	63	9	6	33	104
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	48	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01918	856578,00	--	16429	--	16429	--	17743
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
96	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00064	149424,86	2010,74	96	1	11	58	166
		НР - 69%; СП - 8%			131168,70	525,50	84	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,64	537,00	--	344	--	344	--	371
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
98	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,26	446,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
99	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001734	647579,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,58	190,58	5,35	111	3	52	39	162
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	56	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,58	162,84	3,79	94	2	59	23	126
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	33	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				РАМА ПОД ГРПШ-04,2У1 (1 ШТ.), ГСН-АС-3							
102	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	5542,62	4248,56	22170	16994	--	10256	35020
		НР - 80%; СП - 8%			1294,06	1910,84	5176	7643		2594	
103	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,206	41442,21	1194,15	8537	246	7063	1172	10486
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	1228	60		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03092	27235,95	11776,09	842	364	85	346	1283
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	393	108		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03092	3292,77	496,21	102	15	9	54	168
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	78	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02462	80564,52	27039,73	1983	665	316	847	3056
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	1002	225		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05554	818975,00	--	45486	--	45486	--	49125
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,27742	973,14	1,17	1243	2	177	852	2262
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	1064	1		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-04-2У1 ДУ 50 СО СЧЕТЧИКОМ РСГ 50-G40 (1 ШТ.) ГСН-АС-4							
109	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5542,62	4248,56	33256	25491	--	15384	52531
		НР - 80%; СП - 8%			1294,06	1910,84	7764	11465		3891	
110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,366	41442,21	1194,15	15168	438	12547	2083	18631
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	2183	107		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07116	27235,95	11776,09	1938	838	195	797	2953
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	905	250		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07116	3292,77	496,21	234	35	20	123	386
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	179	--		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07116	856578,00	--	60954	--	60954	--	65830
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
114	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,293	64274,43	2748,55	18832	805	1410	11572	32836
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	16617	154		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,293	645236,00	--	189054	--	189054	--	204178
		СП - 8%			--	--	--	--		15124	
116	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,149924	973,14	1,17	44910	54	6427	30764	81727
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	38429	26		6054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00528	989954,03	7411,45	5227	39	4835	426	6105
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	353	8		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7	9240,05	1806,17	24948	4876	10723	10818	38627
		НР - 94%; СП - 8%			3462,70	799,70	9349	2159		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
119	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5542,62	4248,56	5543	4249	--	2564	8755
		НР - 80%; СП - 8%			1294,06	1910,84	1294	1911		649	
120	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	м3	0,3	42602,97	1194,15	12781	358	10634	1707	15648
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	1789	87		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,03447	170864,04	112828,20	5890	3889	124	2270	8812
		НР - 80%; СП - 8%			54445,20	27860,88	1877	960		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03447	3292,77	496,21	114	17	10	60	188
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	87	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0197	856578,00	--	16875	--	16875	--	18225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
124	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00589	465845,00	--	2744	--	2744	--	2964
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
125	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,001568	489955,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
126	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00685	424901,00	--	2911	--	2911	--	3144
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000462	346394,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
128	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000062	647579,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
129	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1223	
130	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	868,44	25,13	3474	100	2586	590	4389
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	788	31		325	
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,79281	190,58	5,35	151	4	70	54	221
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	77	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,79281	162,84	3,79	129	3	81	31	173
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	45	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				931266	87185	500584	123316	1120869
							117603	30967	225893	66295	
	Стоимость оборудования		тенге				225893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				225893				
	Стоимость монтажных работ		тенге				16527				
	Материалы		тенге				12169				
	Всего заработная плата		тенге					3924			
		Накладные расходы	тенге				2826				
		Сметная прибыль	тенге				1548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				20901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					3924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				416458				
	Материалы		тенге				59303				
	Всего заработная плата		тенге					108355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				195905				
		Накладные расходы	тенге				90852				
		Сметная прибыль	тенге				40586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				547896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					108355			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				164470				
	Материалы		тенге				2113				
	Всего заработная плата		тенге					20441			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				139744				
		Накладные расходы	тенге				14105				
		Сметная прибыль	тенге				14285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				192860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					20441			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				107918				
	Материалы		тенге				16318				
	Всего заработная плата		тенге					15850			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				75029				
		Накладные расходы	тенге				15533				
		Сметная прибыль	тенге				9876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				133327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					15850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1120877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	тенге					148570			
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Р= 0,005 МПА									
133	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	779754,11	221489,23	4679	1329	134	3789	9145
		НР - 99%; СП - 8%			535920,00	101896,28	3216	611		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	6,024	1891,00	--	11391	--	11391	--	12302
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
135	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
136	242-209-3206 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	19400,00	--	19400	--	19400	--	20952
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
138	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
		НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
140	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
141	241-114-0113 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	520,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
142	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	26016,82	24038,68	26017	24038	583	5277	33798
		НР - 91%; СП - 8%			1395,84	4403,24	1396	4403		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	1,3	190,58	5,35	248	7	114	88	363
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	127	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	1,3	162,84	3,79	212	5	133	52	285
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	74	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ DУ 50 ММ (1 ШТ.), ГСН-10									
145	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	1569,26	--	314	--	--	226	583
		НР - 72%; СП - 8%			1569,26	--	314	--		43	
146	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,159	41442,21	1194,15	6589	190	5451	905	8093
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	948	46		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,01918	27235,95	11776,09	522	226	52	215	796
		НР - 69%; СП - 8%			12716,00	3507,90	244	67		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01918	3292,77	496,21	63	9	6	33	104
		НР - 69%; СП - 8%			2511,16	1,45	48	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01918	856578,00	--	16429	--	16429	--	17743
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
150	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00064	149424,86	2010,74	96	1	11	58	166
		НР - 69%; СП - 8%			131168,70	525,50	84	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,64	537,00	--	344	--	344	--	371
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
152	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,26	446,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
153	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001734	647579,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,58	190,58	5,35	111	3	52	39	162
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	56	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,58	162,84	3,79	94	2	59	23	126
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	33	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ОПОРА ПОД ГАЗОПРОВОД, НГ-01-90 (1 шт.)							
		Фундамент ФМ1-4-5м									
156	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,39375	1844,39	--	726	--	--	523	1349
		НР - 72%; СП - 8%			1844,39	--	726	--		100	
157	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл. В15 F150 W6/	м3	0,094	44297,19	1194,15	4164	112	3491	535	5075
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	561	27		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора									
158	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04144	27235,95 12716,00	11776,09 3507,90	1129 527	488 145	114	464 127	1720
159	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,04144	3292,77 2511,16	496,21 1,45	136 104	21 --	11	72 17	225
160	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,04144	856578,00 --	-- --	35497 --	-- --	35497	-- 2840	38337
161	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,00034	114600,86 98329,60	7295,63 461,11	39 33	2 --	4	23 5	67
162	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	0,34	537,00 --	-- --	183 --	-- --	183	-- 15	198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				173865 9946	26526 5345	137393 --	13806 15014	202683
	Стоимость общестроительных работ		тенге				45080				
	Материалы		тенге				10165				
	Всего заработная плата		тенге					14039			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				228				
		Накладные расходы	тенге				12941				
		Сметная прибыль	тенге				4642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				62663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					14039			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				53911				
	Материалы		тенге				197				
	Всего заработная плата		тенге					1252			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				51926				
		Накладные расходы	тенге				865				
		Сметная прибыль	тенге				4382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				59158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1252			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				74874				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74874				
		Сметная прибыль	тенге				5990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				80864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				202685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					15291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2515349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				410709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					236845			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					70657			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1052856		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						225893		
		- Накладные расходы	тенге							419449	
		- Сметная прибыль	тенге							169591	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 6-5

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-5

на Наружные сети газоснабжения

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения

Основание: 55-2021-ТС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	302,256634	1358,8 --	- --	- -	410706
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,2272397	1714 --	- --	- -	(70663)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**410706**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,1425% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	950С	3204-0105-0301	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	4,24	11339 --	- --	2077 8806,48	48077
4	1070С	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	10,12	4618 --	- --	2077 21019,24	46734
5	2440С	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	2,78936595	12440 --	- --	2077 5793,51	34700
6	116С	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,03205	4107 --	- --	1217 6124	20667
7	983С	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,0232	4089 --	- --	1217 6113,23	20540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,7579375	2906 --	- --	1454 8372,04	16733
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5709% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,763249	5127 --	- --	2077 3662,27	9040
10	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,84904728	3090 --	- --	1454 2688,51	5714
11	110С	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,3881952	1403 --	- --	- -	4754
12	257С	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,8951436	4424 --	- --	1738 1555,76	3960
13	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,701864	5500 --	- --	2077 1457,77	3860
14	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,69033092	5040 --	- --	1454 1003,74	3479
15	242С	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,20196	11433 --	- --	2077 419,47	2309
16	104С	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,217161	9238 --	- --	2077 451,04	2006
17	776С	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,244737	7182 --	- --	2077 508,32	1758
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,2866% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
18	698С	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2790266	6226 --	- --	1454 405,7	1737
19	128С	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,7454036	605 --	- --	- -	1661
20	786С	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2619072	6171 --	- --	1738 455,19	1616
21	126С	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,16983	5560 --	- --	1738 295,16	944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1238С	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,14594	702 --	- --	- -	804
23	642С	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,212976	3686 --	- --	1454 309,67	785
24	2016С	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,913304	199 --	- --	- -	779
25	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1487724	4544 --	- --	1738 258,57	676
26	2349С	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2434634	1941 --	- --	1454 354	473
27	2648С	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,153312	2697 --	- --	1454 222,92	413
28	376С	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1979292	342 --	- --	- -	410
29	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,59875	17 --	- --	- -	299
30	1198С	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,78179088	94 --	- --	- -	261
31	846С	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,035496	7295 --	- --	2077 73,73	259
32	2288С	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	4229 --	- --	1738 74,73	182
33	2510С	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0433534	3960 --	- --	1454 63,04	172
34	1868С	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,212976	696 --	- --	- -	148
35	1567С	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,074152	1600 --	- --	1454 107,82	119
36	2011С	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,3136	88 --	- --	- -	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	863С	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,09654	1137 --	- --	- -	110
38	715С	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0145504	6754 --	- --	1738 25,29	98
39	270С	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0149864	6332 --	- --	2077 31,13	95
40	1039С	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,0232	16 --	- --	- -	80
41	1319С	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1443944	491 --	- --	- -	71
42	2577С	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9813364	28 --	- --	- -	27
43	1147С	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8744942	31 --	- --	- -	27
44	1042С	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,1605228	12 --	- --	- -	26
45	2515С	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,14700947	166 --	- --	- -	24
46	2346С	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1077024	210 --	- --	- -	23
47	501С	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	107 --	- --	- -	21
48	1114С	3402-0207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0715456	260 --	- --	- -	19
49	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3980896	44 --	- --	- -	18
50	1023С	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00162492	9256 --	- --	2482 4,03	15
51	1569С	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00474273	2400 --	- --	1217 5,77	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,048	16 --	- --	- -	0,77
53	514С	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0211732	25 --	- --	- -	0,53
54	521С	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0159248	14 --	- --	- -	0,22
55	1044С	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00166112	28 --	- --	- -	0,05
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**70662,14**	**236852**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,5189% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
56	300125С	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,293	645236 --	639022 --	- -	189054
57	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17066	856578 --	848791 --	- -	146184
58	154622С	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	156,853	797 --	779 --	- -	125012
59	190675С	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,156	422612 --	413957 --	- -	65927
60	252289С	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348 --	31689 --	- -	64696
61	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05554	818975 --	811469 --	- -	45486
62	254773С	242-209-3206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	19400 --	19008 --	- -	38800
63	274794С	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	3	9563 --	9347 --	- -	28689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9078	31568	27219	-	28657
						--	--	-	
65	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,2684	1791	586	-	25555
						--	--	-	
66	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	13,052	1891	1849	-	24681
						--	--	-	
67		241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм /футляр/	м	8,08	2352	2299	-	19004
						--	--	-	
68	158940С	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2325	2276	-	18600
						--	--	-	
69	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,036324	464522	454003	-	16873
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9262% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
70		С Прайслист поз.116	Отвод 90° SDR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	2	8399,52	-	-	16799
						--	--	-	
71	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,02997	424901	415160	-	12734
						--	--	-	
72	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,456	3091	1962	-	10682
						--	--	-	
73		С Прайслист поз.118	Патрубок накладной 110х32 мм	шт	1	10453,18	-	-	10453
						--	--	-	
74	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	32706	28969	-	10008
						--	--	-	
75		241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /футляр/	м	1,16464	8188	8004	-	9536
						--	--	-	
76	173064С	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497	4409	-	8994
						--	--	-	
77	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром	т	0,0243	369674	361016	-	8983
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		С Прайслист поз.115	Отвод 90° SDR 11 ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	1	8399,52	-	-	8400
						--	--	-	
79	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0052724	1358578	1331123	-	7163
						--	--	-	
80	150371С	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4972	4859	-	6613
						--	--	-	
81		252-207-2710 РСНБ РК 2015	Табличка указатель	шт.	1	6503	6375	-	6503
						--	--	-	
82	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,6671266	483	471	-	5635
						--	--	-	
83	279429С	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,15912	33906	30145	-	5395
						--	--	-	
84		261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 /2С24в/	шт.	1	5314	5203	-	5314
						--	--	-	
85	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00528	907312	899147	-	4791
						--	--	-	
86		С Прайслист поз.115	Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 63 мм	шт	2	2232,16	-	-	4464
						--	--	-	
87	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	693247	678244	-	4354
						--	--	-	
88	157983С	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50	м	2,03	2127	2082	-	4318
						--	--	-	
89	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	10450	10215	-	4180
						--	--	-	
90	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60	т	0,00708	469545	458929	-	3324
						--	--	-	
91	279430С	212-101-2014 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,09588	34367	30597	-	3295
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92		241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм /32х32 мм/	шт.	1	2997	2938	-	2997
						--	--	-	
93	279788С	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00589	465845	455301	-	2744
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,555% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
94	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01345	203792	199126	-	2741
						--	--	-	
95	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	153	16	13	-	2448
						--	--	-	
96	279203С	212-101-0507 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	0,0816	29912	26229	-	2441
						--	--	-	
97	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,94053829	748	732	-	2200
						--	--	-	
98	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,004	2184	2135	-	2193
						--	--	-	
99	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,3328	263	257	-	1929
						--	--	-	
100	279410С	212-101-1914 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,05508	34132	30367	-	1880
						--	--	-	
101		С Прайслист поз.117	Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом DN 32 мм	шт	1	1871,52	-	-	1872
						--	--	-	
102	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	347	340	-	1735
						--	--	-	
103	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00258835	647579	633472	-	1676
						--	--	-	
104	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,7013748	153	147	-	1637
						--	--	-	
105	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	748	732	-	1384
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2	т	0,00304	432264 --	422378 --	- -	1314
107	261626С	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	404 --	396 --	- -	1212
108	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0094204	125659 --	122713 --	- -	1184
109	147204С	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,6	318 --	312 --	- -	1145
110	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,808	621 --	608 --	- -	1123
111	150543С	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,004	990 --	967 --	- -	994
112	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1300996	6931 --	6792 --	- -	902
113	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,62	537 --	526 --	- -	870
114	131040С	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	840010 --	832346 --	- -	840
115	279799С	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22	т	0,001568	489955 --	478938 --	- -	768
116	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8416	910 --	891 --	- -	766
117	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00360704	211214 --	206114 --	- -	762
118	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1822	4019 --	3938 --	- -	732
119	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,00156	429640 --	419806 --	- -	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,871038	764	730	-	665
						--	--	-	
121	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,449	459	448	-	665
						--	--	-	
122	158880С	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	618	605	-	618
						--	--	-	
123	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00288887	206112	201113	-	595
						--	--	-	
124	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00113751	508438	495555	-	578
						--	--	-	
125	158591С	241-114-0113 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	520	509	-	520
						--	--	-	
126	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00097217	532604	520751	-	518
						--	--	-	
127	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	753	736	-	459
						--	--	-	
128	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00090285	439993	429053	-	397
						--	--	-	
129	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002932	100670	98214	-	295
						--	--	-	
130	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0102	27765	26381	-	283
						--	--	-	
131	299772С	261-301-1705 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	136277	133581	-	273
						--	--	-	
132	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6	446	437	-	268
						--	--	-	
133	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,03	8909	-	-	267
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361 --	160708 --	- -	265
135	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,78726	300 --	300 --	- -	236
136	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые	т	0,001	233942 --	228592 --	- -	234
137	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7245	320 --	313 --	- -	232
138	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7695348	295 --	261 --	- -	227
139	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	309548 --	302606 --	- -	198
140	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00030067	651547 --	636459 --	- -	196
141	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007947	219538 --	214275 --	- -	174
142	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4091312	392 --	383 --	- -	160
143	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000462	346394 --	338192 --	- -	160
144	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00067	234305 --	228752 --	- -	157
145		241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм /футляр/	м	1,01	137 --	134 --	- -	138
146	251467С	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	134 --	129 --	- -	134
147	158014С	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	134 --	132 --	- -	134
148	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	1628 --	1594 --	- -	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000296	429747	419657	-	127
						--	--	-	
150	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	216199	211906	-	104
						--	--	-	
151	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005011	1863700	1826336	-	93
						--	--	-	
152	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,003	30030	25712	-	90
						--	--	-	
153	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00009737	812316	804859	-	79
						--	--	-	
154	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0345896	70	68	-	72
						--	--	-	
155	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06396	1092	1071	-	70
						--	--	-	
156	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001228	436528	425656	-	54
						--	--	-	
157	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00937094	5615	5503	-	53
						--	--	-	
158	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,4025	127	124	-	51
						--	--	-	
159	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00011628	379074	369328	-	44
						--	--	-	
160	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002112	207992	202955	-	44
						--	--	-	
161	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,43776592	98	98	-	43
						--	--	-	
162	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	5867	5749	-	41
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0464	874 --	856 --	- -	41
164	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38 --	37 --	- -	38
165	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012458	287630 --	281927 --	- -	36
166	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31711 --	31080 --	- -	32
167	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00021436	136619 --	133458 --	- -	29
168	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0015764	16978 --	16610 --	- -	27
169	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,014976	1755 --	1719 --	- -	26
170	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00054	44541 --	42881 --	- -	24
171	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00111076	21028 --	20156 --	- -	23
172	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000269	78586 --	76563 --	- -	21
173	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198 --	193 --	- -	20
174	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00004	463292 --	452544 --	- -	19
175	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,14428203	90 --	87 --	- -	13
176	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	14741 --	14452 --	- -	9
177	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00002	402152 --	392857 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	146 --	143 --	- -	7
179	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,027248	238 --	233 --	- -	6
180	249455С	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	622460 --	609318 --	- -	6
181	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	561 --	549 --	- -	6
182	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,004896	1073 --	1022 --	- -	5
183	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,004304	239 --	234 --	- -	1
184	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,002592	262 --	256 --	- -	0,68
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1052856**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
185		Т прайслист поз.113	Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами РДНК-400 давления газа	компл	1	225892,86 --	225892,86 --	- -	225893
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка	**тенге**				**--**	**225893**

Составил Исакова Б.С.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО
Шифр стройки 55-2021
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории
(наименование работ и зат рат)

Основание: 55-2021-ГП

Сметная стоимость	40018,643	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	4749,538	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,770	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА												
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1265		33,48	33,48	42352	42352	--	12879	59649
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	17887		4418	
2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4225		1,13	1,13	4774	4774	--	1460	6733
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	2028		499	
		Избыток грунта V=(307+24,94+68,88+148,01+12,716)-411=150,546м3										
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2559,282		34,00	--	87016	--		--	93977
		СП - 8%				--	--	--	--		6961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					134142	47126	--	14339	160359
								--	19915	--	11878	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					134142				
		Всего заработная плата	тенге						19915			
		Транспортные расходы	тенге					87016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				14339				
		Сметная прибыль	тенге				11878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				160359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					19915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				160359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					19915			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	233,25	4176,02	1112,91	974057	259586	678296	104991	1165372
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	36175	61039		86324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/**	м2 покрытия	933	2468,51	196,88	2303120	183689	2096591	51299	2542772
		НР - 108%; СП - 8%			24,48	26,43	22840	24659		188354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	933	1122,97	0,08	1047731	75	1039632	8666	1140908
		НР - 108%; СП - 8%			8,60	--	8024	--		84512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	933	2630,73	208,40	2454471	194437	2237194	50644	2705524
		НР - 108%; СП - 8%			24,48	25,78	22840	24053		200409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий**	м бортового камня	336	2345,72	32,51	788162	10923	496978	307490	1183304
		НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	280261	4452		87652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	м3	14,448	59773,00	--	863600	--	863600	--	932688
		СП - 8%			--	--	--	--		69088	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II									
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/**	м2 покрытия	164	1926,09	155,27	315879	25465	242792	59606	405524
		НР - 108%; СП - 8%			290,38	46,15	47622	7569		30039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	164	-277,89	-10,08	-45574	-1653	-41805	-2800	-52244
		НР - 108%; СП - 8%			-12,90	-2,91	-2116	-477		-3870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	164	2003,59	172,88	328589	28353	9538	266327	642509
		НР - 88%; СП - 8%			1772,55	72,84	290698	11946		47593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	164	3264,00	--	535296	--	535296	--	578120
		СП - 8%			--	--	--	--		42824	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	52	2040,08	32,51	106084	1691	61019	47588	165965
		НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	43374	689		12294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,832	59773,00	--	49731	--	49731	--	53709
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
		ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30	3202,46	1072,37	96074	32171	59250	13160	117972
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	4653	7532		8739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала /10 см/	м2 площади основания	600	1838,72	526,94	1103232	316164	713880	177060	1382715
		НР - 108%; СП - 8%			121,98	151,26	73188	90756		102423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/	м2 покрытия	600	2468,51	196,88	1481106	118128	1348290	32990	1635223
		НР - 108%; СП - 8%			24,48	26,43	14688	15858		121128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	600	1122,97	0,08	673782	48	668574	5573	733703
		НР - 108%; СП - 8%			8,60	--	5160	--		54348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	600	4520,00	255,00	2712000	153000	2080200	497400	3466200
		НР - 829 т енге; СП - 428 т енге			798,00	79,00	478800	47400		256800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОТМОСТКА							
21	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	213	262,18	33,84	55844	7208	31592	18584	80383
		НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	17044	2726		5954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	26,625	33969,04	7,68	904426	204	795373	102318	1087283
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	108849	--		80539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				16747610	1329489	13966021	1740896	19967630
							1452100	298202	--	1479128	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16747610				
	Материалы		тенге				12517395				
	Всего заработная плата		тенге					1750302			
	Местные материалы		тенге				1448627				
		Накладные расходы	тенге				1740896				
		Сметная прибыль	тенге				1479128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19967634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
		Сметная заработная плата	тенге					1750302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19967634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
		Сметная заработная плата	тенге					1750302			
				РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
23	1147-0102-0207 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	23	2628,17	363,69	60448	8365	6451	43181	111920
		НР - 88%; СП - 8%			1983,99	149,47	45632	3438		8290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	23	5710,83	1263,92	131349	29071	3390	95274	244753
		НР - 88%; СП - 8%			4299,48	407,72	98888	9378		18130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	254-101-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	11	26048,00	--	286528	--	286528	--	309450
		СП - 8%			--	--	--	--		22922	
26	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	2	1230,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
27	254-104-0404 РСНБ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	10	10037,00	--	100370	--	100370	--	108400
		СП - 8%			--	--	--	--		8030	
28	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	865	440,05	16,85	380643	14576	--	325017	762113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			423,20	3,78	366068	3270		56453	
29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	865	307,55	177,61	266031	153633	58128	78084	371644
		НР - 88%; СП - 8%			62,74	39,84	54270	34462		27529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1227829	205645	457327	541556	1910937
							564858	50548	--	141551	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1227829				
	Материалы		тенге				67970				
	Всего заработная плата		тенге					615406			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				100370				
	Местные материалы		тенге				288988				
		Накладные расходы	тенге				541556				
		Сметная прибыль	тенге				141551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1910936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								537
		Сметная заработная плата	тенге					615406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1910936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								537
		Сметная заработная плата	тенге					615406			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
30	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**	м3 сборных железобетонных конструкций	4,6	19109,25	6683,07	87903	30742	5968	73581	174403
		НР - 118%; СП - 8%			11128,88	2426,92	51193	11164		12919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	4,6	104717,00	--	481698	--	481698	--	520234
		СП - 8%			--	--	--	--		38536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				569601	30742	487666	73581	694637
							51193	11164	--	51455	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				569601				
	Материалы		тенге				5968				
	Всего заработная плата		тенге					62357			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				481698				
		Накладные расходы	тенге				73581				
		Сметная прибыль	тенге				51455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				694637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					62357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				694637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					62357			
		РАЗДЕЛ 5. МАФЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	3	43362,00	180,00	130086	540	122940	7056	148113
		НР - 2352 т енге; СП - 3657 т енге			2202,00	46,00	6606	138		10971	
33	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	32801,00	32,00	98403	96	97971	285	106584
		НР - 95 т енге; СП - 2632 т енге			112,00	8,00	336	24		7896	
34	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	3	195410,00	1455,00	586230	4365	490821	65220	703566
		НР - 21740 т енге; СП - 17372 т енге			30348,00	492,00	91044	1476		52116	
35	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	162425,00	1167,00	324850	2334	270772	37136	390944
		НР - 18568 т енге; СП - 14479 т енге			25872,00	370,00	51744	740		28958	
36	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	104039,00	168,00	104039	168	91847	14199	127697
		НР - 14199 т енге; СП - 9459 т енге			12024,00	62,00	12024	62		9459	
37	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	65	151817,00	611,00	9868105	39715	8247785	1114555	11861265
		НР - 17147 т енге; СП - 13517 т енге			24317,00	168,00	1580605	10920		878605	
38	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	66	45081,00	8089,00	2975346	533874	2112066	381546	3625446
		НР - 5781 т енге; СП - 4069 т енге			4991,00	2845,00	329406	187770		268554	
39	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	277043,00	12923,00	277043	12923	239596	20607	321462
		НР - 20607 т енге; СП - 23812 т енге			24524,00	4139,00	24524	4139		23812	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге				14364102	594015	11673798	1640604	17285077
							2096289	205269	--	1280371	
Стоимость общестроительных работ			тенге				14364102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				11673798				
	Всего заработная плата		тенге					2301558			
		Накладные расходы	тенге				1640604				
		Сметная прибыль	тенге				1280371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17285077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1799
		Сметная заработная плата	тенге					2301558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				17285077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1799
		Сметная заработная плата	тенге					2301558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								40018643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4164440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2207017			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					585098			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26584814		
		- Перевозка грузов	тенге				87016				
		- Накладные расходы	тенге							4010976	
		- Сметная прибыль	тенге							2964383	

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба в с.Кушум район Байтерек ЗКО

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Благоустройство территории

Наименование объекта - Благоустройство территории

Основание: 55-2021-ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м	секция	65	151817 --	- --	- -	9868105
2		8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	66	45081 --	- --	- -	2975346
3		0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	600	4520 --	- --	- -	2712000
4		8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	3	195410 --	- --	- -	586230
5		8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	162425 --	- --	- -	324850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		0104 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	277043 --	- --	- -	277043
7		8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	3	43362 --	- --	- -	130086
8		8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	104039 --	- --	- -	104039
9		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	32801 --	- --	- -	98403
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**17076102**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
10	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1342,3809	1183,98 --	- --	- -	1589350
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	184,79935	1798,86 --	- --	- -	(332427)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1589350**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,5778% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	2478С	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	37,223775	6482 --	- --	1454 54123,37	241285
13	2107С	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	14,0562	14464 --	- --	2077 29194,73	203309
14	626С	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	18,6381	9229 --	- --	2077 38711,33	172011
15	623С	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	24,6	6840 --	- --	2077 51094,2	168264
16	3462С	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	5,1786	30155	-	2077	156161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	10755,95	
17	2459С	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	19,9186	5040	-	1454	100390
						--	--	28961,64	
18	2106С	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,4581	14124	-	1738	91214
						--	--	11224,18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2518% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19	2450С	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,520375	10362	-	2077	88288
						--	--	17696,82	
20	621С	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	10,736	5142	-	1738	55205
						--	--	18659,17	
21	2447С	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,5864	4916	-	2077	47127
						--	--	19910,95	
22	2468С	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,2524	5127	-	2077	32056
						--	--	12986,23	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,1705% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
23	2474С	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,7778	2906	-	1454	31320
						--	--	15670,92	
24	2473С	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,9127	8062	-	2077	23482
						--	--	6049,68	
25	783С	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,508	4544	-	1738	20484
						--	--	7834,9	
26	2288С	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,978	4229	-	1738	8365
						--	--	3437,76	
27	776С	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,15	7182	-	2077	8259
						--	--	2388,55	
28	1835С	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,212	4610	-	1738	5587
						--	--	2106,46	
29	1795С	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	17,3184	159	-	-	2754
						--	--	-	
30	2509С	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,80196	3090	-	1454	2478
						--	--	1166,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	620С	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1917	4094 --	- --	1454 278,73	785
32	3006С	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,09864	3561 --	- --	1738 171,44	351
33	1045С	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2466	1354 --	- --	- -	334
34	2480С	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,78	16 --	- --	- -	204
35	2479С	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,8197	17 --	- --	- -	150
36	1240С	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,11642	120 --	- --	- -	134
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**332423,07**	**1459997**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8149% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
37	102729С	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	221,9784	23192 --	21957 --	- -	5148123
38	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	91,0608	24546 --	23285 --	- -	2235178
39		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	14,448	59773 --	55577 --	- -	863600
40	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,1575	27052 --	22792 --	- -	734665
41	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	79,8	8909 --	- --	- -	710938
42	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	284,565	2378 --	1083 --	- -	676696
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8098% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
43		255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	164	3264 --	- --	- -	535296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	279240С	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	15,44	33960	30198	-	524342
						--	--	-	
45		225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	4,6	104717	-	-	481698
						--	--	-	
46	277307С	254-101-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	11	26048	25001	-	286528
						--	--	-	
47	100197С	261-101-0101 РСНБ РК 2015	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,616	8497	7238	-	200665
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3753% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
48	295360С	254-104-0404 РСНБ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	10	10037	9304	-	100370
						--	--	-	
49	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	46,53455	1791	586	-	83343
						--	--	-	
50		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,832	59773	55577	-	49731
						--	--	-	
51	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	17,3	2870	2813	-	49651
						--	--	-	
52	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	53,25	806	789	-	42920
						--	--	-	
53	100262С	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,863	2904	1794	-	31546
						--	--	-	
54	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,6596	43526	42190	-	28710
						--	--	-	
55	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	168,39085	98	98	-	16502
						--	--	-	
56	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0352176	191226	186336	-	6735
						--	--	-	
57	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	2,668	2418	1148	-	6451
						--	--	-	
58	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3294	14706	11580	-	4844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
59	278288С	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	2	1230	1205	-	2460
						--	--	-	
60	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,345	6931	6792	-	2391
						--	--	-	
61	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,026625	78586	76563	-	2092
						--	--	-	
62	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0092	216199	211906	-	1989
						--	--	-	
63	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04646	35651	31222	-	1656
						--	--	-	
64	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,88	392	383	-	1521
						--	--	-	
65	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00069	240103	234474	-	166
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**12830809**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
66		412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2559,282	34	-	34	87016
						--	--	87015,59	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**87015,59**	**87016**

Составил Исакова Б.С.