ДОГОВОР № 26
подряда

г. Алматы **«09» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 4б» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 459 600 (три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Приложение №1

к Договору подряда №26

от 09.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 4б

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,545	4019,28	1347,3	2191	734	0	1285	3753
					2671,98	602,08	1456	328		278	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,2862	79		102			8	110
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,2862	1697		2183			175	2357
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	54,5	784,64	0	42763	0	0	46184	96063
					784,64	0	42763	0		7116	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	5,886	504		2967			237	3204
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,886	1697		9989			799	10788
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	23,8333333	578	0	13776	0	0	14878	30945
					578	0	13776	0		2292	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,9152	504		461			37	498
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,9152	1697		1553			124	1677
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									75982,72
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3152975	2109,24	0	665	0	0	479	1235
					2109,24	0	665	0		92	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,831875	261		3349				3617
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,46525	1697		21154			268	22846
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,3325	16,48 2,63	13,79 5,94	121 19	101 44	0	1692 45	179
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,8883333	6343,24 901	1617,14 767,26	31008 4404	7905 3751	18698	7584 3087	41679
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	48,8833333	1821,05 1098	30,07 12,59	89019 53674	1470 615	33875	58632 11812	159463
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,1019833	29213		61405		61405		66318
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,1333333	2109,24 2109,24	0 0	6609 6609	0 0	0	4912 4758	12277
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,3266667	261		1390			909	1501
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,3266667	1697		9039			111	9763
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,1333333	16,48 2,63	13,79 5,94	52 8	43 19	0	723 19 6	77
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,2533333	6343,24 901	1617,14 767,26	7950 1129	2027 962	4794	1945 792	10686
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	31,3333333	1821,05 1098	30,07 12,59	57060 34404	942 394	21713	37582 7571	102213
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5013333	29213		14645		14645	1172	15817
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									303465,89
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
24	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	14,5775	5575,23 147,31	1040,63 248,57	81273 2147	15170 3624	63956	6233 7000	94506
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2186625	123912,86 0	1819,75 957	27095 0	398 209	26697	226 2186	29507
26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	43,7325	1242,56 49,51	44,07 9,21	54340 2165	1927 403	50248	2774 4569	61683
27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	145,775	1329,9 49,51	44,07 9,21	193866 7217	6424 1343	180224	9245 16249	219360
28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	291,55	147,5 0,1	1,46 0,23	43003 29	426 66	42548	103 3448	46554
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									399576,15
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
29	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,711	828,84	127,48	1418	218	728	591	2169

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	м2 покрытия	0,0045627	275,81	43,82	472	75		161	
					123912,86	1819,75	565	8	557	5	616
			т		0	957	0	4		46	
31	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,3364967	12805	969,68	4309	326	3729	406	5092
					754,03	363,18	254	122		377	
32	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,7033333	1188,99	2,86	6781	16	5685	1173	8591
					189,36	1,09	1080	6		636	
33	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,7033333	743,68	0	4241	0	3545	752	5393
					122,03	0	696	0		399	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									17315,04
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
34	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,2533333	2742,01	0	6179	0	0	4449	11477
					2742,01	0	6179	0		850	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,8306667	261		1000				1080
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,8306667	1697		6501			80	7021
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2533333	16,48	13,79	37	31	0	520	
					2,63	5,94	6	13		14	55
38	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	8,6666667	696,37	136,62	6035	1184	2461	4	
					275,81	46,03	2390	399		3012	9771
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	8,6666667	931,15	136,62	8070	1184	4496	724	
					275,81	46,03	2390	399		3012	11969
40	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	8,6666667	507,5	136,62	4398	1184	824	887	
					275,81	46,03	2390	399		3012	8004
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	8,6666667	1318,88	128,54	11430	1114	71	593	
					1182,16	39,08	10245	339		9949	23090
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8,6666667	3315		28730		28730	1710	
											31028
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие								2298	
											72379,95
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,82725	2234,23	0	19722	0	0	14200	36636
					2234,23	0	19722	0		2714	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,006325	261		3917				4230
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,006325	1697		25466			313	27503
										2037	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,82725	16,48	13,79	145	122	1	54	216
					2,63	5,94	23	52		16	
47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,5425	64,62	64,62	552	552	0	167	777
					0	27,2	0	232		58	
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5425	5575,23	1040,63	47626	8890	37478	3652	55381
					147,31	248,57	1258	2123		4102	
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	28,475	892,33	189,65	25409	5400	19013	3133	30826
					34,98	66,9	996	1905		2283	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0711875	123912,86	1819,75	8821	130	8692	74	9606
					0	957	0	68		712	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,475	1188,99	2,86	33857	82	28383	5857	42890
					189,36	1,09	5392	31		3177	
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	113,9	185,92	0	21176	0	17701	3753	26924
					30,51	0	3475	0		1994	
53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	28,475	1052,28	4,94	29964	141	11604	17194	50931
					639,84	2,54	18219	72		3773	
54	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	28,475	12822,86		365131		365131		394341
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								29210	581785,9
		Раздел: 7. Озеленение									
55	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	289,6666667	415,57	9,78	120377	2834	39583	69274	204824
					269,14	2,62	77961	760		15172	
56	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,5	8294,64	0	20737	0	0	0	22396
					0	0	0	0		1659	
57	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,375	536		201				217
										16	
58	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,375	837		314				339
					366		137			25	
59	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,375							148
		Итого по разделу: 7. Озеленение								11	141766,06
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
60	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
					2563,6	0	15382	0		2117	
61	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3 основания	0,162	901	767,26	49	41		34	3916
			м3		20965,32	1097,63	3396	178	3007	229	
63	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0213	1305,45	250,38	211	41		290	757
			т конструкций		25354,71	12073,5	540	257	127	161	
64	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	7332,36	3633,08	156	77		56	5242
			м		809		4854		4854		
65	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,206208	169148,1	38277,14	34880	7893	1072	388	59085
			т конструкций		125671	13688,54	25914	2823		19829	
66	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,206208	59952,04	2469,65	12363	509	745	4377	21706
			т конструкций		53869,6	499,15	11108	103		7736	
67	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,084444	249771		21092		21092	1608	22779
			т								
68	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,11652	262471		30583		30583	1687	33030
			т								
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	198797		3173		3173	2447	3427
			т								
70	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000924	224711		208		208	254	224
			т								
71	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,67	393,04	0	1049	0	0	17	1915
			м2		393,04	0	1049	0		724	
72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68	87,89	2,27	939	24	420	142	1384
			м2		46,26	0,28	494	3		343	
73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,36	92,87	1,62	1984	35	1372	103	2577
			м2		27,03	0,28	577	6		402	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/								191	130783,86
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
74	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
75	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
76	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее освещение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	330,6	146,83	5290	2349	731	2141	8025
					138,1	47,76	2210	764		594	
78	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
					20801,2	6131,64	624	184		138	
79	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
80	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	162997		9780		9780		10562
										782	
81	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0309	394639		12194		12194		13170
										976	
82	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
83	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
84	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
85	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
86	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
87	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
88	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
89	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
90	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
91	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534		577
										43	
92	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624		1754
										130	
93	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39		390		390		421
										31	
94	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361		1444		1444		1560
										116	
95	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
96	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	278	1668
98	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	124	1430
99	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	106	4241
100	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	314	939
101	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	70	4249
102	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	315	48
103	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	4	15
104	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
105	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
106	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее освещение								0	314430,72
		ИТОГО:					2242639	110340	1402445	457076	2904759
		В том числе :					482765	36891	136620	205048	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		37370				
		Итого с зимними удорожаниями									2942128
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3088929
		НДС			12 %		370671				
		Итого с НДС									3459600

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор (должность, подпись) **Рыскулова Д.М.**

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор (должность, подпись) **Оспанов Ж.Б.**

МП