ДОГОВОР № 23
подряда

г. Алматы **«08» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2/1, 2/4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 12 693 100 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 23
от 08.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2/1, 2/4

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,3233333	4019,28	1347,3	5319	1783	0	3120	9113
					2671,98	602,08	3536	797		675	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,1230667	79		247			20	266
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,1230667	1697		5300			424	5724
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	132,3333333	784,64	0	103834	0	0	112141	233253
					784,64	0	103834	0		17278	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	14,292	504		7203			576	7779
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,292	1697		24254			1940	26194
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	113,8333333	578	0	65795	0	0	71059	147802
					578	0	65795	0		10948	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,3712	504		2203			176	2379
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,3712	1697		7418			593	8011
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									221572,37
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
10	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,6	75264	7076	0	49095	134307
					6818,76	0	68188	0		9949	
11	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	0	6936	17983
					4775	41,43	9550	83		1332	
12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,1	536		590			47	637

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,1	837		921				994
14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366		403			74	435
15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	32	123382
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений			147,31	248,57	2946	4971		8551	192583,69
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика								9139	
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,903	2109,24	0	1905	0	0	1371	3538
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,75	2109,24	0	1905	0		262	10359
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	35,7	261		9592			767	65430
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21	1697		60583			4847	514
20	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	14	16,48	13,79	346	290	1	130	119368
21	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	140	2,63	5,94	55	125		38	456697
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,02	6343,24	1617,14	88805	22640	53551	21721	189931
23	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	10,6666667	901	767,26	12614	10742		8842	41793
24	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,1333333	1821,05	30,07	254947	4209	97017	167921	5111
25	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	18,1333333	1098	12,59	153720	1762		33829	33234
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,6666667	29213		175862		175862		261
27	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,2666667	16,48	13,79	176	147	1	14069	36379
28	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	106,6666667	2,63	5,94	28	63		16199	347960
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,7066667	6343,24	1617,14	27064	6900	16320	3096	53845
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика			901	767,26	3844	3274		6620	921385,62
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки			1821,05	30,07	194245	3207	73918	2695	180
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	1098	12,59	117120	1343		127940	555
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	29213		49857		49857	25775	638,75
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки			4151,64	1097,63	125	33	52	3989	216100
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			1305,45	250,38	39	8		42	67471
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	33,3333333	16804		514		514	13	141046
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5	5575,23	1040,63	185841	34688	146243	41	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	100	147,31	248,57	4910	8286		14252	
					123912,86	1819,75	61956	910	61047	16007	
					0	957	0	479		517	
					1242,56	44,07	124256	4407	114898	4998	
					49,51	9,21	4951	921		6342	
										10448	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	333,3333333	1329,9 49,51	44,07 9,21	443298 16503	14689 3071	412106	21140 37155	501594
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	666,6666667	147,5 0,1	1,46 0,23	98331 66	973 151	97292	235 7885	106451
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									913682,38
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	17,4	828,84 275,81	127,48 43,82	14422 4799	2218 763	7405	6006 1634	22062
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0464	123912,86 0	1819,75 957	5750 0	84 44	5665	48 464	6261
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,422	12805 754,03	969,68 363,18	43819 2580	3318 1243	37920	4129 3836	51783
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58	1188,99 189,36	2,86 1,09	68962 10983	166 63	57813	11929 6471	87362
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	58	743,68 122,03	0 0	43134 7078	0 0	36056	7644 4062	54840
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									176085,1
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,3723333	2742,01 2742,01	0 0	11989 11989	0 0	0	8632 1650	22271
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,4329667	261		1940				2095
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,4329667	1697		12614			155	13623
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,3723333	16,48 2,63	13,79 5,94	72 12	60 26	0	1009 27	107
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	696,37 275,81	136,62 46,03	11711 4638	2297 774	4775	8 5845	18960
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	16,8166667	931,15 275,81	136,62 46,03	15659 4638	2297 774	8723	1404 5845	23224
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	16,8166667	507,5 275,81	136,62 46,03	8534 4638	2297 774	1599	1720 5845	15530
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	16,8166667	1318,88 1182,16	128,54 39,08	22179 19880	2162 657	138	1150 19305	44803
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,8166667	3315		55747		55747	3319	60207
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									140444,94
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	43,5064333	2234,23 2234,23	0 0	97203 97203	0 0	0	69986 13375	180565
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		73,9609367	261		19304				20848

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	73,9609367	1697		125512			1544	135553
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну	43,5064333	16,48	13,79	717	600	3	10041	1064
			м3 грунта		2,63	5,94	114	258		268	
55	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		42,103	64,62	64,62	2721	2721	0	825	3829
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	1145		284	
56	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		42,103	5575,23	1040,63	234734	43814	184718	18001	272954
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6202	10466		20219	
57	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	140,3433333	892,33	189,65	125233	26616	93707	15442	151929
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3508583	34,98	66,9	4909	9389		11254	47346
					123912,86	1819,75	43476	638	42837	363	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	0	957	0	336		3507	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	561,3733333	1188,99	2,86	166867	402	139890	28866	211392
					189,36	1,09	26575	152		15659	
61	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	185,92	0	104371	0	87244	18496	132697
					30,51	0	17126	0		9829	
62	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2 покрытия	140,3433333	1052,28	4,94	147680	693	57190	84745	251019
					639,84	2,54	89797	357		18594	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием	м2		12822,86		1799603		1799603		1943571
		Раздел: 9. Озеленение								143968	2867419,56
63	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1108	415,57	9,78	460454	10839	151408	264980	783468
					269,14	2,62	298206	2907		58035	
64	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5,8333333	8294,64	0	48385	0	0	0	52256
					0	0	0	0		3871	
65	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,875	536		469			38	507
66	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,875	837		732			59	791
67	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,875	366		320			26	346
		Итого по разделу: 9. Озеленение									510360,71
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
68	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямя	20	2563,6	0	51272	0	0	36916	95243
					2563,6	0	51272	0		7055	
69	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
					901	767,26	162	138		114	
70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
					1305,45	250,38	705	135		967	
71	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
					7332,36	3633,08	521	258		187	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	809		16180		16180		17474
73	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	1294	196950
					125671	13688,54	86381	9409		66095	
74	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	14589	72354
					53869,6	499,15	37028	343		25786	
75	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48148	249771		120260		120260	5360	129881
76	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5884	262471		154438		154438	9621	166793
77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	198797		14552		14552	12355	15716
78	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	224711		899		899	1164	971
79	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04	0	3498	0	0	72	6385
					393,04	0	3498	0		2414	
80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	473	4614
					46,26	0,28	1647	10		1143	
81	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	342	8590
					27,03	0,28	1925	20		1341	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/								636	
											542577,28
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
82	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
83	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
							116019				
84	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
											410295,39
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
85	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
					7488,43	2207,39	749	221		178	
86	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
					6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
87	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	
88	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
					138,1	47,76	4834	1672		1300	
89	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	1км	0,0051	20801.2 75193	6131.64	832 383	245	383	185 31	414
91	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	162997		25428		25428	2034	27462
92	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	1301	17560
93	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596.5 4158.6	6308,19 2388,42	57983 20793	31541 11942	5649	23569 6524	88076
94	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	5	67857.14		339286		339286	27143	366429
95	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	286987 124833	154783 58801	7371	132217 33536	452740
96	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	586028		122168		122168	9773	131942
97	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	139481 76486	44538 18021	18457	75606 17207	232294
98	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067	9765	131833
99	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	1319	17803
100	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34 901	1617,14 767,26	992 144	259 123	589	248 99	1339
101	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.6	3672,69 826.8	952,39 422.01	2204 496	571 253	1136	697 232	3132
102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424	114	1538
103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	406		4060		4060	325	4385
104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	39		975		975	78	1053
105	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361		2166		2166	173	2339
106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425	834	11259
108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	309	4169
109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	265	3575
110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	524	7069
111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	209	2816
112	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С124-040207-4920	Крюк сквозной SO Г29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	154	12746
114	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498	—	8498		8498	944	9178
115	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0.000132	668572		88		88	680	95
116	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00006	702358		42		42	7	46
117	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000024	744188		18		18	3	19
118	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	1	23
119	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	2	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение								0	
		ИТОГО:									1289261,29
							8186313	530915	5241002	1699097	10654376
		В том числе :					1777651	178108	273240	768973	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							273240		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		140145				
											10794521
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС									11333125
		Итого с НДС			12 %		1359975				
											12693100

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП