«М-32 «РФ шекарасы (Самара - Шымкент), Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы» автомобиль жолының 1954+400 км-де бұрылатын алаңдар салу»

Жұмыс жобасы бойынша

27.01.2023 ж. № 19-0039/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Қызылорда облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"СК Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0039/23 от 27.01.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Устройство разворотных площадок на км 1954+400 автомобильной дороги М-32 «гр. РФ (на Самару - Шымкент), через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду»

ЗАКАЗЧИК:

"Кызылординский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Инжиниринг"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Устройство разворотных площадок на км 1954+400 автомобильной дороги М-32 «гр. РФ (на Самару - Шымкент), через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду»».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.11.2022 г. № 01-2055

4. ЗАКАЗЧИК: "Кызылординский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Инжиниринг", лицензия от 18.07.2022 г. №ГСЛ №010188 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 24 февраля 2022 года, утвержденное Кызылординский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 02 сентября 2022 года №KZ04VUA00736043, утвержденное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»;
сводная ведомость объемов работ;
схема доставки дорожно-строительных материалов, утвержденная заказчиком;
отчеты по топографо-геодезическим изысканиям и по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «СК Инжиниринг» в 2022 году.
Письма
Кызылординский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»:
от 12 октября 2022 года №25-01/25-03/630-И о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы, об источнике финансирования и сроке начала строительства;
от 09 января 2023 года №25-01/25-03/14-И о принятом уровне ответственности проекта;
от 09 января 2023 года №25-01/25-03/15-И о согласовании принятых проектных решений;
Департамента полиции Кызылординской области Управление административной полиции от 18 августа 2022 года №5-24/16103 о согласовании рабочего проекта;
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акмая» от 23 сентября 2022 года №07-06/398 о согласовании рабочего проекта;
АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 28 сентября 2022 года №2567/05 о согласовании разделов рабочего проекта;
ГУ «Министерство внутренних дел РК» от 26 октября 2022 года № 3Т-2022-02546405 о согласовании рабочего проекта.
Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы»:

от 15 июля 2022 года №0252 на постоянное электроснабжение (для электроснабжения освещения автомобильной дороги);

от 26 августа 2022 года №0289 на постоянное электроснабжение (для электроснабжения освещения автомобильной дороги (в связи с увеличением потребной мощности);

Департамент эксплуатации линейных сооружений Объединения «Дивизион «Сеть» Филиала АО «Казактелеком» от 08 июля 2022 года №11-1348-7/2022 для переустройства (вынос) сетей телекоммуникаций на участке Шиели - Жанакорган между муфтами №3 – 4 попадающего под зону строительства разворотных площадок на км. 1954+400 автомобильной дороги М-32 «Самара – Шымкент» в Шиелийском районе.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Типовой поперечный профиль, конструкция дорожной одежды, расчет интенсивности движения, согласованные заказчиком;

Ситуационный план, согласованный заказчиком;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 27 сентября 2022 года №KZ21VWF00076604, выданное РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологиии природных ресурсов РК».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Наурызбаев И.О.	KZ07VJE00028298	Соответствует
3	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
4	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует

5	Генеральный план	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
7	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		ЩМА-20	ЩМА-20
3	Категории дороги		I б	I б
4	Дорожное покрытие		ЩМА-20	ЩМА-20
5	Строительная длина	км	1.488	1.488
6	Количество полос движения	шт	4	4
7	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
8	Ширина земляного полотна	м	27-61	27-61
9	Ширина проезжей части	м	2х3,75	2х3,75
10	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и в прогнозном уровне цен 2023 года, в том числе:	млн. тенге	1340.480	1256.650

10.1	СМР	млн. тенге	1125.239	1026.089
10.2	оборудование	млн. тенге	10.375	10.319
10.3	прочие затраты	млн. тенге	204.866	220.242
11	В ценах по годам строительства			
11.1	В ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	18.480	22.374
11.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	1322.000	1234.276
12	Продолжительность строительства	мес.	11	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Устройство разворотных площадок на км 1954+400 автомобильной дороги М-32 «гр. РФ (на Самару - Шымкент), через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «М-32 «РФ шекарасы (Самара - Шымкент), Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы» автомобиль жолының 1954+400 км-де бұрылатын алаңдар салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Наурызбаев И.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону