ДОГОВОР № 21
подряда

г. Алматы

«05» июля 2019 года

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 13,13а» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 561 968 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
Оспанов Ж.Б.
М.П.

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
Рыскулова Д.М.
М.П.

Приложение №1
к Договору подряда № 21

от 05.07.2019 года

Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а

Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а

ценах 4 квартала 2018г.

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: 1. Подготовительные работы									
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		0,1264333	4019.28	1347.3	508	170	0	298	871
	м3 конструкции		2671,98	602,08	338	76		64	
Мусор строительный. Погрузка		0,2983827	79		24				25
	тенге за 1 тонну							2	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,2983827	1697		506				547
	т							41	
Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		12,6433333	784,64	0	9920	0	0	10714	22285
	м		784,64	0	9920	0		1651	
Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		1,36548	504		688				743
	т							55	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,36548	1697		2317				2503
	т							185	
Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		44,0583333	578	0	25465	0	0	27503	57206
	м		578	0	25465	0		4237	
Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		1,69184	504		853				921
	т							68	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,69184	1697		2871				3101
	т							230	
Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									43153,23
Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,05375	2109,24	0	113	0	0	82	211
	м3 грунта		2109,24	0	113	0		16	
Разработанный грунт. Погрузка		2,1875	261		571				617
	тенге за 1 тонну							46	
Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,125	1697		3606				3895
	тенге за 1 тонну							288	
Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,25	16,48	13,79	21	17	0	8	31
	м3 грунта		2,63	5,94	3	7		2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0.8333333	6343,24	1617.14	5286	1348	3188	1293	7105
					901	767,26	751	639		526	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	8,3333333	1821,05	30,07	15175	251	5775	9995	27184
					1098	12,59	9150	105		2014	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3583333	29213		10468		10468		11305
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	8.7016667	2109,24	0	18354	0	0	837	34094
					2109,24	0	18354	0		13215	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	14,7928333	261		3861			2525	4170
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	14,7928333	1697		25103			309	27112
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8.7016667	16,48	13.79	143	120	1	2008	213
					2,63	5,94	23	52		54	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,4806667	6343.24	1617,14	22079	5629	13314	16	29677
					901	767,26	3136	2671		5400	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	87.0166667	1821,05	30.07	158462	2616	60301	2198	283859
					1098	12,59	95544	1095		104371	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3922667	29213		40672		40672	21027	43926
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								3254	
											303914,66
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
24	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	27.175	828.84	127,48	22524	3464	11564	9381	34457
					275,81	43.82	7495	1191		2552	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0724667	123912,86	1819.75	8980	132	8848	75	9779
					0	957	0	69		724	
26	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	5,3444167	12805	969,68	68435	5182	59223	6448	80874
					754,03	363,18	4030	1941		5991	
27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	90,5833333	1188,99	2,86	107703	259	90291	18631	136441
					189,36	1,09	17153	98		10107	
28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	90,5833333	743.68	0	67365	0	56311	11938	85648
					122,03	0	11054	0		6344	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									275006,48
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
					2742,01	0	7129	0		981	
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,42	261		1154			92	1246
31	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,42	1697		7501			600	8101
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6	16,48	13,79	43	36	0	16	64
					2,63	5,94	7	15		5	
33	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10	696,37	136,62	6964	1366	2839	3476	11275
					275.81	46,03	2758	460		835	
34	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10	931,15	136,62	9311	1366	5187	3476	13810
					275,81	46,03	2758	460		1023	
35	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		10	507,5	136,62	5075	1366	951	3476	9235

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	275,81	46,03	2758	460		684	26642
					1318,88	128,54	13189	1285	82	11480	
37	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	10	1182,16	39,08	11822	391		1973	35802
					3315		33150		33150		
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие								2652	83515,33
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	13,6296667	2234,23	0	30452	0	0	21925	56567
					2234,23	0	30452	0		4190	
39	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,1704333	261		6047				6531
										484	
40	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,1704333	1697		39320				42466
										3146	
41	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,6296667	16,48	13,79	225	188	1	84	333
					2,63	5,94	36	81		25	
42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,19	64,62	64,62	852	852	0	258	1199
					0	27,2	0	359		89	
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,19	5575,23	1040,63	73537	13726	57868	5639	85511
					147,31	248,57	1943	3279		6334	
44	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	43,9666667	892,33	189,65	39233	8338	29356	4838	47596
					34,98	66,9	1538	2941		3526	
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1099167	123912,86	1819,75	13620	200	13420	114	14832
					0	957	0	105		1099	
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	43,9666667	1188,99	2,86	52276	126	43825	9043	66225
					189,36	1,09	8326	48		4906	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	175,8666667	185,92	0	32697	0	27332	5795	41571
					30,51	0	5365	0		3079	
48	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	43,9666667	1052,28	4,94	46265	217	17916	26549	78639
					639,84	2,54	28132	112		5825	
49	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	43,9666667	12822,86		563778		563778		608881
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								45102	898303,31
		Раздел: 6. Озеленение									
50	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	128,6666667	415,57	9,78	53470	1259	17582	30771	90980
					269,14	2,62	34629	338		6739	
51	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1,6666667	8294,64	0	13824	0	0	0	14930
					0	0	0	0		1106	
52	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,25	536		134				145
										11	
53	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,25	837		209				226

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							17	
54	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0.25	366		92				99
			т							7	
		Итого по разделу: 6. Озеленение									67729,41
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
55	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0.4 м		6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
			яма		2563,6	0	15382	0		2117	
56	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460
			м3 основания		901	767,26	49	41		34	
57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,162	20965,32	1097,63	3396	178	3007	229	3916
			м3		1305,45	250,38	211	41		290	
58	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0213	25354,71	12073,5	540	257	127	161	757
			т конструкций		7332,36	3633,08	156	77		56	
59	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	809		4854		4854		5242
			м							388	
60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,206208	169148,1	38277,14	34880	7893	1072	19829	59085
			т конструкций		125671	13688,54	25914	2823		4377	
61	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,206208	59952,04	2469,65	12363	509	745	7736	21706
			т конструкций		53869,6	499,15	11108	103		1608	
62	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,084444	249771		21092		21092		22779
			т							1687	
63	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,11652	262471		30583		30583		33030
			т							2447	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	198797		3173		3173		3427
			т							254	
65	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0.000924	224711		208		208		224
			т							17	
66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,67	393,04	0	1049	0	0	724	1915
			м2		393,04	0	1049	0		142	
67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68	87.89	2,27	939	24	420	343	1384
			м2		46,26	0,28	494	3		103	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,36	92,87	1,62	1984	35	1372	402	2577
			м2		27,03	0,28	577	6		191	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									130783,86
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
69	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0.05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
70	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
71	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
72	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
73	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
74	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
75	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,036	162997		5868		5868		6337
			км							469	
76	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
77	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
78	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
79	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
80	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
81	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
82	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
83	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
84	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
85	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
86	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		12	178		2136		2136		2307
			шт.							171	
87	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		15,6	406		6334		6334		6840
			м							507	
88	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		32	39		1248		1248		1348
			шт.							100	
89	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		8	361		2888		2888		3119
			шт.							231	
90	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		6	3089		18534		18534		20017
			шт.							1483	
91	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		6	3475		20850		20850		22518
			шт.							1668	
92	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		6	772		4632		4632		5003
			шт.							371	
93	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		6	662		3972		3972		4290
			шт.							318	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
95	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
96	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
97	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
98	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
99	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
100	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
101	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
102	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
103	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									**310061,83**
		ИТОГО:					**2317617**	**85150**	**1498240**	**461631**	**2990658**
							488923	**29986**	**136620**	**211413**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**136620**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**38529**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3029185**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**3180329**
		НДС			**12 %**		**381639**				
		Итого с НДС									**3561968**

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO 2017»

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП