«УТВЕРЖДАЮ»
ВР.и.о.руководителя
ГУ «Городского отдел ЖКХ,пассажирского транспортаи автомобильных дорог»

_____Хамидуллаев Б.Ж.
«31» января 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на объект «Реконструкция автомобильной дороги в городе Атырау (по улице Бигельдинова)»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Договор о государственных закупках работ №27 от 11.02.2019 г.
2	Заказчик	ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау»
3	Генеральная проектная организация	ТОО «ТС-Индустрия»
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляются
7	Особые условия	Проект выполнить в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». СП РК 3.01-101-2013; СН РК 3.01-01-2013; СП РК 3.03-104-2014; СП РК 3.03-04-2014; СТ РК 1412-217 и другие действующие НТД Республики Казахстан
8	Месторасположения объекта	г.Атырау
9	Уровень ответственности объекта	Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным и не относящийся технологически сложным объектам
10	Основные технико-экономические показатели	Общая протяженность улицы – 1863м. категории дорог по СП РК 3.01-101-2013: - Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные.
11	Основные требования к конструктивным решениям и материалам	Число полос движения – 4 шт. Расчетная скорость -70 км. Число полос движения- 4 шт. Ширина полос движения - 3,5 м Ширина проезжей части –14 м Покрытие улиц – капитальное асфальтобетонное из горячих асфальтобетонных смесей. Ширина тротуаров – 2,25 м. Покрытие тротуаров – из горячих асфальтобетонных смесей.
12	Дополнительные требования	При проектировании дорожной одежды учесть

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		характеристику грунта и грунтовых вод. - обеспечение водоотвода с дорожного полотна продольными и поперечными уклонами на прилегающий рельеф; - устройство проезжей части пересекаемых улиц (примыкающих съездов) на закруглениях; - переустройство инженерных коммуникаций (при необходимости согласно ТУ); - мероприятия по регулированию дорожного движения; -устройство тротуаров с обеих сторон. - устройство светодиодного освещения. - дорожные знаки и разметка – предусмотреть для безопасности движение транспорта и пешеходов; - устройство автобусных остановок с автопавильонами. Малые искусственных сооружений в проекте не предусматривать.
13	Искусственные сооружения	Основные показатели по мосту: - Категория автомобильной дороги/улицы - Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные - Тип дорожной одежды - капитальный асфальтобетонный - Расчетная нагрузка - А14, НК-120, НК-180 (по СТ РК 1380-2005, СП РК 3,03-112-2013) - Длина моста - по проекту - Схема моста - по проекту -Пролетные строения железобетонные
14	Требования и объем разработки организации строительства.	Разработать раздел ПОС (Проект организация строительства) в составе рабочего проекта. Определить продолжительность ремонтно-строительных работ.
15	Требования к инженерным изысканиям	Выполнить комплекс инженерно-геодезических и геологических изысканий.
16	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно техническим условиям.
17	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП РК 3.06-101-2012* «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»
18	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятии по предупреждению ЧС и защитным мероприятиям.	Не предъявляются
19	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме:	Не предъявляются

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
	-научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; -экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Не предъявляются Дать мероприятия по сбору хозяйственно-бытовых отходов. Выполнить раздел ОВОС и получить заключение экологической экспертизы и органов Санэпиднадзора
20	Требования по энергосбережению	В проекте применить современные энергосберегающие материалы
21	Особые условия проектирования	ПСД выполнить на русском языке и выдать заказчику в 4-х экземплярах в том числе 1 экземпляр в электронном виде
22	Источник финансирования	из местного бюджета.
23	Сметная документация	Предусмотреть затраты на услуги по осуществлению функций: - авторского надзора; - технического надзора; - управления проектом. Принять в проекте перечень и стоимость материалов и оборудования согласно приложению № 1.
24	Экспертиза	Сопровождение при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики. Состав задания на проектирование может уточняться в процессе выполнения проектно-изыскательских работ и проведения комплексной вневедомственной экспертизы.

Вместе с заданием на проектирование Заказчик передает генеральной проектной организации следующую документацию:

1.Архитектурно-планировочное задание;

2.Технические условия на подключение и (или) переустройство наружных инженерных сетей;

3.Обоснование инвестиций;

4.Другие материалы.