ТС-ИНДУСТРИЯ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестегі
БСН 030 640 007 083
Павлодар қ., Камзин көш., 51, 3 қабат
тел. 8-7182-61-41-10
e-mail: tsi-2003@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 030 640 007 083
г. Павлодар, ул. Камзина, 51, 3 этаж
тел. 8-7182-61-41-10
e-mail: tsi-2003@mail.ru

Заказчик: ГУ «Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» г. Атырау

Рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги в городе Атырау (по улице Бигельдинова)»

Расчет приведенной интенсивности движения

Составил **Враков Р.А.**

Главный инженер проекта **Абылгазинов Р.К.**

г. Павлодар 2020 г.

Рабочий проект 28-2019-1 «Реконструкция автомобильной дороги в городе Атырау (по улице Бигельдинова)»

Расчет приведенной интенсивности движения на начало расчетного периода

Категория: Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные.

Расчетный период – 25.04.2022 г.

№№ пп	Категория транспортных средств	Интенсив-ность движения, авт/сут	Суммар-ный коэфф. приведения к расчетной нагрузке А1	Произведение, Nm x Smcym
1	Легковые и микроавтобусы	5701	0,000	0,0
2	Автобусы средней вместимости	4	0,3	1,20
3	Автобусы большой вместимости	19	0,53	10,07
4	Малые грузовики грузоподъемностью до 2 т	21	0,01	0,21
5	2-х осные грузовики грузоподъемностью до 5 т	8	0,08	0,64
6	2-х осные грузовики грузоподъемностью до 10 т	4	1,01	4,04
7	3-х осные грузовики грузоподъемностью до 10 т	6	0,55	3,30
8	3-х осные грузовики грузоподъемностью 10- 12 т	7	1,18	8,26
9	3-х осные грузовики грузоподъемностью более 12 т	8	8,63	69,04
10	2-х осные грузовики с прицепом (11-11)	4	2,84	11,36
11	3-х осные грузовики с прицепом (12-11)	12	10,46	125,52
12	Тягачи с прицепом(111)	6	1,93	11,58
13	Тягачи с прицепом(112)	4	8,08	32,32
14	Тягачи с прицепом(113)	6	15,01	90,06
15	Тягачи с прицепом(122)	7	12,37	86,59
16	Тягачи с прицепом(123)	8	19,3	154,40
17	Трактора легкие с прицепом	6	0,01	0,060
18	Трактора тяжелые с прицепом	10	0,04	0,40
	Итого:	5841		609

Расчет составил ГИП: **Абылгазинов.Р.**