ДОГОВОР № 16
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 5,7» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 017 086 (три миллиона семнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 16
от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		0,55	536		295				318
			т							24	
4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,55	837		460				497
			т							37	
5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		0,55	366		201				217
			т							16	
6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		10	5284,59	1040,63	52846	10406	40966	4276	61691
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1473	2486		4570	
7	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17		1	4123,09	563,87	4123	564	773	2658	7323
			ямя		2786,61	233,59	2787	234		542	
8	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		5	9505		47525		47525		51327
			шт.							3802	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									147939,94
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
9	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,0903	2109,24	0	190	0	0	137	354
			м3 грунта		2109,24	0	190	0		26	
10	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,675	261		959				1036
			тенге за 1 тонну							77	
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,57	1697		6058				6543
			тенге за 1 тонну							485	
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,1	16,48	13,79	35	29	0	13	51
			м3 грунта		2,63	5,94	6	12		4	
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,4	6343,24	1617,14	8881	2264	5355	2172	11937
			м3 основания		901	767,26	1261	1074		884	
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		14	1821,05	30,07	25495	421	9702	16792	45670

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м бортового камня		1098	12,59	15372	176		3383	
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,602	29213		17586		17586	1407	18993
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1,9333333	2109,24 2109,24	0 0	4078 4078	0 0	0	2936 561	7575
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,2866667	261		858			69	926
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,2866667	1697		5577			446	6024
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,9333333	16,48 2,63	13,79 5,94	32 5	27 11	0	12 4	47
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,7733333	6343,24 901	1617,14 767,26	4905 697	1251 593	2958	1200 488	6594
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	19,3333333	1821,05 1098	30,07 12,59	35207 21228	581 243	13398	23189 4672	63068
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3093333	29213		9037		9037	723	9759
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									118897,91
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514	41	555
25	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154,45 77,34	1143 988	154 77	0	1055 176	2374
26	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97	113	1625 278	3753
27	С123-030101-0304	Люк чугунный. тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	1940	26196
28	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
29	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
30	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
31	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	18,9	343,42 32,43	310,87 127,71	6491 613	5875 2414	2	2179 694	9363
32	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	22,491	1697		38167			3053	41221
33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,23	16,48 2,63	13,79 5,94	218 35	182 79	1	82 24	324
34	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	9,639	96		925			74	999
35	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	5,67	816,86 816,86	0 0	4632 4632	0 0	0	3335 637	8604
36	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,5	64,62 0	64,62 27,2	872 0	872 367	0	264 91	1228

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		94,5	6,27	6,27	592	592	0	140	791
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	195		59	
38	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20		9	5575,23	1040,63	50177	9366	39486	3848	58347
			м3		147,31	248,57	1326	2237		4322	
39	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		45	902,05	189,65	40592	8534	30484	4952	49187
			м2 основания		34,98	66,9	1574	3011		3644	
40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1125	123912,86	1819,75	13940	205	13735	116	15181
			т		0	957	0	108		1125	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		45	1242,56	44,07	55915	1983	51704	2854	63470
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2228	415		4702	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		90	133,23	1,46	11991	131	11850	32	12984
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		962	
43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		45	1329,9	44,07	59845	1983	55634	2854	67715
			м2 покрытия		49,51	9,21	2228	415		5016	
44	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		90	147,5	1,46	13275	131	13134	32	14371
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		1065	
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									297632,67
		Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
45	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		16,5873333	5575,23	1040,63	92478	17261	72773	7092	107536
			м3		147,31	248,57	2444	4123		7966	
46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,24881	123912,86	1819,75	30831	453	30378	257	33575
			т		0	957	0	238		2487	
47	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		49,762	1242,56	44,07	61832	2193	57175	3156	70187
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2464	458		5199	
48	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		165,8733333	1329,9	44,07	220594	7310	205072	10520	249603
			м2 покрытия		49,51	9,21	8212	1528		18489	
49	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		331,7466667	147,5	1,46	48931	484	48414	117	52972
			м2 покрытия		0,1	0,23	33	75		3924	
50	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4083333	5071,26	1632,06	2071	666	2	1610	3975
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	1402	310		294	
51	Е11-110101-0209	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4083333	21365,03	7,2	8724	3	7137	1489	11030
			м3 подстилающего слоя		3879,6	0	1584	0		817	
		Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									465461,45
		ИТОГО:					1057921	77767	809216	129052	1281924
							117330	21065		94961	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		17306				
		Итого с зимними удорожаниями									1299234
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1364061
		Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б									
1	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	5,078	828,84	127,48	4209	647	2161	1753	6439
					275,81	43,82	1401	223		477	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0135413	123912,86	1819,75	1678	25	1653	14	1827
					0	957	0	13		135	
3	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,9986733	12805	969,68	12788	968	11067	1205	15112
					754,03	363,18	753	363		1119	
4	Е11-270701-0101 Изм.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные	м2 покрытия	16,9266667	1188,99	2,86	20126	48	16872	3481	25496
					189,36	1,09	3205	18		1889	
5	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	16,9266667	743,68	0	12588	0	10522	2231	16004
					122,03	0	2066	0		1186	
		Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б									51388,51
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	6,975	2234,23	0	15584	0	0	11220	28948
					2234,23	0	15584	0		2144	
7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,8575	261		3095				3342
										248	
8	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,8575	1697		20122				21732
										1610	
9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,975	16,48	13,79	115	96	0	43	171
					2,63	5,94	18	41		13	
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,75	64,62	64,62	436	436	0	132	614
					0	27,2	0	184		45	
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,75	5575,23	1040,63	37633	7024	29614	2886	43760
					147,31	248,57	994	1678		3242	
12	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	22,5	892,33	189,65	20077	4267	15023	2476	24357
					34,98	66,9	787	1505		1804	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05625	123912,86	1819,75	6970	102	6868	58	7590
					0	957	0	54		562	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,5	1188,99	2,86	26752	64	22427	4628	33891
					189,36	1,09	4261	24		2510	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	90	185,92	0	16733	0	13987	2965	21274
					30,51	0	2746	0		1576	
16	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	22,5	1052,28	4,94	23676	111	9169	13586	40244
					639,84	2,54	14396	57		2981	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	22,5	12822,86		288514		288514	23081	311595
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									459707,91
		Раздел: 9. Озеленение									
18	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	70,4583333	415,57 269,14	9,78 2,62	29281 18963	689 185	9628	16850 3690	49821
19	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1	8294,64 0	0 0	8295 0	0 0	0	0 664	8958
20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,15	536		80			6	87
21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	837		126			10	136
22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,15	366		55			4	59
		Итого по разделу: 9. Озеленение									37836
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
23	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6 2563,6	0 0	7691 7691	0 0	0	5537 1058	14286
24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24 901	1617,14 767,26	171 24	44 21	103	42 17	230
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	1698 106	89 20	1504	115 145	1958
26	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	270 78	129 39	63	81 28	379
27	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427	194	2621
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1 125671	38277,14 13688,54	17440 12957	3947 1411	536	9914 2188	29542
29	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	6181 5554	255 51	372	3868 804	10853
30	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771		10546		10546	844	11389
31	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292	1223	16515
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	127	1713
33	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	8	112
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04 393,04	0 0	525 525	0 0	0	362 71	958
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89 46,26	2,27 0,28	469 247	12 1	210	171 51	692
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		27,03	0.28	289	3		95	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
37	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
38	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
39	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
40	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
41	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,026	36143,74	14082,11	940	366	33	560	1620
			1км		20801,2	6131,64	541	159		120	
42	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,024	162997		3912		3912		4225
			км							313	
44	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,02678	394639		10568		10568		11414
			км							845	
45	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
46	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
47	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
51	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
52	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
54	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	178		356		356		384
			шт.							28	
55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	406		812		812		877

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							65	
56	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		2	39		78		78		84
			шт.							6	
57	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		2	361		722		722		780
			шт.							58	
58	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3089		3089		3089		3336
			шт.							247	
59	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
60	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		1	772		772		772		834
			шт.							62	
61	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715
			шт.							53	
62	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		2	1309		2618		2618		2827
			шт.							209	
63	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	
64	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
65	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
66	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
67	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные. диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									**195940,99**
		ИТОГО:					**1015414**	**45710**	**614740**	**153517**	**1251515**
							186571	**15826**	**136620**	**82582**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**136620**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**15051**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1266569**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**1329766**
		НДС			**12 %**		**159572**				
		Итого с НДС									**3017086**

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO 2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)