ДОГОВОР № 12
подряда

г. Алматы **«03» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 16,18» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 2 903 730 (два миллиона девятьсот три тысячи семьсот тридцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

_____ **Оспанов Ж.Б.**

МП

Субподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

МП _____ **Рыскулова Д.М.**

Приложение №1
к Договору подряда № 12
от 03.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Монтажная, 16, 18

Составлен (**а**) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	33,58	578 578	0 0	19409 19409	0 0	0	20962 3230	43601
2	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,289472	504 650					52	702
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,289472	1697 2188					175	2363
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									22247,2
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
4	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5	7526,36 6818,76	707,6 0	37632 34094	3538 0	0	24548 4974	67154
5	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	4857,74 4775	82,74 41,43	4858 4775	83 41	0	3468 666	8992
6	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	536 295					24	318
7	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	837 460					37	497
8	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366 201					16	217
9	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство м3 материала основания в плотном теле		10	5282,35 147,31	1040,63 248,57	52823 1473	10406 2486	40944	4276 4568	61667
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									96269,45
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,0645	2109,24 2109,24	0 0	136 136	0 0	0	98 19	253
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,625	261 685					55	740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,55	1697		4327				4674
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,5	16,48	13,79	25	21	0	346	37
					2,63	5,94	4	9		9	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1	6343,24	1617,14	6343	1617	3825	1551	8526
					901	767,26	901	767		632	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	10	1821,05	30,07	18210	301	6930	11994	32621
					1098	12,59	10980	126		2416	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,43	29213		12562		12562		13567
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,6516667	2109,24	0	9811	0	0	1005	18226
					2109,24	0	9811	0		7064	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,9078333	261		2064			1350	2229
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,9078333	1697		13420			165	14493
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6516667	16,48	13,79	77	64	0	1074	114
					2,63	5,94	12	28		29	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,8606667	6343,24	1617,14	11803	3009	7117	8	15865
					901	767,26	1676	1428		2887	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	46,5166667	1821,05	30,07	84709	1399	32235	1175	151743
					1098	12,59	51075	586		55794	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,7442667	29213		21742		21742	11240	23482
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика								1739	
		Раздел: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									185914,24
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,5	343,42	310,87	1202	1088	0	404	1734
					32,43	127,71	113	447		128	
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,165	1697		7068				7633
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,45	16,48	13,79	40	34	0	565	60
					2,63	5,94	6	15		15	
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	1,785	96		171			4	185
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	1,05	816,86	0	858	0	0	14	1593
					816,86	0	858	0		618	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,5	64,62	64,62	162	162	0	118	227
					0	27,2	0	68		49	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,5	6,27	6,27	110	110	0	17	147
					0	2,06	0	36		26	
										11	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси п-20	м3	1,6666667	5575,23	1040,63	9292	1734	7312	713	10805
					147,31	248,57	246	414		800	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	8,3333333	902,05	189,65	7517	1580	5645	917	9109
					34,98	66,9	291	558		675	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0208333	123912,86	1819,75	2582	38	2544	22	2811
					0	957	0	20		208	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	8,3333333	1242,56	44,07	10355	367	9575	529	11754
					49,51	9,21	413	77		871	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	16,6666667	133,23	1,46	2221	24	2195	6	2404
					0,1	0,23	2	4		178	
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	8,3333333	1329,9	44,07	11082	367	10303	529	12540
					49,51	9,21	413	77		929	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	16,6666667	147,5	1,46	2458	24	2432	6	2661
					0,1	0,23	2	4		197	
		Итого по разделу: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									55117,16
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	1,7571667	5572,99	1040,63	9793	1829	7705	751	11387
					147,31	248,57	259	437		844	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0263575	123912,86	1819,75	3266	48	3218	27	3557
					0	957	0	25		263	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	5,2715	1242,45	44,07	6550	232	6056	334	7435
					49,51	9,21	261	49		551	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	17,5716667	1329,79	44,07	23367	774	21722	1114	26440
					49,51	9,21	870	162		1958	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	35,1433333	147,5	1,46	5184	51	5129	12	5612
					0,1	0,23	3	8		416	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									48158,49
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
43	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	8,6535	828,84	127,48	7172	1103	3682	2987	10972
					275,81	43,82	2387	379		813	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023076	123912,86	1819,75	2859	42	2817	24	3114
					0	957	0	22		231	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,701855	12805	969,68	21792	1650	18859	2053	25753
					754,03	363,18	1283	618		1908	
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,845	1188,99	2,86	34296	83	28752	5933	43448
					189,36	1,09	5462	31		3218	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28,845	743,68	0	21451	0	17931	3802	27273
					122,03	0	3520	0		2020	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									87571,98
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
48	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,04	2742,01	0	2852	0	0	2053	5297
					2742,01	0	2852	0		392	
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,768	261		461				498
					1697		3000			37	
50	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,768							3240
					16,48	13,79	17	14	0	240	
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,04	2,63	5,94	3	6		6	25
					695,73	136,62	2783	546	1133	2	
52	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4	275,81	46,03	1103	184		1390	4507
					930,51	136,62	3722	546	2072	334	
53	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси и=12 см	м2	4	275,81	46,03	1103	184		1390	5521
					506,86	136,62	2027	546	378	409	
54	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4	275,81	46,03	1103	184		1390	3691
					1318,88	128,54	5276	514	33	273	
55	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4	1182,16	39,08	4729	156		4592	10657
					3315		13260		13260	789	
56	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4						1061	14321
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									33398,45
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
57	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,5766667	2234,23	0	19162	0	0	13797	35596
					2234,23	0	19162	0		2637	
58	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,5803333	261		3805				4110
					1697		24743			304	
59	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,5803333							26722
					16,48	13,79	141	118	1	1979	
60	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,5766667	2,63	5,94	23	51		53	210
										16	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,3	64,62	64,62	536	536	0	163	755
					0	27,2	0	226		56	
62	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,3	5572,99	1040,63	46256	8637	36396	3549	53789
					147,31	248,57	1223	2063		3984	
63	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	27,6666667	891,37	189,65	24661	5247	18446	3044	29922
					34,98	66,9	968	1851		2216	
64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0691667	123912,86	1819,75	8571	126	8445	71	9334
					0	957	0	66		691	
65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27,6666667	1188,99	2,86	32895	79	27577	5690	41673
					189,36	1,09	5239	30		3087	
66	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	110,6666667	185,92	0	20575	0	17199	3646	26159
					30,51	0	3376	0		1938	
67	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	27,6666667	1052,28	4,94	29113	137	11274	16706	49485
					639,84	2,54	17702	70		3666	
68	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	27,6666667	12822,86		354766		354766		383147
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								28381	
											565225,32
		Раздел: 9. Озеленение									
69	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	186,1666667	415,57	9,78	77366	1821	25440	44522	131639
					269,14	2,62	50105	488		9751	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									77365,64
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
70	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
					2563,6	0	7691	0		1058	
71	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
					901	767,26	24	21		17	
72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
					1305,45	250,38	106	20		145	
73	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
					7332,36	3633,08	78	39		28	
74	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427		2621
										194	
75	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
					125671	13688,54	12957	1411		2188	
76	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
					53869,6	499,15	5554	51		804	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771	—	10546		10546	—	11389
78	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292	844	16515
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	1223	1713
80	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	127	112
81	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04	0	525	0	0	8	958
					393,04	0	525	0		362	
82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89	2,27	469	12	210	71	692
					46,26	0,28	247	1		171	
83	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	92,87	1,62	992	17	686	51	1289
					27,03	0,28	289	3		201	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/								95	65391,93
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
84	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
85	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена			58009		58009		58009		
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
86	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611				78611
		Отпускная цена			78611		78611		78611		
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
87	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,015	14466,1	6977,67	217	105	0	116	360
					7488,43	2207,39	112	33		27	
88	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15	5599,37	24966	11199	0	13609	41661
					6883,78	1621,89	13768	3244		3086	
89	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79	3211,69	9418	6423	0	3394	13836
					1497,1	859,83	2994	1720		1025	
90	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	330,6	146,83	5290	2349	731	2141	8025
					138,1	47,76	2210	764		594	
91	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1км	0,00102	20801,2 75193	6131,64	416 77	123	77	92	83
93	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736	6	12675
94	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130	939	8780
95	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	34790 12476	18925 7165	3389	650 14142 3914	52846
96	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
97	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	33114 14404	17860 6785	851	16286 15256 3870	52239
98	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096		15224
99	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	1128 18901 4302	58073
100	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
101	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	2441	4451
102	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	330 62	335
103	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	25 174	783
104	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	58	577
105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	43	1754
106	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195	130	211
107	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	16	1170
108	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	87	6672
109	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	494	3753
110	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	278 185	2501

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	159	2145
112	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
113	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
114	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
115	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
116	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
117	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
118	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
119	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									442629,71
		ИТОГО:					1884437	125366	1142177	383395	2438332
		В том числе :					416735	40653	136620	170496	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		31073				
		Итого с зимними удорожаниями									2469403
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2592616
		НДС			12 %		311114				
		Итого с НДС									2903730

Субподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП