Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод В1, Т3

1	4 2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3096		9288		9288	–	10031
					–		–		–	743	
	Раздел 2 Канализация К1										
2	5 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	934,93	1,8	14024	27	41	10056	26006
					930,4	0,67	13956	10	–	1926	
3	6 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	306		4581		4581	–	4947
					–		–		–	366	
4	7 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 72 %	шт.	8	1709,88	1143,38	13679	9147	–	5031	20207
					566,5	307	4532	2456	–	1497	
5	14 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	4	3197,5	109	12790	436	738	8516	23010

					2904	53	11616	212	–	1704	
6	17 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	4	1064	0,25	4256	1	85	3002	7839
					1042,5	–	4170	–	–	581	
7	20 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 72 %	прибор	1	12815	559	12815	559	3410	6564	20929
					8846	270	8846	270	–	1550	
8	21 5104-0106-0113(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	49184		49184		–	–	49184
					–		–		49184	–	

Итого	**162 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 143
- оборудование, тенге	49 184
- накладные расходы, тенге	33 169
в т.ч. зарплата, тенге	2 985
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 367
Всего	**162 153**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 356
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 286**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**165 795**

Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**157505,36**
НДС (12 %)	18900,64
Итого	**176406,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Altimus LTD"

БИН 070140005115

эксперт_____ Джуматаев Е.А.

аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

БИН 120440012894

Директор_____ Ибраев Ж.Е.

аттестат № KZ53VJE00077134