Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан.**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Шухова, 40
БИН 970140000747
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Antares engineering"**
г.Алматы, Карасай батыра, 1а
БИН/ИИН 090540010873
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ"Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" в г.Петропавловск, ул. Шухова, д.40**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортзал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 148** от **15.08.2023**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **Капитальный ремонт спортивного зала**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ										
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,88	1101,29	169,74	6475,59	998,07		5034,63	12431,04	
						931,55	87,77	5477,51	516,09		920,82		
2	2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	114,58	90	5,5	10312,2	630,19		7194,62	18907,37	
						84,5	2,71	9682,01	310,51		1400,55		
3	3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов откосов окон. Разборка	м2 облицовки	6,44	90	5,5	579,6	35,42		404,38	1062,7	
						84,5	2,71	544,18	17,45		78,72		
4	4	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки из ГКЛ. Разборка	м2	27,15	435,64	150	11827,63	4072,5		8283,37	21719,88	
						285,64	77,57	7755,13	2106,03		1608,88		
5	5	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50,44	2826,73	14,69	142580,26	740,96	23749,17	85300,9	246111,65	
						2341,2	7,6	118090,13	383,34		18230,49		
6	6	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка от окраски	м2	50,44	443,39	0	22364,79	0		16102,65	41544,84	
						443,39	0	22364,79	0		3077,4		
7	7	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка. Очистка от окраски	м2	80,4	443,39	0	35648,88	0		25667,19	66221,36	
						443,39	0	35648,88	0		4905,29		
8	8	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	36	35,78	0	1288,08	0		927,42	2392,74	
						35,78	0	1288,08	0		177,24		
9	9	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	80,4	156,74	3,29	12601,9	264,52		8981,32	23309,88	
						153,45	1,7	12337,38	136,68		1726,66		
10	10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	80,4	337,72	18,86	27152,69	1516,34		19022,58	49869,29	
						318,86	9,75	25636,34	783,9		3694,02		
11	11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	80,4	72,79	0	5852,32	0		4213,67	10871,27	
						72,79	0	5852,32	0		805,28		
12	12	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов вент.каналов. Разборка	м2 облицовки	31,04	90	5,5	2793,6	170,72		1949,04	5122,05	
						84,5	2,71	2622,88	84,12		379,41		
13	13	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	31,04	2398,56	18,1	74451,29	561,82	38802,79	25418,62	107859,5	
						1130,37	6,99	35086,67	216,97		7989,59		
14	14	1215-0103-0601 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	16	3489,57	0,22	55833,12	3,52	47448,96	6035,33	66817,93	
						523,79	0,11	8380,64	1,76		4949,48		
			Итого по разделу 1: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ					409761,95	8994,06	110000,92	214535,72	674241,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								290766,94	4556,85	0	49943,83		
			Раздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ										
15	31	1110-0402-0902 РСНБ РК 2015	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,15	7520,21	70,48	204173,66	1913,53	129911,66	52653,49	277373,32	
						2664,77	28,78	72348,46	781,38		20546,17		
16	32	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	5,5929	10205		57075,54		57075,54	4566,04	61641,58	
			Итого по разделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ					261249,2	1913,53	186987,2	52653,49	339014,9	
								72348,46	781,38	0	25112,21		
			Раздел 7: СТЕНЫ										
17	42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,44	434,63	3,71	23226,73	198,27	5680,67	12560,83	38650,56	
						324,62	1,83	17347,8	97,8		2863		
18	43	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухихсмесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,84	991,67	9,21	52399,87	486,65	9579,36	30596,41	89635,98	
						801,17	3,05	42333,85	161,16		6639,7		
19	44	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшения масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	52,84	642,94	1,65	33973,08	87,19	10433,26	16917,1	54961,39	
						443,84	0,82	23452,64	43,33		4071,21		
20	48	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	104,24	2234,76	18,1	232951,33	1886,75	113234,87	85362,02	343778,42	
						1130,37	6,99	117829,72	728,64		25465,07		
			Итого по разделу 7: СТЕНЫ					342551,01	2658,86	138928,16	145436,36	527026,35	
								200964,01	1030,93	0	39038,98		
			Раздел 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
21	51	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,97	738		2929,86			234,39	3164,25	
22	52	4101-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	59,55	93		5538,15			443,05	5981,2	
23	53	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	59	91,7	0,22	5410,3	12,98		3890,74	10045,12	
						91,48	0,11	5397,32	6,49		744,08		
24	54	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	22	181,19	1,75	3986,18	38,5		2856,74	7390,35	
						179,44	0,91	3947,68	20,02		547,43		
25	55	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	2	60,64	0,66	121,28	1,32		86,86	224,79	
						59,98	0,34	119,96	0,68		16,65		
26	56	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3	55,42	0	166,26	0		119,71	308,85	
						55,42	0	166,26	0		22,88		
27	57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8	м	59	373,64	14,2	22044,82	837,8	3339,4	13018,46	37868,34	
						302,84	3,62	17867,62	213,58		2805,06		
28	58	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	59,59	24		1430,16		1430,16	114,41	1544,57	Казахстан
29	59	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы неметаллические рукава. Производство работ на высоте	м	59	103,78	1,63	6123,2	96,17	1154,04	3536,59	10432,57	
						82,59	0,66	4872,99	38,94		772,78		
30	60	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06077	177804		10805,15		10805,15	864,41	11669,56	Казахстан
31	62	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	22	4476		98472		98472	7877,76	106349,76	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	64	2307-0101-0801 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	900		1800		1800	144	1944	
33	65	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669		1338		1338	107,04	1445,04	
34	67	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285		855		855	68,4	923,4	
35	68	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	26		52		52	4,16	56,16	
36	69	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	70		70		70	5,6	75,6	
37	71	ТКП	Розетка	шт.	1	22000		22000		22000	1760	23760	
38	72	ТКП	Светильник LED ДСП ECO BOX 2x18W 1276x100x50 IP65 MEGALIGHT (12)	шт.	22	37098		816156		816156	65292,48	881448,48	
			Итого по разделу 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					999298,36	986,77	957471,75	23509,1	1104632,04	
								32371,83	279,71	0	81824,58		
			ИТОГО по акту					2012860,52	14553,22	1393388,03	436134,67	2 644 914,79	
								596451,24	6648,87	0	195919,6		
			НДС			12%		317 389,77				2 962 304,56	
			Итого с НДС										
			Коэффициент договорной цены				1,0546134176					2 789 362,63	
			Итого с коэффициентом договорной цены без НДС									3 124 086,14	
			Итого с коэффициентом договорной цены с НДС										
			В том числе:										
			НДС			12%		334 723,52					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antares engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бикалов Т. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО Министерства образования и науки РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мустафина А А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзанадзоо

ТОО "TechEngineering (ТехИнжиниринг)"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабиев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "Казах Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукашев М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)