4	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	415,18	2032,87	195,55	844011	81191	--	674047	1639503
					1837,32	95,42	762821	39616		121445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1329097	91794	0	1019400	2536376
							1237302	44790	--	187880	
		РАЗДЕЛ 2. Электричества									
		Кабельная продукция									
19	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10180	400,66	3,13	4078693	31852	362477	2654716	7272081
					361,92	0,27	3684364	2741		538673	
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,16	168498,00	--	1037948	--	1037948	--	1120983
					--	--	--	--		83036	
21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,74	260489,00	--	974229	--	974229	--	1052167
					--	--	--	--		77938	
22	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	975505,00	--	39020	--	39020	--	42142
					--	--	--	--		3122	
23	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	578282,00	--	138788	--	138788	--	149891
					--	--	--	--		11103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6268678	31852	2552462	2654716	9637264
							3684364	2741	--	713872	
		РАЗДЕЛ 3. Наружные и внутренние двери									
29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	102	2275,86	136,49	232138	13922	--	161411	425032
					2139,37	58,48	218216	5965		31484	
30	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	199,7	388,85	--	77653	--	--	55910	144248
					388,85	--	77653	--		10685	
32	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	36,12	66139,00	--	2388941	--	2388941	--	2580056
					--	--	--	--		191115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2698732	13922	2388941	217321	3149336
							295869	5965	--	233284	
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
		Подвал									
		Демонтаж									
57	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 108 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120	835,33	4,42	100239	530	3107	69554	183376