1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
4	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП1**	**опора**	**13,0000**		**5935,53**	**77162**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	39,78	770,89	30666
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	11,31	1074,42	12152
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**42818**
4. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	8,84	3912,72	34588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,84	1137,64	10057
4. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,47	1788,94	4419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,47	848,17	2095
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**39007**
4. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00039	228511,38	89
4. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,3	1336,01	1737
4. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,26	84,66	22
4. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	78	42,84	3342
4. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,2	367,40	1910
4.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,3	299,06	389
		Итого материалов:				**576,06**	**7489**
5	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПК1**	**опора**	**2,0000**		**12161,91**	**24324**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	11,96	770,89	9220
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1079,75	4319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**13539**
5. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3912,72	12521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1137,64	3640
5. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1788,94	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	848,17	679
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**13952**
5. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228511,38	14
5. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
5. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3
5. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
5. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	294
5.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	60
		Итого материалов:				**576,06**	**1152**
6	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА1**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	5,98	770,89	4610
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1079,75	2159
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
6. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3912,72	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1137,64	1820
6. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1788,94	716

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	848,17	339
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
6. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
6. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
6. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
6. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
6. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
6.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
7	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П2**	**опора**	**5,0000**		**5935,53**	**29678**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	15,3	770,89	11795
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	4,35	1074,42	4674
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**16468**
7. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	3,4	3912,72	13303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4	1137,64	3868
7. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,95	1788,94	1699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,95	848,17	806
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**15003**
7. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	228511,38	34
7. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8
7. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285
7. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,40	735
7.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,06	150
		Итого материалов:				**576,06**	**2880**
8	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К2**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	5,98	770,89	4610
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1079,75	2159
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
8. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3912,72	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1137,64	1820
8. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1788,94	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	848,17	339
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
8. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
8. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
8. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
8. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
8.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
9	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП4**	**опора**	**1,0000**		**5935,53**	**5936**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	3,06	770,89	2359
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1074,42	935
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**3294**
9. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3912,72	2661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1137,64	774
9. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1788,94	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	848,17	161
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**3001**
9. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
9. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
9. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
9. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
9. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
9.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка ПУА4и**	**опора**	**1,0000**		**18778,39**	**18778**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	9	9	770,89	6938
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1082,63	3475
		Итого оплата труда:				**10413,26**	**10413**
10. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3912,72	10173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1137,64	2958
10. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	1788,94	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	848,17	517
		Итого эксплуатация машин:				**11264,33**	**11264**
10. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
10. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
10. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
10. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
10. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
10.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
11	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА4**	**опора**	**2,0000**		**12161,91**	**24324**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	11,96	770,89	9220
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1079,75	4319
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**13539**
11. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3912,72	12521

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1137,64	3640
11. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1788,94	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	848,17	679
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**13952**
11. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228511,38	14
11. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
11. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3
11. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
11. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	294
11.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	60
		Итого материалов:				**576,06**	**1152**
		Железобетонные изделия					
12	**С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**19,0000**		**27901,04**	**530120**
13	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**26,0000**		**43711,47**	**1136498**
14	**С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**31389,41**	**251115**
15	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**21,0000**		**1603,68**	**33677**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,91	19,11	800,02	15288

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,3	1089,39	6863
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**22152**
15. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	5,25	3144,86	16511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	5,25	1137,64	5973
15. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,05	1788,94	1878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,05	848,17	891
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**18389**
16	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,0500**		**30336,04**	**31853**
		Провода					
17	**Е11-330204-0103**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,2860**		**49377,27**	**63499**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	34,9	44,881	809,53	36333
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	9,452	848,17	8017
		Итого оплата труда:				**34486,65**	**44350**
17. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	4,167	2618,88	10912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	4,167	848,17	3534
17. 4	1853 С (МС233-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	3,035	2108,81	6400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	3,035	848,17	2574
17. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	2,251	1788,94	4026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	2,251	848,17	1909
		Итого эксплуатация машин:				**16592,61**	**21338**
17. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1286	1336,01	172
17. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02572	84,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	149365 С (МС122-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000026	54217,08	1
17. 9	242985 С (МС124-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	2,701	402,90	1088
17.10	243006 С (МС124-040207-4001)	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7,716	591,60	4565
		Итого материалов:				**4532,07**	**5828**
18	**С123-061201-0921 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,1020**		**1273951,12**	**1403894**
19	**С123-061201-0919 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1840**		**693962,08**	**127689**
20	**Е11-330206-0102**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	**ответвление**	**22,0000**		**1735,85**	**38189**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	1,55	34,1	800,02	27281
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	3,74	848,17	3172
		Итого оплата труда:				**1384,22**	**30453**
20. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,07	1,54	2618,88	4033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,54	848,17	1306
20. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	2,2	1788,94	3936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,2	848,17	1866
		Итого эксплуатация машин:				**362,22**	**7969**
20. 5	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,2	1336,01	2939
		Итого материалов:				**133,60**	**2939**
21	**С123-061201-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,6780**		**132222,66**	**89647**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Арматура магистрали					
22	С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39,0000		3250,94	126787
23	С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		3660,24	29282
24	С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000		1679,54	50386
25	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,0000		3326,48	136386
26	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76,0000		1851,41	140707
27	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,0000		1851,41	77759
28	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000		818,13	8999
29	С124-040207-3228 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		6431,22	96468
30	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		147,91	8283

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	84,0000		477,46	40107
32	С124-040207-0722 в ценах IV квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		39,78	477
33	С124-040207-2810 в ценах IV квартала 2017 года	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000		367,20	8813
34	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,0000		1961,58	82386
35	С124-040204-1906 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		3413,07	54609
36	С124-040204-1904 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1544,43	6178
37	С124-040207-5306 в ценах IV квартала 2017 года	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220,0000		512,08	112658
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Узел крепления У1	шт	4,0000		4106,30	16425
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Узел крепления У3	шт	3,0000		5629,21	16888

1	2	3	4	5	6	7	8
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Узел крепления У4	шт	4,0000		5276,28	21105
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Заземляющий проводник ЗП6	м	11,0000		1250,84	13759
42	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0210		455849,60	9573
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"	Комплект для подключения ПЗ ST208	комп	11,0000		12155,49	133710
44	С124-040207-3212 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44,0000		1083,32	47666
45	С124-040207-4935 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000		2268,11	49898
46	С124-040207-5317 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		2398,05	9592
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"	Предохранитель SV29.25	шт	22,0000		3281,67	72197
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"	Плавкая ставка SVV10.25	шт	22,0000		364,72	8024
49	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Стяжка Г-1	шт	21,0000		3723,05	78184
		Учет электроэнергии					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2769,43**	**60928**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	44	874,14	38462
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	7,92	904,46	7163
		Итого оплата труда:				**2073,88**	**45625**
50. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,84	1894,55	9170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,84	848,17	4105
50. 4	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	1,54	3328,72	5126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,54	1137,64	1752
50. 5	1152 С (МС231-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	4,84	69,67	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	15,62	190,68	2978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 7	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	1,54	2288,94	3525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,54	848,17	1306
		Итого эксплуатация машин:				**960,75**	**21136**
50. 8	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0022	381819,66	840
50. 9	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0022	222237,60	489
		Итого материалов:				**60,41**	**1329**
51	**С123-070201-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**22,0000**		**5695,00**	**125290**
52	**Ц13-080305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**22,0000**		**358,89**	**7896**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,34	7,48	874,14	6539
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	992,90	437

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**317,07**	**6975**
52. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,22	3328,72	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	1137,64	250
52. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,22	2288,94	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	848,17	187
		Итого эксплуатация машин:				**56,18**	**1236**
52. 5	145001 С (МС121-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00066	183491,88	121
		Итого материалов:				**5,50**	**121**
53	**С123-070501-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**22,0000**		**6649,01**	**146278**
54	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**22,0000**		**2961,38**	**65150**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2	44	838,66	36901
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	992,90	437
		Итого оплата труда:				**1697,18**	**37338**
54. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,88	12,64	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,22	3328,72	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	1137,64	250
54. 5	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,86	190,68	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,22	2288,94	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	848,17	187

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 7	2647 С (МС234-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	4,4	28,23	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,12**	**1917**
54. 8	129995 С (МС121-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,044	136531,95	6007
54. 9	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,00038	0,00836	381819,66	3192
54.10	145782 С (МС121-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	26,84	182,65	4902
54.11	145785 С (МС121-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,308	428,97	132
54.12	146716 С (МС121-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,198	743,07	147
54.13	147084 С (МС121-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,088	289,46	25
54.14	147096 С (МС121-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,044	1023,77	45
54.15	147172 С (МС121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,792	620,99	492
54.16	147246 С (МС121-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	26,84	270,38	7257
54.17	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00154	222237,60	342
54.18	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,44	2673,62	1176
54.19	242966 С (МС124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	22	116,28	2558

1	2	3	4	5	6	7	8
54.20	249530 С (МС122-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,308	180,74	56
		Итого материалов:				**1196,95**	**26333**
55	**С123-070204-0732 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**22,0000**		**907,31**	**19961**
		Устройство компенсации реактивной мощности					
56	**Ц13-080103-1608 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**1,0000**		**7886,81**	**7887**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	4	4	848,17	3393
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	992,90	1589
		Итого оплата труда:				**4981,33**	**4981**
56. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	3328,72	2663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1137,64	910
56. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2288,94	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	848,17	679
		Итого эксплуатация машин:				**4494,13**	**4494**
57	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PNEUMATIC GROUP"**	**УКМ63-0,4-150-25 У3**	**комп**	**1,0000**		**355955,19**	**355955**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ-0,4 кВ					
58	**Ц13-080208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**886,26**	**7976**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	6,3	828,53	5220
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,144	992,90	143
		Итого оплата труда:				**595,86**	**5363**
58. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,072	3328,72	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,072	1137,64	82

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,286	190,68	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,072	2288,94	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,072	848,17	61
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**840**
58. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000639	222237,60	142
58. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	1,71	1037,54	1774
		Итого материалов:				**212,91**	**1916**
59	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0743**		**196151,39**	**14566**
60	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0678**		**199642,46**	**13528**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**6307076**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**293329**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**247384**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**80644**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**5410407**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**355955**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**6307076**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**267420**
ИТОГО:	Тенге	**6574496**
Сметная прибыль	Тенге	**525960**
ИТОГО по смете:	Тенге	**7100455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	10255516			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				423
		Сметная заработная плата -	Тенге		359846		
		Итого без оборудования	Тенге	7967286			
		Временные здания и сооружения 2,4%		**191215**			
		Итого		**8158501**			
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время 0,7%		**57110**			
		Итого		**8215610**			
		Итого по смете со стоимостью оборудования		**10503840**			
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 70%, К=1		**10503840**			
		Итого в текущих ценах на 2018 год - 30%, К=1,0599383		**629582**			
		Итого		**11133423**			
		НДС 12%		**1336011**			
		Всего с НДС 12%		**12469433**			

Заказчик
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тюлькубасского района"

_____ **Каратаев А.**

Инженер:

ТОО "Tehnikalia baqilau"

_____ **Шынербаев Р.**

Подрядчик:

Председатель ПК "Жасулан"

_____ **Алшембаев А.С.**