				–		–		–	40	
147	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0904	2147360		19410		19410	–	20960
					–		–		–	1550	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0196	2166070		4250		4250	–	4590
					–		–		–	340	
5.13 Мп-13											
149	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	266000	44000	7980	1320	2040	4460	13440
					154000	933,33	4620	280	–	1000	
150	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В20, 0,03*1,015=0,031) К=0,031;	т	0,1039	226370		2350		2350	–	2540
					–		–		–	190	
151	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,031;	м3	0,2387	24660		590		590	–	640
					–		–		–	50	
152	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,031;	м3	0,1457	18370		270		270	–	290
					–		–		–	20	
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0488	2147360		10480		10480	–	11320
					–		–		–	840	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	2166070		2430		2430	–	2620
					–		–		–	190	

Итого по разделу 5		1918120
в том числе		381720
- зарплата рабочих-строителей, тенге		109910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		23040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		916060
- материалы, изделия и конструкции, тенге		368320
Накладные расходы, тенге		33150
- в т.ч. зарплата, тенге		142110
Сметная прибыль (8 %), тенге		

Раздел 6 Сейсмопояс

155	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	43	169993	4797,44	730970	206290	83730	440420	1265100
					10254,65	1000,7	440950	43030	–	93710	
156	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В20, 4,3*1,015=4,365) К=4,365;	т	12,5276	226370		283590		283590	–	306280
					–		–		–	22690	
157	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=4,365;	м3	35,4002	24660		87300		87300	–	94280
					–		–		–	6980	
158	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=4,365;	м3	21,8687	18370		40170		40170	–	43380
					–		–		–	3210	
159	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0084	2147360		1075480		1075480	–	1161520
					–		–		–	86040	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,176	2166070		254730		254730	–	275110
					–		–		–	20380	

161	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,4764	5891687,7	2287,99	280680	1090	111480	153410	468820
					352875,73	986,57	168110	470	–	34730	
		Итого по разделу 6					3614490				
		в том числе					609060				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					207380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43500				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1936480				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					593830				
		Накладные расходы, тенге					53440				
		- в т.ч. зарплата, тенге					267740				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 7 Перекрытие										
162	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	1222	18943,9	147,78	2314940	180590	626550	1425340	4039500
					1233,88	62,12	1507800	75910	–	299220	
163	2107-0204-0104	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	39,1	398060		1556410		1556410	–	1680920
					–		–		–	124510	
164	2107-0202-0101	Брусья (балки) необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	72,6	646710		4695110		4695110	–	5070720
					–		–		–	375610	
165	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (2,44+0,56)	м3	30	541540		1624620		1624620	–	1754590
					–		–		–	129970	

166	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,2	600470		612480		612480	–	661480
					–		–		–	49000	
167	2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	1242	1090		135380		135380	–	146210
					–		–		–	10830	
168	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	1004	24112,6	14,35	2420910	14410	1163530	1123810	3828300
					1238,02	5,69	1242970	5710	–	283580	

Итого по разделу 7	17181720
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2750770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10414080
Накладные расходы, тенге	2549150
- в т.ч. зарплата, тенге	229420
Сметная прибыль (8 %), тенге	1272720

Раздел 8 Кровля

8.1 Устройство кровли

169	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	41,5	973759	1432,53	4041100	59450	2977370	926180	5364660
					24199,52	597,83	1004280	24810	–	397380	

170	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	41,5	88667,5	58,07	367970	2410	327530	35220	435450
					916,39	26,51	38030	1100	–	32260	
171	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой из толи НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1030	7957,4	27,69	819610	28520	578120	199980	1101160
					206,77	4,27	212970	4400	–	81570	
172	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	327	115820		3787310		3787310	–	4090290
					–		–		–	302980	
173	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1630	29765,4	100,91	4851760	164490	1412190	3055910	8540280
					2009,25	28,56	3275080	46560	–	632610	
174	2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1802,78	18330		3304500		3304500	–	3568860
					–		–		–	264360	
175	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1630	3089	2,7	503500	4400	442470	52770	600770
					34,74	1,23	56630	2000	–	44500	
176	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,2,3) НР = 118 %	т стальных элементов	1,7802	7178069,9	7049,77	1277840	12550	1152480	136090	1527040
					63369,28	1415,57	112810	2520	–	113110	
177	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,2517	5891934,8	2304,33	148300	580	58900	81050	247700
					352880,41	993,25	88820	250	–	18350	

8.2 Слуховое окно

178	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	10	181710	8580	181710	8580	103030	66390	267950
					70100	3670	70100	3670	–	19850	
179	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия НР = 92 %	м2 кровли	31,4	41646,5	100,96	130770	3170	73000	51050	196370
					1738,85	28,34	54600	890	–	14550	
180	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	7,7	97000		74690		74690	–	80670
					–		–		–	5980	
181	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	20	2950		5900		5900	–	6370
					–		–		–	470	
182	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	10	4910		4910		4910	–	5300
					–		–		–	390	
183	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка фанерой толщиной 18 мм НР = 90 % К=2,000;	м2 потолков	59,6	8280,2	15,1	49350	900	1460	42690	99400
					788,42	7,38	46990	440	–	7360	
184	2107-0506-0564	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 4/4, толщина 18 мм К=2,000;	м2	59,6	26190		156090		156090	–	168580
					–		–		–	12490	
185	1108-0201-0401	Кладка дымовой трубы НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия	12	59666,7	2350	71600	2820	27140	39340	119820
					34700	550	41640	660	–	8880	
186	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100, 1,2*0,025=0,03) К=0,030;	т	0,0969	226370		2190		2190	–	2370

187	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=0,030;	м3	0,3039	18370	560	560	180 –	600

Итого по разделу 8 26423640

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5001950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 287870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87300
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14489840

Накладные расходы, тенге 4686670

- в т.ч. зарплата, тенге 421800

Сметная прибыль (8 %), тенге 1957310

Итого по акту **70 374 940**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 935 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 564 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 632 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 222 066

Накладные расходы, тенге 12 440 322

- в т.ч. зарплата, тенге 1 119 618

Сметная прибыль (8 %), тенге 5 212 994

Временные здания и сооружения 0,9% 633374

итого: 71 008 314

Затраты в зимнее время 1,08% 766890

итого: 71775204

Непредвиденные работы и затраты 2% 1435504

Итого по сметному расчету в ценах с 05.04.19г. 73210708

Итого в текущих ценах 2020г. МРП=2613 тенге (Иинф=1,035) **75773083**

Налог на добавленную стоимость 12% 9092770

Итого с НДС **84865853**

Итого со скидкой 0,753262129 **63926233**

Заказчик: **Директор ТОО "Гунн Строй Сервис"**

Амиргалиев Е.Н.

Подрядчик: ТОО "Шырын"

Директор **Канатов М.К.**