1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	343,48	3,96	2061	24	0,30	2
					52,20	1,49	313	9	0,01	0
58.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	472,48	3,96	3780	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
59.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43,00	10,99	--	473	--	0,05	2
					10,69	--	460	--	--	--
60.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,90	43,59	0,10	388	1	0,06	1
					11,62	0,04	103	--	0,00	0
61.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,03	213990,47	29727,34	6634	922	204,00	6
					35550,00	11229,75	1102	348	54,85	2
62.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции настальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	176712,40	29493,95	2651	442	203,00	3
					35325,00	11142,00	530	167	54,42	1
63.	Е0126-3-1 1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	31,00	109,25	9,39	3387	291	0,35	11
					59,40	3,60	1841	112	0,02	1
64.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	7,00	79,90	5,31	559	37	0,24	2
					40,28	2,03	282	14	0,01	0
65.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	86,11	6,01	689	48	0,26	2
					44,33	2,25	355	18	0,01	0
66.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	46,00	114,31	6,39	5258	294	0,19	9
					29,93	2,48	1377	114	0,01	1
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								59426
		Раздел: ТОПЛИВОПРОВОДЫ								
70.	Е0116-11-	Прокладка трубопроводов обвязки	м	11,00	74,44	3,74	819	41	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм			69,08	1,40	760	15	0,01	0
72.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	11,00	10,99	--	121	--	0,05	1
					10,69	--	118	--	--	--
73.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,00	43,59	0,10	44	--	0,06	0
					11,62	0,04	12	--	0,00	0
74.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,00	19,64	0,02	20	--	0,02	0
					3,13	--	3	--	--	--
75.	E0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	8,00	322,61	5,38	2581	43	0,90	7
					150,75	2,25	1206	18	0,01	0
		Итого по разделу: ТОПЛИВОПРОВОДЫ								3584
	ИТОГО:						243689	16869		451
							77110	6185		30

Смета: 6-1-3 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ

9.	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1151,91	13,82	579	7	1,62	1
					259,88	5,18	131	3	0,03	0
10.	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2268,80	7,30	2269	7	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
11.	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77	24,24	499	24	2,71	3
					420,52	9,45	421	9	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С131305-1 1	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт	1,00	2890,00 ---	-- --	2890 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								6236
		Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
13.	Е0101-13- 1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	64,44	22,38 0,81	21,57 6,53	1442 52	1390 421	0,01 0,02	0 2
14.	Е0101-162 -1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,99	194,18 194,18	-- --	387 387	-- --	1,25 --	2 --
15.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,50	5,55 --	5,55 1,80	258 --	258 84	-- 0,01	-- 0
16.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	19,93	122,18 122,18	-- --	2435 2435	-- --	0,89 --	18 --
17.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,50	21,55 17,03	4,52 --	1002 792	210 --	0,11 --	5 --
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,49	1813,20 153,68	152,52 57,15	8132 689	684 256	1,02 0,28	5 1
19.	Е0124-3-2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	194176,39 82575,00	52703,89 18534,00	13398 5698	3637 1279	460,00 94,52	32 7
20.	С130806-6 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	69,69	384,00 --	-- --	26761 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0116-15- 1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
22.	С130901-5 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	2,00	437,00	-- --	874	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
23.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,02	107900,00 ---	-- ---	2113 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00 ---	-- ---	1856 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0122-18- 2	Нанесение органосиликатного покрытия в 4 слоя на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,07	40402,99 --- 20317,50	16619,36 --- 6277,50	2788 --- 1402	1147 --- 433	116,00 --- 30,66	8 --- 2
26.	С11011-28 2	Композиция органосиликатная, ОС-51-03	кг	18,60	1030,00 ---	-- ---	19158 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	69,00	220,38 --- 143,78	5,31 --- 2,03	15206 --- 9921	366 --- 140	0,78 --- 0,01	54 --- 1
28.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	69,00	114,31 --- 29,93	6,39 --- 2,48	7888 --- 2065	441 --- 171	0,19 --- 0,01	13 --- 1
29.	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	м3	1,40	21400,00 ---	-- ---	29960 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	38,60	89,00 ---	-- ---	3435 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,02	182267,95 --- 74250,00	44069,82 --- 16353,75	2916 --- 1188	705 --- 262	414,00 --- 85,71	7 --- 1
32.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	4,04	56,00 ---	-- ---	226 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С130806-5 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	12,12	41,00 ---	-- ---	497 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,00	107900,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143014-3	Опорные подушки ОП-1-4шт	м3	0,02	18200,00	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной	км	0,02	102671,86	16526,11	1643	264	116,00	2
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм			20295,00	6243,75	325	100	30,49	0
37.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16,00	163,68	5,31	2619	85	0,57	9
					103,95	2,03	1663	32	0,01	0
38.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	16,00	114,31	6,39	1829	102	0,19	3
					29,93	2,48	479	40	0,01	0
39.	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	м3	0,10	21400,00	--	2140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	4,10	89,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,72	1986,57	564,43	23283	6615	3,33	39
					567,00	195,49	6645	2291	0,75	9
42.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	9,60	17900,00	--	171768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-6 8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	2,12	18600,00	--	39506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м3	0,09	18200,00	--	1602	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,24	4919,78	196,62	1181	47	1,79	0
					272,25	74,27	65	18	0,36	0
46.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,24	5306,56	--	1274	--	3,66	1
					567,00	--	136	--	--	--
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,40	193,29	9,95	464	24	0,36	1
					52,20	3,74	125	9	0,02	0
49.	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	м3	0,18	1942,88	335,84	350	60	4,54	1
					699,75	126,00	126	23	0,61	0
50.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,07	12200,00	--	878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	10,80	633,78	1,57	6845	17	0,62	7
					117,00	--	1264	--	--	--
52.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	14,40	38,15	0,18	549	3	0,06	1
					10,60	0,07	153	1	0,00	0
53.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,48	191,79	26,19	667	91	0,91	3
					151,65	9,90	528	34	0,05	0
54.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	77365,00	--	2321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	4,80	209,37	17,67	1005	85	0,58	3
					116,33	6,62	558	32	0,03	0
56.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,30	1722,20	97,07	5683	320	0,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	36,00	371	119	0,18	1
57.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,45	1603,43	674,27	722	303	1,54	1
					256,50	83,19	115	37	0,30	0
58.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,45	18900,00	--	8505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,00	28,89	27,85	433	418	0,01	0
					1,04	8,44	16	127	0,03	0
60.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
61.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,50	6,48	6,48	42	42	--	--
					--	2,10	--	14	0,01	0
62.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
63.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,50	21,55	4,52	140	29	0,11	1
					17,03	--	111	--	--	--
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В10	м3	0,70	4933,21	66,01	3453	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
65.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками, плитами из монолитного бетона	м3	4,30	9681,60	418,23	41631	1798	7,92	34
					1296,00	152,98	5573	658	0,69	3
66.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	4,30	18900,00	--	81270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,20	2780,80	1856,11	556	371	4,93	1
					812,93	597,97	163	120	2,37	0
69.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-22-8	Устройство	м3	0,54	10831,37	327,70	5849	177	11,60	6
					1881,00	123,80	1016	67	0,60	0
71.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-55-2	Монтаж балки	т	0,04	29243,58	4128,52	1100	155	97,00	4
					16605,00	541,53	624	20	2,06	0
74.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,04	75600,00	--	2843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,00	115636,32	31953,19	32	9	360,00	0
					66375,00	12071,25	19	3	58,95	0
76.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,28	1055,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	1,00	481,59	69,84	482	70	1,73	2
					369,00	2,25	369	2	0,01	0
78.	С11011-5455	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	56243,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-48-1	Заделка минватой	футляр	2,00	2120,18	559,80	4240	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
80.	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной	м3	0,20	2630,00	--	526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/			--	--	--	--	--	--
81.	С11031-10 3	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	0,04	12903,00	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0127-72- 1	Пропитка изольной мастикой	т	0,00	339,59	339,59	1	--	0,58	0
					--	140,94	--	--	0,58	0
83.	С11011-40 2	Мастика "Изол"	кг	0,12	79,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,11	4598,51	100,65	506	11	0,97	0
					146,25	38,03	16	4	0,19	0
85.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,01	1986,57	564,43	2006	570	3,33	3
					567,00	195,49	573	197	0,75	1
87.	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	0,69	18200,00	--	12558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,32	18900,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0101-13- 1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	17,00	22,38	21,57	380	367	0,01	0
					0,81	6,53	14	111	0,02	0
90.	Е0101-162 -1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,00	194,18	--	777	--	1,25	5
					194,18	--	777	--	--	--
91.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,00	5,55	5,55	50	50	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,80	--	16	0,01	0
92.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,00	122,18	--	367	--	0,89	3
					122,18	--	367	--	--	--
93.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,00	21,55	4,52	194	41	0,11	1
					17,03	--	153	--	--	--
94.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	11,00	3011,10	--	33122	--	3,24	36
					531,00	--	5841	--	--	--
95.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,45	19642,60	1686,97	28482	2446	11,16	16
					1867,05	631,80	2707	916	3,08	4
96.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	6,00	307,62	24,15	1846	145	1,03	6
					171,90	8,83	1031	53	0,04	0
98.	С143014-3	Опорные подушки ОП-1-4шт	м3	0,09	18200,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	64249,36	8122,48	225	28	254,00	1
					45900,00	3069,00	161	11	14,99	0
100.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,51	416,00	--	1462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	213990,47	29727,34	749	104	204,00	1
					35550,00	11229,75	124	39	54,85	0
102.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	7,00	221,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,15	2530,27	100,89	380	15	0,85	0
					123,75	38,25	19	6	0,18	0
104.	Е0106-1-1	Устройство фундаментных плит	м3	0,10	4598,51	100,65	460	10	0,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетонныхплоских			---	---	---	---	---	---
					146,25	38,03	15	4	0,19	0
105.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских М100	м3	0,15	4598,51	100,65	690	15	0,97	0
					---	---	---	---	---	---
					146,25	38,03	22	6	0,19	0
106.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов М200	м3	1,30	6743,16	95,97	8766	125	4,90	6
					---	---	---	---	---	---
					771,75	36,25	1003	47	0,18	0
107.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,48	78,00	--	115	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработаннойповерхностью, массой до 0,1 т	т	0,06	14656,27	8484,89	874	506	20,50	1
					---	---	---	---	---	---
					3757,50	2253,58	224	134	7,94	0
109.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т	т	0,06	154200,00	--	9190	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0109-34-5	Монтаж металлических конструкций	т	0,02	9751,19	2162,21	227	50	17,30	0
					---	---	---	---	---	---
					3015,00	415,31	70	10	1,56	0
111.	С11011-45 03	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	50291,00	--	990	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,00	50000,00	--	178	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-42 89	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	51346,00	--	32	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-54 55	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	56243,00	--	106	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-54 62	Прокат листовой холоднокатаныйиз углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	54417,00	--	60	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0109-49-	Постановка строительных болтов с	шт	2,00	20,14	0,23	40	--	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	гайками и шайбами			19,91	0,09	40	--	0,00	0
117.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	30 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий	м2	1,00	66,04 40,50	15,09 5,65	66 40	15 6	0,24 0,03	0 0
119.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,05	5970,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,61	39,28 6,26	0,04 --	63 10	-- --	0,03 --	0 --
		Итого по разделу: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								712622
		ИТОГО:					718859 63274	25709 8434		376 37

Смета: 6-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	302,95 51,30	4,59 1,71	4544 770	69 26	0,28 0,01	4 0
2.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00 --	-- --	874 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,94	148,40 108,00	0,07 0,02	139 102	-- --	0,65 0,00	1 0
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	15,00	10,99 10,69	-- --	165 160	-- --	0,05 --	1 --
5.	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. до 40 мм	к		67,50	--	68	--	--	--
6.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/15Ч	шт	1,00	8320,00 --	-- --	8320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ								14118
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
7.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	5,00	748,88 102,38	1,43 0,54	3744 512	7 3	0,56 0,00	3 0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К3								3744
		Раздел: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
8.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	29,10	22,38 0,81	21,57 6,53	651 24	628 190	0,01 0,02	0 1
9.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,90	167,40 167,40	-- --	151 151	-- --	1,18 --	1 --
10.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,00	5,55 --	5,55 1,80	117 --	117 38	-- 0,01	-- 0
11.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,90	122,18 122,18	-- --	110 110	-- --	0,89 --	1 --
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,00	21,55 17,03	4,52 --	452 358	95 --	0,11 --	2 --
13.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	2027 1480	220 83	253,00 12,52	8 0
14.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	32,53	56,00 --	-- --	1822 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
16.	С11051-12 1	Указатель пожарного гидранта	шт	1,00	41200,00 ---	-- --	41200 ---	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-31- 1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,03	8097,13 8032,50	-- --	262 260	-- --	51,50 --	2 --
18.	Е0116-15- 1	Установка кранов запорных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
19.	С130905-1 082	Кран запорный, DN 20	шт.	2,00	1013,00 ---	-- --	2026 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД 50513

Раздел: СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 М3

20.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10,00	9,24 ---	9,24 3,00	92 ---	92 30	-- 0,01	-- 0
21.	Е0101-24- 10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10,00	7,91 ---	7,91 2,57	79 ---	79 26	-- 0,01	-- 0
22.	Е0101-13- 2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	27,90	28,89 1,04	27,85 8,44	806 29	777 235	0,01 0,03	0 1
23.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,10	218,93 218,93	-- --	460 460	-- --	1,54 --	3 --
24.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	6,48 ---	6,48 2,10	162 ---	162 53	-- 0,01	-- 0
25.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10 134,10	-- --	1207 1207	-- --	0,97 --	9 --
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,00	21,55 17,03	4,52 --	452 358	95 --	0,11 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	4649,65	66,01	604	9	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
28.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,20	19642,60	1686,97	43214	3711	11,16	25
					1867,05	631,80	4108	1390	3,08	7
29.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,11	121637,97	11119,34	12925	1182	42,50	5
					7560,00	4200,75	803	446	20,52	2
31.	Е0106-1-15	Набетонка	м3	0,11	4598,51	100,65	506	11	0,97	0
					146,25	38,03	16	4	0,19	0
32.	С12021-96	Стремянки С1и С2	т	0,05	177400,00	--	9225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69	25695,31	118	51	194,00	0
					33075,00	6813,45	66	14	26,38	0
34.	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	18,00	322,70	3,10	5809	56	0,30	5
					54,90	1,17	988	21	0,01	0
36.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	18,00	488,33	4,38	8790	79	0,43	8
					77,86	1,66	1401	30	0,00	0
37.	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	24,00	27,63	0,02	663	--	0,04	1
					8,06	--	193	--	--	--
38.	Е0113-13-6	Последующий слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	24,00	21,85	0,02	524	--	0,04	1
					8,06	--	193	--	--	--
39.	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76	м2	24,00	19,37	0,02	465	--	0,03	1
					5,81	--	139	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0116-10-8	САЛЬНИК диам. 200 мм	м	3,20	2512,62	45,33	8040	145	1,66	5
					290,25	16,97	929	54	0,08	0
41.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	8,52	204,65	0,24	1744	2	0,08	1
					16,16	0,10	138	1	0,00	0
42.	С11011-69-9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,11	166,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,40	2530,27	100,89	1020	41	0,85	0
					123,75	38,25	50	15	0,18	0
44.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,36	481,02	--	1616	--	0,14	0
					24,75	--	83	--	--	--
45.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	2,10	82,23	0,10	173	--	0,03	0
					5,50	0,04	12	--	0,00	0
46.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	3,00	24,60	0,69	74	2	0,08	0
					11,70	0,27	35	1	0,00	0

Итого по разделу: СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 М3 107595

ИТОГО:							175969	7854		96
							16242	2722		13

Смета: 6-1-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	75-6-56	Шкаф распределительный	шт.	1,00	65169,00	--	65169	--	--	--