1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012			---	---	---	---	---	---
3.	Ц0108-183-2	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 4	шт	1,00	5921,00	141,00	5921	141	21,00	21
					3713,00	40,50	3713	40	0,23	0
4.	С151803-169	Ящик навесной электротехнический, га.шкафа, 200х350х150мм типа ЯН-1	шт	1,00	2550,00	--	2550	--	--	--
5.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
6.	С151801-1020	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт.	1,00	7621,00	--	7621	--	--	--
7.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	20,67	314	21	1,26	1
					220,50	8,19	220	8	0,04	0
8.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
9.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	169,86	57,56	679	230	0,55	2
					86,85	35,93	347	144	0,16	1
10.	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-УЗ	шт	3,00	757,00	--	2271	--	--	--
11.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	1,00	157,00	--	157	--	--	--
12.	С151706-79	Лампы энергосберегающие, SPirAl 32w E27	шт	1,00	99,00	--	99	--	--	--
13.	С151706-78	Лампы энергосберегающие, SPirAl 26w E27	шт	1,00	81,00	--	81	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	95,00	94,79	10,91	9005	1036	0,48	46
					78,30	6,91	7438	656	0,03	3
15.	С151601-1218	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6+1х4	км	0,04	150980,00	--	6794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-1217	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4+1х2,5	км	0,04	106364,00	--	3723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151603-32	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	96109,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	110,00	26,92	--	2961	--	0,15	17
					24,75	--	2722	--	--	--
19.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	40,00	9,33	0,82	373	33	0,05	2
					7,99	0,50	320	20	0,00	0
20.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	9081,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	40,00	78,15	8,23	3126	329	0,39	16
					63,68	4,11	2547	164	0,02	1
22.	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	40,00	204,00	--	8160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	35,40	--	142	--	0,19	1
					29,48	--	118	--	--	--
24.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	34,70	--	35	--	0,19	0
					29,48	--	29	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,00	237,00	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	10,00	94,79	10,91	948	109	0,48	5
					78,30	6,91	783	69	0,03	0
29.	С151601-327	Кабели силовые ВВГ 1х10	км	0,01	60610,00	--	606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	98,00	107,30	3,50	10515	343	0,18	18
					32,40	0,40	3175	39	0,00	0
31.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	62,00	93,50	3,10	5797	192	0,18	11
					32,40	0,30	2009	19	0,00	0
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								146988
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КЛ 0,4КВ (котельная)								
32.	С	ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ	шт	1,00	92678,53	--	92679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	2,10	138	10	0,10	1
					19,70	0,50	98	3	0,00	0
34.	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	18,50	2,60	555	78	0,06	2
					10,10	0,50	303	15	0,00	0
35.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	66,80	18,10	3340	905	0,12	6
					20,30	3,80	1015	190	0,02	1
36.	С151601-625	Кабели силовые ВБбШв 4х10+1х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	303610,00	--	25807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0134-101	Устройство трубопроводов из	кан.-км	0,01	229507,58	--	1148	--	175,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий			27450,00	--	137	--	--	--
38.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8,40	28,89	27,85	243	234	0,01	0
					1,04	8,44	9	71	0,03	0
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	6,48	6,48	52	52	--	--
					--	2,10	--	17	0,01	0
40.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,00	21,55	4,52	172	36	0,11	1
					17,03	--	136	--	--	--
41.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35,00	36,70	27,80	1284	973	0,06	2
					8,80	6,90	308	241	0,04	1
42.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	35,00	32,40	23,70	1134	830	0,06	2
					8,60	5,90	301	207	0,03	1
43.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,28	12200,00	--	3416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КЛ 0,4КВ (котельная)								129968

ИТОГО:

							276956	5628		156
							26203	1919		9

Смета: 6-1-6 ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 5М3

Раздел: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА

47.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,03	247800,00	--	8574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								8574

Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	1,07	4649,65	66,01	4975	71	1,35	1
					195,75	24,93	209	27	0,12	0
49.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5	м3	1,36	5281,12	196,62	7182	267	1,79	2
					272,25	74,27	370	101	0,36	0
50.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,48	78,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	52102,00	--	1626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12021-25 4	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03	122100,00	--	4103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,24	193,29	9,95	1206	62	0,36	2
					52,20	3,74	326	23	0,02	0
54.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5	м3	0,82	5281,12	196,62	4331	161	1,79	1
					272,25	74,27	223	61	0,36	0
55.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,84	78,00	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,36	245,44	3,82	825	13	0,21	1
					37,35	1,44	125	5	0,01	0
58.	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	м3	1,38	2059,18	738,71	2842	1019	5,68	8
					1215,00	252,70	1677	349	0,97	1
59.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,38	4174,00	--	1586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,00	4530,00	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,41	78,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03	122100,00	--	3077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,60	245,44	3,82	1865	29	0,21	2
					37,35	1,44	284	11	0,01	0
65.	Е0109-30-1	Монтаж крышки колодца из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,06	14359,66	5522,03	869	334	35,90	2
					6075,00	1322,37	368	80	4,73	0
66.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,06	154200,00	--	9329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,75	65,24	1,84	114	3	0,11	0
					18,45	0,70	32	1	0,00	0
68.	Ц0112-3-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм	т	0,05	5209,00	1151,00	282	62	20,00	1
					3668,00	247,99	198	13	1,44	0
69.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,60	7392,00	--	4435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0112-3-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа,	т	0,04	10345,00	1356,00	373	49	47,00	2
					8505,00	248,00	307	9	1,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219-273 мм								
71.	С130806-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	1,00	2477,00 ---	-- --	2477 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0109-30-1	Монтаж крышки из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,03	14359,66 6075,00	5522,03 1322,37	432 183	166 40	35,90 4,73	1 0
73.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,03	154200,00 ---	-- --	4641 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,49	65,24 18,45	1,84 0,70	228 64	6 2	0,11 0,00	0 0
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,90	5012,77 195,75	66,01 24,93	9524 372	125 47	1,35 0,12	3 0
76.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	3,00	308,11 76,28	172,69 60,21	924 229	518 181	0,48 0,24	1 1
77.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10,00	664,01 153,90	389,08 136,92	6640 1539	3891 1369	0,94 0,55	9 6
78.	С143003-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	10,00	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
79.	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	3,00	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,20	4598,51 146,25	100,65 38,03	5518 176	121 46	0,97 0,19	1 0
81.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,30	78,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,53	25578,26 1435,50	1879,87 538,43	64713 3632	4756 1362	8,86 2,06	22 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-267	Стремянка	т	0,00	133700,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0112-130 1-6	Патрубок для установки арматуры, DУ 300 мм	шт	2,00	717,52	214,48	1435	429	2,00	4
					452,25	54,00	904	108	0,31	1
86.	С130810-2930	Патрубок	шт.	2,00	3104,00	--	6208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0112-2-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм	т	0,09	9773,00	1388,00	883	125	41,00	4
					7605,00	247,99	687	22	1,44	0
88.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	1,00	7392,00	--	7392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	м2	31,24	15,94	0,11	498	3	0,04	1
					7,18	0,05	224	2	0,00	0
90.	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	м2	31,24	228,91	162,54	7151	5078	0,26	8
					51,75	60,75	1617	1898	0,30	9
91.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	31,24	59,00	47,75	1843	1492	0,07	2
					11,25	18,00	351	562	0,09	3
92.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	31,24	210,25	0,36	6568	11	0,04	1
					8,31	0,15	260	5	0,00	0
93.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	5,00	24,60	0,69	123	3	0,08	0
					11,70	0,27	58	1	0,00	0

Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 200574

ИТОГО: 209147 18796 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							14415	6325		28

Итого по объекту: 1777499

Объект:6-2 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Смета: 6-2-1 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Раздел: СТЕНЫ

14.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,40	6600,24	335,84	154446	7859	4,54	106
					699,75	126,00	16374	2948	0,61	14
15.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	6,80	6559,06	337,41	44602	2294	4,38	30
					670,50	126,00	4559	857	0,62	4
16.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	15,90	936,39	34,37	14889	546	1,21	19
					189,00	12,87	3005	205	0,06	1
17.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65	422,15	164	8	56,40	1
					8257,50	157,50	156	3	0,77	0
18.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,60	7748,50	316,01	12398	506	8,25	13
					1368,00	119,39	2189	191	0,58	1
20.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	50642,00	--	3054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	55620,00	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	365	18	56,40	2
					8257,50	157,50	347	7	0,77	0
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,04	50900,00	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
24.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1546	16	42,70	0
					8100,00	690,75	71	6	3,37	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ								236430
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
25.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,16	12430,61	367,51	1989	59	13,10	2
					2202,75	138,83	352	22	0,68	0
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,16	78,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	52102,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,10	12430,61	367,51	1218	36	13,10	1
					2202,75	138,83	216	14	0,68	0
31.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,10	78,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	52102,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона 15	м3	1,18	12430,61	367,51	14718	435	13,10	16
					2202,75	138,83	2608	164	0,68	1
36.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,21	78,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00	--	9068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	55620,00	--	1645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 29422

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ

Раздел: КРОВЛЯ

Раздел: ОКНА

Раздел: ПОЛЫ

Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ

75.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19	57972,00	--	10928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	8,40	118,57	4,28	996	36	0,48	4
					81,00	1,62	680	14	0,01	0
77.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,06	77365,00	--	4719	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14918-80			--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	33697,62	304,24	1415	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1389	5	0,56	0
79.	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,02	43300,00	--	821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,23	13864,97	4022,39	3136	910	56,50	13
					9090,00	1071,86	2056	242	3,81	1
82.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	57972,00	--	13113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,08	14806,01	1133,15	1258	96	82,10	7
					12892,50	398,25	1095	34	1,95	0
84.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,08	77365,00	--	6573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	36,00	77,90	--	2804	--	0,39	14
					76,46	--	2753	--	--	--
86.	С11011-818	Петля врезная	шт	24,00	21,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	12,00	142,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,24	21,80	0,05	289	1	0,03	0
					5,81	0,02	77	--	0,00	0
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	13,24	40,72	0,04	539	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			8,32	--	110	--	--	--
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ								49973
		Раздел: ОТМОСТКА								
ИТОГО:							315828	12833		238
							38037	4712		23

Итого по объекту: 315825

Итого по стройке: 4854448

Накладные расходы :

На монтажные работы	154798
На общестроительные работы	604123
На металломонтажные работы	8524
На сантехнические работы	265034
Всего накладных расходов:	1032478
Итого с накладными	5886930

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	328634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6215564
Итого с временными, 1,44 %	6299168
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6378676
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6402234
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6461186
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17682781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	353656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18036437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2164373
Итого с НДС	20200810
Скидка 12 %	6804090,51
Итого со скидкой	13396719,49

Принял: Руководитель
ГУ «Отдел культуры и развития языков»

_____ Окар Н.Н.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех. надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

_____ Айнакулов К.С.