1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОЛЫ								26468
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
96.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	24,50	200,72	3,39	4918	83	0,68	17
					122,40	0,72	2999	18	0,05	1
97.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	47,00	195,73	3,39	9199	159	0,65	31
					117,00	0,72	5499	34	0,05	2
98.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,84	562,32	6,33	1597	18	1,79	5
					312,75	2,39	888	7	0,01	0
99.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	74,34	34,86	0,24	2591	18	0,18	14
					27,46	0,10	2041	7	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								18305
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
100.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	77,87	197,52	1,96	15381	153	0,61	48
					108,90	0,45	8480	35	0,03	2
101.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	14,20	88,70	0,60	1260	9	0,32	5
					57,38	0,23	815	3	0,00	0
102.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	77,44	136,40	1,65	10562	128	0,13	10
					24,53	0,63	1900	49	0,00	0
103.	Е0115-179-4	Окраска стен цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2	3,27	35,96	--	118	--	0,18	1
					29,70	--	97	--	--	--
104.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,60	193,29	9,95	309	16	0,36	1
					52,20	3,74	84	6	0,02	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								27629
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,08	134,10	--	11	--	0,97	0
					134,10	--	11	--	--	--
110.	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы	т	0,32	4646,85	2285,57	1493	734	9,35	3
					1579,50	617,13	507	198	2,34	1
112.	Е0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	13010,10	1826,10	203	28	42,70	1
					8100,00	690,75	126	11	3,37	0
114.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	13010,10	1826,10	201	28	42,70	1
					8100,00	690,75	125	11	3,37	0
116.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	6,00	59,75	0,42	358	3	0,16	1
					28,80	0,16	173	1	0,00	0
118.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	4159,03	66,01	832	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
119.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,30	6890,37	257,71	15848	593	4,05	9
					634,50	91,69	1459	211	0,40	1
120.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,55	78,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	148200,82	587,63	74	--	118,00	0
					19800,00	222,75	10	--	1,08	0
124.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	5,50	157,64	0,07	867	--	0,01	0
					2,72	0,02	15	--	0,00	0

Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА 20087

Раздел: ОТМОСТКА

125.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,35	2530,27	100,89	3416	136	0,85	1
					123,75	38,25	167	52	0,18	0
126.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,35	4598,51	100,65	6208	136	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,25	38,03	197	51	0,19	0 9624
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								
ИТОГО:							157844 39311	4432 1519		229 12

Смета: 6-1-3 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2645 522	40 15	0,30 0,01	3 0
2.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,80	4331,44 111,70	35,77 13,40	7797 201	64 24	0,70 0,07	1 0
4.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80 23,18	-- --	63 23	-- --	0,12 --	0 --
5.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	148,40 108,00	0,07 0,02	890 648	-- --	0,65 0,00	4 0
7.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99 10,69	-- --	110 107	-- --	0,05 --	1 --
8.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,50	200,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ 12895

Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		ИТОГО:					12896	104		9
							1501	39		--
		Смета: 6-1-6 ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 5М3								
		Раздел: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
1.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	23,00	22,38	21,57	515	496	0,01	0
					0,81	6,53	19	150	0,02	1
2.	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	6,00	243,00	--	1458	--	1,62	10
					243,00	--	1458	--	--	--
3.	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	м3	11,00	31,03	30,64	341	337	0,00	0
					0,39	10,35	4	114	0,04	0
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,00	5,55	5,55	61	61	--	--
					--	1,80	--	20	0,01	0
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,50	25,65	5,38	90	19	0,13	0
					20,27	--	71	--	--	--
6.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,12	1722,20	97,07	1929	109	0,78	1
					112,50	36,00	126	40	0,18	0
7.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	0,75	17314,61	6991,53	13055	5272	19,00	14
					3600,00	1755,49	2714	1324	6,13	5
9.	Ц0112-804-2	Клапаны приемные с одним фланцем на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80-100	шт	1,00	610,60	28,70	611	29	4,00	4
					576,00	6,80	576	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
10.	С130903-7	Клапаны приемные типа КЦ DУ 100 мм	шт	1,00	4450,00	--	4450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0112-135 2-2	Патрубок вентиляционный, DУ 80-100 мм	шт	1,00	567,25	58,41	567	58	3,00	3
					501,75	13,50	502	14	0,08	0
12.	С130810-2 930	Патрубок замерного люка	шт.	1,00	3104,00	--	3104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0112-135 0-1	Люк замерный, DУ 150 мм	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4,00	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0
14.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,01	247800,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-135 2-2	Патрубок вентиляционный, DУ 80-100 мм	шт	2,00	567,25	58,41	1134	117	3,00	6
					501,75	13,50	1004	27	0,08	0
16.	С130810-2 931	Патрубок приема ПП	шт.	1,00	397,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-2 932	Патрубок раздачи ПР	шт.	1,00	840,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14	0,23	161	2	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	0,00	0
19.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-34-1	Монтаж прокладки	т	0,00	17355,76	2191,28	1	--	73,60	0
					12555,00	101,25	1	--	0,49	0
21.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с	т	0,01	74051,00	2985,00	818	33	400,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм			69530,00	299,01	768	3	1,73	0
23.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2,27	168,00 ---	-- --	381 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
25.	С130809-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	189,00 ---	-- --	378 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	40 29	5 --	73,60 0,49	0 0
27.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00 ---	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14 19,91	0,23 0,09	161 159	2 1	0,12 0,00	1 0
29.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,01	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	788 733	36 4	316,00 1,72	4 0
31.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,29	250,00 ---	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00 ---	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
34.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	406	51	73,60	2
					12555,00	101,25	294	2	0,49	0
36.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	162700,00	--	3808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2,00	20,14	0,23	40	--	0,12	0
					19,91	0,09	40	--	0,00	0
38.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57-60 мм	т	0,00	59769,00	2748,00	261	12	316,00	1
					55580,00	297,00	242	1	1,72	0
40.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,73	384,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,20	250,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
43.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	202,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00	17355,76	2191,28	14	2	73,60	0
					12555,00	101,25	10	--	0,49	0
45.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	162700,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0112-1350-1	Люк замерный, ДУ 150 мм	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4,00	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0

42099

Итого по разделу: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА

Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГО:							42100	6853		62
							10692	1748		6

Итого по объекту: 212841

Объект: 6-2 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Смета: 6-2-1 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

Раздел: СТЕНЫ

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ

Раздел: КРОВЛЯ

43.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	40,00	103,08	0,99	4123	40	0,07	3
					11,59	0,38	464	15	0,00	0
44.	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из	м2	40,00	189,44	4,72	7578	189	0,40	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			70,88	1,78	2835	71	0,01	0
45.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	40,00	157,89 / 54,68	4,72 / 1,78	6316 / 2187	189 / 71	0,31 / 0,01	12 / 0
47.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	40,00	144,25 / 34,65	15,94 / 5,96	5770 / 1386	638 / 238	0,24 / 0,03	10 / 1
48.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	40,00	35,06 / 1,10	1,40 / 0,50	1402 / 44	56 / 20	0,01 / 0,00	0 / 0
49.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,16	23741,72 / 3397,50	334,28 / 126,00	27540 / 3941	388 / 146	22,10 / 0,62	26 / 1
50.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,29	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	740 / 160	36 / 14	0,78 / 0,05	1 / 0
51.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профилированного настила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	59,90	759,32 / 272,95	8,20 / 3,08	45483 / 16350	491 / 184	1,71 / 0,01	102 / 1
52.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	66,25	502,00 / --	-- / --	33257 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	59,90	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	1227 / 280	55 / 20	0,03 / 0,00	2 / 0
54.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	5,60	332,92 / 104,63	8,67 / 3,26	1864 / 586	49 / 18	0,68 / 0,02	4 / 0
55.	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,04	50200,00 / --	-- / --	1765 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	2319 / 107	24 / 9	42,70 / 3,37	1 / 0
57.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,	м2	14,00	799,25	7,54	11190	106	1,43	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройство карнизов			214,65	2,86	3005	40	0,01	0
58.	Е0115-177 -6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза карнизов	м2	14,00	256,18 / 33,98	-- / --	3586 / 476	-- / --	0,18 / --	3 / --
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								154162
		Раздел: ОКНА								
59.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,16	472,81 / 217,73	19,00 / 6,18	1021 / 470	41 / 13	1,30 / 0,03	3 / 0
60.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	5206,00 / --	-- / --	11245 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ОКНА								12266
		Раздел: ПОЛЫ								
61.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,72	5281,12 / 272,25	196,62 / 74,27	9084 / 468	338 / 128	1,79 / 0,36	3 / 1
62.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00 / --	-- / --	325 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,60	5252,33 / 146,25	100,65 / 38,03	3151 / 88	60 / 23	0,97 / 0,19	1 / 0
64.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,37	78,00 / --	-- / --	185 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПОЛЫ								12745
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
65.	Е0134-56-	Устройство каркасов акустических	м2	31,40	839,96	4,51	26375	142	2,49	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см			405,00	1,71	12717	54	0,01	0
66.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	31,40	700,70	5,48	22002	172	0,53	17
					84,15	2,07	2642	65	0,01	0
67.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	31,40	196,11	2,70	6158	85	0,65	21
					109,13	1,01	3427	32	0,01	0
68.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	110,00	253,82	4,07	27920	447	0,74	81
					135,68	0,97	14925	107	0,05	6
69.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,40	699,49	6,33	1679	15	1,79	4
					312,75	2,39	751	6	0,01	0
70.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	112,40	34,86	0,24	3918	27	0,18	21
					27,46	0,10	3087	11	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								88051
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
71.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	70,80	197,52	1,96	13984	139	0,61	43
					108,90	0,45	7710	32	0,03	2
72.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	12,00	88,70	0,60	1064	7	0,32	4
					57,38	0,23	689	3	0,00	0
73.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	73,20	136,40	1,65	9984	121	0,13	10
					24,53	0,63	1796	46	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								25033
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ								
74.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	13864,97	4022,39	2614	758	56,50	11
					9090,00	1071,86	1713	202	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ								2614
		Раздел: ОТМОСТКА								
90.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,24	2530,27	100,89	5668	226	0,85	2
					123,75	38,25	277	86	0,18	0
91.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,40	5281,12	196,62	2112	79	1,79	1
					272,25	74,27	109	30	0,36	0
92.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								8030
ИТОГО:							302899	4916		497
							82690	1684		15

Итого по объекту: 302900

Итого по стройке: 4486199

Накладные расходы :

На монтажные работы	272880
На общестроительные работы	635884
На металломонтажные работы	6776
На сантехнические работы	86175
Всего накладных расходов:	1001715
Итого с накладными	5487913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	245683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5733596
Итого с временными, 1,44 %	5796098
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5855537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5873149
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5917178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	16193977
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	323880
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16517857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1982143
Итого с НДС	18500000

Принял: Руководитель
ГУ «Отдел культуры и развития языков»

_____ Оқас Н.Т.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

_____ Айнакулов К.С.