Договор субподряда №115

г. Шымкент «01» «августа» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «01» «августа» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «октября» 2023 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм.**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 3 744 390 ,95 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ26856220311300[illegible] АО "Банк ЦентрКредит" Руководитель _____ Момбеков Жанболат Аскарович	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 БИК HSBKKZKX ИИК KZ8460171310000[illegible] АО "Народный Банк Казахстана" Директор _____ Ержанулы Е

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Наименование объекта: Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм

Договор подряда (контракт) № 115 от 01.08.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм	3 744 390,95	3 343 206,21							401 184,75	3 744 390,95

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Мимбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

Директор Оржанулы Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис", БИН: 040740015961, города Алматы, улица Достык №38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция теплотрассы по пр.Женис,62, Бейбитшилик,72, Алтынсарина,2 (территория КазАТУ) 2Ду57 мм-325 мм

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел:1									
1	Е11-240108-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена приусловном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм (трубы и концевые элементы). Прокладка**	км труб	0,22	1419481,67	436046,94	312286	95931	3572	244312	601126
					967199,67	154525,62	212784	33996		44528	
2	Е11-240108-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км труб	0,06	1338292,69	407313,88	80298	24439	845	63152	154926
					916899	146266,94	55014	8776		11476	
3	Е11-240108-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных трубпредварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуредо 140° диаметром труб 50 мм, 45 мм, 32 мм(трубы и концевые элементы). Прокладка**	км труб	0,1471	1293046,77	402754,57	190207	59245	1673	148983	366325
					878917,07	144113,68	129289	21199		27135	
4	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	12	29251,68	6707,51	351020	80491	5407	290949	693326
					22093,6	2397,05	265123	28765		51357	
5	Е11-240108-0203 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	8	26609,26	5808,27	212874	46467	3106	178463	422644
					20412,74	2120,44	163302	16964		31307	

6	Е11-240108-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка		4	24526,64	5200,95	98107	20804	1322	82942	195533
			шт.		18995,1	1949,76	75980	7799		14484	
7	Е11-240108-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм, 45 мм. Установка		16	23406,23	5051,87	374500	80830	4365	316009	745750
			шт.		18081,57	1868,51	289305	29896		55241	
		Итого по разделу:1									3179629
		ИТОГО:					1619292	408207	20288	1324810	3179629
							1190797	147395	--	235528	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3%		41335				
		Итого с временными									3220964
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,76%		56689				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									3277653
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		65553				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3343206
		НДС			12 %		401185				
		Итого с НДС									3744391

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Ержанулы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)