**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор департамента водоисточников**
**_____ О. Югай**
**«___» _____ 2023 год.**

# Дефектный акт
# «Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода кустовых водозаборов Талгар (5,6,7 куст)»

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| **Наружный водопровод** | | | |
| | **Кустовой №5** | | |
| 1 | Трубы стальные d 200 | м | 90,0 |
| 2 | Трубы стальные d500 | м | 77,0 |
| 3 | Трубы стальные d600 | м | 59,0 |
| 4 | Задвижка DN 200 | шт | 8 |
| 5 | Задвижка DN 500 | шт | 1 |
| 6 | Шаровой кран d 25 | шт | 8 |
| 7 | Поворотный (створчатый) фланцевый обратный клапан Ø200 мм | шт | 8 |
| 8 | Фланцы стальные приварные d 200 | шт | 32 |
| 9 | Фланцы стальные приварные d 500 | шт | 18 |
| 10 | Патрубок d 20х2.5 | шт | 8 |
| 11 | Патрубок стальной Ду200 | шт | 8 |
| 12 | Колодцы из сборных ж/б элементов | шт | 5 |
| 13 | Люк стальной | шт | 5 |
| 14 | Камеры из объемных железобетонных элементов квадратные демонтаж верхней плиты с последующим монтажом на прежнее место | шт | 8 |
| | **Кустовой №6** | | |
| 1 | Трубы стальные d 200 | м | 158,0 |
| 2 | Трубы стальные d500 | м | 120 |
| 3 | Задвижка DN 200 | шт | 10 |
| 4 | Задвижка DN 50 | шт | 1 |
| 5 | Шаровой кран d 25 | шт | 10 |
| 6 | Поворотный (створчатый) фланцевый обратный клапан Ø200 мм | шт | 10 |
| 7 | Фланцы стальные приварные d 200 | шт | 40 |
| 8 | Фланцы стальные приварные d 500 | шт | 26 |
| 9 | Патрубок d 20х2.5 | шт | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Патрубок стальной Ду200 | шт | 10 |
| 11 | Колодцы из сборных ж/б элементов | шт | 6 |
| 12 | Люк стальной | шт | 6 |
| 13 | Камеры из объемных железобетонных элементов квадратные демонтаж верхней плиты с последующим монтажом на прежнее место | шт | 10 |
| | **Кустовой №7** | | |
| 1 | Трубы стальные d 200 | м | 112,0 |
| 2 | Трубы стальные d500 | м | 58,0 |
| 3 | Трубы стальные d700 | м | 68,5 |
| 4 | Задвижка DN 200 | шт | 8 |
| 5 | Задвижка DN 700 | шт | 1 |
| 6 | Шаровой кран d 25 | шт | 8 |
| 7 | Поворотный (створчатый) фланцевый обратный клапан Ø200 мм | шт | 8 |
| 8 | Фланцы стальные приварные d 200 | шт | 32 |
| 9 | Фланцы стальные приварные d 500 | шт | 14 |
| 10 | Патрубок d 20х2.5 | шт | 8 |
| 11 | Патрубок стальной Ду200 | шт | 8 |
| 12 | Колодцы из сборных ж/б элементов | шт | 4 |
| 13 | Люк стальной | шт | 4 |
| 14 | Камеры из объемных железобетонных элементов квадратные демонтаж верхней плиты с последующим монтажом на прежнее место | шт | 7 |

**И. о начальника участка «Талғар»** **М. Атманов**

**Инженер 1 категории участка «Талғар»** **Ж. Әбдімамбетов**