1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	274088,13	1442,13	2960	16	--	2686	6097
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	2945	7		452	
75	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0108	859093,00	--	9278	--	9278	--	10020
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
76	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000694	647579,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
77	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,10166	118812,23	8665,46	12078	881	894	7142	20758
		НР - 69%; СП - 8%			101347,20	474,97	10303	48		1538	
78	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10166	818975,00	--	83257	--	83257	--	89918
		СП - 8%			--	--	--	--		6661	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,74482	96,77	2,71	266	8	120	96	390
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	138	1		29	
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,74482	997,71	1,19	2739	4	382	1884	4992
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	2353	2		370	
		Обвязка ГРПШ									
81	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	862018,87	269037,81	3448	1076	59	2776	6722
		НР - 99%; СП - 8%			578336,00	122667,82	2313	491		498	
82	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3394,00	--	13576	--	13576	--	14662
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
83	С1241-114-0139 241-114-0139 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	2749,00	--	2749	--	2749	--	2969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
84	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	5688	150		988	
85	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
		СП - 8%			--	--	--	--		8136	
86	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	932,24	62,37	3729	249	186	3261	7549
		НР - 99%; СП - 8%			823,40	--	3294	--		559	
87	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	1969,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 80									
88	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	810,66	673,24	1621	1347	--	638	2440
		НР - 72%; СП - 8%			137,42	305,88	275	612		181	
89	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,318	9556,09	1828,08	3039	581	699	1727	5147
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	1759	139		381	
90	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,32436	20666,00	--	6703	--	6703	--	7239
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
91	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03924	115047,00	8665,46	4514	340	197	2757	7853
		НР - 69%; СП - 8%			101347,20	474,97	3977	19		582	
92	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	2793,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
93	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00942	576293,00	--	5429	--	5429	--	5863
		СП - 8%			--	--	--	--		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0019068	153300,34	2074,25	292	4	30	178	508
		НР - 69%; СП - 8%			135064,80	541,30	258	1		38	
95	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,56	537,00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
96	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003468	647579,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
97	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,724	446,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,16	193,55	5,42	225	7	102	81	330
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	116	1		24	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,16	164,63	3,84	191	5	118	47	258
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	68	1		19	
		Трубы									
100	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1196700,69	411752,57	3590	1235	176	2672	6763
		НР - 99%; СП - 8%			726206,00	173321,44	2179	520		501	
101	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7062,00	--	21271	--	21271	--	22973
		СП - 8%			--	--	--	--		1702	
102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0061	1105388,51	526936,23	6743	3215	114	4396	12030
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	3414	1026		891	
103	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4835,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,42857	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350/159х4,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	17238,48	15986,58	17238	15987	--	3853	22778
		НР - 91%; СП - 8%			1251,90	2982,06	1252	2982		1687	
105	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	18,84	318,00	--	5991	--	5991	--	6470
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,5	193,55	5,42	290	8	132	104	426
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	150	1		32	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,5	164,63	3,84	247	6	153	61	333
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	88	1		25	
		Ограждение ГРПШ 17 м /АС-5/									
108	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	17	3264,85	1145,39	55502	19472	424	51072	115100
		НР - 118%; СП - 8%			2094,50	451,46	35606	7675		8526	
109	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	969,42	37,48	969	37	42	1057	2188
		НР - 118%; СП - 8%			890,34	5,09	890	5		162	
110	С1212-101-1913 212-101-1913 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,5248	19055,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
111	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18,4	1884,00	--	34666	--	34666	--	37439
		СП - 8%			--	--	--	--		2773	
112	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,244	818975,00	--	199830	--	199830	--	215816
		СП - 8%			--	--	--	--		15986	
113	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,25	737,00	--	14924	--	14924	--	16118
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
114	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00984	576293,00	--	5671	--	5671	--	6125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		МС-11,МС-12									
115	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00572	892474,00	--	5105	--	5105	--	5513
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
116	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,8	9403,00	1841,93	16925	3315	7193	7426	26299
		НР - 94%; СП - 8%			3565,00	823,90	6417	1483		1948	
		Молниезащита М1 и заземление ГРПШ									
117	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,4954	287,97	287,97	3022	3022	--	406	3702
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,69	--	563		274	
118	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3246	2237,93	--	726	--	--	523	1349
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	726	--		100	
119	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,656	33,00	33,00	286	286	--	90	406
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	125		30	
120	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,656	174,62	79,80	1512	690	--	836	2536
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	821	340		188	
121	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,164	885,88	--	1917	--	--	1380	3561
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	1917	--		264	
122	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,62	9556,09	1828,08	15481	2962	3560	8798	26221
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	8959	709		1942	
123	С1212-101-0302 212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,6524	16470,00	--	27215	--	27215	--	29392
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм раствор 1:2. Устройство	м2	0,49	1003,26	6,18	492	3	211	254	806
		НР - 91%; СП - 8%			567,84	2,46	278	1		60	
125	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,49	1065,89	8,52	522	4	280	219	800
		НР - 91%; СП - 8%			486,72	3,47	238	2		59	
126	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,146275	173747,14	114047,50	25415	16682	526	9923	38166
		НР - 80%; СП - 8%			56109,00	28692,56	8207	4197		2827	
127	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10913	856578,00	--	93478	--	93478	--	100956
		СП - 8%			--	--	--	--		7478	
128	С1241-105-0127 241-105-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм	м	2	3221,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
129	С1241-105-0113 241-105-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм	м	1,5	2086,00	--	3129	--	3129	--	3379
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
130	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0196	577936,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
131	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0122	576293,00	--	7031	--	7031	--	7593
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
132	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00924	647579,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
133	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245	т	0,0211	7420,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
134	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,500442	96,77	2,71	242	7	110	87	355
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	125	1		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,500442	164,63	3,84	412	10	255	102	555
		НР - 69%; СП - 6%			58,66	0,60	147	2		41	
		Контур заземления									
136	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,0952	267,32	267,32	560	560	--	75	686
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,84	--	104		51	
137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0648	2237,93	--	145	--	--	104	269
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	145	--		20	
138	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	885,88	--	383	--	--	276	711
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	383	--		53	
139	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,728	33,00	33,00	57	57	--	18	81
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	25		6	
140	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,728	174,62	79,80	302	138	--	167	506
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	164	68		37	
141	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	308,74	29,59	3705	355	218	2334	6522
		НР - 72%; СП - 8%			261,00	9,09	3132	109		483	
142	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01512	519143,00	--	7849	--	7849	--	8477
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
143	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1396,17	180,89	11169	1447	1602	6140	18693
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	50,92	8120	407		1385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01264	398101,00	--	5032	--	5032	--	5435
		СП - 8%			--	--	--			403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3672267				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6796469
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2468557				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2468557		

Локальная смета 2-2 Площадка под ГРПШ-15-2ВУ-1

		Снятие растительного грунта 0,2м, устройство корыта под покрытие									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22	44,29	44,29	974	974	--	279	1353
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,61	--	387		100	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22	31,10	31,10	684	684	--	196	950
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,37	--	272		70	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22	4715,13	1125,34	103733	24758	75459	10202	123050
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	3516	5930		9115	
4	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	5334,64	838,84	16004	2517	1449	13967	32368
		НР - 108%; СП - 8%			4012,80	297,91	12038	894		2398	
5	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3	4276,00	--	12828	--	12828	--	13854
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
6	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	3	6700,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								193284
		Итого по строительству:	Тенге				6992012				
		В том числе оборудования	Тенге				2468557				
		СМР	Тенге				4521196				
		Временные здания и сооружени 1,3%					58776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями сооружениями					4579972				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.91%					41678				
		Итого с дополнительными затратами					4621649				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					92433				
		Итого с непредвиденными затратами					4714082				
		Всего по строительству:					7184898				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,949999963407857					**6 825 653,10**				
		НДС 12%					**819 078,37**				
		Итого по строительству:					**7 644 731,47**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ергежеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Молдабай А.К.

Бекенов Д.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Технический надзор: ТОО "RoyalCompany"
Договор №77 от 05.31.2022 г.
Наименование объекта: "Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат 22.12.2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №77 от 05.31.2022 г.				ТОО "Ремстрой"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	7 644 731,47	6 825 653,10							819 078,37	7 644 731,47
Всего по стройке	**7 644 731,47**	**6 825 653,10**							**819 078,37**	**7 644 731,47**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембаев М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "RoyalCompany"

Ахмедов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №77 от 05.31.2022 г.
Наименование стройки: "Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1 Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности	км	0,244	9257,00	--	2259	--	--	--	2259
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2259

Локальная смета 2-1 Газопровод высокого давления

		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	273,04336	267,32	267,32	72990	72989	--	9798	89411
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,84	--	13608		6623	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,44464	2237,93	--	18898	--	--	13607	35105
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	18898	--		2600	
		/вручную 20 см, за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,0176	885,88	--	32793	--	--	23611	60916
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	32793	--		4512	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	225,1904	33,00	33,00	7432	7431	--	2340	10553
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	3249		782	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	225,1904	174,62	79,80	39323	17970	--	21749	65958
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	21353	8854		4886	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	м3	13,496	8493,80	178,50	114632	2409	96392	16373	141485
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	15831	708		10480	
		Врезка									
7	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	8984,66	1416,10	8985	1416	551	6947	17207
		НР - 99%; СП - 8%			7017,56	--	7018	--		1275	
8	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	6442,00	--	3608	--	3608	--	3897
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
9	С1211-102-0201 211-102-0201 РСНБ РК 2015	Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93	т	0,0012	51855,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ТРУБЫ									
10	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	243,41	4963,00	--	1208044	--	1208044	--	1304688
		СП - 8%			--	--	--	--		96644	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,241	499657,36	153610,36	120417	37020	--	94270	231862
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	83397	11825		17175	
12	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	241	-141,33	--	-34061	--	-11180	-22423	-61003
		НР - 98%; СП - 8%			-94,94	--	-22881	--		-4519	
		Очистка полости и испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,241	1165162,54	975445,77	280804	235082	2753	80806	390539
		НР - 91%; СП - 8%			178293,48	190162,10	42969	45829		28929	
14	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	3650,85	86,40	91271	2160	2661	52735	155526
		НР - 61%; СП - 8%			3458,00	--	86450	--		11520	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка	шт.	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	
16	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641,00	--	14641	--	14641	--	15812
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-160мм-1 шт/									
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	2,62	8493,80	178,50	22254	467	18714	3179	27467
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	3073	137		2035	
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,156	14497,34	7827,92	2262	1222	--	1775	4360
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	1040	464		323	
19	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10529,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6									
20	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,056	24917,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
21	ТОО "ArtPlAsT" стр.5	Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80	кг	3,62	3642,86	--	13187	--	13187	--	14242
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых кранов	шт	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТОО"ArT PIAsT" стр.5	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-160 мм	шт	1	286875,00	--	286875	--	286875	--	309825
		СП - 8%			--	--	--	--		22950	
24	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	21327,00	--	21327	--	21327	--	23033
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
26	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1894,19	220,01	1894	220	--	1761	3948
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	1674	105		292	
28	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	8689,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
29	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	20012,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	4301,62	1152,67	538	144	217	192	788
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	177	34		58	
31	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,1275	20666,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С 3Н d160/DN159 /лист 8353.05/ 1 шт									
32	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1196700,69	411752,57	598	206	29	445	1127
		НР - 99%; СП - 8%			726206,00	173321,44	363	87		83	
33	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,502	7062,00	--	3545	--	3545	--	3829
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1386294,07	574604,00	804	333	51	533	1444
		НР - 99%; СП - 8%			724563,00	203896,17	420	118		107	
35	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,58232	13682,00	--	7967	--	7967	--	8604
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
36	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-269,78	--	-156	--	-101	-54	-227
		НР - 95%; СП - 8%			-94,94	--	-55	--		-17	
37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01238	61245,00	2060,55	758	26	9	504	1363
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	723	7		101	
38	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01238	685096,00	--	8481	--	8481	--	9160
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
39	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	499657,36	153610,36	550	169	--	430	1059
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	381	54		78	
40	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,111	4963,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
41	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0011	-140,91	--	-1	--	-1	--	-1
					-94,94	--	--	--		--	
42	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1165162,54	975445,77	1282	1073	13	369	1783
		НР - 91%; СП - 8%			178293,48	190162,10	196	209		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
44	ТОО"KazFriaPlAsT" стр.4	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159x4,5мм	шт	1	76324,56	--	76325	--	76325	--	82431
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
45	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4374,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
46	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641,00	--	14641	--	14641	--	15812
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
47	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	161193,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	4301,62	1152,67	215	58	86	77	315
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	71	14		23	
49	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,051	20666,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	1221,09	2,20	611	2	--	561	1266
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	1,05	609	1		94	
51	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	686295,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
52	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,8604123	387,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
53	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,244	16177,12	6191,62	3947	1511	--	1797	6203
		НР - 61%; СП - 8%			9985,50	2085,22	2436	509		460	
54	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	244	32,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 3 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6757,59	2283,71	20273	6851	1503	14411	37459
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	11919	2638		2775	
56	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	854,00	--	2562	--	2562	--	2767
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
57	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,02001	340239,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
58	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	647579,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
59	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,042	20666,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 2 шт									
60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,09	9556,09	1828,08	860	164	198	489	1457
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	498	39		108	
61	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0918	20666,00	--	1897	--	1897	--	2049
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
62	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1982,17	955,24	3964	1911	477	2580	7067
		НР - 108%; СП - 8%			787,84	406,41	1576	813		524	
63	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,1	28734,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
64	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	2	969,04	--	1938	--	207	1869	4112
		НР - 105%; СП - 8%			865,26	--	1731	--		305	
		Таблички для указания 140х210мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м2	0,0588	25284,00	--	1487	--	1487	--	1606
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3124202				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		ГРПШ-15-2ВУ1									
66	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	17215,04	1127,77	17215	1127	117	16004	35877
		НР - 98%; СП - 8%			15971,20	359,45	15971	359		2658	
67	ТОО "ЗГО" стр.3	Газорегуляторный пункт ГРПШ-15-2ВУ1 с основной и резервной иниями редуцирования на базе 2х регуляторов давления РДГ-80В, с измерительным комплексом счетчиком на базе турбинного счетчика СТ16 МТ-G1000, электронный корректор газа miniElcor, без обогрева	компл.	1	2468557,14	--	2468557	--		--	2468557
					--	--	--	--	2468557	--	
		РАМА ПОД ГРПШ АС-3									
68	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную из стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,601	1615,46	--	4202	--	--	3025	7805
		НР - 72%; СП - 8%			1615,46	--	4202	--		578	
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,601	885,88	--	2304	--	--	1659	4280
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	2304	--		317	
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,081	19690,36	1152,67	1595	93	1387	124	1857
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	115	22		138	
71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2624	9105,25	1216,70	2389	320	457	1539	4242
		НР - 91%; СП - 8%			6144,60	299,85	1612	79		314	
72	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,267648	20698,00	--	5540	--	5540	--	5983
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	910,68	20,17	3278	73	2079	1057	4682
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	1126	11		347	