«Утверждаю»
Главный врач ГКП «Иргизская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» Домаков Ернар Тұрсынбекұл

от «04» 05 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Омирбеков Е.А. - заведующий хозяйством;
Айткул Д. - по технике безопасности;
Дуйжанов А.М. - Юрист;
Избасаров Е.Ш. - главный инженер проекта ТОО «EUROBASIS»;

составили настоящий дефектный акт по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизсая районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" по ул. Абилхайыр хана N2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области»

Отопление и вентиляция

Корпус №1

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.
	Отопление		
1	Отопительный прибор - стальной панельный:	шт /кВт	142/194,7
2	Отопительный прибор стальной панельный с встроенным термост.вентилем	шт	140
3	Автоматический балансировочный клапан Ø15мм	шт	40
4	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø15мм	шт	14
5	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø20мм	п.м	26
6	Термостатический элемент для регулирующего клапана	п.м	142
7	Запорный клапан прямой Ø15мм	п.м	142
8	Воздухоотводчик автоматический латунный Ø15мм	п.м	42
9	Кран для спуска воды Ø20мм	п.м	42
10	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø20х3,4	п.м	570,0
11	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø25х4,2	п.м	60,0
12	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø20х2,8	п.м	105,0
13	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø25х3,2	п.м	70,0
14	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø32х3,2	п.м	220,0
15	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5	п.м	70,0
16	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø57х3,5	п.м	25,0

17	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	п.м	60,0
18	Уголок 90° Ø20мм	шт	295
19	Тройник Ø20мм	шт	48
20	Тройник Ø25мм	шт	6
21	Крестовина Ø20	шт	40
22	Крестовина Ø25	шт	54
23	Обвод Ø20	шт	20
24	Обвод Ø25	шт	27
25	Муфта соединительная для труб Ø20	шт	142
26	Муфта соединительная для труб Ø25	шт	16
27	Муфта проходная для труб Ø25/Ø20	шт	58
28	Крепление клипса для труб Ø20	шт	285
29	Крепление клипса для труб Ø25	шт	30
30	Крепление стальных труб	кг	377,6
31	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø20 б=13мм	п.м	105,0
32	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø25 б=13мм	п.м	70,0
33	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø32 б=13мм	п.м	220,0
34	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø40 б=13мм	п.м	70,0
35	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø50 б=13мм	п.м	25,0
36	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø76 б=13мм	п.м	60,0
37	Антикоррозийное покрытие	$м^2$	74,8
38	Испытание системы	м	1180,0
39	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	1180,0
	Узел ввода		
1	Грязевик абонентский Ø65	шт	2
2	Кран стальной шаровый фланцевый Ø65	шт	2
3	Фильтр сетчатый со сливным краном Ø65	шт	1
4	Кран пробковый проходной Ø15	шт	7
5	Термометр	шт	7
6	Манометр	шт	12
7	Кран трехходовой со штуцером	шт	12
8	Кран шаровый фланцевый Ø65	шт	4
9	Обратный клапан Ø65	шт	1
10	Регулятор перепада давления Ø32	шт	1
11	Седельный регулирующий клапан Ø25	шт	1
12	Электропривод для седельного регулирующего клапана	шт	1
13	Циркуляционный насос G=8,2м3/ч H=4,6м N=0,132кВт 230В/50Гц/1ф	шт	2
14	Обратный клапан Ø25	шт	2
15	Кран шаровый фланцевый Ø25	шт	6
16	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	п.м	10,0
17	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø25х3,2	п.м	5,0
18	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø15х2,5	п.м	5,0
19	ответные фланцы Ø65	шт	16
20	ответные фланцы Ø25	шт	12

21	Кронштейны из угловой стали 63*63*6, L=600мм	шт	10
22	Антикоррозийное покрытие	$м^2$	3,33
23	Изоляц.труб-цилиндры минват.б=40	$м^3$	0,2
24	Покровный слой для трубопроводов стеклопластик рулонный	$м^2$	8,4
25	Гильзы для ввода теплосети Ø159х4,5	п.м	1
26	Испытание системы	п.м	20,0
27	Промывка и дезинфекция труб	п.м	20,0

Корпус №2

№ п.п	Наименование	Ед. из м.	Кол-во.
	Отопление		
1	Отопительный прибор - конвектор:	шт /кВт	44/47,2
2	Отопительный прибор - конвектор малой глубины «Универсал»Н = 400 мм.	шт	43
3	Отопительный прибор из 2 горизонт. стальных гладких труб dn 40	шт /м	1/1,0
4	Автоматический балансировочный клапан Ø15мм	шт	2
5	Автоматический балансировочный клапан Ø20мм	шт	2
6	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø25мм	шт	3
7	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø32мм	шт	1
8	Термостатический элемент для регулирующего клапана	шт	44
9	Вентиль термостатический прямой Ø15мм	шт	44
10	Запорный клапан прямой Ø15мм	шт	44
11	Воздухоотводчик автоматический латунный Ø15мм	шт	1
12	Кран для спуска воды Ø20мм	шт	4
13	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø20х3,4	п.м	160,0
14	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø25х4,2	п.м	85,0
15	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø32х5,4	п.м	120,0
16	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø40х6,7	п.м	40,0
17	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø50х8,3	п.м	15,0
18	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5	п.м	25,0
19	Уголок 90° Ø20мм	шт	102
20	Уголок 90° Ø25мм	шт	12
21	Уголок 90° Ø32мм	шт	18
22	Уголок 90° Ø40мм	шт	8
23	Тройник Ø20мм	шт	10
24	Тройник Ø25мм	шт	24
25	Тройник Ø32мм	шт	42
26	Тройник Ø40мм	шт	8
27	Муфта соединительная для труб Ø20	шт	40

28	Муфта соединительная для труб Ø25	шт	22
29	Муфта соединительная для труб Ø32	шт	30
30	Муфта соединительная для труб Ø40	шт	10
31	Муфта соединительная для труб Ø50	шт	4
32	Муфта проходная для труб Ø25/Ø20	шт	8
33	Муфта проходная для труб Ø32/Ø25	шт	8
34	Муфта проходная для труб Ø40/Ø32	шт	4
35	Теплоизоляция полипропиленовых трубопроводов Ø20 б=13мм	п.м	80,0
36	Теплоизоляция полипропиленовых трубопроводов Ø25 б=13мм	п.м	85,0
37	Теплоизоляция полипропиленовых трубопроводов Ø32 б=13мм	п.м	120,0
38	Теплоизоляция полипропиленовых трубопроводов Ø40 б=13мм	п.м	40,0
39	Теплоизоляция полипропиленовых трубопроводов Ø50 б=13мм	п.м	15,0
40	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø40 б=13мм	п.м	25,0
41	Крепление клипса для труб Ø20	шт	40
42	Крепление клипса для труб Ø25	шт	42
43	Крепление клипса для труб Ø32	шт	60
44	Крепление клипса для труб Ø40	шт	20
45	Крепление клипса для труб Ø50	шт	8
46	Крепление стальных труб	кг	18,2
47	Испытание системы	п.м	445,0
48	Промывка и дезинфекция трубопроводов	п.м	445,0

Корпус №3

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.
	Отопление		
1	Отопительный прибор - стальной панельный:	шт /кВт	50/50,23
2	Отопительный прибор стальной панельный с встроенным термост.вентилем	шт	445,0
3	Автоматический балансировочный клапан Ø15мм	шт	15
4	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø15мм	шт	14
5	Настраиваемый запорно-измерительный клапан Ø20мм	шт	1
6	Термостатический элемент для регулирующего клапана	шт	50
7	Запорный клапан прямой Ø15мм	шт	50
8	Воздухоотводчик автоматический латунный Ø15мм	шт	16
9	Кран для спуска воды Ø20мм	шт	16
10	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø20х3,4	п.м	220,0
11	Трубопровод из полипропиленовых труб Ø25х4,2	п.м	2,0
12	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø20х2,8	п.м	120,0

13	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø25х3,2	п.м	40,0
14	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø32х3,2	п.м	35,0
15	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5	п.м	20,0
16	Уголок 90° Ø20мм	шт	107
17	Тройник Ø20мм	шт	17
18	Крестовина Ø20	шт	27
19	Крестовина Ø25	шт	2
20	Обвод Ø20	шт	14
21	Обвод Ø25	шт	1
22	Муфта соединительная для труб Ø20	шт	56
23	Муфта проходная для труб Ø25/Ø20	шт	2
24	Крепление клипса для труб Ø20	шт	110
25	Крепление клипса для труб Ø25	шт	2
26	Крепление стальных труб	кг	130,0
27	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø20 б=13мм	п.м	120,0
28	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø25 б=13мм	п.м	40,0
29	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø32 б=13мм	п.м	35,0
30	Теплоизоляция стальных трубопроводов Ø40 б=13мм	п.м	20,0
31	Антикоррозийное покрытие	$м^2$	22,0
32	Испытание системы	п.м	437,0
33	Промывка и дезинфекция трубопроводов	п.м	437,0
1	Грязевик абонентский Ø40	шт	2
2	Кран стальной шаровый фланцевый Ø40	шт	2
3	Фильтр сетчатый со сливным краном Ø40	шт	1
4	Кран пробковый проходной Ø15	шт	7
5	Термометр	шт	7
6	Манометр	шт	12
7	Кран трехходовой со штуцером	шт	12
8	Кран шаровый фланцевый Ø40	шт	4
9	Обратный клапан Ø40	шт	1
10	Регулятор перепада давления Ø15	шт	1
11	Седельный регулирующий клапан Ø15	шт	1
12	Электропривод для седельного регулирующего клапана	шт	1
13	Циркуляционный насос G=2,1м3/ч H=4,6м N=0,15кВт 230В/50Гц/1ф	шт	2
14	Обратный клапан Ø25	шт	2
15	Кран шаровый фланцевый Ø25	шт	4
16	Кран шаровый фланцевый Ø20	шт	2
17	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5	п.м	10,0
18	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø25х3,2	п.м	5,0
19	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø15х2,5	п.м	5,0
20	Ответные фланцы Ø40	шт	16
21	Ответные фланцы Ø25	шт	8
22	Кронштейны из угловой стали 63*63*6, L=600мм	шт	10

23	Антикоррозийное покрытие	$м^2$	2,5
24	Изоляц.труб-цилиндры минват.б=40	$м^3$	0,2
25	Покровный слой для трубопроводов стеклопластик рулонный	$м^2$	7,5
26	Гильзы для ввода теплосети Ø159х4,5	п.м	1
27	Испытание системы	п.м	20,0
28	Промывка и дезинфекция труб	п.м	20,0

Водопровод и канализация

№ п.п	Наименование	Ед. из м.	Кол-во.
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3.5	м	351
2	Труба полипропиленовая Ду=32х5.4 L=4м.	шт	37
3	Труба полипропиленовая Ду=20х3.4 L=4м.	шт	150
4	Разъемная муфта с внутренной резьбой Ду=20	шт	300
5	Сгон ст. L=0.2м Ø50	шт	160
6	Задвижка фланцевые из серого чугуна PN10 Д=50мм	шт	3
7	Вентиль дисковыйе фланцевые для воды на Ру=16мпа Ø32	шт	3
8	Вентиль шаровый Ø20	шт	129
	Кран пробно-спускной Ру=10 Ø 15мм	щт	2
	Пожарный кран d-50 мм	комп.	10
	1.Вентили пожарные 50-10 для воды Ру=1,0мпа Ø50мм	шт	10
	2.Стволы пожарные ручной РС50 Ø50мм	шт	10
	3.Головка соединительная руковная ГР-65	шт	10
	4.Головка соединительная муфтовая ГМ-65	шт	10
	5.Рукава пожарные льняные сухого предения Ø50мм	м	16
9	6.Шкаф деревян. из хвойных пород разм. 814х894х192	шт	10
10	Фланцы стальные приварные Ø10	шт	3
11	Гипкая подводка для смесителья М10 18В 1/2 50см	шт	14
12	Смеситель для мойки (двухвентильный)	шт	115
13	Отвод ПП. Ø20мм	шт	165
14	Тройник ст. Ø50	шт	7
15	Отвод ст. Ø50	шт	17
16	Отвод пп. Ø32мм	шт	6
17	Троиник переходнои Ø32х20х32	шт	8
18	Промывка, дизенфекция и гидравлическое испытания(ст)	м	351,0
19	Промывка, дизенфекция и гидравлическое испытания(ПП)	м	748,0
20	Поверхность окраски стальных труб, за 2 раза	$м^2$	12
	Горячие водоснабжения Т3,Т4		
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х3.5	м	190,0
2	Труба полипропиленовая Ду=20х3.4	шт	197,0
3	Разъемная муфта с внутренной резьбой Ду=20	шт	197

4	Сгон ст. L=0.2м Ø32	шт	160
5	Вентиль латунный муфтовый для воды на Ру=16мпа Ø32	шт	6
6	Вентиль шаровый Ø20	шт	117
7	Кран пробно-спускной Ру=0,6 мпа Ø 15мм	шт	1
8	Отвод ПП. Ø20мм	шт	165
9	Тройник ст. Ø32	шт	8
10	Отвод пп. Ø32мм	шт	6
11	Троиник переходнои Ø32х20х32	шт	8
12	Промывка, дизенфекция и гидравлическое испытания(ст)	м	190
13	Промывка, дизенфекция и гидравлическое испытания(ПП)	м	788
14	Поверхность окраски стальных труб, за 2 раза	$м^2$	34
15	Металлоконструкции для крепления трубопроводов	кг	30,13
16	Теплоизоляция стальных труб минераловатным шнуром S=40мм	$м^2$	80,15
17	С оклейкой по тепловой изоляции стеклопластиком рулонным		
	Канализация бытовая К1		
1	Трубы ПВХ канализационные Ø100 L=3.000м	шт	111,0
2	Трубы ПВХ канализационные Ø50 L=2.000м	шт	299,0
3	Прочистка ПВХ Ø 100 мм	шт	2
4	Прочистка ПВХ Ø 50 мм	шт	2
5	Ревизия ПВХ Ø110	шт	3
6	Ревизия ПВХ Ø 50 мм	шт	1
7	Умывальник керамический с пьедесталом в комплекте с сифоном	ко мп	115
8	Унитаз керамический с низкорасполагаемым бачком в комплекте с сифоном	ко мп	12
9	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой	ко мп	1
10	Ванные чугунные эмалированные прямоборотное	ко мп	1
11	Трап Ø50	шт	1
12	Тройник ПВХ Ø100х100	шт	30
13	Тройник ПВХ Ø100х50	шт	40
14	Тройник ПВХ Ø50х50	шт	80
15	Косой тройник ПВХ Ø50х50	шт	1
16	Переход ПВХ Ø100х50	шт	40
17	Отвод ПВХ Ø100	шт	30
18	Отвод чугун Ø100	шт	1
19	Отвод чугун Ø50	шт	1
20	Отвод ПВХ Ø50	шт	100
21	Муфта ПВХ Ø100	шт	34
22	Муфта ПВХ Ø50	шт	200
23	Клипсы ПВХ Ø110	шт	300
24	Клипсы ПВХ Ø50	шт	800
25	Промывка и гидравлическое испытания	м	931,0

Подписи:

Юрист _____ А.М. Дуйжанов.

Заведующий хозяйством _____ Е.А. Омирбеков

По технике безопасности _____ Д. Айткул

Главный инженер проекта ТОО «EUROBASIS» _____ Е.Ш. Избасаров.

Инженер ТОО «EUROBASIS» _____ Г.Б. Орынбасар.