«БЕКІТЕМІН»
ШЖҚ «Ырғыз аудандық ауруханасы» МКК бас дәрігері м.а.
_____ Е.Т.Домаков
«22» сәуір 2021 ж.

Жобалауға арналған тапсырма

Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ырғыз ауылы Әбілқайыр хан көшесі ,2 мекенжайы бойынша орналаскан Ырғыз аудандық ауруханасына өрт дабылын орнату бойынша күрделі жөндеуге ; жылыту жүйесін күрделі жөндеуге; сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін ауыстыруға ЖСҚ әзірлеу

Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі	Жобаланатын объекті бойынша деректер
Тапсырыс берушінің атауы	Шаруашылық жүргізу құқығындағы" Ырғыз аудандық ауруханасы " мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Шаруашылық жүргізу құқығындағы" Ырғыз аудандық ауруханасы " мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың атауы:	Ырғыз аудандық ауруханасына өрт дабылын орнату бойынша күрделі жөндеуге ; жылыту жүйесін күрделі жөндеуге; сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін ауыстыруға ЖСҚ әзірлеу
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	1294642,86
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1294642,86
Жұмыстарды орындау мерзімі	Келісім шартқа отырған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	6
Жұмыстар тізбесі ЖСҚ	Өрт дабылы: 1.Монтаждау өрт хабарлағыштарды (түтінді, дыбыстық, және т. б.) - 164 дана 2.Монтаждау қалқандар, өрт сөндіру - 4 дана 3.Монтаждау сымдары үшін өрт сигнал беру – 1650 м 4. Монтаждау кабель каналы - 420 м, 5.Аккумулятор - 2 дана 6. Қоректендіру блогы - 2 дана Жылыту: 7.Жылыту жүйелерін бөлшектеу 8.Бөлшектеу болат құбыр d-32мм – 425 м 9.Бөлшектеу шойын радиаторлар - 82 дана 10.Бөлшектеу кронштейндер - 472дана 11.Жылыту жүйесін ауыстыру Су құбыры : 14.Врезка қолданыстағы сумен жабдықтау желісін d-25 мм – 1 дана 15.Тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-20 мм – 112 дана 16.Бітеу тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-20 мм – 112 дана 17. Қалау, металл-пластик құбыр d-25 мм - 856 м 18.Орнату, бөлуді,ұштармақтар,өтуілер, муфталарды,адаптерді - 231 дана Кәріз: 19. Бөлшектеу унитаздардың керамика - 6 дана 20.Монтаждау унитаздардың керамика - 6 дана 21.Бөлшектеу керамикалық раковина - 16 дана 22.Монтаждау керамикалық раковина – 16 дана 23. Бөлшектеу араластырғыш - 16 дана 24.Араластырғыштарды монтаждау - 16 дана 25.Бөлшектеу құбырларды шойын диаметрі 110 мм – 150 м., 26.Монтаждау пластикалық құбырлар диаметрі 110 мм – 150 м., Ғимараты стационарлық блок. Өрт дабылы. 27.Монтаждау өрт хабарлағыштарды (түтінді, дыбыстық, және т. б.) – 212 дана 28.Монтаждау қалқандар, өрт сөндіру – 6 дана 29.Монтаждау сымдары үшін өрт сигнал беру – 2390 м 30. Монтаждау кабель каналы - 825 м

	31. Аккумулятор - 3 дана 32.Қоректендіру блогы - 3 дана Жылыту : 33.Жылыту жүйелерін бөлшектеу 34.Бөлшектеу болат құбыр d-32мм – 425 м 35.Бөлшектеу шойын радиаторлар - 82 дана 36.Бөлшектеу кронштейндер - 472 дана 37.Жылыту жүйесін ауыстыру Су құбыры: 40. Тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-25 мм – 152 дана 41.Бітеу тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-25 мм – 152 дана 42. Қалау, металл-пластик құбыр d-25 мм – 856 м 43.Орнату, бөлуді,үштармақтар,өтуілер, муфталарды,адаптерді - 231 дана Канализация 44.Бөлшектеу унитаздардың керамика - 9 дана 45.Монтаждау унитаздардың керамика - 9 дана 46.Бөлшектеу керамикалық раковина – 36 дана 47. Монтаждау керамикалық раковина - 36 дана 48.Бөлшектеу араластырғыш - 36 дана 49.Араластырғыштарды монтаждау - 36 дана 50.Бөлшектеу құбырларды шойын диаметрі 110 мм - 185 м 51.Монтаждау пластикалық құбырлар диаметрі 110 мм - 185 м гараж Ғимараты-қазандық Өрт дабылы 52Монтаж өрт хабарлағыштарды (түтінді, дыбыстық, және т. б.) - 196 дана 53.Монтаждау қалқандар, өрт сөндіру – 4 дана 54. Монтаждау сымдары үшін өрт сигнал беру - 2960 м 55.Монтаждау кабель каналы - 630 м 56.Аккумулятор – 1 дана 57.Қоректендіру блогы - 2 дана 58.Бөлшектеу вентиль d-32 мм (және басқа да фасонды бөліктерін) - 52 дана 59.Бөлшектеу болат құбыр d-32-50мм - 325 м 60.Бөлшектеу шойын радиаторлар бастап кронштейнмен 80 кг дейін – 91 дана 61.Бөлшектеу кронштейндер - 1216 дана 62.Дәнекерлеу сгонов d-32 мм-қосымша болат құбырлар – 124 дана 63.Орнату радиаторларын арналған тіреуіштерде - 724 секц 64.Крандарды әуе - 91 дана Су құбыры: 65. Тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-25 мм – 152 дана 66. Бітеу тесіктерді кірпіш қабырғаларында, d-25 мм – 152 дана 67.Қалау, металл-пластик құбыр d-25 мм – 856 м 68. Орнату, бөлуді,үштармақтар,өтуілер,муфталар, адаптерді - 231 м Кәріз: 69.Бөлшектеу унитаздардың керамика - 9 дана 70. Монтаждау унитаздардың керамика - 9 дана 71.Бөлшектеу керамикалық раковина - 36 дана 72.Монтаждау керамикалық раковина - 36 дана 73.Бөлшектеу араластырғыш - 36 дана 74.Араластырғыштарды монтаждау – 36 дана 75. Бөлшектеу құбырларды шойын диаметрі 110 мм – 185 м 76.Монтаждау пластикалық құбырлар диаметрі 110 мм – 185
Конструкциялық шешіммен көлемді – жобалауға, сәулет – құрылыс бойынша талап	ҚР ҚН, ҚР ҚЕ сәйкес
Табиғатты қорғау шараларын әзірлеу бойынша талап	ҚР ҚН, ҚР ҚЕ сәйкес шараларын жасау.Қоршаған ортаны сақтау бөлімін өңдеу
Қауіпсіздік және еңбек гигиенасы бойынша талап	ҚР ҚН, ҚР ҚЕ және СанЕН сәйкес жобалау жүргізу
ЖСҚ даналары	Тапсырыс берушіге құжаттар топтамасын 4 дана қағаз бетінде және 1 электронды түрде беру қажет

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о.главного врача ГКП на ПХВ «Иргизская РБ»

_____Е.Т.Домаков

«22» апрель 2021 год

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

«Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" по ул. Абылхайыр хана №2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области».

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие «Иргизская районная больница» на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие «Иргизская районная больница» на праве хозяйственного ведения
Наименование конкурса:	Разработка ПСД на капитальный ремонт Иргизской районной больницы по установке пожарной сигнализации; на капитальный ремонт системы отопления; на замену систем водоснабжения и канализации (кап. ремонт)
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1294642,86
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1294642,86
Срок выполнения работы:	В течение 90 календарных дней со дня подписания договора
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	6
Перечень работ ПСД	**Пожарная сигнализация:** 1.Монтаж пожарных извещателей (дымовые, звуковой, и др) - 164 шт 2.Монтаж щитов пожарных - 4 шт 3.Монтаж проводов для пожарной сигнализации – 1650 м 4. Монтаж кабельных каналов - 420 м 5.Аккумулятор - 2 шт 6. Блок питания - 2 шт **Отопление:** 7.Демонтаж системы отопления(кроме котельной) 8.Демонтаж стальных трубопроводов d-32мм – 425 м 9.Демонтаж чугунных радиаторов - 236 шт 10.Демонтаж кронштейнов - 472 шт 11.Замена системы отопления(кроме котельной) **Водопровод :** 14.Врезка в существующие сети водоснабжения d-25 мм – 1 шт 15.Пробивка отверстий в кирпичных стенах, d-20 мм – 112 шт 16.Заделка отверстий в кирпичных стенах, d-20 мм – 112 шт 17. Укладка металлопластиковых трубопроводов d-25 мм - 856 м 18.Установка отводов,тройников,переходов, муфт,адаптеров - 231 шт **Канализация:** 19. Демонтаж унитазов керамических - 6 шт 20.Монтаж унитазов керамических - 6 шт 21.Демонтаж раковин керамических - 16 шт 22.Монтаж раковин керамических – 16 шт 23. Демонтаж смесителей - 16 шт 24.Монтаж смесителей - 16 шт 25.Демонтаж труб чугунных диаметром 110 мм – 150 м 26.Монтаж труб пластиковых диаметром 110 мм – 150 м Здание стационарного блока. Пожарная сигнализация. 27.Монтаж пожарных извещателей (дымовые, звуковой, и др) – 212 шт 28.Монтаж щитов пожарных – 6 шт 29.Монтаж проводов для пожарной сигнализации – 2390 м 30. Монтаж кабельных каналов - 825 м 31. Аккумулятор - 3 шт

	32.Блок питания - 3 шт **Отопление :** 33.Демонтаж системы отопления(кроме котельной) 34.Демонтаж стальных трубопроводов d-32мм – 425 м 35.Демонтаж чугунных радиаторов - 236 шт 36.Демонтаж кронштейнов - 472 шт 37.Замена системы отопления(кроме котельной) **Водопровод:** **40.** Пробивка отверстий в кирпичных стенах, d-25 мм – 152 шт 41.Заделка отверстий в кирпичных стенах, d-25 мм – 152 шт 42. Укладка металлопластиковых трубопроводов d-25 мм – 856 м 43.Установка отводов,тройников,переходов, муфт,адаптеров - 231 шт **Канализация** 44.Демонтаж унитазов керамических - 9 шт 45.Монтаж унитазов керамических - 9 шт 46.Демонтаж раковин керамических – 36 шт 47. Монтаж раковин керамических - 36 шт 48.Демонтаж смесителей - 36 шт 49.Монтаж смесителей - 36 шт 50.Демонтаж труб чугунных диаметром 110 мм - 185 м 51.Монтаж труб пластиковых диаметром 110 мм - 185 м **Здание гаража-котельной** **Пожарная сигнализация** 52Монтаж пожарных извещателей (дымовые, звуковой, и др) - 196 шт 53.Монтаж щитов пожарных – 4 шт 54. Монтаж проводов для пожарной сигнализации - 2960 м 55.Монтаж кабельных каналов - 630 м 56.Аккумулятор – 1 шт 57.Блок питания - 2 шт 58.Демонтаж вентилей d-32 мм (и других фасонных частей) - 52 шт 59.Демонтаж стальных трубопроводов d-32-50мм - 325 м 60.Демонтаж чугунных радиаторов с кронштейнами до 80 кг – 91 шт 61.Демонтаж кронштейнов - 1216 шт 62.Приварка сгонов d-32 мм к стальным трубопроводам – 124 шт 63.Установка алюминиевых радиаторов на кронштейнах- 724 секц 64.Установка кранов воздушных - 91 шт **Водопровод:** **65.** Пробивка отверстий в кирпичных стенах, d-25 мм – 152 шт 66. Заделка отверстий в кирпичных стенах, d-25 мм – 152 шт 67.Укладка металлопластиковых трубопроводов d-25 мм – 856 м 68. Установка отводов,тройников,переходов,муфт, адаптеров - 231 м **Канализация:** 69.Демонтаж унитазов керамических - 9 шт 70. Монтаж унитазов керамических - 9 шт 71.Демонтаж раковин керамических - 36 шт 72.Монтаж раковин керамических - 36 шт 73.Демонтаж смесителей - 36 шт 74.Монтаж смесителей – 36 шт 75. Демонтаж труб чугунных диаметром 110 мм – 185 м 76.Монтаж труб пластиковых диаметром 110 мм – 185 м
Требования к архитектурна – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям	Согласно СН РК, СП РК
Требования и условия к разработке природохраненных мер и мероприятий	Выполнить мероприятия в соответствии со СН РК,СП РК. Разработать раздел по охране окружающей среды (ОВОС)
Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Проектирование вести в соответствии с действующими СН РК, СП РК и СанПиН
Количество выдаваемых экземпляров проекта	Комплект разработтнной документации представить заказчику в 4 – х экземплярах на бумажном и один на электронном носителе

Подписи:

Юрист _____ Дуйжанов А.М.

Заведующий хозяйством _____ Омирбеков Е.А.

По технике безопасности _____ Айткул Д.

Директор ТОО «EUROBASIS» _____ Асауов С.Е.

Главный инженер проекта ТОО «EUROBASIS» _____ Избасаров Е.Ш.