«УТВЕРЖДАЮ»
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района»

_____ Касенов Е.С.

«____» _____ 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казынсу, Кербулакского района области Жетісу.**

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования.	Договор о государственных закупках №130940009212/220033/00 от 2022-04-19 года;
2	Вид строительства.	Новое строительство.
3	Стадийность проектирования.	Рабочий проект.
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Не требуется.
5	Особые условия строительства.	Обеспечить соответствие проектно-сметной документации требованиям СН и СП РК
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение.	-водовод диаметром 125 мм; -внутрипоселковые сети диаметром 110 мм; -подводку к границам участков -диаметром 25 мм;
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Не требуется.
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Не требуется.
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики;	Не требуется.

	- сервисное обслуживание.	
10	Основные требования к инженерному оборудованию.	Разработать внутрипоселковые сети водоснабжения согласно справке о количестве потребителей; -резервуары чистой воды 200 м3 -2шт; -предусмотреть установку обеззараживания воды;
11	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется.
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется.
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	В соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012.
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Не требуется.
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	В соответствии с требованиями СП РК 2.02-104-2014, СП РК 2.02-102-2012, СП РК 2.02-101-2014
16	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	ПСД выполнить на русском языке и выдать заказчику в четырех экземплярах и один экземпляр на электронном носителе.
17	Требования по энергосбережению.	Ограждающие конструкции предусмотреть с учетом экономного энергопотребления и тепловой защиты

Согласовано:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, АД, ПТ и ЖИ Кербулакского района" **К. Досымсейт**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, АД, ПТ и ЖИ Кербулакского района" **А. Мүстекбаева**