SANA-2015 23.2 от 03.04.2023

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Область Абай Жарминский район

Заказ 2023-2,1

Заказчик: Исабаева Динара Сайлауовна, ИИН 731122400887, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 24-45
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «VEKA ПЛАСТ», БИН 040640000682, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай Батыра, 43/45
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерного коммуникационной инфраструктуры к жилым домам по адресу: область Абай, Жарминский р-он, с.Калбатау, ул.Искакова
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство инженерного коммуникационной инфраструктуры к жилым домам по адресу: область Абай, Жарминский р-он, с.Калбатау, ул.Искакова
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17 от 02.02.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за 27.07.2023

«Строительство инженерного коммуникационной инфраструктуры к жилым домам по адресу: область Абай, Жарминский р-он, с.Калбатау, ул.Искакова

Основание:

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Раздел ЭС													
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	опора	10	16 824,12	7 739,58	168 241	77 396	9 261	96 218	285 616	
						8 158,45	3 868,66	81 585	38 687	-	21 157		

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	опора	2	34 767,89 15 943,64	17 898,16 8 946,00	69 536 31 887	35 796 17 892	1 852 -	39 823 8 749	118 108	
3	3	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	16	78 052,00 -	- -	1 248 832 -	- -	1 248 832 -	- 99 907	1 348 739	Казахстан
4	4	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	10	5 786,00 -	- -	57 860 -	- -	57 860 -	- 4 629	62 489	
5	5	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	10	8 250,00 -	- -	82 500 -	- -	82 500 -	- 6 600	89 100	
6	6	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	10	3 467,00 -	- -	34 670 -	- -	34 670 -	- 2 774	37 444	
7	7	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	10	4 091,00 -	- -	40 910 -	- -	40 910 -	- 3 273	44 183	
8	8	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,005	1 103 827,00 -	- -	5 519 -	- -	5 519 -	- 442	5 961	Казахстан
9	9	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11 523,00 -	- -	23 046 -	- -	23 046 -	- 1 844	24 890	Казахстан

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	7 579,00	-	15 158	-	15 158	-	16 371	
						-	-	-	-	-	1 213		
11	11	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	2	18 650,00	-	37 300	-	37 300	-	40 284	
						-	-	-	-	-	2 984		
12	12	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	4 169,00	-	8 338	-	8 338	-	9 005	
						-	-	-	-	-	667		
13	13	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	2	3 467,00	-	6 934	-	6 934	-	7 489	
						-	-	-	-	-	555		
14	14	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	2	4 091,00	-	8 182	-	8 182	-	8 837	
						-	-	-	-	-	655		
15	15	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,001	1 103 827,00	-	1 104	-	1 104	-	1 192	Казахстан
						-	-	-	-	-	88		
16	16	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	2	557,00	-	1 114	-	1 114	-	1 203	
						-	-	-	-	-	89		
17	17	252-204-0906	Зажим заземляющий типа ЗП 6	1 шт.	2	2 161,00	-	4 322	-	4 322	-	4 668	
						-	-	-	-	-	346		
18	18	252-207-3926	Кронштейн У 3,	1 шт.	2	35 851,00	-	71 702	-	71 702	-	77 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 736		
19	19	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	11 523,00	-	46 092	-	46 092	-	49 779	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 687		

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	7 579,00	-	15 158	-	15 158	-	16 371	
						-	-	-	-	-	1 213		
21	21	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	2	5 070,00	-	10 140	-	10 140	-	10 951	
						-	-	-	-	-	811		
22	22	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	6	1 444,00	-	8 664	-	8 664	-	9 357	
						-	-	-	-	-	693		
23	23	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	4	286,00	-	1 144	-	1 144	-	1 236	
						-	-	-	-	-	92		
24	24	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	1 шт.	2	20 920,00	-	41 840	-	41 840	-	45 187	
						-	-	-	-	-	3 347		
25	25	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	4	18 650,00	-	74 600	-	74 600	-	80 568	
						-	-	-	-	-	5 968		
26	26	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	2	3 467,00	-	6 934	-	6 934	-	7 489	
						-	-	-	-	-	555		
27	27	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	2	3 467,00	-	6 934	-	6 934	-	7 489	
						-	-	-	-	-	555		
28	28	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	8	4 091,00	-	32 728	-	32 728	-	35 346	
						-	-	-	-	-	2 618		
29	29	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,001	1 103 827,00	-	1 104	-	1 104	-	1 192	Казахстан
						-	-	-	-	-	88		

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	2	557,00	-	1 114	-	1 114	-	1 203	
						-	-	-	-	-	89		
31	31	252-204-0906	Зажим заземляющий типа ЗП 6	1 шт.	2	2 161,00	-	4 322	-	4 322	-	4 668	
						-	-	-	-	-	346		
32	32	252-207-3926	Кронштейн У 3,	1 шт.	2	35 851,00	-	71 702	-	71 702	-	77 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 736		
33	33	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=180% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	км линии	0,54	262 354,59	-	141 671	-	88 973	118 935	281 454	
						97 589,67	24 772,65	52 698	13 377	-	20 848		
34	34	243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	1 км	0,5508	2 219 767,00	-	1 222 648	-	1 222 648	-	1 320 460	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 812		
35	35	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=180% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	км линии	0,09	262 354,59	-	23 612	-	14 829	19 823	46 910	
						97 589,67	24 772,65	8 783	2 230	-	3 475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,0918	584 427,00	-	53 650	-	53 650	-	57 942	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 292		
37	37	1308-0305-1002	Счетчики. Установка на готовом основании НР=97%	шт.	1	2 519,34	136,01	2 519	136	40	2 334	5 241	
						2 343,25	62,98	2 343	63	-	388		
38	38	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	62	1 149,84	15,43	71 290	957	6 025	46 612	127 334	
						1 037,24	6,93	64 309	430	-	9 432		
39	39	1391-0815-0201	Программирование и настройка устройств сбора и передачи данных, количество подключенных счетчиков от 1 до 10 НР=97%	шт.	1	17 669,77	-	17 670	-	-	17 140	37 595	
						17 669,77	-	17 670	-	-	2 785		
40	40	(ПЛ)	Шкаф АСКУЭ	1 комплект	1	893 760,00	-	893 760	-	893 760	-	965 261	
						-	-	-	-	-	71 501		
41	41	411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	1116	500,00	-	558 000	-	-	-	602 640	
						-	-	-	-	-	44 640		
Раздел 2 Раздел НВ													

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	1500	324,88	324,88	487 320	487 320	-	91 994	625 659	
						-	85,18	-	127 770	-	46 345		
43	43	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	112,5	10 929,98	385,34	1 229 623	43 351	916 245	280 310	1 630 728	
						2 400,24	116,57	270 027	13 114	-	120 795		
44	44	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 110 мм. Укладка НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	км трубопровода	1,5	1 469 272,27	5 978,70	2 203 908	8 968	2 075 436	122 760	2 512 801	
						79 669,50	2 997,54	119 504	4 496	-	186 133		
45	45	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	10 610,94	547,24	42 444	2 189	12 529	27 718	75 775	
						6 931,48	139,60	27 726	558	-	5 613		
46	46	242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	4	23 956,00	-	95 824	-	95 824	-	103 490	
						-	-	-	-	-	7 666		

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	2 685,70	353,90	10 743	1 416	-	9 243	21 585	
						2 331,80	2,33	9 327	9	-	1 599		
48	48	241-505-0303	Тройник фланцевый с пожарной подставкой	1 шт.	4	155 669,00	-	622 676	-	622 676	-	672 490	
						-	-	-	-	-	49 814		
49	49	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	фланец	8	3 046,16	114,91	24 369	919	5 867	17 407	45 118	
						2 197,84	-	17 583	-	-	3 342		
50	50	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	8	3 545,00	-	28 360	-	28 360	-	30 629	
						-	-	-	-	-	2 269		
51	51	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	8 200,03	415,81	32 800	1 663	12 459	19 263	56 228	
						4 669,57	195,09	18 678	780	-	4 165		
52	52	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	1 шт.	4	73 387,00	-	293 548	-	293 548	-	317 032	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 484		
53	53	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	врезка	1	16 870,14	8 983,65	16 870	8 984	891	10 246	29 285	
						6 995,15	3 354,08	6 995	3 354	-	2 169		

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	1365,8	78,31	78,31	106 956	106 956	-	26 394	144 018	
						-	26,84	-	36 658	-	10 668		
55	55	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м3 уплотненного грунта	1365,8	372,28	178,24	508 460	243 440	-	276 791	848 071	
						194,04	87,43	265 020	119 412	-	62 820		
56	56	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,2	51 079,35	20 673,55	827 485	334 912	109 895	529 393	1 465 428	
						23 622,18	9 386,48	382 679	152 061	-	108 550		
57	57	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	47 369,00	-	189 476	-	189 476	-	204 634	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 158		
58	58	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	32 948,00	-	263 584	-	263 584	-	284 671	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 087		
59	59	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8 111,00	-	32 444	-	32 444	-	35 040	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 596		
60	60	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1	1 шт.	4	50 545,00	-	202 180	-	202 180	-	218 354	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 174		
61	61	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634 -99 тип Т (С250)	1 комплект	4	36 676,00	-	146 704	-	146 704	-	158 440	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69% ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,03528	489 336,50 385 781,76	98 079,94 6 709,08	17 264 13 610	3 460 237	193 -	9 554 2 145	28 963	
63	63	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,03669	350 172,00 -	- -	12 848 -	- -	12 848 -	- 1 028	13 876	Казахстан
64	64	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	8	2 037,18 1 707,92	1,74 1,09	16 297 13 663	14 9	2 620 -	9 844 2 091	28 232	
65	65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	36	4 226,47 639,78	40,94 6,66	152 153 23 032	1 474 240	127 647 -	21 643 13 904	187 700	

Итого	**15 714 375**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 427 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 359 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 412 431
- накладные расходы, тенге	1 793 445
перевозка грузов, тенге	558 000

Заказ 2023-2,11 Локальная смета № 01-01-01 Акт приемки выполненных работ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 164 030						
Всего							**15 714 375**						
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.							**15 714 375**						
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)							**16 955 811**						
Итого							**16 955 811**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «VEKA ПЛАСТ», БИН 040640000682

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пятаков Алексей Алекс

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Исабаева Динара Сайлауовна, ИИН 731122400887

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исабаева Динара Сайлауовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)