ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
Государственная лицензия №17017450 от 10.10.2017 года
ТОО «Асад-ЛТД»
Лицензия 05-ГСЛ №015679 от 14.05.2019 года
ТОО «БС Строй Холдинг»
Лицензия 06-ГСЛ №002105 от 22.02.2023 года

Заказ: №36-2022
Заказчик: ГУ
«Отдел строительства
Индерского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на правом берегу села Аккала, Индерского района Атырауской области.

Том 1
Паспорт проекта

г. Шымкент – 2022г.

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
Государственная лицензия №17017450 от 10.10.2017 года
ТОО «Асад-ЛТД»
Государственная лицензия №015679 от 14.05.2019 года
ТОО «БС Строй Холдинг»
Государственная лицензия №002105 от 22.02.2023 года

Заказ: №36-2022
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Индерского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на правом берегу села Аккала, Индерского района, Атырауской области.

Том 1
Паспорт проекта

Директор ТОО «Строй-проект-инвентаризация» **Акшабаев М.Л.**

Главный инженер проекта **Бакиров Н.**

Директор ТОО «Асад-ЛТД» **Шынгыс М. А.**

Директор ТОО «БС Строй Холдинг» **Акжолов А.Б.**

г. Шымкент – 2022г.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Годовое потребление электроэнергии 2264,46 МВт/ч. Количество подключаемых домов 903 шт. Расчетная нагрузка 517 кВт. Расчетный ток – 827,9 А. Протяженность ВЛЗ-10 кВ-8,848 км. Количество опор ВЛЗ-10 кВ-153 шт. Протяженность ВЛИ-04 кВ-14,78 км. Количество опор ВЛИ-0,4 кВ-816 шт. Количество КТПН мощ. 250 кВА/400 кВА 6/2 шт.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года – 598 600,393 тыс. тенге в том числе: - СМР – 461 283,034 тыс. тенге; - оборудования-45 885,923 тыс. тенге; - прочие – 91 431,436 тыс. тенге. Продолжительность строительства- 3 месяцев.

Дополнительные сведения в том числе:
Назначение объекта:
Обеспечение электроснабжения на правом берегу села Аккала, Индерского района Атырауской области.
Состав рабочего проекта:
Том 1. Паспорт проекта.
Том 2. Общая пояснительная записка.
Том 3. Рабочие чертежи:
Альбом 1. Генеральный план.
Альбом 2. Электроснабжение
Альбом 3. Архитектурно-строительные решения.
Том 4. Сметная документация.
Том 5. Проект организации строительства.

(СП РК 2.04-01-2017)
Пункт Атырау.
Климатический подрайон IV Г
Температура наружного воздуха в. °С:
абсолютная максимальная +44,6
абсолютная минимальная –37,9
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,
°С +33,4;
Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92):
Суток – -29,0;
Пятидневки – -24,9;
Периода – -20,4;
Средняя суточная температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С –7,5.
Средняя суточная температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С +26,8.
Продолжительность, сут. Средняя суточная температура воздуха, °С, периода
со средней суточной температурой воздуха: 0°С – 114/-4,7;
8°С – 172/-1,5;
10°С – 185/-0,9;
Средняя годовая температура воздуха, °С – 9,7;
Количество осадков за ноябрь-март – 119 мм;
Количество осадков за апрель-октябрь - 103 мм;
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восток)
Преобладающее направление ветра за июнь-август - ЮЗ (юго-запад)
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 8,5/сек;
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, – 3,0м/сек;
Средняя скорость ветра за отопительный период, - 4,3м/с;
Базовая скорость ветра, - 35м/с;
Давление ветра, - 0,77 кПа;
Высота снежного покрова:
средняя из наибольших декадных за зиму – 12см;
максимальная из наибольших декадных - 42см;

максимальная суточная за зиму на последний день декады – 30см;
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 55дней;
Нормативная глубина промерзания, м: 0,63;
Глубина проникновения 0°С в грунт, м: - 0,75;
Зона влажности - 3 (сухая);
Район по весу снегового покрова – I.
Район по давлению ветра – IV.
Район по толщине стенки гололеда – II.

Директор ТОО «Строй-проект-инвентаризация» Акшабаев М. Л.

Ответственный за составление паспорта
Главный архитектор проекта Бакиров Н.

Директор ТОО «Асад-ЛТД» Шынгыс М.А.