Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

32-2020
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь от 29.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах 2 квартал 2021 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Проемы/

.1 ПРОЕМЫ/план на отм 0,000/

1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	24	1497,94	43,83	35951	1052	–	25441	66303
					1454,12	18,15	34899	436	–	4911	
2	5 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	21	932,66	2,6	19586	55	–	14063	36340
					930,06	–	19531	–	–	2692	

1.5 ПРОЕМЫ/план на отм +4,100 в осях 1-12, И-П/

		109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	20,16	1497,94	43,83	30198	884	–	21370	55694
						1454,12	18,15	29315	366	–	4126	
		Раздел 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Полы/										
		2.6 тип М										
4	37	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	42,1464	15721,52	6558,52	662605	276418	–	366867	1111830
						9163	2926,7	386187	123350	–	82358	
		2.7 тип Б										
		2.8 Ведомость демонтажных работ										
5	42	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	297,43	207,59	2,2	61743	654	–	43984	114186
			Демонтаж.			205,39	–	61089	–	–	8458	
6	43	1212-0104-0501	Стены. Зачистка стен от набелов	м2	4324	161,45	–	698110	–	–	502639	1296809
						161,45	–	698110	–	–	96060	

		09-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,8	53226,91	22326,28	42582	17861	–	18512	65981
						25006,01	7133,59	20005	5707	–	4888	
8	46	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	7,21	11488,1	3337,3	82829	24062	–	50043	143502
						8150,8	1489,25	58767	10737	–	10630	

Раздел 3 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/проемы/

3.1 ПРОЕМЫ/план на отм 0,000/

9	56	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	1824,16	94,74	45969	2387	–	23673	75213
						1262,92	41,81	31826	1054	–	5571	

	32-0101-04										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	4458		112342		112342	–	121329
					–		–		–	8987	
11	62 2235-0202-01	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	397		11910		11910	–	12863
							–		–	953	
	3.3 ПРОЕМЫ/план на отм +3,300 в осях 10-25, Ф-Ч/										
12	69 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,57	1824,16	94,74	44820	2328	–	23081	73333
					1262,92	41,81	31030	1027	–	5432	
13	70 2232-0101-03										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,57	4458		109533		109533	–	118296
					–		–		–	8763	
14	74 2235-0202-01	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	397		11116		11116	–	12005
							–		–	889	

3.5 ПРОЕМЫ/план на отм +6,600 в осях 10-25, Ф-Ч/

	81	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,9	1824,16	94,74	38125	1980	–	19634	62379
						1262,92	41,81	26395	874	–	4621	
16	82	2232-0101-03	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4458		84256		84256	–	90997
						–		–		–	6740	
17	83	2232-0101-02	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2	5643		11286		11286	–	12189
						–		–		–	903	
18	86	2235-0202-01	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	397		8734		8734	–	9433
						–		–		–	699	

3.7 ПРОЕМЫ/план на отм +9,900 в осях 10-25, Ф-Ч/

	10-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	1824,16	94,74	48267	2507	–	24857	78974
					1262,92	41,81	33417	1106	–	5850	
20	94 2232-0101-03	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,46	4458		117959		117959	–	127395
					–		–		–	9437	
22	98 2235-0202-01	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	397		11116		11116	–	12005
					–		–		–	889	

Раздел 4 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/полы/

4.1 ПО ТИПУ ТД 591

23	**123 1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**650**	815,78	35,73	530257	23225	–	188538	776299
					385,65	17,21	250673	11187	–	57504	

		1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4,6; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	650	436,63	24,24	283810	15756	–	14241	321895
						19,04	11,39	12376	7404	–	23844	
25	126	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	872	344,85	1,01	300709	881	–	85989	417634
						136,47	0,49	119002	427	–	30936	
	4.7 ПО ТИПУ ТД 363											
26	155	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110	815,78	35,73	89736	3930	–	31907	131374
						385,65	17,21	42422	1893	–	9731	
27	156	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	133	1852,03	91,31	246320	12144	–	135416	412275
						1372,59	41,53	182554	5523	–	30539	
28	157	2332-0201-01	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	139,65	2268		316726		316726	–	342064

						–		–		–	25338
	58 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	110	1558,57	2,03	171443	223	–	27484	214841
					346,04	0,98	38064	108	–	15914	
	4.8 ТИП ТД 352										
30	159 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	732	815,78	35,73	597151	26154	–	212323	874232
					385,65	17,21	282296	12598	–	64758	
31	160 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	732	720,45	40	527369	29280	–	26457	598133
					31,42	18,78	22999	13747	–	44306	
32	161 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	204	1852,03	91,31	377814	18627	–	207706	632362
					1372,59	41,53	280008	8472	–	46842	
33	162 2313-0201-03	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	214,2	2996		641743		641743	–	693083
					–		–		–	51339	

	33 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство;	м	250	1549,94	16,06	387485	4015	–	56642	479658
					309,2	5,48	77300	1370	–	35530	
	4.9 ТИП ТД 263										
	Раздел 6 БЛОК А										
	6										
35	170 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	203	1333,1	9,06	270619	1839	–	130445	433149
					889,57	2,91	180583	591	–	32085	
36	171 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	203	812,27	5,93	164891	1204	–	96698	282516
					658,73	2,86	133722	581	–	20927	
37	172 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	130,32	2633,63	17,63	343215	2298	–	128413	509358
					1361,88	6,69	177480	872	–	37730	

		115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	130,32	806,24	3,86	105069	503	–	54661	172509
						581,36	1,19	75763	155	–	12778	
39	174	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	130,32	812,27	5,93	105855	773	–	62077	181367
						658,73	2,86	85846	373	–	13435	
	6.1 СТЕНЫ											
40	175	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	524,95	318,55	7,99	167223	4194	–	118537	308621
						310,56	3,06	163028	1606	–	22861	
41	176	2172-0205-01	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013;	м2	566,946	125		70868		70868	–	76538
						–		–		–	5669	

		15-0203-0601										
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/25мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	524,95	2021,87	23,71	1061381	12447	–	399338	1577576
						1049	7,55	550673	3963	–	116857	
43	178	1115-0405-0103										
			Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1100	1923,89	5,59	2116279	6149	–	417384	2736356
						524,3	2,7	576730	2970	–	202693	
44	179	1115-0203-0203										
			Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,16	1623,63	95,18	191848	11246	–	97174	312144
						1067,15	75,06	126094	8869	–	23122	
		Раздел 7 БЛОК Д										
		7.1 ФОЙЕ										
45	198	1115-0206-0206										
			Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280	1333,1	9,06	373268	2537	–	179924	597447
						889,57	2,91	249080	815	–	44255	

		1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	812,27	5,93	227436	1660	–	133377	389677
						658,73	2,86	184444	801	–	28865	
	7.3 ПОТОЛОК											
47	221	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	210	1333,1	9,06	279951	1903	–	134943	448085
						889,57	2,91	186810	611	–	33192	
	7.4 СТЕНЫ											
48	223	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,08	318,55	7,99	177139	4443	–	125566	326922
						310,56	3,06	172696	1702	–	24216	
49	224	2172-0205-01	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013;	м2	600,5664	125		75071		75071	–	81076
						–		–		–	6006	

		1115-0203-0601									
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/25мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	556,08	2021,87	23,71	1124321	13185	–	423019	1671128
						1049	7,55	583328	4198	–	123787	
	Раздел 8 БЛОК В											
	8.2 СТЕНЫ											
51	234	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2134	318,55	7,99	679786	17051	–	481871	1254589
						310,56	3,06	662735	6530	–	92933	
52	235	2172-0205-01	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013;	м2	2304,72	125		288090		288090	–	311137
						–		–		–	23047	
53	236	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/35мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	2134	2021,87	23,71	4314671	50597	–	1623368	6413082
						1049	7,55	2238566	16112	–	475043	

	1115-0203-0203	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,44	1623,63	95,18	228023	13367	–	115497	371001
					1067,15	75,06	149871	10541	–	27482	
	8.3 ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ										
55	245 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	258,69	1333,1	9,06	344860	2344	–	166230	551977
					889,57	2,91	230123	753	–	40887	
	Раздел 9 БЛОК Д										
	9.1 ПОТОЛОК										
56	247 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	236,33	1333,1	9,06	315052	2141	–	151862	504267
					889,57	2,91	210232	688	–	37353	
57	248 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	236,33	812,27	5,93	191964	1401	–	112575	328901
					658,73	2,86	155678	676	–	24363	
	9.2 СТЕНЫ										
58	249 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,27	318,55	7,99	54558	1368	–	38674	100690

					310,56	3,06	53190	524	–	7459	
59	250	2172-0205-01	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	184,9716	125		23121		23121	–	24971
						–		–		–	1850	
60	251	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/35мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,27	2021,87	23,71	346286	4061	–	130288	514699
						1049	7,55	179662	1293	–	38126	
61	253	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,81	1623,63	95,18	306558	17971	–	155276	498780
						1067,15	75,06	201489	14172	–	36947	
62	254	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	188,81	5583,73	42,06	1054264	7941	–	225679	1382339
						1639,84	20,26	309618	3825	–	102395	

ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК/АС-28/
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,2,3

63	260	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	60	773,27	96,36	46396	5782	–	27622	79940
						598,47	40,93	35908	2456	–	5921	
64	261	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	60	12426		745560		745560	–	805205
						–		–		–	59645	

10.4 Ведомость объемов работ/АС-49/

65	269	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,33	3555,98	55,19	218088	3385	–	113310	357910
						2538,13	27,91	155664	1712	–	26512	
66	270	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,33	3400,75	26,01	208568	1595	–	97512	330567
						2200,07	8,21	134930	504	–	24486	
67	271	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,33	709,68	5,59	43525	343	–	23271	72139

						524,3	2,7	32155	166	–	5344	

Раздел 11 Работы по дефектному акту

11.1 Сантехнические приборы

68	272	1215-0101-0401	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка	прибор	185,35	339,1	16,07	62852	2979	–	44194	115610
						323,03	8,13	59874	1507	–	8564	
69	274	1215-0101-0404	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	32	561,66	5,57	17973	178	–	12877	33318
						556,09	2,82	17795	90	–	2468	
70	275	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	25	698,24	6,21	17456	155	–	12513	32367
						692,03	3,14	17301	79	–	2398	
71	276	1215-0101-0404	Ванна/Душевой поддон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	3232,48	56,36	22627	395	–	16151	41881
						3176,12	28,51	22233	200	–	3102	

11.2 Системы отопления

72	289	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1102	672,19	5,18	740753	5708	–	488227	1327299
						613,49	1,84	676066	2028	–	98318	
73	290	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	424	1634,84	17,97	693172	7619	–	119511	877698

					384,62	6,86	163079	2909	–	65015	
74	291	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	298	1064,4	48	317191	14304	–	223288	583718
						1016,4	24,28	302887	7235	–	43238	
75	292	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	210	1114,55	15,87	234056	3333	–	100896	361747
						661,88	5,42	138995	1138	–	26796	
76	294	1215-0101-0101	Трубопроводы(перемычки) из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	208,6	390,76	3,28	81513	684	–	53746	146079
						356,65	1,2	74397	250	–	10821	
77	296	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	106	854,67	7,96	90595	844	–	60221	162881
						785,95	3,11	83311	330	–	12065	
78	298	1118-1101-0105	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	шт.	140	279,54	–	39136	–	39136	17380	61037
						172,42	–	24139	–	–	4521	

Итого	**37 341 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 799 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	785 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	360 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	171 666
- накладные расходы, тенге	14 901 536
в т.ч. зарплата, тенге	1 341 138
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 692 627
Всего	**37 341 206**

Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	448 094
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**755 786**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**38 545 086**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**36617831,76**
НДС (12 %)	4394139,81
Итого	**41011971,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____Ақболин Ж.К.
аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

БИН 150740000530

Руководитель_____Қалдыхан С.Қ.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат №KZ28VJE00053043