Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Сараджин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 г., доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на исключаемые работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-01										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	628,236		27,04	27,04	16988	16987	--	5166	23926
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,42	--	7174		1772	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	628,236		23,40	23,40	14701	14700	--	4474	20708
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,89	--	6213		1534	
3	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1416,314		170,09	78,07	240901	110572	--	132761	403555
			НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	130329	54061		29893	
4	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/**	м3 основания	113,54		1315,74	176,40	149389	20028	--	133787	305830
			НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	129361	5778		22654	
5	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	374,462		2896,00	--	1084442	--	1084442	--	1171197
			СП - 8%				--	--	--	--		86755	
6	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/**	м3 грунта	340,42		257,51	257,51	87662	87662	--	10537	106055
			НР - 72%; СП - 8%				--	42,99	--	14635		7856	
7	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/**	т·км	612,756		174,00	--	106620	--		--	115150
			СП - 8%				--	--	--	--		8530	
8	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1,2 группы грунтов**	м3	340,42		17,57	14,80	5981	5039	--	2211	8847
			НР - 72%; СП - 8%				2,77	6,25	943	2128		655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1706684	254988	1084442	288936	2155268

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									260633	89989	--	159649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1706684				
		Всего заработная плата		Тенге						350622			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1084442				
		Транспортные расходы		Тенге					106620				
			Накладные расходы	Тенге					288936				
			Сметная прибыль	Тенге					159649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2155269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
			Сметная заработная плата	Тенге						350622			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2155269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
			Сметная заработная плата	Тенге						350622			
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления										
			Установка ковера и контрольной трубки										
9	56	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	28,2		5111,60	1040,04	144147	29330	90247	34504	192943
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	24570	12532		14292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	31,02	1791,00				55557		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					144147	29330	90247	34504	192943
									24570	12532	--	14292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					144147				
		Материалы		Тенге					90248				
		Всего заработная плата		Тенге						37102			
			Накладные расходы	Тенге					34504				
			Сметная прибыль	Тенге					14292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					192943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге						37102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					192943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге						37102			
			По локальной смете № 02-02										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
10	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1868,52		170,09	78,07	317817	145875	--	175149	532403
			НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	171941	71321		39437	
11	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/**	м3 основания	103,48		1315,74	176,40	136153	18254	--	121933	278733
			НР - 99%; СП - 8%				1139,34	50,89	117899	5266		20647	
12	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	341,264		2896,00	--	988301	--	988301	--	1067365
			СП - 8%				--	--	--	--		79064	
13	9	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/**	м3 грунта	310,24		257,51	257,51	79890	79890	--	9603	96652
			НР - 72%; СП - 8%				--	42,99	--	13337		7159	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	10	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	558,432	174,00	--	97167	--		--	104940
			СП - 8%			--	--	--	--		7773	
15	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	310,24	17,57	14,80	5451	4592	--	2015	8063
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	859	1939		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1624779	248611	988301	308700	2088156
								290699	91863	--	154677	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624779				
		Всего заработная плата		Тенге					382562			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				988301				
		Транспортные расходы		Тенге				97167				
			Накладные расходы	Тенге				308700				
			Сметная прибыль	Тенге				154677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					382562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2088156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					382562			
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления									
			Установка ковера и контрольной трубки									
16	62	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	27,6	5111,60	1040,04	141080	28705	88328	33770	188838
			НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	24047	12265		13988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 30,36	1791,00				54375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141080	28705	88328	33770	188838
								24047	12265	--	13988	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141080				
		Материалы		Тенге				88328				
		Всего заработная плата		Тенге					36312			
			Накладные расходы	Тенге				33770				
			Сметная прибыль	Тенге				13988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					36312			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				188838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					36312			
			По локальной смете № 02-03									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
17	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	869,967	27,04	27,04	23524	23524	--	7153	33131
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	9935		2454	
18	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	869,967	23,40	23,40	20357	20357	--	6195	28676
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	8604		2124	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1957,973	170,09	78,07	333032	152859	–	183534	557891
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	180173	74736		41325	
20	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/	м3 основания	158,31	1315,74	176,40	208295	27925	–	186541	426423
			НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	180369	8056		31587	
21	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	522,192	2896,00	–	1512268	–	1512268	–	1633249
			СП - 8%			–	–	–	–		120981	
22	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/	м3 грунта	474,72	257,51	257,51	122245	122245	–	14694	147894
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,99	–	20408		10955	
23	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	854,496	174,00	–	148682	–		–	160577
			СП - 8%			–	–	–	–		11895	
24	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	474,72	17,57	14,80	8341	7026	–	3083	12338
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	1315	2967		914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2376744	353936	1512268	401200	3000179
								361857	124706	–	222235	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376744				
		Всего заработная плата		Тенге					486563			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1512268				
		Транспортные расходы		Тенге				148682				
			Накладные расходы	Тенге				401200				
			Сметная прибыль	Тенге				222235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3000179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
			Сметная заработная плата	Тенге					486563			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3000179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
			Сметная заработная плата	Тенге					486563			
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления									
			Установка ковера и контрольной трубки									
25	48	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	21,6	5111,60	1040,04	110411	22465	69127	26429	147787
			НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	18819	9599		10947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 23,76	1791,00				42554		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110411	22465	69127	26429	147787
								18819	9599	–	10947	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				110411				
		Материалы		Тенге				69126				
		Всего заработная плата		Тенге					28418			
			Накладные расходы	Тенге				26429				
			Сметная прибыль	Тенге				10947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					28418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147787				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					28418			
			По локальной смете № 02-04									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
26	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	389,112	27,04	27,04	10522	10522	--	3199	14819
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	4444		1098	
27	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	389,112	23,40	23,40	9105	9105	--	2771	12826
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	3848		950	
28	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	880,508	170,09	78,07	149766	68741	--	82536	250886
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	81024	33609		18584	
29	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/**	м3 основания	69,26	1315,74	176,40	91128	12218	--	81611	186558
			НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	78911	3525		13819	
30	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	228,338	2896,00	--	661267	--	661267	--	714168
			СП - 8%			--	--	--	--		52901	
31	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/**	м3 грунта	207,57	257,51	257,51	53451	53451	--	6425	64666
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,99	--	8923		4790	
32	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/**	т·км	373,626	174,00	--	65011	--		--	70212
			СП - 8%			--	--	--	--		5201	
33	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1,2 группы грунтов**	м3	207,57	17,57	14,80	3647	3072	--	1348	5395
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	575	1297		400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1043897	157109	661267	177890	1319530
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				160510	55646	--	97743	
			Всего заработная плата	Тенге				1043897				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					216156			
			Транспортные расходы	Тенге				661267				
			Накладные расходы	Тенге				65011				
			Сметная прибыль	Тенге				177890				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1319530				
			Сметная заработная плата	Тенге								201
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					216156			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1319530				
			Сметная заработная плата	Тенге								201
			РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления						216156			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Установка ковера и контрольной трубки										
34	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	18		5111,60	1040,04	92009	18721	57605	22024	123155
			НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	15683	7999		9123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	19,8	1791,00				35462		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					92009	18721	57605	22024	123155
									15683	7999	--	9123	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					92009				
		Материалы		Тенге					57605				
		Всего заработная плата		Тенге						23682			
			Накладные расходы	Тенге					22024				
			Сметная прибыль	Тенге					9123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					123156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге						23682			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					123156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге						23682			
			По локальной смете № 07-01										
			РАЗДЕЛ 9.Дорожка,Тип-1 ГП-3										
35	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	600		2715,58	254,39	1629348	152634	1454598	74727	1840401
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	22116	47076		136326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	113,4	7400,00				839160		
36	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	600		791,22	50,15	474732	30090	444642	10362	523901
			НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	9594		38807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,063	37,8	7400,00				279720		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2104080	182724	1899240	85089	2364302
									22116	56670	--	175133	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2104080				
		Материалы		Тенге					1899240				
		Всего заработная плата		Тенге						78786			
			Накладные расходы	Тенге					85089				
			Сметная прибыль	Тенге					175133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2364302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге						78786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2364302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге						78786			
			По локальной смете № 07-02										
			РАЗДЕЛ 10.Дорожка,Тип-1 ГП-4										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	300		2715,58	254,39	814674	76317	727299	37364	920201
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	11058	23538		68163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	56,7	7400,00				419580		
38	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	300		791,22	50,15	237366	15045	222321	5181	261951
			НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	4797		19404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	18,9	7400,00				139860		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1052040	91362	949620	42545	1182152
									11058	28335	--	87567	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1052040				
		Материалы		Тенге					949620				
		Всего заработная плата		Тенге						39393			
			Накладные расходы	Тенге					42545				
			Сметная прибыль	Тенге					87567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1182152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						39393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1182152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						39393			
			По локальной смете № 07-03										
			РАЗДЕЛ 11.Дорожка,Тип-1 ГП-5										
39	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	350		2715,58	254,39	950453	89037	848515	43591	1073567
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	12901	27461		79524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	66,15	7400,00				489510		
40	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	350		791,22	50,15	276927	17552	259375	6044	305609
			НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	5596		22638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	22,05	7400,00				163170		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1227380	106589	1107890	49635	1379176
									12901	33057	--	102162	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1227380				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					1107890				
		Всего заработная плата		Тенге						45958			
			Накладные расходы	Тенге					49635				
			Сметная прибыль	Тенге					102162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1379177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						45958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1379177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						45958			
			По локальной смете № 07-04										
			РАЗДЕЛ 12.Дорожка,Тип-1 ГП-6										
41	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	450		2715,58	254,39	1222011	114475	1090949	56046	1380301
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	16587	35307		102245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	85,05	7400,00				629370		
42	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	450		791,22	50,15	356049	22568	333481	7771	392926
			НР - 108%; СП - 8%				--	15,99	--	7196		29106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,063	28,35	7400,00				209790		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1578060	137043	1424430	63817	1773227
									16587	42503	--	131351	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1578060				
		Материалы		Тенге					1424430				
		Всего заработная плата		Тенге						59090			
			Накладные расходы	Тенге					63817				
			Сметная прибыль	Тенге					131351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1773228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	Тенге						59090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1773228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	Тенге						59090			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**15914717**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1219480				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1631583			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						565164			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9932765		
			- Перевозка грузов	Тенге					417480				
			- Накладные расходы	Тенге								1534539	
			- Сметная прибыль	Тенге								1178867	

	Итого по смете:	15 914 717
НДЗ РК 8-04-05-2015	Временные здания и сооружения к = 2,9%	461 527
	Итого:	16 376 244
	Непредвиденные работы 2%	327 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
			Итого:								16 703 769
			Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514								17 539 816
			Понижающий коэффициент 0,9628172297								16 887 637
		Налоговый кодекс РК	Н Д С - 12%								2 026 516
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								**18 914 153**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
БИН 060240011786

Тлеккабылов Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "РОСИБ"**
БИН 921040000350

Ерлан Н.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.