Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 7 БИН 931240000964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070106KSN0612030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87133336505**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 3825350**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **16.03.2023г.** ДС №49/1 от 25.05.2023г. ДС №49/2 от 14.08.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **август 2023 (месяц, год) на №4-1-1 Наружное освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы										
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5585	46585 11827	159663	
2	2	515-102-0401 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1070878		1070878		1070878		1070878	
			Отпускная цена			1070878		1070878					
			Сметная стоимость оборудования					***1070878***					
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	442307		442307		442307		442307	
			Отпускная цена			442307		442307					
			Сметная стоимость оборудования					***442307***					
4	4	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	18474,07 13243,22	5093,35 2162,03	18474 13243	5093 2162	138	12324 2464	33262	
	4.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07			
	4.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				45,49			
	4.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4			
5	5	515-201-0502 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	1	101904		101904		101904		101904	
			Отпускная цена			101904		101904					
			Сметная стоимость оборудования					***101904***					
			Итого по разделу: 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы									1808014	
			Раздел: 2. Анкерная (концевая) опора А10-1										
6	6	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	19462,47 8775,05	9997,18 4531,46	38925 17550	19994 9063	1380	21290 4817	65032	
	6.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
	6.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
	6.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
7	7	С1225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	2	43455		86910		86910	6953	93863	Казахстан
8	8	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**		1	14619,57	8635,8	14620	8636	0	6692	236[illegible]7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	м3	2	5983,77	2380,95	5984	2381		1705		
				шт.		3600		7200		7200		7776	Казахстан
10	10	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								576		
				шт.	1	26701		26701		26701		28837	Казахстан
11	11	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								2136		
				шт.	2	7399		14798		14798		15982	Казахстан
12	12	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								1184		
				шт.	1	7399		7399		7399		7991	Казахстан
13	13	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143								592		
				шт.	1	1540		1540		1540		1663	Казахстан
14	14	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								123		
				шт.	1	985		985		985		1064	Казахстан
15	15	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								79		
				шт.	1	9016		9016		9016		9737	Казахстан
16	16	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143								721		
				шт.	2	7273		14546		14546		15710	Казахстан
17	17	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								1164		
				шт.	2	1101		2202		2202		2378	Казахстан
18	18	С1252-105-0501	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20В								176		
				шт.	1	574		574		574		620	
19	19	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)								46		
				шт.	1	50		50		50		54	
20	20	С1252-207-0202	Креплениепровода СШ-2								4		
				шт.	1	1655		1655		1655		1787	Казахстан
21	21	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1								132		
				шт.	2	397		794		794		858	
22	22	С1252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1								64		
				шт.	3	340		1020		1020		1102	
23	23	С1252-207-3931	Подвеска натяжная изолирующая								82		
				шт.	6	10185		61110		61110		65999	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Анкерная (концевая) опора А10-1								4889		
												343470	
			Раздел: 3. Осветительное оборудование										
24	26	Ц13-080303-1805 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель. Установка на металлическом основании		28	2491,83	119,59	69771	3348	20667	33771	111825	
				шт.		1634,15	40,97	45756	1147		8283		
25	28	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,3012202	29156,41	1374,23	8782	414	6284	1989	11633	
				м3		6919,78	337,7	2084	102		862		
	25.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3072	18748				5760,22			Казахстан 100%
26	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		1,1	843698,42	1642,82	928068	1807	827358	90718	1100289	
				т		89911,6	715,84	98903	787		81503		
	26.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,1	752144				827358,4			Казахстан 100%
27	32	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников		55	14710,14	8193,72	809058	450654	35958	341582	1242691	
				шт.		5862,64	2763,16	322445	151974		92051		
28	33	С1247-306-0304	Кронштейн консольный		55	6384		351120		351120		379210	Казахстан
				шт.							28090		
			Итого по разделу: 3. Осветительное оборудование									2845648	
			Раздел: 4. Кабельный проводниковые изделия										
29	44	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,159	187347,14	0	29788	0	459	22290	56244	
				канало-километр трубопровода		184457,7	0	29329	0		4166		
	29.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0127	34278				436,02			
30	46	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		23	5728,98	228,11	131767	5247	92693	25645	170005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	47	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	38	1470,74	77,86	33827	1791	19431	12593	38586	
						769	28,88	29222	1098		6506		
				м		228,78	9,02	8694	343		2858		
32	49	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	86,7776352	306,27	306,27	26577	26577	0	3509	32493	
						0	56,17	0	4874		2407		
33	50	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	423,92	35,48	35,48	15040	15040	0	4251	20834	
						0	13,93	0	5904		1543		
34	53	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,54	3700,64	1240,63	35304	11836	21751	4857	43374	
						180,01	291,35	1717	2780		3213		
	34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,494	2069				21712,09			Казахстан 100%
	34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,477	82				39,11			
35	54	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	63,6	999,51	294,26	63569	18715	42136	9189	78579	
						42,73	91,05	2718	5790		5821		
	35.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,0204	3204				38513,36			Казахстан 100%
	35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,908	82				156,46			
36	55	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	63,6	1801,2	227,14	114556	14446	98304	4058	128103	
						28,41	30,67	1807	1951		9489		
	36.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	6,0992	16097				98179,47			Казахстан 100%
	36.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0007	173917				119,46			Казахстан 100%
	36.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0636	82				5,22			
37	56	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	63,6	1515,9	0,18	96411	12	95130	1371	105605	
						19,96	0	1270	0		7823		
	37.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	5,9021	16097				95005,78			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0007	173917				123,88			Казахстан 100%
38	57	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	63,6	2131,05	240,34	135535	15285	118443	4006	150704	
						28,41	29,91	1807	1902		11163		
	38.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	6,2074	19061				118318,49			Казахстан 100%
	38.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0007	173917				119,46			Казахстан 100%
	38.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0636	82				5,22			
39	58	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	63,6	466,8	0,05	29688	3	29368	343	32433	
						4,99	0	317	0		2402		
	39.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,5391	19061				29337,17			Казахстан 100%
	39.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0002	173917				30,97			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кабельный проводниковые изделия									856960	
			Раздел: 5. Ограждение КТП										
40	59	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3.0 м х2.0 м	секция	2,75	154210,25	696,9	424078	1916	344589	54699	517079	
						28208,35	194,35	77573	534		38302		
41	60	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2.0 м	секция	1,75	143578,05	668,15	251262	1169	203954	32572	306541	
						26364,9	186,3	46139	326		22707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	61	У86-010602-0406 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1.0 м х2.0 м	секция	1,5	81594,7	504,85	122392	758	98142	16789	150316	
						15661,85	135,7	23493	204		11135		
43	62	У86-010605-0501 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	76732,95	773,95	76733	774	60388	11432	95218	
						15571	223,1	15571	223		7053		
44	63	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12	132,29	39,23	1588	471	2	1215	3027	
						92,89	14,85	1115	178		224		
45	64	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2	3187		6374		6374		6884	Казахстан
											510		
46	65	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5728,98	228,11	45832	1825	32241	8920	59132	
						1470,74	77,86	11766	623		4380		
47	66	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	769	28,88	42295	1588	28124	9417	55849	
						228,78	9,02	12583	496		4137		
			Итого по разделу: 5. Ограждение КТП									1194046	
			ИТОГО:					5869669	656821	2776519	776020	7048138	
								821241	214685	1615089	402449		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1615089			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92%		104315					
			Итого с временными									7.152.453	
			Зимние удорожания			0,9%		49836					
			Итого с зимними удорожаниями									7.202.289	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		111744					
			Всего									7.314.033	
			НДС			12%		877684					
			Итого с НДС									8.191.717	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки					0,950				7.782.129,71	
			в том числе НДС, 12%			12%						*833.800*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Утемуратов Талгат Урналиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КустанайСпецСтрой" БИН 091040019633
Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)