Заказчик:
ГУ "Упавление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Разработчик :
АО "КазНИИСА"

ПАСПОРТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Строительство медицинского пункта на 25 посещении в смену в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)

Архитектурно-планировочное задание на проектирование №45828 от 26.04.2023 г.

Постановления Акимата Договор об аренде №02 от 5.01.2023 г.

ФАСАД В ОСЯХ 1 - 2

ФАСАД В ОСЯХ А - В



ПЛАН ЭТАЖА НА ОТМ.0,000



РАЗРЕЗ 1 - 1



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Строительный объем здания	888,90	Общая стоимость - 149 743,359тт
2. Общая площадь	138,87	Стоимость СМР - 100 824,309тт
3. Полезная площадь	138,87	Стоимость оборудования - 26 091,475тт
4. Расчетная площадь	110,39	Прочие - 22 827,575 тт
5. Площадь застройки	218,3	Продолжительность строительства - 3м

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Строительство медицинского пункта в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области (без наружных инженерных сетей)

Лист 1