РП «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)»

(без наружных инженерных сетей)

ТОМ-4

Сметная документация

(в ценах 06.06 территориального района Атырауской области)

г.Алматы

2024г.

Содержание

1.	Пояснительная записка
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства
3.	Объектная смета
4.	Состав сметной документации
5.	Локальные сметы

Пояснительная записка

Сметная документация к рабочему проекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей), составлена в текущем уровне цен по программному комплексу ABC-KZ-2023.10, на основании:

- Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12 2022 года №223-нк, с учетом изменений и дополнений согласно Приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан .

- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством;

-НДЦС РК.8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»

- ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» по текущим ценам 2023г по 06.06 территориальному району для Курмангазинского района, Атырауской области.

-сборника сметных цен в текущем уровне 2023 года, на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2023;

-сборника сметных цен на затраты труда в строительстве 2023 года СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства 2023 год СЦПГ РК 8.04-12-2023;

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства на 2023 год ССЦ РК 8.04-09-2023;

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%, согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47.

Средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ определяются в размере 2% от общей стоимости работ по главам 1-8 сметного расчета стоимости строительства, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б).

Средства на инжиниринговые услуги (технический надзор, авторский надзор) определяются по нормативам, утвержденным уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан от всех затрат, включаемых в сводный сметный расчет в текущих ценах.

Сметная документация составлена в ценах 2023 года. Согласно письма заказчика начало строительства 1 квартал 2024 года, продолжительность строительства 4 месяца, переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2024 год выполнен согласно НДЦС РК 8.04-07-2022.

Составила Колесниченко Л.В.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 214426,374 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 22974,254 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 858,4	2 858,4
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	493,932	493,932
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 352,332**	**3 352,332**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Фельдшерско-акушерский пункт	98 602,671	32 037,916	--	130 640,587
		Всего по главе	**98 602,671**	**32 037,916**	**--**	**130 640,587**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	07-01	Благоустройство	20 023,28	136,234	--	20 159,514
		Всего по главе	**20 023,28**	**136,234**	**--**	**20 159,514**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**118 625,951**	**32 174,15**	**--**	**150 800,101**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	9 608,702	--	--	9 608,702
		Итого по главе 8	**9 608,702**	**--**	**--**	**9 608,702**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**128 234,653**	**32 174,15**	**--**	**160 408,803**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 411,733	--	--	6 411,733
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 564,693	643,483	--	3 208,176
		Итого по части II в сметных ценах:	**137 211,079**	**32 817,633**	**--**	**170 028,712**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	137 211,079	32 817,633	--	170 028,712
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	147 501,91	35 278,955	--	182 780,865
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**147 501,91**	**35 278,955**	**--**	**182 780,865**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,17 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,17 : 1,133 = 0,15 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,137211079 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,137211079 : 1,133 = 0,121 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,032817633 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,032817633 : 1,133 = 0,029 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,121х2,90% + 0,029х0,2х2,90%)/0,15х100 = 2,45 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,45 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 170028,712х0,46% = 782,132	--	--	782,132	782,132
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 782,132.1,075 = 840,7919	--	--	840,792	840,792
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**840,792**	**840,792**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 170028,712х2,45% = 4165,703	--	--	4 165,703	4 165,703
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4165,703.1,075 = 4478,130725	--	--	4 478,131	4 478,131
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 478,131**	**4 478,131**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**4 947,835**	**4 947,835**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 318,923**	**5 318,923**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**137 211,079**	**32 817,633**	**8 300,167**	**178 328,879**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**147 501,91**	**35 278,955**	**8 671,255**	**191 452,12**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	22 974,254	22 974,254
		Всего по сводному сметному расчету	**147 501,91**	**35 278,955**	**31 645,509**	**214 426,374**
		2023 год:			3 754,612	3 754,612
		2024 год:	147501,91	35278,955	27 890,897	210 671,762

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" — **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования — **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта — **Е.Н. Даукараев**

Составил — **С.М. Рахимжанова**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Фельдшерско-акушерский пункт
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	130640,587	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,447	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	35760,682	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01	общестроительные работы по чертежам - АС	40 078,242	--	--	40 078,242	2,385	10 771,213	--
2.	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	38 076,195	--	--	38 076,195	3,576	17 271,331	--
3.	02-01-03	водопровод, канализация	2 483,029	1 153,421	--	3 636,45	0,298	1 638,955	--
4.	02-01-04	отопление, вентиляция	3 875,137	863,314	--	4 738,451	0,318	1 699,139	--
5.	02-01-05	газоснабжение	337,395	--	--	337,395	0,03	188,731	--
6.	02-01-06	электрооборудование	9 645,186	--	--	9 645,186	0,391	1 996,898	--
7.	02-01-07	система связи	1 431,227	365,456	--	1 796,683	0,091	435,681	--
8.	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	656,317	--	--	656,317	0,079	382,916	--
9.	02-01-09	технологическое оборудование	1 134,992	29 224,509	--	30 359,501	0,226	1 078,602	--
10.	02-01-10	тепломеханические решения	884,951	431,216	--	1 316,167	0,053	297,216	--
		Всего :	**98 602,671**	**32 037,916**	**--**	**130 640,587**	**7,447**	**35 760,682**	

Главный инженер проекта Даукараев Е.Н.

Составил Пронина А.К.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **ФАП-15-06/06**
Шифр стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	4	Смета	02-01-01	общестроительные работы по чертежам - АС	Q1	краткая локальная смета
2	17	Смета	02-01-01	общестроительные работы по чертежам - АС	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	22	Смета	02-01-01	общестроительные работы по чертежам - АС	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
4	23	Смета	02-01-01	общестроительные работы по чертежам - АС	ИД	Листинг исходных данных
5	31	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	Q1	краткая локальная смета
6	45	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
7	51	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
8	52	Смета	02-01-02	общестроительные работы по чертежам-АР	ИД	Листинг исходных данных
9	63	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	Q1	краткая локальная смета
10	69	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
11	74	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
12	75	Смета	02-01-03	водопровод, канализация	ИД	Листинг исходных данных
13	79	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	Q1	краткая локальная смета
14	87	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)

15	91	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
16	92	Смета	02-01-04	отопление, вентиляция	ИД	Листинг исходных данных
17	97	Смета	02-01-05	газоснабжение	Q1	краткая локальная смета
18	99	Смета	02-01-05	газоснабжение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
19	101	Смета	02-01-05	газоснабжение	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
20	102	Смета	02-01-05	газоснабжение	ИД	Листинг исходных данных
21	104	Смета	02-01-06	электрооборудование	Q1	краткая локальная смета
22	110	Смета	02-01-06	электрооборудование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
23	115	Смета	02-01-06	электрооборудование	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
24	116	Смета	02-01-06	электрооборудование	ИД	Листинг исходных данных
25	119	Смета	02-01-07	система связи	Q1	краткая локальная смета
26	123	Смета	02-01-07	система связи	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
27	126	Смета	02-01-07	система связи	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
28	127	Смета	02-01-07	система связи	ИД	Листинг исходных данных
29	129	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	Q1	краткая локальная смета
30	131	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
31	132	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
32	133	Смета	02-01-08	автоматическая пожарная сигнализация	ИД	Листинг исходных данных
33	134	Смета	02-01-09	технологическое оборудование	Q1	краткая локальная смета
34	156	Смета	02-01-09	технологическое оборудование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
35	161	Смета	02-01-09	технологическое оборудование	В1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам

36	162	Смета	02-01-09	технологическое оборудование	ИД	Листинг исходных данных
37	171	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	Q1	краткая локальная смета
38	174	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
39	177	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
40	178	Смета	02-01-10	тепломеханические решения	ИД	Листинг исходных данных
41	180	Смета	07-01	Благоустройство	Q1	краткая локальная смета
42	185	Смета	07-01	Благоустройство	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
43	187	Смета	07-01	Благоустройство	B1	Сводка объёмов и стоимости работ по разделам
44	188	Смета	07-01	Благоустройство	ИД	Листинг исходных данных

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы по чертежам - АС
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	**40078,242**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10771,213	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,385	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40078242**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10426096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5198768*
		машины и механизмы	тенге			1501944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*345116*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28150205
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 385		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**269272**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			175416
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*84478*
		машины и механизмы	тенге			93858
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23595*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**148,052652**	**350**	**51818**
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**4,578948**	**8 980**	**41119**
3	**6101-0102-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,1564**	**431**	**1791**
4	**412-102-0101** ***РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/недостающий грунт/**	**т·км**	**7,980288**		
5	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**133,2698**	**64**	**8529**
6	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**133,2698**	**618**	**82361**
7	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**23,5182**	**3 557**	**83654**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**8249502**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1349428
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*671899*
		машины и механизмы	тенге			648828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*134742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6251249
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
		Монолитный ростверк (АС-5)				
8	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**10,77**	**9 018**	**97124**
9	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**12,3855**	**12 964**	**160566**
10	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,77**	**9 907**	**106698**
11	**212-101-1811** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**м^3**	**10,9854**	**41 830**	**459519**
12	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**168,74**	**502**	**84707**

1	2	3	4	5	6	7
13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	25,85	29 493	762394
14	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	26,23775	44 321	1162883
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8	333 904	267123
16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,42571	299 988	727684
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	105,78	1 525	161314
18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	253,872	483	122620
		Фундаментные блоки (АС-7)				
19	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8 348	300528
20	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	6 347	50776
21	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	100	5 580	558000
22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	35,388	62 411,13	2208605
23	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284	10050
24	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,08258	61 098	5045
25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08258	344 381	28439
26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,2	20 261	24313
27	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	1,224	41 830	51200
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	192,69	1 525	293852
29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	462,456	483	223366
30	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	$м^2$ поверхности	59,25	6 183	366343
31	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120	16353
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**14303387**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			4459534
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2219617*
		машины и механизмы	тенге			196891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49763*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9646962
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 003		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
32	**1114-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**167,9**	**20 345**	**3415926**
33	**213-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**49,12754**	**110 244**	**5416017**
34	**212-401-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**36,2664**	**49 544**	**1796783**
35	**1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**202,6666667**	**4 032**	**817152**
36	**212-401-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,1952**	**49 544**	**207847**
37	**213-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**7,865088**	**110 244**	**867079**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
38	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**9,74**	**29 493**	**287262**
39	**212-101-1811** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**$м^3$**	**9,8861**	**41 830**	**413536**
40	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,31062**	**299 988**	**93182**
41	**6111-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**24,15**	**6 183**	**149319**
42	**235-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**55,545**	**120**	**6665**
43	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,12328**	**293 578**	**36192**
44	**222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,10304**	**1 154 557**	**118966**
45	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02024**	**323 095**	**6539**
		Перемычки (АС-12)				

1	2	3	4	5	6	7
46	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**66**	**1 766**	**116556**
47	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**7**	**7 352**	**51464**
48	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,212**	**108 480**	**22998**
49	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,676**	**110 692**	**74828**
50	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,419**	**118 046**	**49461**
51	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,33**	**123 584**	**40783**
52	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,456**	**138 765**	**63277**
53	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,949**	**165 284**	**156855**
54	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,681**	**139 060**	**94700**
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**4196115**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			203024
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*101062*
		машины и механизмы	тенге			129550
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25461*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3863540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
55	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**35**	**10 201**	**357035**
56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**251,864**	**14 033**	**3534408**
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01694**	**333 904**	**5656**
58	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,02688**	**1 173 745**	**31550**
59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,22**	**44 964**	**9892**
		Монолитный участок УМ-1 (АС-16)				

1	2	3	4	5	6	7
60	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**1,48**	**46 477**	**68786**
61	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,5022**	**44 964**	**67545**
62	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,199**	**82 111**	**16340**
63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,041**	**333 904**	**13690**
64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**323 095**	**30694**
65	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**299 597**	**60519**
	Раздел 5.	**Кровля**				**5263122**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2140071
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1073103*
		машины и механизмы	тенге			36347
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9738*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3086704
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	465		
		Кровля (АС-18)				
66	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4,062**	**220 734**	**896622**
67	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**4,039**	**134 051**	**541432**
68	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**8,101**	**4 049**	**32801**
69	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0137717**	**120 106**	**1654**
70	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0542767**	**1 629 070**	**88421**
71	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,008101**	**107 485**	**871**
72	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**255,552**	**155**	**39611**
73	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0153331**	**120 106**	**1842**
74	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,058777**	**1 629 070**	**95752**

1	2	3	4	5	6	7
75	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0102221	107 485	1099
76	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,43	43 634	18763
77	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,08514	48 673	4144
78	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1337644	110 244	14747
79	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	320	4 135	1323200
80	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,09	116 869	361125
81	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	368	2 966	1091488
82	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929	15359
83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00486	299 988	1458
84	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	42,15	264	11128
85	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,52	1 590	18317
		Слуховое окно (АС-19)				
86	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	134 051	45309
87	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 049	1369
88	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69
89	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689
90	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36
		Перемычки (АС-17.1)				
91	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 766	10596
92	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	110 692	17268
93	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	76,4	4 827	368783

1	2	3	4	5	6	7
94	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**76,4**	**3 353**	**256169**
	Раздел 6.	**Разные работы**				**7796844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2098623
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1048609*
		машины и механизмы	тенге			396470
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101817*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5301750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	490		
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
95	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2,4**	**9 018**	**21643**
96	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**2,76**	**12 964**	**35781**
97	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**8,5**	**30 483**	**259106**
98	**212-101-2011** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**м^3**	**8,6275**	**44 308**	**382267**
99	**214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,25914**	**330 265**	**85585**
100	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,61354**	**76 247**	**46781**
101	**214-205-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,5743**	**419 044**	**240657**
102	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,03924**	**398 485**	**15637**
103	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,48926**	**341 145**	**166909**
104	**214-205-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,2899**	**419 044**	**121481**
105	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,1874**	**406 503**	**76179**
106	**214-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01196**	**457 448**	**5471**
107	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**12,2315**	**264**	**3229**
108	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**12,2315**	**407**	**4978**

1	2	3	4	5	6	7
109	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	16,4	5 544	90922
110	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,86	2 966	55939
111	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,82	8 185	96747
112	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30,36	908	27567
113	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	30,36	3 250	98670
114	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,168	220 734	37083
115	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4 049	680
116	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002856	120 106	34
117	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	1 629 070	1834
118	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107 485	18
119	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17,76	3 687	65481
120	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,36	40 974	14751
121	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	18,1152	2 865	51900
122	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	2 945	37107
123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10896	1 145 627	124828
124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,724	407	1109
125	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	76 352	7330
		Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)				
126	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 018	55010
127	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	12 964	90942
128	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 649	252097

1	2	3	4	5	6	7
129	212-101-2011 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	18,74705	44 308	830644
130	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	330 265	185279
131	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	313 124	35070
132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	457 747	51268
133	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	341 145	125343
134	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	406 503	106914
135	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	419 044	40274
136	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	457 747	3799
137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1855	264	2425
138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1855	407	3738
139	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	220 734	24281
140	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 049	445
141	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
142	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
143	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
144	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 544	79834
145	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	2 966	49117
146	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	8 185	78576
147	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	908	34232
148	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3 250	122525
149	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 687	133617

1	2	3	4	5	6	7
150	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	40 974	24994
151	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
152	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 945	108670
153	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706
154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,6095	407	3097
155	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)				
156	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	341 145	151694
157	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	406 503	163682
158	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	398 485	16736
159	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,1165	264	2935
160	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,1165	407	4524
161	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,16	1 590	9794
		Вентканалы (АС-24)				
162	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,6	20 345	113932
163	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,2096	48 673	58875
164	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,63856	110 244	180641
165	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	470 776	28247
166	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1145	293 578	33615
167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0077	333 904	2571
168	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	323 095	6010

1	2	3	4	5	6	7
169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0321	398 485	12791
170	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0561	457 448	25663
171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	48	4 827	231696
172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	48	3 353	160944
173	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,86	36 679	68223
174	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,7856	56 845	101502
175	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	39,63	3 516	139339
176	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,749007	37 511	28096
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)				
177	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	262 555	13942
178	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
179	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,3275	407	540
		Отмостка (АС-7)				
180	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	10,8	9 018	97394
181	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,42	12 964	161013
182	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,189	64 116	12118
183	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,189	409 678	77429
184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,93	9 907	128098
185	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,1886	44 290	584123
		Узел крепления дымовой трубы к стене (АС-10.1)				
186	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00888	296 846	2636
187	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	323 095	2869

1	2	3	4	5	6	7
188	**6118-0208-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**кг**	**25**	**317**	**7925**
189	**246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**25**	**775**	**19375**
190	**217-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	**шт.**	**8**	**38**	**304**

Составил И.Ломакова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	58,7649524	110 244	6 478 483,41
2	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	251,864	14 033	3 534 407,51
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	35,388	58 602	2 073 807,58
4	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	40,4616	49 544	2 004 629,51
5	212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	27,37455	44 308	1 212 911,56
6	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	403,42	2 966	1 196 543,72
7	212-101-2105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	26,23775	44 321	1 162 883,32
8	212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	22,0955	41 830	924 254,76
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,74119	299 988	822 324,11
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,1886	44 290	584 123,09
11	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46644	1 145 627	534 366,26
12	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,46454	116 869	521 766,33
13	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	34,5805	12 964	448 301,6
14	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	124,4	3 353	417 113,2
15	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,96031	419 044	402 412,14

1	2	3	4	5	6	7
16	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,321	116 869	388 121,95
17	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,42971	106 328	364 674,2
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	257,706	1 351	348 160,81
19	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,85307	406 503	346 775,51
20	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	716,328	483	345 986,42
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86564	333 904	289 040,66
22	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,55305	38 186	288 420,77
23	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,82014	330 265	270 863,54
24	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	68,06	3 250	221 195
25	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1171809	1 629 070	190 895,89
26	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	55,08	2 865	157 804,2
27	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,949	165 284	156 854,52
28	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	55,8049056	2 284	127 458,4
29	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,085	116 869	126 802,86
30	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 154 557	118 965,55
31	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,249	409 678	102 009,82
32	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,7856	56 845	101 502,43
33	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,681	139 060	94 699,86
34	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,832	110 692	92 095,74
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,273978	7 007	86 003,76
36	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7222	44 964	77 437

1	2	3	4	5	6	7
37	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,122094	589 065	71 921,3
38	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,085	34 432	71 790,72
39	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0716328	973 429	69 729,44
40	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	138 765	63 276,84
41	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,29474	48 673	63 018,88
42	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	299 597	60 518,59
43	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,3003572	190 753	57 294,04
44	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1203	457 747	55 066,96
45	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,419	118 046	49 461,27
46	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	15,9304	3 059	48 731,09
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	58,6172998	826	48 417,89
48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14272	323 095	46 112,12
49	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	28,53	1 590	45 362,7
50	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11334	398 485	45 164,29
51	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,33	123 584	40 782,72
52	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,97	40 974	39 744,78
53	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,7497494	2 146	33 798,96
54	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02688	1 173 745	31 550,27
55	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06806	457 448	31 133,91
56	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08258	344 381	28 438,98
57	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,749007	37 511	28 096
58	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,636	42 007	26 716,45

1	2	3	4	5	6	7
59	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,215435	109 412	23 571,17
60	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	191,82	120	23 018,4
61	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,212	108 480	22 997,76
62	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	14,94408	1 398	20 891,82
63	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	775	19 375
64	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,24	76 352	18 324,48
65	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0150719	1 174 643	17 704,1
66	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	9,9	1 661	16 443,9
67	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,154	106 328	16 374,51
68	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929	15 358,76
69	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	21,684	695	15 070,38
70	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	56,8192	264	15 000,27
71	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	17,4984	705	12 336,37
72	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,6524	6 786	11 213,19
73	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0477552	226 071	10 796,07
74	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,88042	5 539	10 415,65
75	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284	10 050,19
76	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7,016	1 267	8 889,27
77	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,007955	902 233	7 177,27
78	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,060406	109 412	6 609,14
79	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0039133	1 510 113	5 909,51
80	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,659064	1 995	5 304,83
81	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0033811	1 100 829	3 721,98
82	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,030152	120 106	3 621,44
83	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,8328	484	2 823,08
84	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0035381	760 526	2 690,81
85	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0095112	274 757	2 613,27

1	2	3	4	5	6	7
86	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0038179	598 418	2 284,69
87	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0189391	107 485	2 035,67
88	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,07425	26 702	1 982,62
89	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3,4286	565	1 937,16
90	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0011808	1 054 789	1 245,48
91	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0187397	64 705	1 212,55
92	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,830758	366	1 036,06
93	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0012375	705 879	873,49
94	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,49847	538	806,18
95	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0161	35 892	577,86
96	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,7679816	33	520,34
97	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001776	278 998	495,5
98	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,2	2 284	456,8
99	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0368012	10 602	390,17
100	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
101	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001968	1 352 536	266,18
102	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,002027	116 869	236,9
103	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000488	380 806	185,83
104	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,852242	153	130,39
105	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,05292	566	29,95
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**28 015 536**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-01

на общестроительные работы по чертежам - АС

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Земляные работы			269272				269272	54	199011		0,67
2	Фундамент			8249502				8249502	318	1484170		20,58
3	Наружные стены и перегородки			14303387				14303387	1003	4509297		35,69
4	Плиты покрытия			4196115				4196115	54	228485		10,47
5	Кровля			5263122				5263122	465	2149809		13,13
6	Разные работы			7796844				7796844	491	2200440		19,45
Всего по смете:				**40078242**				**40078242**	**2385**	**10771212**		**100**

Составил И.Ломакова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20000'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-01'общестроительные работы по чертежам - АС'АС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'object=Фельдшерско-акушерский пункт'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06*
4	РЗемляные работы*
5	LV=L.h.(a+к.h)*
6	LL=(22,0+1,35.2).3+5,4.7=111,9м*
7	La=(0,8+0,7.2)=2,2м*
8	Lгрунт-суглинок, откос 1:0 экскаватором 2гр., бульдозером 2гр., вручную 2гр., плотность 1,92 т/м^3*
9	LРазработка грунта от черной отметки*
10	L(24,87+25,11+25,17+24,96):4=25,03*
11	L25,65-25,03=0,62м*
12	Lh=0,62*
13	X111,9.0,62.2,2=Ф1*
14	XФ1.0,03=Ф2*
15	LЗасыпка грунта до красной отметки*
16	L25,65-24,75=0,9м*
17	X111,9.0,9.2,2=Ф3*
18	XФ3-(10,77+10,77+25,85+((22+0,8).3+5,75.7).0,4.(1-0,6))=Ф7*
19	XФ7.0,85=Ф8 Ф7.0,15=Ф9*
20	LНедостающий грунт*
21	XФ7-Ф1=Ф10*
22	У6101-0102-0114'Ф1-Ф2''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
23	У6101-0201-0202(П-6101031)'Ф2''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
24	У6101-0102-0214'Ф10''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
25	С3412-102-0101класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф10.1,92.1,0''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/недостающий грунт/'т·км*
26	У6101-0106-0105'Ф8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
27	У6101-0107-0501'Ф8''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
28	У6101-0206-0101'Ф9''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	РФундамент*
30	П2 Монолитный ростверк (АС-5)*
31	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'10,77=Ф1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
32	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
33	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'10,77''Устройство бетонной подготовки'м^3*
34	С1212-101-1811'1,02.10,77''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
35	У6111-0403-0203'168,74''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)'м^2 изолируемой поверхности*
36	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'25,85''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
37	С1212-101-2105'25,85.1,015''Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
38	С1214-210-0101'800.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39	С1214-210-0502'2425,71.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
40	Х((22+0,65.2).2+(12,2+2.0,5).2+5,4.10+10,45.6+2,14.2+7,51.2).0,3+((22+0,65.2).3+5,4.7).(0,8-0,4)=Ф12*
41	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
42	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.(Ф12)''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
43	П2 Фундаментные блоки (АС-7)*
44	У6104-202-103(РМ295547)(КРЗП=1)'36''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
45	У6104-202-102(РМ295547)(КРЗП=1)'8''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т'шт.*
46	У6104-0202-0101(РМ295547)'15+85''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
47	L ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6 п/п 2.2 надбавка к сметной стоимости 6,5% на водонепроницаемость W10*
48	С1221-102-0101(А1.1,065)'0,543.36+0,265.8+0,195.15+0,127.85=Ф1''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
49	СТССЦ РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4 (=19)'Ф1'284'Надбавка на сульфатостойкий цемент'м^3*
50	Е11-140301-0204(РС279860)'(5,56.4+8,09.6+11,8).0,001=Ф20''Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)'т металлических изделий*
51	С1214-403-0103'Ф20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
52	У6103-101-105(РМ100467)(КРЗП=1)'1,2''Устройство фундамента бетонного ленточного'м^3*
53	С1212-101-1811'1,02.1,2''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
54	Х((22+2.0,4).2+(12,2+2.0,25).2+10,8.6+5,75.10+2,49.2+(8,31-2.0,2).2).(0,6+0,3)=Ф12*
55	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
56	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.(Ф12)''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
57	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'118,5:2=Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)'м^2 поверхности*
58	С1235-101-0201'2,3.Ф1''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
59	Р Наружные стены и перегородки*
60	П2 Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)*
61	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'147,4+20,5=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	С1213-101-0602'Ф1.0,38.0,77.1000''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
63	С1212-401-0205'0,24.0,9.Ф1''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
64	Е11-140301-203(РС102641)(РС295491)(КРЗП=1)'24,32:0,12=Ф2''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
65	С1212-401-0205'0,023.0,9.Ф2''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
66	С1213-101-0602'0,0504.0,77.1000.(Ф2)''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
67	П2 Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)*
68	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'9,74''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
69	С1212-101-1811'1,015.9,74''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
70	С1214-210-0502'310,62.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
71	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'48,30:2=Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
72	С1235-101-0201'2,3.Ф1''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
73	У6104-0802-0403(РС130010)'(0,56.2.92+0,22.92).0,001=Ф20''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
74	С1222-509-1003'0,56.2.92.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
75	С1214-210-0201'0,22.92.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
76	П2 Перемычки (АС-12)*
77	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'6+5+26+5+6+7+4+4+3''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
78	У6104-301-111(РМ295547)(КРЗП=1)'3+4''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т'шт.*
79	С1222-102-0101'0,017.6+0,022.5''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
80	С1222-102-0102'0,026.26''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
81	С1222-102-0103'0,041.7+0,033.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
82	С1222-102-0105'0,055.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
83	С1222-102-0107'0,114.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
84	С1222-102-0108'0,041.5+0,150.4+0,048.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
85	С1222-102-0209'0,227.3''Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
86	Р Плиты покрытия*
87	П2 Сборные плиты перекрытий (АС-15)*
88	У6104-401-106(РМ295547)(КРЗП=1)'33+2''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2'шт.*
89	С1222-203-0404'6,08.1,195.33+6,08.0,995.2''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
90	С1214-210-0101'(11,27+5,67).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
91	С1222-509-1006'(0,77+0,07).32.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	С1212-101-0701'0,22''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
93	П2 Монолитный участок УМ-1 (АС-16)*
94	Е11-60801-112(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'1,48''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м^3*
95	С1212-101-0701'1,48.1,015''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
96	У6103-703-201(РМ295570)(КРЗП=1)'199.0,001''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
97	С1214-210-0101'41.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
98	С1214-210-0201'95.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
99	С1214-210-0202'(48+60+94).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
100	Р Кровля*
101	П2 Кровля (АС-18)*
102	Е11-140301-0301'0,24+0,15+0,14+0,092+0,15+3,07+0,22=Ф1''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
103	Е11-140301-0302'1,76+0,115+0,044+0,25+0,75+0,89+0,23=Ф2''Крыша. Установка прогонов'м^3*
104	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'Ф1+Ф2=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
105	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
106	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
107	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
108	У6107-115-106(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'(0,032+0,1).2.968''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м^2*
109	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-106 LinkR=315973)'0,00006.(0,032+0,1).2.968''Сульфат аммония'т*
110	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-106 LinkR=315974)'0,00023.(0,032+0,1).2.968''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
111	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-106 LinkR=315989)'0,00004.(0,032+0,1).2.968''Контакт Петрова керосиновый'т*
112	У6105-201-602(РМ102641)(РМ295492)(КРЗП=1)'0,43''Кладка столба прямоугольного неармированного'м^3*
113	С1212-401-0204'0,22.0,9.0,43''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
114	С1213-101-0602'0,404.0,77.1000.(0,43)''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
115	У6110-101-512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)(КРЗП=1)'320''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
116	С1215-202-0701'3,09''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м^3*
117	С1224-102-0508'1,15.320''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
118	С1222-509-1001'14,04.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
119	С1214-210-0502'(4,86).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
120	С1235-101-0901'42,15''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м^2*
121	С1217-101-0401'0,64.18''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
122	П2 Слуховое окно (АС-19)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
123	Е11-140301-0302'0,13+0,048+0,070+0,09''Крыша. Установка прогонов'м^3*
124	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,13+0,048+0,070+0,09=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
125	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
126	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
127	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
128	П2 Перемычки (АС-17.1)*
129	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'6''Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)'шт.*
130	С1222-102-0102'0,026.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
131	У6110-0203-0201(РС279796)'76,4''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
132	С1224-104-0308'76,4''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
133	Р Разные работы*
134	П2 Крыльцо КР-1 (АС-20)*
135	Н43=2*
136	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'1,2=Ф1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
137	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
138	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'4,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
139	С1212-101-2011'4,25.1,015''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
140	С1214-210-0501'129,57.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
141	У6106-302-112(РМ295605)(КРЗП=1)'(287,15+19,62).0,001=Ф40''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*
142	С1214-205-0203'287,15.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
143	С1214-101-0201'19,62.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
144	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(144,95+93,70+5,98).0,001=Ф50''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
145	С1214-205-0203'144,95.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
146	С1214-205-0202'93,70.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
147	С1214-201-0202'5,98.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
148	У6111-0501-0205'(144,95+93,70+5,98).25.0,001=Ф50''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
149	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф50''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
150	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'8,2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
151	С1224-102-0508'1,15.8,2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
152	У6110-0203-0201'5,91''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
153	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'15,18''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
154	С1232-104-0103'15,18''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*
155	Е11-140301-0301'0,084''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
156	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,084''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
157	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,084''Сульфат аммония'т*
158	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,084''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
159	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,084''Контакт Петрова керосиновый'т*
160	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'8,88''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
161	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,18''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
162	С1231-301-0202'1,02.8,88''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)'м^2*
163	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'(2,1+1,05).2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
164	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(23,88.2+3,36.2).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
165	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
166	С1243-907-5103'24.2''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
167	Н43=1*
168	П2 Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)*
169	У6101-108-102(РС100080)(КРЗП=1)'6,1=Ф1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
170	С1211-201-0406(KLink=У6101-108-102 LinkR=100080)'1,15.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
171	У6103-101-211(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'18,47''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
172	С1212-101-2011'18,47.1,015''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10'м^3*
173	С1214-210-0501'561.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
174	У6103-701-806(РМ131043)(КРЗП=1)'112.0,001''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона'т*
175	С1214-201-0102'112.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
176	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(110,8+53,65+98,56+41,4+37,46+17,25+8,3).0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
177	С1214-205-0202'(110,8+53,65+98,56).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
178	С1214-205-0203'(41,4+37,46+17,25).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
179	С1214-201-0102'8,3.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
180	У6111-0501-0205'Ф40.25''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
181	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
182	Е11-140301-0301'0,11''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
183	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,11''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
184	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,11''Сульфат аммония'т*
185	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,11''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
186	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,11''Контакт Петрова керосиновый'т*
187	У6110-101-512(РМ295697)(КРЗП=1)'14,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
188	С1224-102-0508'1,15.14,4''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
189	У6110-0203-0201'9,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
190	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'37,7''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*
191	С1232-104-0103'37,7''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель'м^2*
192	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'36,24''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
193	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,61''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
194	С1231-301-0202'1,02.36,24''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)'м^2*
195	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'8,0.2+3,0+1,05.2+5,0.2+2,5+1,65.2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
196	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(113,64+37,26+18,18+72,60+18,30+24,24+20,16).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
197	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
198	С1243-907-5103'144''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
199	П2 Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)*
200	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(40,88+21,50+41,66+13,8).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66+7,2).2.0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
201	С1214-205-0202'(40,88+21,5+41,66).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66).2.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
202	С1214-101-0201'(13,8.2+7,2.2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
203	У6111-0501-0205'Ф40.25''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
204	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
205	С1217-101-0401'(1,76+1,32).2''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
206	П2 Вентканалы (АС-24)*
207	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'5,6=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
208	С1212-401-0204(KLink=Е11-140301-201 LinkR=102640)'0,24.0,9.(Ф1)''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
209	С1213-101-0602'Ф1.0,38.0,77.1000''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
210	Е11-140301-0204'60,0.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
211	У6104-0802-0403(РС130010)'(18,6+7,7+32,1+56,1).0,001=Ф20''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
212	С1214-210-0101'7,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
213	С1214-210-0201'18,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
214	С1214-101-0201'32,1.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
215	С1214-201-0202'56,1.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
216	У6110-0203-0201(РС279796)'28,0+20,0''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
217	С1224-104-0308'28,0+20,0''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
218	У6111-201-201(РМ295721)(КРЗП=1)'1,86''Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе'м^3 изоляции*
219	С1234-101-0206'0,96.1,86''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
220	У6112-201-101(РМ102682)(КРЗП=1)'39,63''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м^2*
221	С1212-402-0107(KLink=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.(39,63)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
222	П2 Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)*
223	У6106-304-101(РМ295605)(КРЗП=1)'(16,6+5,92+10,92+12,8+1,5+3,12+2,24).0,001=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т конструкций*
224	С1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
225	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
226	П2 Отмостка (АС-7)*
227	У6101-0108-0102(РС100080)'10,8''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
228	С1211-201-0406'1,15.10,8''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
229	У6103-701-810(РМ295570)(КРЗП=1)'189.0,001=Ф30''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
230	С1214-403-0101'Ф30''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
231	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'12,93''Устройство бетонной подготовки'м^3*
232	С1212-101-0601'12,93.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
233	П2 Узел крепления дымовой трубы к стене (АС-10.1)*
234	У6105-401-103(РМ279860)(КРЗП=1)'8,88.0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
235	С1214-210-201'8,88.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
236	У6118-208-401(РМ188241)(РМ295485)(КРЗП=1)'17,76+7,24=Ф1''Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование'кг*
237	С1246-301-0501(KLink=У6118-208-401 LinkR=188241)'Ф1''Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
238	С1217-101-0302'4.2''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
239	К'И.Ломакова*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы по чертежам-АР

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**38076,195**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17271,331	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,576	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38076195**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17073744
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8571486*
		машины и механизмы	тенге			659948
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197587*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20342502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 576		
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**6707089**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1345556
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*676047*
		машины и механизмы	тенге			161105
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5200425
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	292		

1	2	3	4	5	6	7
1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	267,35	2 393	639769
2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	267,35	1 430	382311
3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	267,35	3 539	946152
4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,0741	63 122	3476387
5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	267,35	1 692	452356
6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,090455	38 186	156198
7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	267,35	199	53203
8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,817425	38 186	260330
9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4678625	64 116	29997
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4678625	409 678	191673
11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	64,83	502	32545
		Снегозадержатели (л.13)				
12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	22,26	1 182	26311
13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 689	59857
	Раздел 2.	**Полы**				**6346789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2581833
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1299799*
		машины и механизмы	тенге			177297
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50857*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3587659
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	564		
		Тип А (лист 18)				
14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,11	394	64265

1	2	3	4	5	6	7
15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,63722	13 131	218463
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0488	24 853	324302
17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,309776	42 007	559104
18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 520	247927
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	40 974	136339
20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	128	20878
21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	40 974	136339
22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 379	877369
23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3 021	492755
25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 520	247927
27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	40 974	136339
28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	163,11	6 006	979639
29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 147	523573
		Тип Б				
30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	394	24219
31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,26994	13 131	82331
32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9176	24 853	122217
33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,015952	42 007	210705
34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 520	93434
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	40 974	51381

1	2	3	4	5	6	7
36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**61,47**	**128**	**7868**
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,253988**	**40 974**	**51381**
38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**61,47**	**2 052**	**126136**
39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**62,6994**	**3 354**	**210294**
		Тип В				
40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**14,23**	**394**	**5607**
41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,45146**	**13 131**	**19059**
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,423**	**24 853**	**35366**
43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,45146**	**42 007**	**60971**
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**14,23**	**1 520**	**21630**
45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,290292**	**40 974**	**11894**
46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**м^2 стяжки**	**14,23**	**2 558**	**36400**
47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м^2 стяжки**	**-14,23**	**196**	**-2789**
48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**54,074**	**-110**	**-5948**
		Плинтус, пороги (лист 17, см. примечания)				
49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**82**	**591**	**48462**
50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**6**	**826**	**4956**
51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**6,3**	**1 121**	**7062**
	Раздел 3.	**Проемы**				**5631236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			515259
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*256495*
		машины и механизмы	тенге			35407
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11608*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5080570
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		

1	2	3	4	5	6	7
		Дверные блоки (лист 15)				
52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**2,6**	**11 044**	**28714**
53	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	**2,6**	**43 583**	**113316**
54	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)**	**шт.**	**1**	**2 418**	**2418**
55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**5,928**	**5 989**	**35503**
56	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**5,928**	**34 121**	**202269**
57	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**32,16263**	**6 089**	**195838**
58	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**13,17156**	**12 320**	**162274**
59	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**10,04435**	**11 629**	**116806**
60	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**8,94672**	**14 746**	**131928**
61	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0,63**	**8 918**	**5618**
62	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**14 746**	**9290**
63	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**11 790**	**7428**
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных				
		ОК-1, ОК-2				
64	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**29,172**	**7 848**	**228942**
65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**29,172**	**51 835,68**	**1512150**
		ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7
66	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	15,334	8 997	137960
67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	м^2	15,334	54 463,76	835147
		ОК-4				
68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6498	12 388	8050
69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6498	56 816	36919
70	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,610812	-10 192	-6225
71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	м^2	0,610812	3 029	1850
		ОК-5				
72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,4168	11 780	16690
73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,4168	31 092	44051
74	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,331792	-10 192	-13574
75	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	1,331792	3 029	4034
		ОК-6, ОК-7				
76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	11 780	13476
77	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	31 092	35569
78	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960
79	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	м^2	1,144	4 661	5332
		ОК-8				
80	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	12 388	7031

1	2	3	4	5	6	7
81	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816	32249
82	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 192	-5438
83	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 029	1616
		ФР-1				
84	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 780	8688
85	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	37 807,12	27883
86	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	14,7834	5 592	82669
87	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47439
		Подоконные доски				
88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 332	116531
89	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1				
90	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3 615	18491
91	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,1151	115 677,12	591700
92	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 285	9080
93	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7641	128 798,8	356013
		ВТР-2				

1	2	3	4	5	6	7
94	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,3383**	**3 615**	**8453**
95	**223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**2,3383**	**99 470**	**232591**
96	**6107-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**1,7091**	**3 285**	**5614**
97	**223-301-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**1,7091**	**108 480**	**185403**
98	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**3,804556**	**-10 192**	**-38776**
99	**217-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	**$м^2$**	**3,804556**	**3 029**	**11524**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**10736917**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8046906
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4035497*
		машины и механизмы	тенге			146528
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58855*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2543486
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 686		
		Потолок (лист 17)				
100	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**$м^2$**	**210,99**	**2 985**	**629805**
101	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**869,91177**	**112**	**97430**
102	**6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**22,56**	**2 261**	**51008**
103	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**62,01744**	**112**	**6946**
104	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**219,32**	**1 355**	**297179**
105	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**151,3308**	**439**	**66434**

1	2	3	4	5	6	7
106	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	800	11384
107	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561
108	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8,33	1 838	15311
109	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,437325	22 149	9686
110	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 852	57077
111	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	37 184	9912
112	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	7341
113	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	93,74	1 138	106676
114	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433
		Стены (лист 17)				
115	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 531	1440767
116	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 351	476336
117	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108555
118	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 838	63595
119	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	22 149	40234
120	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	7 133	246802
121	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492
122	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 602	1386698
123	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	37 511	218059

1	2	3	4	5	6	7
124	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**340,45**	**8 161**	**2778412**
125	**232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**347,259**	**2 523**	**876134**
126	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**352,58**	**1 210**	**426622**
127	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**222,1254**	**439**	**97513**
128	**6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**44,53**	**718**	**31973**
129	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**23,1556**	**439**	**10165**
130	**6109-0401-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**62**	**1 280**	**79360**
131	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**62,62**	**3 534**	**221299**
		Отбойная планка				
132	**6107-0102-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	**$м^2$**	**5,961**	**908**	**5413**
133	**233-204-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус из МДФ**	**м**	**40,7335**	**1 510**	**61508**
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
134	**1114-0302-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**53,58**	**8 159**	**437159**
135	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	**$м^2$**	**53,58**	**4 297**	**230233**
136	**232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**137,37912**	**71**	**9754**
137	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**53,58**	**1 210**	**64832**
138	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**33,7554**	**439**	**14819**
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**8654164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4584190
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2303648*
		машины и механизмы	тенге			139611
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43467*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3930362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	921		

1	2	3	4	5	6	7
		Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)				
139	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 426	828867
140	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83	115473
141	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	341,66	607	207388
142	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	358,743	145	52018
143	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 426	828867
144	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 391,23952	83	115473
145	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	341,66	3 373	1152419
146	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 024,98	569	583214
147	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	341,66	688	235062
148	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	263,8389	607	160150
		Утепление фасада и цоколя (л.3)				
149	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	239	1 838	439282
150	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	20,475	56 845	1163901
151	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,696	46 522	171945
		Внутренняя часть парапета (л.3)				
152	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 516	182199
153	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979398	37 511	36738
154	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	688	35652

1	2	3	4	5	6	7
155	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	607	12267
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
156	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	4,986	6 179	30808
157	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,154566	37 184	5747
158	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	5,38488	145	781
159	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	41,55	552	22936
160	231-304-0101 *СпрСЦ 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162918
161	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,972	607	6053
162	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	10,4706	145	1518
163	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,972	3 373	33636
164	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	29,916	569	17022
165	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,972	688	6861
166	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	607	2361
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
167	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	37,59	6 179	232269
168	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,16529	37 184	43330
169	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	40,5972	145	5887

1	2	3	4	5	6	7
170	**6112-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**156,625**	**552**	**86457**
171	**231-304-0103** ***СпрСЦ 10.2023***	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	**м**	**156,625**	**3 360**	**526260**
172	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**37,59**	**3 373**	**126791**
173	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**112,77**	**569**	**64166**
174	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**37,59**	**688**	**25862**
175	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**14,6601**	**607**	**8899**
		Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые				
176	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**140,2**	**3 373**	**472895**
177	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**420,6**	**569**	**239321**
178	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**140,2**	**688**	**96458**
179	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**54,678**	**607**	**33190**
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
180	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**13,46**	**3 373**	**45401**
181	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**40,38**	**569**	**22976**
182	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**13,46**	**688**	**9260**

1	2	3	4	5	6	7
183	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**5,2494**	**607**	**3186**

Составил Колесниченко Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,0741	63 122	3 476 387,34
2	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	51 835,68	1 512 150,46
3	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	20,475	56 845	1 163 901,38
4	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 628,646	569	926 699,57
5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876 134,46
6	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	54 463,76	835 147,3
7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,777188	42 007	830 780,34
8	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,1151	115 677,12	591 700,04
9	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526 260

1	2	3	4	5	6	7
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	12,7806	40 974	523 672,3
11	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 147	523 573,31
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,90788	38 186	416 528,31
13	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 585,3855	245	388 419,45
14	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7641	128 798,8	356 012,76
15	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24,35862	13 131	319 853,04
16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,315473	973 429	307 090,57
17	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	247,9272	1 223	303 214,97
18	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9443317	281 614	265 937,03
19	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,979204	37 511	261 796,92
20	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	60,2732432	4 204	253 388,71
21	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,3383	99 470	232 590,7
22	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2 782,47904	83	230 945,76
23	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221 299,08
24	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	362,52528	607	220 052,84
25	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	37 511	218 058,87
26	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 901,17163	112	212 931,22
27	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	62,6994	3 354	210 293,79
28	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202 269,29
29	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,191624	14 144	200 726,33
30	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	438,4783	439	192 491,97

1	2	3	4	5	6	7
31	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4678625	409 678	191 672,97
32	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	108 480	185 403,17
33	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,962956	37 184	184 542,56
34	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	599,9334	307	184 179,55
35	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,696	46 522	171 945,31
36	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 287,4715	132	169 946,24
37	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162 917,55
38	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162 273,62
39	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	365,3664	435	158 934,38
40	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 368,212	67	158 670,2
41	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	483,63368	326	157 664,58
42	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 746	131 928,33
43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	11 629	116 805,75
44	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113 315,8
45	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 361,8	72	98 049,6
46	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	38,7788	2 381	92 332,32
47	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	97,71876	938	91 660,2
48	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,5608	31 092	79 620,39
49	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	14,7834	4 971	73 488,28
50	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71 661,6

1	2	3	4	5	6	7
51	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2174	56 816	69 167,8
52	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61 507,58
53	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	415,19568	145	60 203,37
54	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 689	59 857,14
55	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПI 45-50	$м^3$	2,253825	22 149	49 919,97
56	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5496807	88 056	48 402,68
57	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47 439
58	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	310,123	137	42 486,85
59	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	46,3644	816	37 833,35
60	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	136,18	253	34 453,54
61	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	37 807,12	27 882,75
62	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	107,6	248	26 684,8
63	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	126,0525	177	22 311,29
64	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,434581	4 057	22 048,1
65	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1153974	190 753	22 012,4
66	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	17,616092	1 071	18 866,83
67	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	30,735	593	18 225,86
68	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723,48
69	218-103-0201	Ветошь	кг	13,216039	1 103	14 577,29
70	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,032622	360 906	11 773,48
71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	3,804556	3 029	11 524
72	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	3,765325	3 023	11 382,58
73	223-503-0504	Лента бутиловая	м	126,642447	89	11 271,18
74	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433,26
75	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9 753,92

1	2	3	4	5	6	7
76	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9 289,98
77	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7 062,3
78	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	10,54896	571	6 023,46
79	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,65325	398	5 831,99
80	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	1,865336	3 029	5 650,1
81	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,5081696	1 590	5 577,99
82	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	45,536	122	5 555,39
83	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5 332,18
84	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7,19862	726	5 226,2
85	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,37975	116	4 104,05
86	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,006741	589 065	3 970,89
87	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	28,589527	121	3 459,33
88	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,799575	1 136	3 180,32
89	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	25,614	110	2 817,54
90	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0321626	85 950	2 764,38
91	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,2344074	826	2 671,62
92	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	5,666583	442	2 504,63
93	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 418	2 418
94	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1 850,15
95	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,6724568	1 086	1 816,29
96	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0193894	86 100	1 669,43
97	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,6636635	33	1 242,9
98	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0421776	24 800	1 046
99	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3915534	1 398	547,39
100	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003693	122 966	454,12

1	2	3	4	5	6	7
101	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,597987	206	329,19
102	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0101995	26 702	272,35
103	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,802469	259	207,84
104	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1310015	566	74,15
105	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	40 689	42,81
106	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01008	1 251	12,61
107	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011088	484	5,37
108	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-7,356064	10 192	-74 973
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**20 343 101**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-02

на общестроительные работы по чертежам-АР

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Утепление кровли (л.14)			6707089				6707089	292	1378356		17,61
2	Полы			6346789				6346789	564	2632690		16,67
3	Проемы			5631236				5631236	113	526867		14,79
4	Отделка помещений			10736917				10736917	1686	8105761		28,2
5	Отделка фасада			8654164				8654164	920	4627657		22,73
	Всего по смете:			**38076195**				**38076195**	**3576**	**17271331**		**100**

Составил Колесниченко Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20010'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт'АР'2'02-01-02'общестроительные работы по чертежам-АР'''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06*
4	L----------*
5	Р Утепление кровли (л.14)*
6	У6111-402-301'267,35=Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
7	У6111-402-302'Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
8	У6111-0402-0103(РМ295715)(КРЗП=1)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
9	С1234-101-207'1,03.0,2.Ф1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м^3*
10	У6110-0302-0101(РС102635)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)'м^2*
11	С1212-401-0104'0,0153.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
12	У6110-0302-0102(РС102635)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м^2*
13	С1212-401-0104'0,00102.Ф1.25''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
14	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,75.Ф1.0,001=Ф2''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
15	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
16	L----------*
17	У6111-0403-0203'64,83''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)'м^2 изолируемой поверхности*
18	L----------*
19	П2 Снегозадержатели (л.13)*
20	У6110-0402-0401(РМ304014)'22,26=Ф1''Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)'м*
21	С1224-106-0102'Ф1''Трубчатый снегозадержатель'м*
22	L----------*
23	Р Полы*
24	П2 Тип А (лист 18)*
25	У6109-101-102(РМ100081)(КРЗП=1)'163,11=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
26	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
27	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
28	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
29	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*
30	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
32	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
33	У6111-0403-0101(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2 изолируемой поверхности*
34	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
35	У6111-0403-0102(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
36	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
37	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
38	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
39	У6109-306-105(РМ295969)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
40	С1231-302-0101'1,02.Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм'м^2*
41	L----------*
42	П2 Тип Б*
43	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'61,47=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
44	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
45	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
46	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
47	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*
48	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
49	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
50	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
51	У6109-308-102(РМ149999)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на мастике'м^2*
52	С1233-101-0106'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
53	L----------*
54	П2 Тип В*
55	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'14,23=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
56	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
57	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,1=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
58	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
59	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
60	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
61	L...наливной пол Алинекс - цементный*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)'м^2 стяжки*
63	У6109-201-503(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ249637)(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м^2 стяжки*
64	С1233-401-0301(KLink=У6109-201-503 LinkR=249637)(ВП)'1,9.2.Ф1''Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150'кг*
65	L----------*
66	П2 Плинтус, пороги (лист 17, см. примечания)*
67	У6109-401-802(РМ295972)(КРЗП=1)'82''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
68	У6109-0402-0101(РС281888)'6''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
69	С1233-204-0201'1,05.6''Порог стыкоперекрывающий'м*
70	L----------*
71	Р Проемы*
72	П2 Дверные блоки (лист 15)*
73	У6108-0204-0103(РМ295688)(КРЗП=1)'2,08.1,25=Ф1''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м^2*
74	С1223-207-0104'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м^2*
75	С1223-502-0701'1''Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)'шт.*
76	L----------*
77	Е11-140303-0103(РС295688)'2,08.0,95.3=Ф1''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
78	С1223-207-0103'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
79	L----------*
80	Е11-140303-101(РС295688)(РС295884)(КРЗП=1)'2,071.1,272.5=Ф1 2,071.0,97.5=Ф2 2,071.0,77.3+2,071.0,67.3=Ф3 Ф1+Ф2+Ф3''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
81	С1223-201-0105'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
82	С1223-201-0103'Ф2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
83	С1223-201-0102'Ф3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
84	L----------*
85	У6108-201-107(РМ295662)(РМ295884)(КРЗП=1)'0,9.0,7=Ф1''Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2'м^2*
86	С1223-201-0102'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
87	У6108-0208-0102'Ф1''Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
88	L----------*
89	П2 Окна (лист 15,16)*
90	L----------*
91	П2 ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04*
92	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	П2 ОК-1, ОК-2*
94	У6108-0102-0107(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.1,87.6+1,45.1,87.6=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
95	С1223-102-0207(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
96	L----------*
97	П2 ОК-3*
98	У6108-0102-0108(РМ295687)(КРЗП=1)'2,05.1,87.4=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
99	С1223-102-0307(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
100	L----------*
101	П2 ОК-4*
102	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,57.1,14=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
103	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
104	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
105	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)'м^2*
106	L----------*
107	П2 ОК-5*
108	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'0,805.0,44.4=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
109	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
110	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
111	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'м^2*
112	L----------*
113	П2 ОК-6, ОК-7*
114	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.0,44+1,45.0,44=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
115	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой 'м^2*
116	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
117	С1261-302-0119'Ф1''Решетки жалюзийные (прим.13)'м^2*
118	L----------*
119	П2 ОК-8*
120	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,66.0,86=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
122	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
123	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'м^2*
124	L----------*
125	П2 ФР-1*
126	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,25.0,59=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
127	С1223-102-0104(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)'м^2*
128	L----------*
129	У6108-0107-0201'1,15.0,57.6+1,45.0,57.6+2,05.0,57.4+0,57.1,14+0,66.0,86''Установка сетки антимоскитной (прим. 8)'м^2*
130	L----------*
131	С1223-503-0501'6+6+4.2+1''Блокиратор оконный (поз.12)'шт.*
132	L----------*
133	П2 Подоконные доски*
134	У6108-0105-0204(РМ312790)(КРЗП=1)'1,3.6+1,6.6+2,2.4+0,7=Ф1''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
135	С1223-501-108'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм'м*
136	L----------*
137	П2 Витражи (лист 15,16)*
138	П2 ВТР-1*
139	Х2,68.2,94=Ф1*
140	Х1,31.2,11=Ф2*
141	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'Ф1-Ф2''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
142	С1223-301-0105(А1.1,04)'Ф1-Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)'м^2*
143	L----------*
144	У6107-0302-0103(РМ312789)'Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
145	С1223-301-0205(А1.1,04)'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)'м^2*
146	L----------*
147	П2 ВТР-2*
148	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'1,66.0,83+0,85.1,13=Ф1''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
149	С1223-301-0101'Ф1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м^2*
150	У6107-0302-0103(РМ312789)'0,81.2,11=Ф2''Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	С1223-301-0201'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м^2*
152	L----------*
153	С1217-402-0103(ВП)'(Ф1+Ф2).0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
154	С1217-401-0103'(Ф1+Ф2).0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)'м^2*
155	L----------*
156	Р Отделка помещений*
157	П2 Потолок (лист 17)*
158	L выравнивание сухими смесями в 2 слоя, в/д*
159	Х59,88+90,62+60,49=Ф1*
160	L выравнивание, в/д простая*
161	Х14,23=Ф2*
162	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание 1 раз, в/д*
163	Х8,33=Ф3*
164	L----------*
165	У6112-0301-0302(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза'м^2*
166	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-302 LinkR=149732)'4,123.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
167	L----------*
168	У6112-301-301(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф2+Ф3''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
169	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(Ф2+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
170	L----------*
171	У6112-0302-0106(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску'м^2*
172	С1236-202-0401'0,00069.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
173	L----------*
174	У6112-302-102(РМ149589)'Ф2''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
175	С1236-202-0401'0,00057.Ф2.1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
176	L----------*
177	Е11-150108-1807(РС136011)'Ф3''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
178	L...У6111-0201-0105(РС280106)(РМ295721)(РС315998)'Ф3''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м^2 изолируемой поверхности*
179	С1234-101-0202'0,05.1,05.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
180	У6112-0202-0110(РМ102685)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф3''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок'м^2*
181	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-110 LinkR=102685)'0,032.Ф3''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
182	С1214-402-0202'1,08.Ф3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм'м^2*
183	L----------*
184	У6112-0501-0401(РМ282066)(КРЗП=1)'93,74=Ф1''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)'м*
185	С1232-402-0101(KLink=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.Ф1''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
186	L----------*
187	П2 Стены (лист 17)*
188	L улучшенная ц/п ш-ка, выравнивание сухими смесями-5мм, в/д*
189	Х141,58+176,4=Ф1*
190	L ц/п ш-ка, керам. плитка*
191	Х334,85=Ф2*
192	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание сухими смесями-3мм, в/д*
193	Х34,6=Ф3*
194	L ц/п ш-ка, в/д простая*
195	Х44,53=Ф4*
196	L окантовка керамогранитом как плинтус*
197	Х3,72:0,06=Ф5*
198	L ш-ка (прим.4), керам. плитка *
199	Х5,6=Ф6*
200	L----------*
201	Е11-140302-0103'Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
202	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1+Ф3''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
203	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(Ф1+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
204	L----------*
205	Е11-150108-1807(РС136011)'Ф3''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
206	L...У6111-0201-0105(РС280106)(РМ295721)(РС315998)'Ф3''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м^2 изолируемой поверхности*
207	С1234-101-0202'0,05.1,05.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
208	L----------*
209	Е11-140302-0102(РС315944)'Ф3''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
210	С1214-402-0202'1,08.Ф3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм'м^2*
211	L----------*
212	У6112-0202-0101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф2+Ф4+Ф6''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
213	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(Ф2+Ф4+Ф6)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)'м^3*
214	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
215	У6112-0102-0203(РМ287772)(КРЗП=1)'Ф2+Ф6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
216	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(Ф2+Ф6)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
217	L----------*
218	У6112-0302-0105(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
219	С1236-202-0401'0,00063.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
220	L----------*
221	У6112-302-101(РМ149589)'Ф4''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
222	С1236-202-0401'0,00052.(Ф4).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
223	L----------*
224	У6109-401-402(РМ279916)(КРЗП=1)'Ф5''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
225	С1231-302-0401(KLink=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.Ф5''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
226	L----------*
227	П2 Отбойная планка*
228	У6107-0102-0212(РМ132717)(КРЗП=1)'0,15.39,74''Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)'м^2*
229	С1233-204-0103'39,74.1,025''Плинтус из МДФ'м*
230	L----------*
231	П2 Откосы (лист 17 примечание 1)*
232	Х38,9+14,68=Ф1*
233	Е11-140302-0105'Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
234	У6112-202-703(РМ309297=12,82:10.2#)(РМ309297)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)'м^2*
235	С1232-503-0103(KLink=У6112-202-703 LinkR=309297)'(12,82:10.2).Ф1''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
236	У6112-302-105(РМ149589)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
237	С1236-202-0401'0,00063.Ф1.1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
238	L----------*
239	Р Отделка фасада*
240	П2 Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)*
241	Х144,5+197,16=Ф1*
242	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
243	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*
244	У6111-301-104(РМ128864)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
245	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
246	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
247	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*
248	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
249	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
250	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
251	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1+Ф2)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
252	L----------*
253	П2 Утепление фасада и цоколя (л.3)*
254	Е11-150108-1807(РС136011)'195+44''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
255	С1234-101-0206'0,1.195.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
256	С1234-102-0202'0,08.44.1,05''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
257	L==========*
258	П2 Внутренняя часть парапета (л.3)*
259	Х51,82=Ф1*
260	У6112-201-101(РМ102682)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м^2*
261	С1212-402-0107(KLink=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.Ф1''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
262	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
263	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.Ф1''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
264	L==========*
265	П2 Декоративный карниз (л.3, л.19)*
266	Х41,55.(0,06+0,12+0,06)=Ф1*
267	Х41,55=Ф3*
268	У6112-202-109(РМ315944)(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф3.0,12=Ф2''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
269	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.(Ф2)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
270	С1217-202-0501'1,08.Ф2''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
271	L----------*
272	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф3''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
273	С1231-304-0101'Ф3''Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм'м*
274	L...С1234-102-0202'Ф3.0,06.0,12''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /карниз из пенополистирола/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	У6111-301-104(РМ128864)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
276	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
277	L----------*
278	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
279	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
280	L----------*
281	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
282	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
283	L==========*
284	П2 Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)*
285	Х37,59=Ф1*
286	Х37,59:0,24=Ф2*
287	У6112-202-109(РМ315944)(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена'м^2*
288	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.(Ф1)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
289	С1217-202-0501'1,08.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
290	L----------*
291	L... размер декоративной панели 240х30х2120 ...*
292	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф2''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
293	С1231-304-103'Ф2''Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм'м*
294	L----------*
295	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
296	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
297	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
298	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
299	L==========*
300	П2 Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые подоконные стенки пандусов и крылец (л.3, ведомость отделки фасада № 5,6)*
301	Х79,77+60,43=Ф1*
302	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
303	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
304	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
305	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
306	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
307	L----------*
308	П2 Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)*
309	Х13,46=Ф1*
310	L----------*
311	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
312	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
313	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
314	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
315	L----------*
316	L.....(0,38+0,13).2=1,02....12,2+1,02=13,22..две стены, высота (6,25+5,4).0,5+0,6=6,4 ....22+1,28=23,28 высота 6,25+0,6=6,85...*
317	L...минус 4м по тех. части 8 сборника ..леса учтены до 4м..*
318	L...У6105-0401-0105'13,22.(6,4-4).2+23,28.(6,85-4)''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
319	L----------*
320	К'Колесниченко Л.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на водопровод, канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	**3636,450**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1638,955	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,298	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3636450**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1630756
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*795396*
		машины и механизмы	тенге			28900
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8199*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			823373
		оборудование	тенге			1153421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	298		
Раздел 1.		**Водопровод**				**1663876**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1016711
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*495066*
		машины и механизмы	тенге			6662
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1027*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			234647

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			405856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
		Сантехническое оборудование				
1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4 053**	**4053**
2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**3**	**5 424**	**16272**
3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3 735**	**11205**
4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**1**	**9 945**	**9945**
5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**1,8**	**2 006**	**3611**
		Оборудование				
6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**1**	**45 037**	**45037**
7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	**комплект**	**1**	**222 277**	**222277**
8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**3**	**18 344**	**55032**
9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**3**	**61 193**	**183579**
		Водомерный узел				
10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**62 693**	**62693**
11	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 321**	**21963**
12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 248**	**4248**
13	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**2**	**2 060**	**4120**
14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	**902**	**902**
15	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**2**	**902**	**1804**
16	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**750**	**1500**
17	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**242**	**484**

1	2	3	4	5	6	7
18	**222-519-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Опоры скользящие**	**т**	**0,00208**	**1 113 438**	**2316**
		Приборы КиП и А				
19	**6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 383**	**2383**
20	**244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23 187**	**23187**
		Арматура				
21	**242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 068**	**1068**
22	**242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**10**	**1 313**	**13130**
		Трубопроводы В1				
23	**6114-0102-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**2 006**	**20060**
24	**261-305-0208** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**10**	**1 707**	**17070**
25	**6114-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**2**	**2 006**	**4012**
26	**261-305-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**2**	**2 082**	**4164**
27	**6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**22**	**6 503**	**143066**
28	**241-201-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**22**	**213**	**4686**
29	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**6 024**	**180720**
30	**241-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**30**	**148**	**4440**
31	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**64**	**367**	**23488**
		Арматура Т3				
32	**242-303-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**9**	**5 513**	**49617**
		Трубопроводы Т3				
33	**6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**45**	**6 503**	**292635**
34	**241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**44,55**	**319**	**14211**
35	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**6 024**	**180720**

1	2	3	4	5	6	7
36	**241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**29,7**	**224**	**6653**
37	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75**	**367**	**27525**
	Раздел 2.	**Канализация**				**1972574**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			614045
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*300330*
		машины и механизмы	тенге			22238
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7172*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			588726
		оборудование	тенге			747565
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
38	**6115-0103-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**11 850**	**165900**
39	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**14**	**9 998**	**139972**
40	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**14**	**1 553**	**21742**
41	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**9 525**	**28575**
42	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**52 145**	**156435**
43	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**1**	**6 633**	**6633**
44	**244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**1**	**20 248**	**20248**
45	**244-104-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**1**	**1 139**	**1139**
46	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**3**	**5 753**	**17259**
47	**521-301-3003001** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм**	**шт.**	**2**	**343 750**	**687500**
48	**244-102-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	**шт.**	**1**	**7 333**	**7333**
49	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**3**	**1 553**	**4659**

1	2	3	4	5	6	7
		Трубы				
50	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	53	3 371	178663
51	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	52,894	1 390	73523
52	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	35	3 490	122150
53	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	34,93	551	19246
		Фасонные части				
54	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	807	11298
55	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	477	2862
56	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	143	715
57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	425	5100
58	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	425	1275
59	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	25	124	3100
60	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	6	176	1056
61	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	802	1604
62	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	162	810
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
63	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)**	комплект	1	2 836	2836
64	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	**Решетка размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	1	22 702	22702
		Оборудование				
65	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	9 129	9129

1	2	3	4	5	6	7
66	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**60 065**	**60065**
		Трубы				
67	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**3**	**5 358**	**16074**
68	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**3**	**367**	**1101**
		Фасонные части				
69	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00006**	**3 642 953**	**219**
70	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**629**	**629**
71	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 699**	**4699**
72	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**13 851**	**13851**
73	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**70**	**1 913**	**133910**
74	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**49,5**	**392**	**19404**
75	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**27,5**	**333**	**9158**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52 145	156 435
2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9 998	139 972
3	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73 522,66
4	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513	49 617
5	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	1 553	26 401
6	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,5	2 469	25 924,5
7	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
8	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22 702
9	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21 963
10	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20 248
11	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	392	19 404

1	2	3	4	5	6	7
12	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19 246,43
13	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
14	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	5 424	16 272
15	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14 211,45
16	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13 851
17	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	1 313	13 130
18	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11 298
19	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11 205
20	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9 945
21	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
22	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	333	9 157,5
23	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 333	7 333
24	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6 652,8
25	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 983	5 949
26	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5 100
27	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4 686
28	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4 440
29	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4 248
30	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	2 082	4 164

1	2	3	4	5	6	7
31	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
32	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
33	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,001	3 680	3 683,68
34	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,356	2 466	3 343,9
35	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00504	624 830	3 149,14
36	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3 100
37	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2 862
38	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2 315,95
39	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
40	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0018298	1 086 502	1 988,08
41	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902	1 804
42	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1 604
43	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1 500
44	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0459	31 625	1 451,59
45	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
46	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,8	472	1 321,6
47	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1 275
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,083	1 136	1 230,29
49	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1 139
50	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,1989	206	1 070,97
51	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	1 068
52	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
53	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,413	2 284	943,29
54	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	524	943,2
55	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
56	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	86 100	861
57	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
58	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715

1	2	3	4	5	6	7
59	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
60	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9138	684	625,04
61	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	51,188	12	614,26
62	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
63	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	57,6	8	460,8
64	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,14	3 172	444,08
65	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,487	684	333,11
66	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	401	320,8
67	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	780 472	241,95
68	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5586	426	237,96
69	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	333 319	133,33
70	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,08	1 215	97,2
71	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,002	35 892	71,78
72	218-103-0208	Каболка	т	0,00014	423 648	59,31
73	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,054	1 041	56,21
74	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0096	5 698	54,7
75	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0228	2 309	52,65
76	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00124	38 186	47,35
77	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	1 438	44,58
78	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	272 284	19,06
79	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,05154	366	18,86
80	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00001	1 510 113	15,1
81	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,004	3 436	13,74
82	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0054	1 661	8,97
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**823 441**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687 500
2	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222 277
3	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61 193	183 579

1	2	3	4	5	6	7
4	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60 065
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 153 421**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 976 861,88**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-03

на водопровод, канализация

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Водопровод			1258020		405856		1663876	185	1017738		45,76
2	Канализация			1215880	9129	747565		1972574	113	621217		54,24
Всего по смете:				**2473900**	**9129**	**1153421**		**3636450**	**298**	**1638955**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20020'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-03'водопровод, канализация'ВК''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РВодопровод*
5	П2Сантехническое оборудование*
6	У6115-104-201(РМ296068)'1''Установка смесителя'шт.*
7	С1244-104-0408'3''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
8	С1244-104-0404'3''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
9	С1244-104-0505'1''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
10	У6114-103-901'3.0,6''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
11	П2 Оборудование*
12	У6115-0301-0101(РМ296067)'1''Установка индивидуальных нагревателей водяных'комплект*
13	513-106-0301'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л'комплект*
14	У6115-301-201(РМ296318)(РС296039)'3''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
15	513-106-0103'3''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
16	П2Водомерный узел*
17	У6114-501-101(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
18	С1242-303-0203'3''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
19	С1242-303-0201'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
20	С1241-210-0603'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
21	С1241-210-0103'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
22	С1241-210-0101'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
23	С1241-113-0102'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм'шт.*
24	С1241-112-0109'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм'шт.*
25	С1222-519-0201'0,52.4.0,001''Опоры скользящие'т*
26	П2Приборы КиП и А*
27	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
28	С1244-301-0410'1''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С'шт.*
29	П2Арматура*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
31	С1242-301-1202'10''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
32	П2Трубопроводы В1*
33	У6114-102-202(РМ187490)(РМ296299)(РС150458)(КРЗП=1)'10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
34	С1261-305-0208(KLink=У6114-102-202 LinkR=150458)'1.10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
35	У6114-0102-0203(РС150459)(РМ187490)(РМ296299)'2''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
36	С1261-305-0209'2''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм'м*
37	У6114-0103-0302(РМ296009)(РМ296050)'22''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
38	С1241-201-0402'22''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
39	У6114-0103-0301(РМ296009)(РМ296050)'30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
40	С1241-201-0401'30''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм'м*
41	У6114-0401-0101'10+2+22+30''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
42	П2Арматура Т3*
43	С1242-303-0202'9''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
44	П2Трубопроводы Т3*
45	У6114-0103-0302(РМ296009)(РМ296050)'45''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
46	С1241-205-2302'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
47	У6114-0103-0301(РМ296009)(РМ296050)'30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
48	С1241-205-2301'30.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
49	У6114-0401-0101'45+30''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
50	РКанализация*
51	П2Канализация К1*
52	П2Сантехническое оборудование*
53	У6115-0103-0103(РМ296070)'14''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
54	С1244-101-0101'14''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
55	С1244-104-0601'14''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
56	У6115-102-101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046)'3''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1244-101-0301'3''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
58	У6115-101-203(РМ296070)'1''Установка душевых поддонов мелких'комплект*
59	С1244-102-0701'1''Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм'шт.*
60	С1244-104-0605'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
61	У6115-103-201(РМ296070)'2+1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
62	521-301-3003001'2''Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм'шт.*
63	С1244-102-0401'1''Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм'шт.*
64	С1244-104-0601'2+1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
65	П2Трубы*
66	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'53''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
67	С1241-203-0407'0,998.53''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм'м*
68	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'35''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
69	С1241-203-0402'0,998.35''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
70	П2Фасонные части*
71	С1241-212-0402'14''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
72	С1241-209-2406'6''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
73	С1241-209-2401'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
74	С1241-208-3603'12''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
75	С1241-208-3603'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
76	С1241-208-3601'25''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
77	С1241-210-1102'6''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
78	С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
79	С1241-213-0704'5''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
80	П2Канализация К4*
81	П2Сантехническое оборудование*
82	У6115-0101-0301(РС245424)'1''Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)'комплект*
83	С1246-304-0713'1''Решетка размерами 500 мм х 500 мм'шт.*
84	П2Оборудование*
85	Ц13-080301-0120'1''Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети'шт.*
86	511-304-0302'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.'шт.*
87	П2Трубы*
88	У6114-0102-0502(РМ187490)'3''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6114-0401-0101'3''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
90	П2Фасонные части*
91	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'0,6.0,0001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
92	С1241-112-0125'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
93	У6116-0605-0101(РМ262174)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
94	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
95	У6111-0101-1701(РМ295727)'45+25''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
96	С1234-303-0212'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
97	С1234-303-0210'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
98	К'Пронина А.К.'''*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на отопление, вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**4738,451**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1699,139	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,318	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4738451**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1689398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*824539*
		машины и механизмы	тенге			33339
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9726*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2152402
		оборудование	тенге			863314
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
Раздел 1.		**Отопление**				**2774637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1231660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*600141*
		машины и механизмы	тенге			8661
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2060*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1534314

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	29,04	2 965	86104
2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	75,504	1 056	79732
3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	176	3 264	574464
4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	20	787	15740
5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	320	6400
6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	20	1 175	23500
7	245-510-0207 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	20	8 743	174860
8	245-405-2105 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	20	10 118	202360
9	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	34	1 801	61234
10	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	3 807	98982
11	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588	14352
12	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
13	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	63	4 296	270648
14	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	62,37	342	21331
15	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	44	4 277	188188
16	241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	43,56	811	35327
17	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 271	260531
18	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88713

1	2	3	4	5	6	7
19	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	13	4 167	54171
20	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	12,87	843	10849
21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181	367	66427
22	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	149	924	137676
23	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	13	981	12753
24	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150,49	65	9782
25	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13,13	99	1300
26	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
27	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
28	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
29	241-609-0604 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.	2	4 437	8874
30	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
31	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
32	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
33	241-602-0907 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	3 791	7582
34	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1 766	19426
35	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12892
36	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1 767	14136
37	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952	15616

1	2	3	4	5	6	7
38	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**19**	**367**	**6973**
39	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**19**	**1 913**	**36347**
40	**234-303-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**12,1**	**519**	**6280**
41	**234-303-0311** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	**м**	**8,8**	**575**	**5060**
42	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,3**	**708**	**17204**
43	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**4,12**	**264**	**1088**
44	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,12**	**407**	**1677**
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**1749020**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			427617
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*209732*
		машины и механизмы	тенге			24618
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7652*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			606139
		оборудование	тенге			690651
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
		Системы П1, П2, П3, П4				
45	**6118-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	**шт.**	**4**	**9 549**	**38196**
46	**КП** ***поз.68***	**Приточный клапан Бризер Tion Lite**	**шт.**	**4**	**172 662,86**	**690651**
		Система В1				
47	**6119-0603-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**1**	**7 910**	**7910**
48	**246-409-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт**	**шт.**	**1**	**8 857**	**8857**
49	**6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**1,256**	**8 645**	**10858**
50	**246-103-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**$м^2$**	**1,256**	**5 616**	**7054**
51	**6111-0101-1801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,1**	**5 184**	**5702**

1	2	3	4	5	6	7
52	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
		Система В2				
54	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
55	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8857
56	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 645	10858
57	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
58	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 184	5702
59	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
60	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
		Система В3				
61	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
62	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8857
63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 645	20748
64	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978
65	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 184	10886
66	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	4 064	9388
67	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	1860
		Система В4				
68	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
69	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт	шт.	1	8 857	8857

1	2	3	4	5	6	7
70	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 645	10858
71	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
72	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 184	5702
73	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
74	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
		Система В5				
75	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 910	7910
76	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт	шт.	1	8 857	8857
77	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 645	10858
78	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
79	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 184	5702
80	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
81	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
		Системы ВЕ1-ВЕ10				
82	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	12	1 459	17508
83	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	3 579	10737
84	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29225
85	246-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	4 772	4772
86	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4772
87	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	20,4	8 645	176358

1	2	3	4	5	6	7
88	**246-103-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**20,4**	**6 241**	**127316**
89	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**3,2**	**7 932**	**25382**
90	**246-103-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**3,2**	**6 241**	**19971**
91	**6111-0101-1801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**20,65**	**5 184**	**107050**
92	**234-304-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**$м^2$**	**22,715**	**8 802**	**199937**
93	**246-301-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**30**	**775**	**23250**
94	**6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**2**	**1 459**	**2918**
95	**246-304-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**5 563**	**11126**
	Раздел 3.	**Кондиционирование**				**214794**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30121
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14666*
		машины и механизмы	тенге			60
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11949
		оборудование	тенге			172663
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
96	**6118-0505-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**27 802**	**27802**
97	**КП** ***поз.66***	**Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G**	**шт.**	**1**	**172 662,86**	**172663**
98	**252-207-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн**	**шт.**	**2**	**4 438**	**8876**
99	**241-207-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**65**	**975**
100	**6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**0,314**	**14 261**	**4478**
100.3.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	0,314	5 616	1763

1	2	3	4	5	6	7
	Составил		Пронина А.К.			

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	176	3 264	574 464
2	245-405-2105	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	20	10 118	202 360
3	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	22,715	8 802	199 937,43
4	245-510-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	20	8 743	174 860
5	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	26	6 241	162 266
6	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	3 807	98 982
7	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88 712,91
8	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	75,504	1 056	79 732,22
9	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54 144
10	241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	43,56	811	35 327,16
11	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29 225
12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37,6	775	29 140

1	2	3	4	5	6	7
13	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	7,15	4 064	29 057,6
14	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	5,024	5 616	28 214,78
15	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	3	8 857	26 571
16	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9,909	2 469	24 465,32
17	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22 352
18	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	62,37	342	21 330,54
19	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20 320
20	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт	шт.	2	8 857	17 714
21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,3	708	17 204,4
22	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,3442	3 680	15 986,66
23	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952	15 616
24	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588	14 352
25	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12 892
26	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11 244
27	246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	5 563	11 126
28	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	12,87	843	10 849,41
29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	165,49	65	10 756,85
30	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	3 579	10 737
31	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8 988
32	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8 876

1	2	3	4	5	6	7
33	241-609-0604	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.	2	4 437	8 874
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0054607	1 510 113	8 246,27
35	241-602-0907	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	3 791	7 582
36	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,76304	1 958	7 368,03
37	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6 552
38	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	320	6 400
39	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	519	6 279,9
40	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	8,8	575	5 060
41	246-304-0109	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	4 772	4 772
42	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
43	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2 458
44	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,939741	2 284	2 146,37
45	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	0,314	5 616	1 763,42
46	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,488424	1 136	1 690,85
47	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13,13	99	1 299,87
48	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	56,08	17	953,36
49	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002789	2 990 160	833,99
50	218-103-0201	Ветошь	кг	0,714	1 103	787,54
51	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,5700338	448	703,38
52	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007416	902 233	669,1
53	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	83,349	8	666,79
54	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,192755	3 172	611,42
55	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01836	31 625	580,63
56	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47,214	12	566,57

1	2	3	4	5	6	7
57	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7836	684	535,98
58	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,1663	206	446,26
59	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	43,56	8	348,48
60	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1	3 436	343,6
61	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4407	684	301,44
62	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003708	760 526	282
63	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3,51	69	242,19
64	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002514	705 879	177,43
65	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,3514	426	149,7
66	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95
67	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0247	2 309	57,03
68	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0323	1 041	33,62
69	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000618	380 806	23,53
70	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,05339	366	19,54
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 152 519**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т КП поз.68	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	4	172 662,86	690 651,44
2	Т КП поз.66	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	шт.	1	172 662,86	172 662,86
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**863 314**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 015 832,83**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-04

на отопление, вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Отопление			2774637				2774637	226	1233720		58,56
2	Вентиляция			1058369		690651		1749020	88	435269		36,91
3	Кондиционирование			42131		172663		214794	5	30135		4,53
Всего по смете:				**3875137**		**863314**		**4738451**	**318**	**1699124**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20030'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт'РП'2'02-01-04'отопление, вентиляция'''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	Р Отопление*
5	У6116-301-103(РМ280188)(РМ296105)(КРЗП=1)'29,04''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
6	С1245-106-0101(KLink=У6116-301-103 LinkR=280188)'2,6.29,04''Кронштейн штыревой для крепления радиаторов'шт.*
7	С1245-103-0110'176''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
8	У6116-701-105(РМ254404)'20''Установка кранов воздушных'шт.*
9	С1242-207-3801'20''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
10	У6114-203-101(РМ295077)'20''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)'шт.*
11	С1245-510-0207'20''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N'шт.*
12	L.....С1245-510-0204'20''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15'шт.*
13	С1245-405-2105'20''Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
14	У6114-204-101(РМ293246)(РМ296052)'26+4+4''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
15	С1242-207-0501'26''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
16	С1242-207-0602'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
17	С1242-207-0603'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
18	L.....*
19	У6114-103-405(РМ296009)(РМ296050)'63''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.'м*
20	С1241-205-0203'63.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм'м*
21	У6114-103-406(РМ296009)(РМ296050)'44''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.'м*
22	С1241-205-0207'44.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм'м*
23	У6114-103-407(РМ296009)(РМ296050)'61''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.'м*
24	С1241-205-0208'61.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У6114-0103-0408(РМ296009)(РМ296050)'13''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.'м*
26	С1241-205-0209'13.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм'м*
27	У6114-0401-0101'63+44+61+13''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
28	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'149''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
29	У6119-0301-0207(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'13''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*
30	С1241-207-0304'149.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
31	С1241-207-0305'13.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
32	С1241-609-0601'4''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм'шт.*
33	С1241-609-0602'8''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм'шт.*
34	С1241-609-0603'16''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм'шт.*
35	С1241-609-0604'2''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм'шт.*
36	С1241-602-0902'2''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм'шт.*
37	С1241-602-0904'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм'шт.*
38	С1241-602-0906'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм'шт.*
39	С1241-602-0907'2''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм'шт.*
40	У6114-102-103(РМ187490)(РМ296299)(РС150377)(КРЗП=1)'11''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
41	С1261-305-0203(KLink=У6114-102-103 LinkR=150377)'1.11''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм'м*
42	У6114-102-104(РМ187490)(РМ296299)(РС150378)(КРЗП=1)'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
43	С1261-305-0204(KLink=У6114-102-104 LinkR=150378)'1.8''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм'м*
44	У6114-0401-0101'11+8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	У6111-0101-1701(РМ295727)'11+8''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
46	С1234-303-0310'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
47	С1234-303-0311'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм'м*
48	С1261-301-0219'24,3''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
49	У6111-0501-0205'4,12''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
50	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'4,12''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
51	РВентиляция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	П2 Системы П1, П2, П3, П4*
53	У6118-0201-0102(РМ296082)(РМ295835)'4''Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг'шт.*
54	СТ КП поз.68(=14)'4'171428,57.1,0072'Приточный клапан Бризер Tion Lite'шт.*
55	П2Система В1*
56	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
57	С1246-409-0203'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт'шт.*
58	У6118-101-301(РМ188076)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'3,14.0,1.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
59	С1246-103-0101(KLink=У6118-101-301 LinkR=188076)'1.3,14.0,1.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения'м^2*
60	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'1,1''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
61	С1234-304-0104'1,1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
62	С1246-301-0502'1,3''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
63	П2Система В2*
64	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
65	С1246-409-0203'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт'шт.*
66	У6118-101-301(РМ188076)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'3,14.0,1.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
67	С1246-103-0101(KLink=У6118-101-301 LinkR=188076)'1.3,14.0,1.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения'м^2*
68	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'1,1''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
69	С1234-304-0104'1,1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
70	С1246-301-0502'1,3''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
71	П2Система В3*
72	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
73	С1246-409-0203'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт'шт.*
74	У6118-101-302(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,15.4.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
75	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.0,15.4.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
76	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'2,1''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
77	С1234-304-0104'2,1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
78	С1246-301-0502'2,4''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
79	П2Система В4*
80	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
81	С1246-409-0203'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт'шт.*
82	У6118-101-301(РМ188076)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'3,14.0,1.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
83	С1246-103-0101(KLink=У6118-101-301 LinkR=188076)'1.3,14.0,1.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения'м^2*
84	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'1,1''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
85	С1234-304-0104'1,1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
86	С1246-301-0502'1,3''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
87	П2Система В5*
88	У6119-0603-0201(РМ314061)'1''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
89	С1246-409-0203'1''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 40 Вт'шт.*
90	У6118-101-301(РМ188076)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'3,14.0,1.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
91	С1246-103-0101(KLink=У6118-101-301 LinkR=188076)'1.3,14.0,1.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения'м^2*
92	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'1,1''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
93	С1234-304-0104'1,1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
94	С1246-301-0502'1,3''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
95	П2 Системы ВЕ1-ВЕ10*
96	У6118-0202-0301(РМ295937)'3+7+1+1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
97	С1246-304-0101'3''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
98	С1246-304-0105'7''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
99	С1246-304-0109'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм'шт.*
100	С1246-304-0108'1''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
101	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'(0,15+0,1).2.12+0,15.4.24''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
102	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.((0,15+0,1).2.12+0,15.4.24)''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
103	У6118-101-303(РМ188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
104	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-303 LinkR=188081)'1.0,2.4.4''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
105	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'20,65''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	С1234-304-0304'20,65.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
107	С1246-301-0502'30''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
108	У6118-0202-0301(РМ295937)'2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
109	С1246-304-0507'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм'шт.*
110	Р Кондиционирование *
111	У6118-505-201(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)(РМ154779)(РМ295725)(РМ296094)(РМ296146)(КРЗП=1)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
112	СТ КП поз.66(=14)'1'171428,57.1,0072'Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G'шт.*
113	С1252-207-702(KLink=У6118-505-201 LinkR=296093)'2.1''Кронштейн'шт.*
114	С1241-207-304(KLink=У6118-505-201 LinkR=154779)'15.1''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
115	У6118-0101-0301(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)'3,14.0,1.1,0''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
116	К'Пронина А.К.'''*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на газоснабжение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	**337,395**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	188,731	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,03	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**337395**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			188260
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*91899*
		машины и механизмы	тенге			1792
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*471*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			147343
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
		Оборудование				
1	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
2	**245-803-0602** *СпрСЦ 10.2023*	**Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД**	**шт.**	**1**	**36 155**	**36155**
3	**6117-0301-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**14 948**	**14948**
4	**245-802-0103** *СпрСЦ 10.2023*	**Счетчик газа BK G4T с МК**	**шт.**	**1**	**27 111**	**27111**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6116-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**1 372**	**2744**
6	**261-302-0273** ***РСНБ РК 2022***	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**2**	**2 870**	**5740**
		Арматура трубопроводная				
7	**242-207-4102** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**3 525**	**14100**
8	**242-207-4103** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**6 869**	**13738**
		Трубы				
9	**6114-0102-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**10**	**1 694**	**16940**
10	**261-305-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**10**	**1 446**	**14460**
11	**6114-0102-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**15**	**1 694**	**25410**
12	**261-305-0220** ***РСНБ РК 2022***	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**15**	**1 813**	**27195**
13	**6117-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 341**	**58525**
14	**6114-0102-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**0,8**	**5 352**	**4282**
		Крепление трубопроводов				
15	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,3**	**708**	**212**
16	**261-301-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**4**	**549**	**2196**
		Антикоррозийная защита				
17	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**529**	**2857**
18	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**407**	**2198**
19	**6117-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 341**	**58525**
20	**1339-0201-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**1 893**	**3786**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-05

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36 155
2	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27 195
3	245-802-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27 111
4	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14 460
5	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14 100
6	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13 738
7	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740
8	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
9	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,8	1 983	1 586,4
10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000972	902 233	876,97
11	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000972	760 526	739,23
12	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,51	986	502,86
13	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,45	605	272,25
14	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2516	1 041	261,92
15	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
16	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212,4
17	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	92 573	111,09

1	2	3	4	5	6	7
18	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0475	2 309	109,68
19	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,255	426	108,63
20	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001512	705 879	106,73
21	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1525	684	104,31
22	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	684	102,6
23	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000162	380 806	61,69
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00004	778 980	31,16
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1 510 113	30,2
26	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,135	206	27,81
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0478	366	17,49
28	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,00256	5 698	14,59
30	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,052	192	9,98
31	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1 136	9,54
32	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	500 599	5,01
33	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,000064	38 186	2,44
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**147 361**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**147 360,78**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-05

на газоснабжение

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			333609	3786			337395	30	188731		100
Всего по смете:				**333609**	**3786**			**337395**	**30**	**188731**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20040'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-05'газоснабжение'ГСВ''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	П2 Оборудование*
5	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
6	С1245-803-0602'1''Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД'шт.*
7	У6117-301-801(РМ274214)'1''Установка счетчиков индивидуальных поквартирных'шт.*
8	L---С1245-802-0102'1''Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч'шт.*
9	С1245-802-0103'1''Счетчик газа ВК G4Т с МК'шт.*
10	У6116-701-102(РМ262755)(КРЗП=1)'2''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
11	С1261-302-0273(KLink=У6116-701-102 LinkR=262755)'1.2''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
12	П2Арматура трубопроводная*
13	С1242-207-4102'4''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
14	С1242-207-4103'2''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15	П2Трубы*
16	У6114-102-303(РС150377)(РМ187490)(РМ296299)'10''Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
17	L---С1241-101-0203'10''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
18	С1261-305-0221'10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм'м*
19	У6114-102-302(РС150376)(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'15''Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
20	L---С1241-101-0202'15''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
21	С1261-305-0220'15''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
22	У6117-0401-0201'10+15''Испытание газопровода пневматическое'м*
23	Lфутляр*
24	У6114-102-502(РС249131)(РМ187490)'0,4.2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.'м*
25	П2Крепление трубопроводов*
26	С1261-301-0219'4.0,075''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
27	С1261-301-0221'4''Хомуты для крепления труб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	П2Антикоррозийная защита*
29	У6111-0501-0205(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,4''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
30	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,4''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
31	У6117-0401-0201'25''Испытание газопровода пневматическое'м*
32	Ц13-390201-0501'1+1''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
33	К'Пронина А.К.'''*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на электрооборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭО.СО

Сметная стоимость	**9645,186**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1996,898	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,391	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9645186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1983182
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*965127*
		машины и механизмы	тенге			51635
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13716*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7610369
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		
		Щитовое оборудование				
1	**6119-0602-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**
2	**247-201-0843** ***РСНБ РК 2022***	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**
3	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
4	**247-204-1833** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**10 612**	**10612**

1	2	3	4	5	6	7
5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 535	5535
6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	25	6 273	156825
8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987
12	247-204-5245 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	12	2 905	34860
13	247-204-5272 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 719	5719
14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 273	12546
17	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
19	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	шт.	1	226 375	226375
		Провода и кабели				
20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 210	811	981310
21	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3672	419 775	154141
22	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96189

1	2	3	4	5	6	7
23	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6273	609 368	382257
24	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443
25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452
		Световое оборудование				
26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 192	226632
27	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
28	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182
29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
30	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
31	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556
32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 046	33506
33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19393
34	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 273	37638
35	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8457
36	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14817
37	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 361	107527
38	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818
39	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363
40	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 533	7533
41	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
42	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 215	6430

1	2	3	4	5	6	7
43	247-104-0159 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	89	1 182	105198
45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	490	29890
46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478	9560
48	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2148
49	247-206-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600
		Кабеленесущие изделия				
50	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 156,45	54	62448
		Прочие изделия				
51	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120
52	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
53	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
		Заземление и молниезащита				
54	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 734	36124
55	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 535	23025
56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 557	22409
57	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 648	2648
58	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
59	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 337	26740
60	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103280
61	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400

1	2	3	4	5	6	7
62	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
63	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
64	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
65	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
66	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 428	214200
67	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	225	858	193050
68	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 400	22200
	Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**				**1626578**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			130530
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63592*
		машины и механизмы	тенге			5448
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*825*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1490600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
69	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 273	37638
70	КП *поз.71*	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 А РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274454
71	КП *поз.74*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 А ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168194
72	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 010	3030
73	КП *поз.75*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	3	46 147,2	138442
74	КП *поз.73*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	77 367,4	541572
75	КП *поз.72*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325054
76	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 217	121935

1	2	3	4	5	6	7
77	**243-904-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)**	**м**	**56,65**	**287**	**16259**

Составил Кердот Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-06

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1 978 182
2	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1 201 746
3	СКП поз.73	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	77 367,4	541 571,8
4	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6273	609 368	382 256,55
5	СКП поз.72	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325 054,4
6	СКП поз.71	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274 454,4
7	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251 818
8	247-204-8768 *СпрСЦ 10.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	шт.	1	226 375	226 375
9	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	225	858	193 050
10	247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173 046
11	СКП поз.74	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168 194,4

1	2	3	4	5	6	7
12	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3672	419 775	154 141,38
13	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146 980
14	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143 328
15	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140 815
16	СКП поз.75	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	3	46 147,2	138 441,6
17	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138 400
18	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109 486
19	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103 280
20	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96 188,97
21	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 156,45	54	62 448,3
22	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58 443,41
23	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48 556
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,138	333 904	46 078,75
25	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42 747
26	247-204-5245	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	12	2 905	34 860
27	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	490	29 890
28	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,10003	278 385	27 846,85
29	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27 363
30	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100

1	2	3	4	5	6	7
31	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19 519
32	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19 393
33	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
34	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0357	482 081	17 210,29
35	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	56,65	287	16 258,55
36	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
37	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939	14 817
38	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,028325	478 494	13 553,34
39	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13 275
40	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 452	8	11 616
41	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,8604	2 250	10 935,9
42	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700
43	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	10 612	10 612
44	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,6394	1 136	9 814,36
45	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478	9 560
46	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8 457
47	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	334 661	8 132,26
48	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7 741
49	243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7 452,34
50	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6 811
51	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841
52	247-204-5272	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 719	5 719
53	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,0692	2 740	5 669,61
54	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,75	1 446	5 422,5

1	2	3	4	5	6	7
55	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16	300	4 800
56	247-206-0601 *СпрСЦ 10.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4 600
57	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,4628	1 320	4 570,9
58	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4 234
59	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	90,78	42	3 812,76
60	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3 500
61	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0036	902 233	3 248,04
62	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,6165	1 215	3 179,05
63	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3 120
64	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,895	1 293	2 450,24
65	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2 180
66	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2 148
67	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	354 405	2 126,43
68	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1 851
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00084	1 510 113	1 268,49
70	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,75	705	1 233,75
71	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,3293	3 436	1 131,47
72	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,55	2 011	1 106,05
73	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
74	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
75	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
76	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2554	594	151,71
77	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,5	17	93,5
78	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,5	16	88
79	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00272	24 800	67,46
80	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,084	421	35,36
81	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,07	492	34,44
82	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,02541	563	14,31

1	2	3	4	5	6	7
83	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	12,51
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 610 386**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 610 385,92**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-06

на электрооборудование

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			8018608				8018608	367	1865543		83,14
2	Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)			1504643	121935			1626578	24	131355		16,86
Всего по смете:				**9523251**	**121935**			**9645186**	**391**	**1996898**		**100**

Составил Кердот Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20050'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт'РП'2'02-01-06'электрооборудование'ЭО.СО''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06*
4	П2Щитовое оборудование*
5	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
6	С1247-201-0843'1''Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП'шт.*
7	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
8	С1247-204-1833'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"'шт.*
9	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
10	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
11	У6124-0303-0601'5+3+1+3+12+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
12	С1247-204-0711'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
13	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
14	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
15	С1247-204-3001'3''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
16	С1247-204-5245'12''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА'шт.*
17	С1247-204-5272'1''Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА'шт.*
18	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
19	С1247-211-1509'1''Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)'шт.*
20	У6124-0303-0601'2''Установка прибора или аппарата'шт.*
21	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
22	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
23	С1247-204-8768'1''Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В'шт.*
24	П2Провода и кабели*
25	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'360,0+170,0+615,0+55,0+10,0''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
26	С1243-107-0501'0,360.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
27	С1243-108-0501'0,170.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
28	С1243-107-0502'0,615.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1243-107-0902'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
30	С1243-142-0413'0,010.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2'км*
31	П2Световое оборудование*
32	У6119-401-105(РМ316045)(РМ296158)(РМ296159)'13+27+26+4+1''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
33	С1247-102-2001'13''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10'шт.*
34	С1247-102-1801'27''Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54'шт.*
35	С1247-102-2009'26''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44'шт.*
36	С1247-102-1706'4''Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40'шт.*
37	С1247-104-2305'1''Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65'шт.*
38	У6119-0401-0501(РМ296169)'3+8''Установка указателя светового настенного'шт.*
39	С1248-304-0101'3+8''Оповещатель световой (накладной)'шт.*
40	У6124-0303-0601'3+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
41	С1245-712-0302'3''Датчик движения микроволновый'шт.*
42	С1247-216-0601'3''Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66'шт.*
43	У6124-0202-0401'7''Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные'шт.*
44	С1247-103-2206'7''Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К'шт.*
45	С1247-306-0901'7''Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°'шт.*
46	У6119-601-101(РМ296164)(КРЗП=1)'1''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
47	С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
48	У6119-0401-0105(РМ316045РС286292)(РМ296158)(РМ296159)'2''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
49	С1247-104-0159'2''Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт'шт.*
50	П2Электроустановочные изделия*
51	У6119-0402-0101(РМ296168)'61+20+4+2+2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
52	С1247-214-0116'61''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
53	С1261-107-0664'11+4''Рамка'шт.*
54	С1247-212-0101'20''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
55	С1247-212-0104'4''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
56	С1247-206-0601'2+2''Переключатель скрытой установки Inspiria 250 В, 10 А, IP20'шт.*
57	П2Кабеленесущие изделия*
58	С1241-207-0302'1145.1,010''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
59	П2Прочие изделия*
60	С1247-202-0414'15''Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм'шт.*
61	С1247-202-0401'45''Коробка распаячная, скрытого монтажа'шт.*
62	С1247-202-0411'7''Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)'шт.*
63	П2Заземление и молниезащита*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	У6101-0201-0201'15.0,7.0,6''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м^3*
65	У6124-0203-0202'15''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
66	У6101-0206-0101'15.0,7.0,6''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
67	У6125-0602-0501(РС128060)'1''Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)'шт.*
68	С1252-301-1450'1''Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм'шт.*
69	У6124-0203-0301'20''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
70	С1252-301-1567'40''Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni'шт.*
71	С1252-301-1818'10+10''Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni'шт.*
72	С1252-301-1441'3''Комплект заземления, 3м HZ'шт.*
73	L---*
74	С1252-301-1479'1''Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI'шт.*
75	С1252-301-1484'1''Цинковый спрей "Presto" 400мл'шт.*
76	С1252-301-1481'1''Паста контактная токопроводящая PROFI'шт.*
77	L---*
78	У6124-0203-0307'150''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм'м*
79	С1252-301-1512'225''Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)'шт.*
80	У6124-0203-0104'3''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)'шт.*
81	Р Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)*
82	У6124-0303-0601'3+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
83	СТКП поз.71(=19)'3'90400,0.1,012'Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 А РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)'шт*
84	СТКП поз.74(=19)'3'55400,0.1,012'Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 А ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)'шт*
85	У6119-0402-0102(РМ296168)'3''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
86	СТКП поз.75(=19)'3'45600,0.1,012'Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)'шт*
87	СТКП поз.73(=19)'7'76450,0.1,012'Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA'шт*
88	СТКП поз.72(=19)'4'80300,0.1,012'Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA'шт*
89	Ц13-080206-2101'55''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
90	С1243-904-0104'55,0.1,03''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)'м*
91	К'Кердот Л.В.'''*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на система связи
(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	**1796,683**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	435,681	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,091	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1796683**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			432858
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*227147*
		машины и механизмы	тенге			12906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			985463
		оборудование	тенге			365456
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		
Раздел 1.		**Система вызова посетителей**				**385721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			78076
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42936*
		машины и механизмы	тенге			3840
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			303805

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**4**	**10 421**	**41684**
2	КП *поз.64*	**Светозвуковое табло MP-740R2**	**шт**	**4**	**45 178,57**	**180714**
3	КП *поз.63*	**Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	**шт**	**4**	**23 402,5**	**93610**
4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5 610**	**5610**
5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**
6	КП *поз.67*	**Аккумулятор, 12В-5А**	**шт**	**1**	**5 195,53**	**5196**
7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**120**	**294**	**35280**
8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**км**	**0,1224**	**72 362**	**8857**
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**625882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			219094
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111023*
		машины и механизмы	тенге			434
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			352791
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 498**	**4498**
10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb**	**шт.**	**1**	**48 295**	**48295**
11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23 783**	**23783**
12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**4**	**16 208**	**64832**
13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**2**	**29 886**	**59772**
14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33 917**	**67834**
15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109 973**	**109973**
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**

1	2	3	4	5	6	7
17	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480
		Кабели,материалы				
19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	303	31815
20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179 638	19428
21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 103	115815
22	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427
	Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**489503**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70422
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38047*
		машины и механизмы	тенге			4164
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*910*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			156587
		оборудование	тенге			258330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
24	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 840	26840
25	КП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
26	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767
28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 273	6273
29	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 182	4728
31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016
32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496

1	2	3	4	5	6	7
		Кабели,материалы				
33	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**130**	**294**	**38220**
34	**243-304-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E**	**км**	**0,1326**	**221 536**	**29376**
	Раздел 4.	**Телефонизация**				**295577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65266
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35141*
		машины и механизмы	тенге			4468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1045*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			172280
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
35	**6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3 536**	**3536**
36	**248-404-0420** ***РСНБ РК 2022***	**Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов**	**шт.**	**1**	**29 549**	**29549**
37	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
38	**521-101-0401026** ***СпрСЦ 10.2023***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**
39	**243-304-0301** ***СпрСЦ 10.2023***	**Кабель питания**	**шт.**	**1**	**10 918**	**10918**
40	**6125-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**5**	**3 980**	**19900**
41	**КП** ***поз.76***	**IP-телефон Grandstream GXP1610**	**шт**	**5**	**20 673,71**	**103369**
42	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**1 182**	**5910**
43	**247-214-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**5**	**457**	**2285**
44	**261-404-0478** ***РСНБ РК 2022***	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**10**	**62**	**620**
		Кабели,материалы				
45	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**125**	**294**	**36750**
46	**243-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/**	**км**	**0,1275**	**179 638**	**22904**

Составил Л.В.Кердот

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-07

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СКП поз.64	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180 714,28
2	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
3	СКП поз.76	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	5	20 673,71	103 368,55
4	СКП поз.63	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93 610
5	СКП поз.65	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70 388,21
6	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67 834
7	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
8	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
9	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295
10	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549
11	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,1326	221 536	29 375,67
12	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
13	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,1275	179 638	22 903,84
14	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179 638	19 427,85
15	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14 770
16	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10 918
17	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094

1	2	3	4	5	6	7
18	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1224	72 362	8 857,11
19	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6 427,2
20	СКП поз.67	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5 195,53
21	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3 480
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3205	1 136	2 636,09
23	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	457	2 285
24	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2 016
25	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	18	62	1 116
26	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00017	6 325 216	1 075,29
27	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,42	2 250	945
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,75	826	619,5
29	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1779	2 740	487,45
30	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005	86 100	430,5
31	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	398 485	398,48
32	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	42	385,56
33	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	330	313,5
34	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1 438	287,6
35	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,065	3 436	223,34
36	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	189	189
37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	1 510 113	90,61
38	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 958	82,24
39	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	1 576 025	78,8
40	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00003	1 380 719	41,42
41	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05	809	40,45
42	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	773	38,65
43	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	760 526	22,82
44	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	1 054 789	21,1
45	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4
46	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	278 998	11,16
47	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	998	9,98
48	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38

1	2	3	4	5	6	7
49	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	705 879	7,06
50	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00027	24 800	6,7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**985 451**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204 767
2	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**365 456**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 350 907,3**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-07

на система связи

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Система вызова посетителей			385721				385721	18	78916		21,47
2	Видеонаблюдение			572319		53563		625882	43	219122		34,84
3	Структурированная кабельная система			160785	70388	258330		489503	16	71332		27,24
4	Телефонизация			242014		53563		295577	15	66311		16,45
	Всего по смете:			**1360839**	**70388**	**365456**		**1796683**	**91**	**435681**		**100**

Составил Л.В.Кердот

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20060'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-07'система связи'СС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06*
4	РСистема вызова посетителей*
5	У6125-411-215'4''Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)'шт.*
6	СТКП поз.64(=19)'4'44642,86.1,012'Светозвуковое табло MP-740R2'шт*
7	СТКП поз.63(=19)'4'23125.1,012'Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло'шт*
8	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
9	С1248-306-0312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
10	СТКП поз.67(=19)'1'5133,92.1,012'Аккумулятор, 12В-5А'шт*
11	У6125-0105-0507'120''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
12	С1243-802-101'0,120.1,02''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2'км*
13	Р Видеонаблюдение*
14	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
15	С1248-403-0101'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb'шт.*
16	С1248-404-0301'1''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
17	У6125-0801-0101'2+2''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
18	С1248-402-225'2''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м'шт.*
19	С1248-402-0102'2''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м'шт.*
20	С1248-404-0202'1''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"'шт.*
21	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
22	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
23	С1247-202-103'4''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44'шт.*
24	П2 Кабели,материалы*
25	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'105''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
26	С1243-304-102'0,105.1,03''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
27	У6119-302-101(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'40+65''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
28	С1243-907-108'40.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
29	С1243-907-101'65.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм'м*
30	Р Структурированная кабельная система*
31	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20'шт.*
32	СТКП поз.65(=13)'1'77900:1,12.1,012'Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U'шт*
33	С1248-102-0801'1''Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	518-102-0304'1''Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC*
35	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
36	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
37	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'4''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
38	С1247-214-0202'4''Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная'шт.*
39	С1261-404-0478'8''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
40	П2 Кабели,материалы*
41	У6125-0105-0507'130''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
42	С1243-304-108'0,130.1,02''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E'км*
43	Р Телефонизация*
44	У6125-0901-0101'1''Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг'шт.*
45	С1248-404-0420'1''Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов'шт.*
46	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
47	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
48	С1243-304-301'1''Кабель питания 'шт.*
49	У6125-0203-0102(РМ20)(РМ296262)'5''Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных'шт.*
50	СТКП поз.76(=19)'5'22880:1,12.1,012'IP-телефон Grandstream GXP1610'шт*
51	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'5''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
52	С1247-214-0203 '5''Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная'шт.*
53	С1261-404-0478'10''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
54	П2 Кабели,материалы*
55	У6125-0105-0507'125''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
56	С1243-304-0102'0,125.1,02''Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/'км*
57	К'Л.В.Кердот*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

на автоматическая пожарная сигнализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: АПС

Сметная стоимость	**656,317**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	382,916	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,079	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**656317**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			382769
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*197829*
		машины и механизмы	тенге			1314
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*147*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			272234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	79		
		Пожарная сигнализация				
1	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16 556**	**16556**
2	**КП** *поз.77*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А GSM**	**шт**	**1**	**71 245,7**	**71246**
3	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**31**	**2 917**	**90427**
4	**248-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**31**	**2 696**	**83576**

1	2	3	4	5	6	7
5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4520
6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6831
7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 019	28019
8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
		Оповещение при пожаре				
9	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 917	49589
10	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435
11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196
12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672
		Кабели трубы				
13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	257	811	208427
14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,1224	98 588	12067
15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,13974	67 796	9474
16	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	262,6	120	31512

Составил Л.В.Кердот

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-08

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	2 696	83 576
2	СКП поз.77	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А GSM	шт	1	71 245,7	71 245,7
3	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	262,6	120	31 512
4	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22 672
5	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14 770
6	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,1224	98 588	12 067,17
7	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,13974	67 796	9 473,81
8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6 831
9	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4 520
10	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3 435
11	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,58498	1 136	2 936,54
13	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	308,4	8	2 467,2
14	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,028	2 250	2 313
15	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4112	2 740	1 126,69
16	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	6 325 216	101,2
17	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005397	563	3,04
18	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1 576 025	2,52
19	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	24 800	0,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**272 249**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**272 249,37**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-08

на автоматическая пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			656317				656317	79	382916		100
Всего по смете:				**656317**				**656317**	**79**	**382916**		**100**

Составил Л.В.Кердот

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20070'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт'РП'2'02-01-08'автоматическая пожарная сигнализация'АПС''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06*
4	П2Пожарная сигнализация*
5	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
6	СТКП поз.77(=19)'1'70400,89.1,012'Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А GSM'шт*
7	У6125-0601-0601'31-3+2-1+3-1''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
8	С1248-302-201'31''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
9	С1248-302-101'2''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1*
10	С1248-302-501'3''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
11	У6125-601-303'1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
12	С1248-306-312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
13	П2Оповещение при пожаре*
14	У6125-0601-0601'3+1+13''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
15	С1248-304-117'3''Оповещатель световой Янтарь С "Выход"'шт.*
16	С1248-304-213'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
17	С1248-304-307'13''Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М'шт.*
18	П2Кабели трубы*
19	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'120+137''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
20	С1243-802-102'0,120.1,02''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
21	С1243-305-101'0,137.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
22	С1241-207-101'260.1,010''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
23	К'Л.В.Кердот*

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**30359,501**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1078,602	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,226	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30359501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1071120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*582802*
		машины и механизмы	тенге			24328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39544
		оборудование	тенге			29224509
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
Раздел 1.		**ОБОРУДОВАНИЕ**				**30359501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1071120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*582802*
		машины и механизмы	тенге			24328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39544

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			29224509
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	шт.	1	55 888	55888
2	КП *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм**	шт	2	32 180,04	64360
		Отпускная цена -				*63900*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*460*
3	КП *поз. 60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	2	12 581,01	25162
		Отпускная цена -				*24982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*180*
4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	1	1 618	1618
5	КП *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
6	КП *поз.7*	**Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02**	шт	1	40 288	40288
		Отпускная цена -				*40000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*288*
		Регистратура				
7	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	шт.	1	22 321	22321
8	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821	9821
9	КП *поз.55*	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг**	шт	2	38 669,29	77339
		Отпускная цена -				*76786*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 721	5721
11	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597	379597
12	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	шт.	1	160 625	160625
13	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	шт.	1	9 031	9031

1	2	3	4	5	6	7
14	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
16	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
18	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	26 528,93	26529
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
19	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119
20	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 618	1618
22	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
		Кабинет информатизации(мебель)				
23	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
24	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
25	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
26	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	26 528,93	26529
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
27	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55 888	55888
28	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
		Кабинет информатизации (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
29	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
30	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
31	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
32	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
33	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
34	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
35	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
36	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера	шт.	1	10 322	10322
37	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
38	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
39	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
40	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
41	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
42	КП *поз.49*	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
43	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
		Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)				
44	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463

1	2	3	4	5	6	7
45	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
46	КП *поз.39*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
		Отпускная цена -				*51610*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*372*
47	КП *поз.19*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80 576	80576
		Отпускная цена -				*80000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*576*
48	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 136,8	19137
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
49	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
50	КП *поз.45*	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	1	80 935,71	80936
		Отпускная цена -				*80357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*579*
51	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55 888	55888
52	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
53	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	26 528,93	26529
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
		Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)				
54	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
55	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
56	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
57	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
58	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830

1	2	3	4	5	6	7
59	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 721	5721
60	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
61	КП *поз.22*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47257
		Отпускная цена -				*46920*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*338*
62	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
63	КП *поз.28*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	939 717,6	939718
		Отпускная цена -				*933000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*6718*
64	КП *поз.59*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
		Отпускная цена -				*6730*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*48*
65	КП *поз.36*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2610
		Отпускная цена -				*2591*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*19*
66	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1107920
67	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
68	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
69	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
70	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
71	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588

1	2	3	4	5	6	7
72	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
		Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)				
73	**1337-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**178 479**	**178479**
74	**КП** *поз.16*	**Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.**	**шт**	**1**	**1 410 080**	**1410080**
		Отпускная цена -				*1400000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*10080*
75	**КП** *поз.29*	**Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	**комп**	**1**	**99 712,8**	**99713**
		Отпускная цена -				*99000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*713*
76	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
77	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
78	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
79	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 618**	**4854**
80	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
81	**КП** *поз.48*	**Диспенсер для антисептиков рук настенный**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
82	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*

1	2	3	4	5	6	7
83	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
84	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
85	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
86	**521-301-0506** *СпрСЦ 10.2023*	**Гигрометр**	**шт.**	**1**	**11 607**	**11607**
		Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)				
87	**КП** *поз.19*	**Кушетка медицинская физиотерапии 1950х650х830**	**шт**	**2**	**80 576**	**161152**
		Отпускная цена -				*160000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1152*
88	**КП** *поз.34*	**Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А 550х450х800**	**шт**	**3**	**58 093,86**	**174282**
		Отпускная цена -				*173036*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1246*
89	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**4**	**9 821**	**39284**
90	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
91	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
92	**КП** *поз.37*	**Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.**	**комп**	**3**	**19 136,8**	**57410**
		Отпускная цена -				*57000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*410*
93	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
94	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
95	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
96	КП *поз.4*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062
		Отпускная цена -				*842000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*6062*
97	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3711894
98	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300
99	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55 888	55888
100	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 753	5753
101	КП *поз.20*	Мойка на одного человека, 600x600x800 ТВ-М1 600x600x800	шт	1	180 288,8	180289
		Отпускная цена -				*179000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1289*
102	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
103	КП *поз.5*	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759117
		Отпускная цена -				*753690*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*5427*
104	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
105	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
106	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
107	КП *поз.18*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3777
		Отпускная цена -				*3750*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*27*
108	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
109	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
110	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9 821**	**19642**
111	**522-101-1217030** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
112	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
113	**КП** ***поз.23***	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
114	**КП** ***поз.19***	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК>, 27кг**	**шт**	**2**	**80 576**	**161152**
		Отпускная цена -				*160000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1152*
115	**КП** ***поз.35***	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
116	**КП** ***поз.31***	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	**шт**	**1**	**60 754,3**	**60754**
		Отпускная цена -				*60320*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*434*
117	**КПпоз.41**	**Шкаф металлический, 800х450х1700**	**шт**	**1**	**106 115,71**	**106116**
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
118	**КП** ***поз.37***	**Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.**	**комп**	**2**	**19 136,8**	**38274**
		Отпускная цена -				*38000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*274*
119	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 10.2023***	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
120	**КП** ***поз.33***	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т**	**шт**	**1**	**18 525,29**	**18525**
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
121	**527-104-0103003** ***СпрСЦ 10.2023***	**Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)**	**шт.**	**1**	**358 818**	**358818**
122	**КП** ***поз.42***	**Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02**	**шт**	**2**	**15 108**	**30216**
		Отпускная цена -				*30000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*216*
123	**КП** *поз.41*	**Шкаф металлический, 800x450x1700**	**шт**	**1**	**106 115,71**	**106116**
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
124	**522-101-1252001** *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	**шт.**	**1**	**55 888**	**55888**
125	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
126	**521-403-0102001** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1**	**шт.**	**1**	**43 650**	**43650**
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
127	**КП** *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
128	**523-301-0201001** *СпрСЦ 10.2023*	**Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)**	**шт.**	**1**	**302 679**	**302679**
129	**1334-0201-0822** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Насос перекачки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**71 907**	**287628**
130	**КП** *поз.25*	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016**	**шт**	**2**	**1 147 898,79**	**2295798**
		Отпускная цена -				*2279386*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*16412*
131	**КП** *поз.9*	**Инфузионный насос 126x160x230 QMP – Ipump 1200**	**шт**	**2**	**553 960**	**1107920**
		Отпускная цена -				*1100000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7920*
132	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
133	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
134	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
135	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*

1	2	3	4	5	6	7
136	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
137	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
138	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
139	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
140	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
		Стерилизационная (мебель)				
141	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 753**	**5753**
142	**КП** *поз.20*	**Мойка на одного человека, 600х600х800 ТВ-М1 600х600х800**	**шт**	**1**	**180 288,8**	**180289**
		Отпускная цена -				*179000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1289*
143	**КП** *поз.29*	**Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	**комп**	**2**	**89 029,29**	**178059**
		Отпускная цена -				*176786*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1273*
144	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
		Стерилизационная (оборудование)				
145	**КП** *поз.35*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
146	**КП** *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
147	**КП** *поз.56*	**Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450**	**шт**	**1**	**1 704 182,4**	**1704182**
		Отпускная цена -				*1692000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*12182*
148	**КП** *поз.2*	**Аквадистиллятор электрический 460х380х630**	**шт**	**1**	**454 139,29**	**454139**
		Отпускная цена -				*450893*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3246*
149	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
150	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
151	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
152	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
153	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
154	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
155	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
156	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
157	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
158	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
159	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*

1	2	3	4	5	6	7
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)				
160	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
161	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
162	**КП** *поз.37*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
163	**КП** *поз.19*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК>, 27кг**	**шт**	**1**	**80 576**	**80576**
		Отпускная цена -				*80000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*576*
164	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
165	**522-101-1252001** *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	**шт.**	**1**	**55 888**	**55888**
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)				
166	**1311-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**5 721**	**5721**
167	**521-101-0401004** *СпрСЦ 10.2023*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
168	**521-101-0411002** *СпрСЦ 10.2023*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**
169	**521-101-0401009** *СпрСЦ 10.2023*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	**шт.**	**1**	**9 031**	**9031**
170	**521-101-0401024** *СпрСЦ 10.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**1**	**23 830**	**23830**
171	**1311-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**5 721**	**5721**
172	**522-101-0225003** *СпрСЦ 10.2023*	**Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB**	**шт.**	**1**	**117 432**	**117432**
173	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
174	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*

1	2	3	4	5	6	7
175	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
176	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472
177	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
178	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
179	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	1	15 804,94	15805
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
180	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		СМОТРОВАЯ (мебель)				
181	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
182	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
183	КП *поз.19*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт	1	80 576	80576
		Отпускная цена -				*80000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*576*
184	КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	106 115,71	106116
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
185	КП *поз.37*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	1	19 136,8	19137
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
186	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
187	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
		Отпускная цена -				*396000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2851*
188	**527-104-0103003** ***СпрСЦ 10.2023***	**Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)**	**шт.**	**1**	**358 818**	**358818**
189	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 10.2023***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
		СМОТРОВАЯ (оборудование)				
190	**КП** ***поз.33***	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т**	**шт**	**1**	**18 525,29**	**18525**
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
191	**КП** ***поз.35***	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**52 383,39**	**52383**
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
192	**КП** ***поз.31***	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	**шт**	**1**	**60 754,3**	**60754**
		Отпускная цена -				*60320*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*434*
193	**КП** ***поз.14***	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
194	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 511**	**47511**
195	**КП** ***поз.23***	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**26 528,93**	**26529**
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
196	**КП** ***поз.15***	**Фетальный монитор QMP - FM01**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
197	**КП** ***поз.17***	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
198	**КП** ***поз.11***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
199	**КП** ***поз.12***	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
200	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
201	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
202	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
203	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
204	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
205	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
206	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9 821**	**19642**
207	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
208	**КП** *поз.19*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК>, 27кг**	**шт**	**1**	**80 576**	**80576**
		Отпускная цена -				*80000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*576*
209	**КП** *поз.31*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800**	**шт**	**1**	**60 754,3**	**60754**
		Отпускная цена -				*60320*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*434*
210	**КП** *поз.41*	**Шкаф металлический, 800x450x1900**	**шт**	**1**	**106 115,71**	**106116**
		Отпускная цена -				*105357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*759*
211	**КП** *поз.37*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
212	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**

1	2	3	4	5	6	7
213	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
		Отпускная цена -				*18393*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*132*
214	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	52 383,39	52383
		Отпускная цена -				*52009*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*374*
215	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
216	КП *поз.42*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	1	15 108	15108
		Отпускная цена -				*15000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*108*
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
217	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
218	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47 511	47511
219	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 528,93	26529
		Отпускная цена -				*26339*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*190*
220	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
221	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
222	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
223	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
224	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 618	6472

1	2	3	4	5	6	7
225	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
226	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
227	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
228	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
229	**КП** *поз.39*	**Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860**	**шт**	**6**	**51 981,59**	**311890**
		Отпускная цена -				*309660*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2230*
230	**КП** *поз.46*	**Кухонный гарнитур 3м**	**шт**	**1**	**171 529,76**	**171530**
		Отпускная цена -				*170304*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1226*
231	**522-102-0101002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект**	**шт**	**1**	**165 179**	**165179**
232	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
233	**521-301-3009001** *СпрСЦ 10.2023*	**Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц**	**шт**	**1**	**31 522**	**31522**
234	**КП** *поз.58*	**Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды**	**шт**	**1**	**18 938,96**	**18939**
		Отпускная цена -				*18804*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*135*
235	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
236	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 618**	**6472**
237	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*

1	2	3	4	5	6	7
238	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
239	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
240	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
241	**КП** *поз.50*	**Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black**	**шт**	**1**	**28 768,15**	**28768**
		Отпускная цена -				*28563*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*206*
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
242	**КП** *поз.21*	**Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900**	**шт**	**1**	**80 935,71**	**80936**
		Отпускная цена -				*80357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*579*
		Санузел для ММГН				
243	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**8**	**1 618**	**12944**
244	**КП** *поз.53*	**Поручень откидной**	**шт**	**1**	**45 324**	**45324**
		Отпускная цена -				*45000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*324*
245	**КПпоз.54**	**Поручень прямой двухопорный**	**шт**	**1**	**32 230,4**	**32230**
		Отпускная цена -				*32000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*230*
246	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
247	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
248	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**1**	**15 804,94**	**15805**
		Отпускная цена -				*15692*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*113*
249	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
250	**КП** *поз.61*	**Сушитель для рук**	**шт**	**1**	**23 053,19**	**23053**
		Отпускная цена -				*22888*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*165*
251	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
252	**КП** *поз.52*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)**	**шт**	**1**	**7 032,41**	**7032**
		Отпускная цена -				*6982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*50*
253	**КП** *поз.47*	**Jumbo Breez S6611 белый для туалетной бумаги**	**шт**	**1**	**13 156,55**	**13157**
		Отпускная цена -				*13063*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*94*
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ				
254	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**6**	**1 618**	**9708**
255	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**2**	**11 960,5**	**23921**
		Отпускная цена -				*23750*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*171*
256	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**2**	**9 478,47**	**18957**
		Отпускная цена -				*18821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*136*
257	**КП** *поз.49*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый**	**шт**	**2**	**15 804,94**	**31610**
		Отпускная цена -				*31384*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*226*
258	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
259	**КП** *поз.61*	**Сушитель для рук**	**шт**	**2**	**23 053,19**	**46106**
		Отпускная цена -				*45777*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*330*
260	**522-201-0502001** *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**2**	**8 588**	**17176**
261	**КП** *поз.52*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)**	**шт**	**1**	**7 032,41**	**7032**
		Отпускная цена -				*6982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*50*

1	2	3	4	5	6	7
262	**КП** ***поз.47***	**Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый**	**шт**	**2**	**13 156,55**	**26313**
		Отпускная цена -				*26125*
		- Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*188*

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-09

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16 428	32 856
2	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	95,39	25	2 384,75
3	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2 466	1 114,63
5	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	366	527,04
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,44	1 136	499,84
8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00055	624 830	343,66
9	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	153	36,72
10	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31 625	18,98
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**39 565**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-105-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3 711 894
2	ТКП поз.25	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2 295 797,58
3	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	2	1 007 200	2 014 400
4	ТКП поз.56	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1 704 182,4	1 704 182,4
5	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	4	379 597	1 518 388

1	2	3	4	5	6	7
6	ТКП поз.16	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1 410 080
7	ТКП поз.9	Инфузионный насос 126x160x230 QMP – Ipump 1200	шт	2	553 960	1 107 920
8	523-901-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1 107 920
9	527-104-0103003 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	3	358 818	1 076 454
10	ТКП поз.15	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1 007 200
11	ТКП поз.28	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	939 717,6	939 717,6
12	ТКП поз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
13	ТКП поз.5	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759 116,57
14	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	4	160 625	642 500
15	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»	шт	2	266 908	533 816
16	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	4	117 432	469 728
17	ТКП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	454 139,29	454 139,29
18	ТКП поз.19	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг	шт	5	80 576	402 880
19	ТКП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398 851,2
20	ТКП поз.39	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	7	51 981,59	363 871,14
21	ТКП поз.20	Мойка на одного человека, 600x600x800 ТВ-М1 600x600x800	шт	2	180 288,8	360 577,6
22	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	4	89 119	356 476
23	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	6	55 888	335 328
24	523-301-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302 679	302 679
25	ТКП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	5	52 383,39	261 916,97
26	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	23	9 821	225 883

1	2	3	4	5	6	7
27	ТКП поз.41	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	2	106 115,71	212 231,42
28	ТКП поз.41	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	2	106 115,71	212 231,42
29	ТКП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	15	12 581,01	188 715,09
30	ТКП поз.31	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	3	60 754,3	182 262,91
31	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	8	22 321	178 568
32	ТКП поз.29	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	2	89 029,29	178 058,58
33	ТКП поз.34	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А 550х450х800	шт	3	58 093,86	174 281,57
34	ТКП поз.46	Кухонный гарнитур 3м	шт	1	171 529,76	171 529,76
35	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED” (для документов) 400х380х1870	шт	4	41 849,16	167 396,64
36	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165 179
37	ТКП поз.19	Кушетка медицинская физиотерапии 1950х650х830	шт	2	80 576	161 152
38	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	6	26 528,93	159 173,6
39	ТКП поз.49	Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый	шт	10	15 804,94	158 049,42
40	ТКП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	13	11 960,5	155 486,5
41	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	11	9 478,47	104 263,14
42	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	12	8 588	103 056
43	ТКП поз.29	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 712,8	99 712,8
44	ТКП поз.37	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	5	19 136,8	95 684
45	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	4	23 830	95 320
46	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник	шт.	1	89 119	89 119
47	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	2	41 849,16	83 698,32
48	ТКП поз.45	Витринный шкаф 900х350х1600	шт	1	80 935,71	80 935,71
49	ТКП поз.21	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80 935,71
50	ТКП поз.19	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80 576	80 576
51	ТКП поз.55	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
52	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
53	ТКП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
54	ТКП поз.61	Сушитель для рук	шт	3	23 053,19	69 159,56
55	ТКП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64 360,08
56	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	3	19 136,8	57 410,4
57	ТКП поз.33	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	3	18 525,29	55 575,87

1	2	3	4	5	6	7
58	527-102-0101001 *СпрСЦ 10.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300
59	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	2	26 528,93	53 057,87
60	ТКП поз.22	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47 257,46
61	ТКП поз.42	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	3	15 108	45 324
62	ТКП поз.53	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
63	521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43 650
64	ТКП поз.7	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835х450х485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40 288
65	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	4	9 031	36 124
66	ТКПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4
67	ТКП поз.49	Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый	шт	2	15 804,94	31 609,88
68	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31 522
69	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2х10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
70	ТКП поз.50	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black	шт	1	28 768,15	28 768,15
71	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26 786
72	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	26 528,93	26 528,93
73	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03	шт	1	26 528,93	26 528,93
74	ТКП поз.47	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый	шт	2	13 156,55	26 313,1
75	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 136,8	19 136,8
76	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18 956,93
77	ТКП поз.58	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды	шт	1	18 938,96	18 938,96
78	ТКП поз.52	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	2	7 032,41	14 064,82
79	ТКП поз.47	Jumbo Breez S6611 белый для туалетной бумаги	шт	1	13 156,55	13 156,55
80	521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
81	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера	шт.	1	10 322	10 322
82	ТКП поз.48	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9 478,47	9 478,47
83	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9 478,47
84	ТКП поз.59	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 778,46	6 778,46
85	ТКП поз.18	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3 777
86	ТКП поз.36	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2 609,66

1	2	3	4	5	6	7
87	ТКП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2 482,02
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**29 224 491**
		Всего по ведомости:	**тенге**			###########

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-09

на технологическое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	ОБОРУДОВАНИЕ			100496	1034496	29224509		30359501	226	1078602		100
Всего по смете:				**100496**	**1034496**	**29224509**		**30359501**	**226**	**1078602**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20080'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-09'технологическое оборудование'''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РОБОРУДОВАНИЕ*
5	П2ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР*
6	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
7	СТКП поз.8(=14)(Н27=0,72)'2'31950'Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм'шт*
8	L---*
9	СТКП поз. 60(=14)(Н27=0,72)'2'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
10	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
11	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
12	СТКП поз.7(=14)(Н27=0,72)'1'40000'Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02'шт*
13	П2Регистратура*
14	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
15	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
16	СТКП поз.55(=14)(Н27=0,72)'2'43000:1,12'Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг'шт*
17	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
18	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
19	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
20	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
21	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
22	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
23	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
24	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
25	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
26	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
27	L---*
28	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
29	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
30	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
31	П2Кабинет информатизации(мебель)*
32	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
33	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
35	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
36	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
37	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
38	П2Кабинет информатизации (оборудование)*
39	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
40	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
41	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
42	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
43	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
44	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
45	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
46	522-101-0201001'1''Web-камера'шт.*
47	521-101-0401021'1''Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED'шт.*
48	L---*
49	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
50	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
51	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
52	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
53	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый'шт*
54	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
55	П2Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)*
56	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
57	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
58	СТКП поз.39(=14)(Н27=0,72)'1'51610'Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860'шт*
59	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'80000'Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2'шт*
60	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860'шт*
61	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870'шт*
62	СТКП поз.45(=14)(Н27=0,72)'1'90000:1,12'Витринный шкаф 900x350x1600 'шт*
63	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
64	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
65	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
66	П2Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)*
67	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
68	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
69	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
70	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
71	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
72	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
74	СТКП поз.22(=14)(Н27=0,72)'1'52550:1,12'Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2'шт*
75	527-113-0302002'1''Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)'шт.*
76	СТКП поз.28(=14)(Н27=0,72)'1'933000'Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"'шт*
77	СТКП поз.59(=14)(Н27=0,72)'1'6730'Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)'шт*
78	СТКП поз.36(=14)(Н27=0,72)'1'2591'Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic'шт*
79	523-901-0502001'1''12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01'шт.*
80	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
81	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
82	L---*
83	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
84	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
85	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
86	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
87	П2Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)*
88	Ц13-370101-0204(РС295614)'1''Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт.*
89	СТКП поз.16(=14)(Н27=0,72)'1'1400000'Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.'шт*
90	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'1'99000'Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм'комп*
91	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
92	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц 'шт*
93	521-301-3017007'1''Холодильник'шт.*
94	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
95	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
96	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Диспенсер для антисептиков рук настенный 'шт*
97	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
98	L---*
99	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
100	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
101	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
102	521-301-506'1''Гигрометр'шт.*
103	П2Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)*
104	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'2'80000'Кушетка медицинская физиотерапии 1950x650x830'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	СТКП поз.34(=14)(Н27=0,72)'3'64600:1,12'Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А 550х450х800'шт*
106	522-101-1219002'4''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
107	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 'шт*
108	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
109	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'3'19000'Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м. 'комп*
110	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
111	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03'шт*
112	П2КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)*
113	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
114	СТКП поз.4(=14)(Н27=0,72)'1'842000'Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц'шт*
115	527-105-0101001'1''Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном'шт.*
116	527-102-0101001'1''Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)'шт.*
117	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
118	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
119	СТКП поз.20(=14)(Н27=0,72)'1'179000'Мойка на одного человека, 600х600х800 ТВ-М1 600х600х800'шт*
120	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250:1,12'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
121	СТКП поз.5(=14)(Н27=0,72)'1'753690'Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 'шт*
122	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
123	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
124	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
125	СТКП поз.18(=14)(Н27=0,72)'1'4200:1,12'Контейнеры для утилизации инструментария'шт*
126	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
127	L---*
128	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
129	П2ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)*
130	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
131	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
132	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
133	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
134	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'2'80000'Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг'шт*
135	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250:1,12'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
136	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'60320'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
137	СТКП(=14)(Н27=0,72)поз.41'1'118000:1,12'Шкаф металлический, 800х450х1700'шт*
138	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'2'19000'Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м. 'комп*
139	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
140	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600:1,12'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т'шт*
141	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
142	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'2'15000'Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02'шт*
143	СТКП поз.41(=14)(Н27=0,72)'1'118000:1,12'Шкаф металлический, 800х450х1700'шт*
144	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
145	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	521-403-0102001'1''Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1'шт.*
147	П2ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)*
148	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300'шт*
149	523-301-0201001'1''Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)'шт.*
150	Ц13-340201-0822'2+2''Насос перекачки. Монтаж оборудования'шт.*
151	СТКП поз.25(=14)(Н27=0,72)'2'1139693'Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016'шт*
152	СТКП поз.9(=14)(Н27=0,72)'2'550000'Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200'шт*
153	L---*
154	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
155	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
156	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
157	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
158	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
159	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
160	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
161	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
162	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
163	П2Стерилизационная (мебель)*
164	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
165	СТКП поз.20(=14)(Н27=0,72)'1'179000'Мойка на одного человека, 600x600x800 ТВ-М1 600x600x800'шт*
166	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'2'99000:1,12'Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм'комп*
167	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
168	П2Стерилизационная (оборудование)*
169	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250:1,12'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП'шт*
170	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»'шт*
171	СТКП поз.56(=14)(Н27=0,72)'1'1692000'Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450'шт*
172	СТКП поз.2(=14)(Н27=0,72)'1'505000:1,12'Аквадистиллятор электрический 460x380x630'шт*
173	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
174	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
175	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
176	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
177	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
178	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
179	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
180	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
181	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
182	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
183	L---*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
185	П2КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)*
186	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
187	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
188	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED'шт*
189	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'80000'Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг'шт*
190	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870'шт*
191	522-101-1252001'1''Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм'шт.*
192	П2КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)*
193	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
194	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
195	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
196	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
197	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
198	Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
199	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
200	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
201	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм'шт*
202	L---*
203	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
204	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
205	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
206	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
207	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
208	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
209	П2СМОТРОВАЯ (мебель)*
210	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
211	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
212	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'80000'Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг'шт*
213	СТКП поз.41(=14)(Н27=0,72)'1'118000:1,12'Шкаф металлический, 800х450х1900'шт*
214	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED'шт*
215	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870'шт*
216	СТКП поз.10(=14)(Н27=0,72)'1'396000'Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА'шт*
217	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
218	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
219	П2СМОТРОВАЯ (оборудование)*
220	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600:1,12'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т'шт*
221	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250:1,12'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
222	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'60320'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
223	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
224	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
225	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
226	СТКП поз.15(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Фетальный монитор QMP - FM01'шт*
227	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
228	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
229	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
230	L---*
231	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
232	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
233	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
234	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
235	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
236	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
237	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)*
238	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
239	522-101-1217030'1''Стол письменный'шт.*
240	СТКП поз.19(=14)(Н27=0,72)'1'80000'Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг'шт*
241	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'60320'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
242	СТКП поз.41(=14)(Н27=0,72)'1'118000:1,12'Шкаф металлический, 800х450х1900'шт*
243	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED'шт*
244	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
245	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600:1,12'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т'шт*
246	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250:1,12'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
247	527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)'шт.*
248	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'15000'Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02'шт*
249	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)*
250	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300'шт*
251	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
252	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500:1,12'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм'шт*
253	L---*
254	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
255	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
256	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
257	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л'шт*
258	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
259	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
260	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
261	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
262	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
263	П2ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)*
264	СТКП поз.39(=14)(Н27=0,72)'6'51610'Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860'шт*
265	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'1'190740:1,12'Кухонный гарнитур 3м'шт*
266	522-102-0101002'1''Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект'шт*
267	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
268	П2ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)*
269	521-301-3009001'1''Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц'шт*
270	L---*
271	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'18803,57'Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды'шт*
272	L---*
273	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
274	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
275	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
276	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
277	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
278	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
279	L---*
280	СТКП поз.50(=14)(Н27=0,72)'1'28562,5'Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black'шт*
281	П2ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)*
282	СТКП поз.21(=14)(Н27=0,72)'1'90000:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900'шт*
283	П2Санузел для ММГН*
284	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1+1+1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
285	СТКП поз.53(=14)(Н27=0,72)'1'45000'Поручень откидной'шт*
286	СТКПпоз.54(=14)(Н27=0,72)'1'32000'Поручень прямой двухопорный'шт*
287	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
288	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
289	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'1'17575:1,12'Диспенсер для бумах полотенец Breez S-6712 белый'шт*
290	L---*
291	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
292	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'1'25635:1,12'Сушитель для рук'шт*
293	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
294	L---*
295	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'6982,14'Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)'шт*
296	СТКП поз.47(=14)(Н27=0,72)'1'14630:1,12' Jumbo Breez S6611 белый для туалетной бумаги'шт*
297	П2УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ*
298	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
299	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'2'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
300	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'2'10540:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
301	СТКП поз.49(=14)(Н27=0,72)'2'17575:1,12'Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый'шт*
302	L---*
303	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'12491,07'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
304	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'2'25635:1,12'Сушитель для рук'шт*
305	522-201-0502001'2''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
306	L---*
307	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'6982,14'Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)'шт*
308	СТКП поз.47(=14)(Н27=0,72)'2'14630:1,12'Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый'шт*
309	К'Пронина А.К.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

(Локальный сметный расчет)

на тепломеханические решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТМ

Сметная стоимость	**1316,167**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	297,216	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,053	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1316167**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			293321
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143449*
		машины и механизмы	тенге			14488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3895*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			577142
		оборудование	тенге			431216
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Основное оборудование				
1	**6117-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч**	**шт.**	**2**	**36 280**	**72560**
2	**513-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт**	**комплект**	**2**	**134 749**	**269498**
3	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**79 615**	**79615**

1	2	3	4	5	6	7
4	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161718
5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	20 816	20816
6	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587
7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 699	4699
8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 212	22212
		Трубопроводы и запорная арматура				
9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 164	64148
10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5 588	39116
11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4012
14	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	7355
15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 452	9452
16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м^3/ч	шт.	1	50 047	50047
17	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 610	5610
18	245-501-0901 *СпрСЦ 10.2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
19	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	12	3 048	36576
20	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	12	2 490	29880
21	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9	2 313	20817

1	2	3	4	5	6	7
22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**33**	**367**	**12111**
		Контрольно-измерительные приборы				
23	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**6**	**1 888**	**11328**
24	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**6**	**2 870**	**17220**
25	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**7**	**1 842**	**12894**
26	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**шт.**	**7**	**2 135**	**14945**
		Изделия и материалы				
27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12**	**708**	**8496**
28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,25**	**529**	**132**
29	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**3,2**	**5 184**	**16589**
30	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**3,52**	**3 344**	**11771**
31	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная К226 с кнопками**	**100 м**	**0,2**	**2 313**	**463**
	Раздел 1.	**Система дымоудаления**				**240214**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8290
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4127*
		машины и механизмы	тенге			7939
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2046*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			223985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
32	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,26856**	**75 086**	**20165**
33	КП *поз.59*	**Дымовые трубы, D 120 внутри помещения**	**м**	**7,6**	**6 881,6**	**52300**
34	КП *поз.60*	**Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты**	**м**	**7,4**	**22 668,8**	**167749**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-10

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТКП поз.60	Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты	м	7,4	22 668,8	167 749,12
2	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 164	64 148
3	ТКП поз.59	Дымовые трубы, D 120 внутри помещения	м	7,6	6 881,6	52 300,16
4	242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50 047
5	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5 588	39 116
6	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35 649
7	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 212	22 212
8	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17 220
9	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 281	15 372
10	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135	14 945
11	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
12	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,52	3 344	11 770,88
13	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11 421

1	2	3	4	5	6	7
14	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11 216
15	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	724	8 688
16	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	8 496
17	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	7 355
18	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	547	4 923
19	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4 012
20	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 437	2 437
21	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340	2 340
22	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,832	2 469	2 054,21
23	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,48	3 680	1 766,4
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010742	1 510 113	1 622,22
25	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013428	1 100 829	1 478,19
26	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1 086 502	1 195,15
27	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	408 199	518,41
28	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2	2 313	462,6
29	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5017	684	343,16
30	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00077	431 330	332,12
31	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2 284	319,76
32	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,107424	2 284	245,36
33	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3515	684	240,43
34	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,616422	366	225,61
35	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,112	1 958	219,3
36	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001611	1 054 789	169,97
37	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	272 284	125,25
38	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,5709	206	117,61
39	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0429	2 309	99,06
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001283	760 526	97,54
41	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2164	426	92,19
42	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36	72

1	2	3	4	5	6	7
43	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0561	1 041	58,4
44	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,01824	3 172	57,86
45	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0050221	10 602	53,24
46	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000269	1 352 536	36,33
47	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002766	116 869	32,33
48	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1584504	153	24,24
49	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605	24,2
50	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
51	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	986	19,72
52	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0080568	2 146	17,29
53	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,31	33	10,23
54	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000075	380 806	2,86
55	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0026856	826	2,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**577 161**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	2	134 749	269 498
2	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161 718
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**431 216**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 008 376,5**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-10

на тепломеханические решения

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-			644737		431216		1075953	51	286880		81,75
2	Система дымоудаления			240214				240214	2	10336		18,25
Всего по смете:				**884951**		**431216**		**1316167**	**54**	**297216**		**100**

Составил Пронина А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20090'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт''2'02-01-10'тепломеханические решения'ТМ''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06'Список работ=Q1Ж5В1'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=06.06'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да*
4	П2Основное оборудование*
5	У6117-0101-0301(РМ296172)(РМ296180)'2''Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 $м^3$/ч'шт.*
6	513-104-0303'2''Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт'комплект*
7	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
8	511-403-0111'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой'шт.*
9	У6116-401-101(РМ261605)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$'шт.*
10	С1261-302-0214'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$'шт.*
11	У6116-0605-0101(РМ262174)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
12	С1242-404-1601'1''Система пропорционального дозирования полифосфата'шт.*
13	П2Трубопроводы и запорная арматура*
14	С1242-207-0604'7''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
15	С1242-207-0603'7''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
16	С1242-207-0501'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17	С1242-307-0404'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
18	С1242-307-0403'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*
19	С1242-404-0604'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
20	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
21	С1242-313-0603'1''Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч'шт.*
22	У6125-1001-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
23	С1245-501-0901'1''Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.'шт.*
24	У6114-0102-0104(РМ187490)(РМ296299)'12''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У6114-0102-0103(РМ187490)(РМ296299)'12''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
26	У6114-0102-0101(РМ187490)(РМ296299)'9''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.'м*
27	У6114-0401-0101'12+12+9''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
28	П2Контрольно-измерительные приборы*
29	У6116-701-103(РМ262754)(КРЗП=1)'6''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'шт.*
30	С1261-302-0273'6''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
31	У6116-0701-0104(РМ296117)'7''Установка термометров в оправе прямых и угловых'шт.*
32	С1245-713-0201'7''Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм'шт.*
33	П2Изделия и материалы*
34	С1261-301-0219'12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
35	У6111-0501-0205(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,25''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
36	У6111-101-1801(РМ295726)(КРЗП=1)'3,2''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2 изолируемой поверхности*
37	С1234-304-0103'3,2.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм'м^2*
38	С1261-107-0501'20''Лента монтажная К226 с кнопками'100 м*
39	РСистема дымоудаления*
40	У6106-0302-0112(РС279826)(РМ295605)'(7,6+7,4).17,904.0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
41	ТКП поз.59 (=19)'7,6'6800.1,012'Дымовые трубы, D 120 внутри помещения'м*
42	ТКП поз.60 (=19)'7,4'22400.1,012'Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты'м*
43	К'Пронина А.К.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ФАП-15-06/06

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**20159,514**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4745,864	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,092	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20159514**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4038748
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1097022*
		машины и механизмы	тенге			2816715
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*707116*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13085271
		перевозки	тенге			82547
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 092		
Раздел 1.		**Вертикальная планировка**				**460906**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2782
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1349*
		машины и механизмы	тенге			375409
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*89121*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			169
		перевозки	тенге			82547
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	**6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)**	**$м^3$**	**369,98**	**93**	**34408**
2	**6101-0104-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**369,98**	**68**	**25159**
3	**6101-0104-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	**$м^3$**	**221,75**	**115**	**25501**
4	**6101-0104-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**221,75**	**91**	**20179**
5	**6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(недостающий грунт)**	**$м^3$**	**84,3**	**449**	**37851**
6	**412-102-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2 427,84**	**34**	**82547**
7	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**676,03**	**259**	**175092**
8	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**676,03**	**18**	**12169**
9	**6101-0109-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1**	**$м^2$**	**3 000**	**16**	**48000**
	Раздел 2.	**Покрытия**				**10919132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1800077
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*885077*
		машины и механизмы	тенге			798072
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*148929*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8320982
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	435		
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
10	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**127,75**	**20 720**	**2646980**
11	**7101-0602-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более (6см)**	**$м^2$**	**511**	**445**	**227395**
12	**212-501-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**49,6692**	**26 835**	**1332873**

1	2	3	4	5	6	7
13	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	$м^2$	511	37	18907
14	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	24,528	26 835	658209
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7665	227 565	174429
16	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	511	456	233016
17	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52,633	27 757	1460934
18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,511	227 565	116286
19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,704	20 720	35307
20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	142	3 681	522702
21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	7,81	43 624	340703
22	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,106	73 807	450666
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
23	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.(щебень)	$м^3$	19,5	25 976	506532
24	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	195	4 589	894855
25	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	191,88	4 083	783446
26	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,936	20 720	19394
27	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	78	3 666	285948
28	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,496	43 624	108886
29	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,248	73 807	92111
		Тактильная плитка				
30	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,72	4 183	3012

1	2	3	4	5	6	7
31	**251-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**$м^2$**	**0,7344**	**8 906**	**6541**
	Раздел 3.	**Озеленение**				**781161**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			426242
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210596*
		машины и механизмы	тенге			26380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			328540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП				
		Деревья				
32	**6113-0104-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**6**	**1 503**	**9018**
33	**6113-0105-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**6**	**5 276**	**31656**
34	**254-102-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**3 420**	**20520**
		Газон				
35	**6113-0112-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**$м^2$**	**1 849,88**	**167**	**308930**
36	**6113-0112-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,184988**	**16 149**	**2987**
37	**254-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Семена многолетних трав**	**кг**	**73,9952**	**3 241**	**239818**
		Кустарники				
38	**6113-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**34**	**602**	**20468**
39	**6113-0109-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**34**	**2 362**	**80308**
40	**254-104-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**68**	**992**	**67456**
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**7998315**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1809647
		машины и механизмы	тенге			1616854
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*462766*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4435580
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	522		

1	2	3	4	5	6	7
41	**8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**47 124**	**141372**
42	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**148 370**	**445110**
43	**8601-0307-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
44	**8601-0307-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**175 545**	**175545**
45	**8601-0602-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**86**	**73 849**	**6351014**
46	**8601-0605-0203** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**583 535**	**583535**
47	**8601-0605-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**165 347**	**165347**

Составил Кердот.Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	159,0758	14 352	2 283 055,88
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	74,1972	26 835	1 991 081,86
3	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	52,633	27 757	1 460 934,18
4	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	191,88	4 083	783 446,04
5	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,354	73 807	542 776,68
6	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	10,306	43 624	449 588,94
7	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	21,45	14 733	316 022,85
8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,330133	214 839	285 764,44
9	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	73,9952	3 241	239 818,44
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,2125	14 144	158 589,6
11	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	68	992	67 456
12	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,374	100 268	37 500,23
13	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	3 420	20 520
14	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6 540,57
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,110004	38 186	4 200,61
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2	826	1 817,2
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,09	7 007	630,63
18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12,91902	33	426,33

1	2	3	4	5	6	7
19	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,022032	6 786	149,51
20	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,010116	13 131	132,83
21	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000102	316 977	32,33
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 650 485**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 650 485,17**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 07-01

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах на 2023 года

Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Вертикальная планировка			460906				460906	24	91903		2,29
2	Покрытия			10919132				10919132	435	1949006		54,16
3	Озеленение			781161				781161	111	432542		3,87
4	Малые архитектурные формы			7998315				7998315	522	2272413		39,68
	Всего по смете:			**20159514**				**20159514**	**1093**	**4745864**		**100**

Составил Кердот.Л.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20150'Q1Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''06.06'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'ФАП-15-06/06'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01'Благоустройство'ГП''в текущих ценах на 2023 года*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кудряшова, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-15-06/06*
4	Р Вертикальная планировка*
5	L Планировка территории/ выемка Ф1, насыпь Ф2*
6	Х(178,85+42,90+369,98)=Ф1*
7	Х676,03=Ф2*
8	У6101-0104-0105'369,98=Ф3''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)'м^3*
9	У6101-0104-0113(П-6101015)'Ф3''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м^3*
10	L----------*
11	У6101-0104-0106'Ф1-Ф3=Ф4''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)'м^3*
12	У6101-0104-0114'Ф4''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106'м^3*
13	У6101-0103-0216'Ф2-Ф1=Ф5''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2(недостающий грунт)'м^3*
14	С3412-102-0215'Ф5.1,92.15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
15	У6101-0107-0101'Ф2''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
16	У6101-0107-0107'Ф2''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
17	У6101-0109-0105'3000,0''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1'м^2*
18	Р Покрытия*
19	П2 Асфальтобетонное покрытие тип 1*
20	Х511=Ф1*
21	У7101-0401-0102'Ф1.0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
22	У7101-602-307(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более (6см)'м^2*
23	С1212-501-0402'0,0972.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
24	У7101-602-407(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307'м^2*
25	С1212-501-0402'0,012.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
26	У7101-0602-0901'Ф1.1,5.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
27	У7101-602-302(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1212-501-0202'0,103.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
29	У7101-0602-0901'Ф1.1,0.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
30	L----------*
31	Х142=Ф1*
32	У7101-0401-0102'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
33	У7101-301-602(РС100533)(РМ295527)(КРЗП=1)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
34	С1212-101-0619'0,055.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
35	С1255-101-0101'Ф1.0,043''Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91'м^3*
36	L----------*
37	П2 Мощение тротуарной плиткой тип 2*
38	Х195=Ф1*
39	Е11-470301-102(РС100328РС100061)'Ф1.0,1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.(щебень)'м^3*
40	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
41	С1255-102-0605'0,984.Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
42	L----------*
43	Х78=Ф1*
44	У7101-0401-0102'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
45	У7101-0301-0602(РС100533)(РМ295527)(П-7101009)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.'м*
46	С1212-101-0619'0,032.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
47	С1255-101-0101'Ф1.0,016''Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91'м^3*
48	L----------*
49	П2 Тактильная плитка*
50	У6109-0306-0101(РМ295860)'8.0,3.0,3''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
51	С1251-104-0101'8.0,3.0,3.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
52	Р Озеленение*
53	L----------*
54	П2 Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5*
55	П2 Деревья*
56	Х6=Ф1*
57	У6113-0104-0101'Ф1''Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте'яма*
58	У6113-0105-0101(РМ296295)(РС315945)'Ф1''Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м'шт*
59	С1254-102-2501'Ф1''Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
60	L----------*
61	П2Газон*
62	Х1849,88=Ф1*
63	У6113-0112-0101'Ф1''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	У6113-0112-201(РС244576)(КРЗП=1)'Ф1:10000''Посев газона лугового тракторной сеялкой'га*
65	С1254-106-0101(KLink=У6113-112-201 LinkR=244576)'400.(Ф1:10000)''Семена многолетних трав'кг*
66	L----------*
67	П2 Кустарники*
68	Х34=Ф1*
69	У6113-0108-0101'Ф1''Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте'м траншеи*
70	У6113-0109-0101(РМ296295)(КРЗП=1)'Ф1''Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения'м изгороди*
71	С1254-104-0901'68''Вяз мелколистный с оголённой корневой системой'шт.*
72	L----------*
73	Р Малые архитектурные формы*
74	У86-010303-0204'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
75	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
76	У86-010307-0404'2''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой'шт.*
77	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
78	L214:2,5=85,6=86шт*
79	У86-010602-0601'86''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
80	У86-010605-0203'1''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками'комплект*
81	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
82	К'Кердот.Л.В.'''*