		Сметная стоимость				*20081*				
325	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	0,0288	313462,11	847,41	9028	24	2694	198,00	6
		т		158403,96	348,76	4562	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*2694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*938*				
		Сметная стоимость				*12660*				
		Плита монолитная								
326	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	13,5	28403,07	1108,67	383441	14967	59930	8,06	109
		м3		6131,65	267,10	82777	3606	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*4439,26*		*59930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*41896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*18034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,39*		*35470*				
		Сметная стоимость				*478841*				
327	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,20105	13656,15	699,65	16402	840	8513	16,88	20
		т		12681,10	193,40	15231	232	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*8513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*7500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26908*				
328	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,20105	146912,11	--	176449	--	7481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*7481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*7481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*14714*				
		Сметная стоимость				*198645*				
329	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,3162024	13250,18	1022,48	17440	1346	8844	14,94	20
		т		11952,30	227,53	15732	299	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*8844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28387*				