330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			0,7401984	144002,16	--	106590	--	4519	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*4519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*8889*				
		Сметная стоимость				*119998*				
331	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,576004	151678,18	--	87367	--	3704	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*3704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*3704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*7286*				
		Сметная стоимость				*98357*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1083702**	**33173**			**214**
			Тенге			**163849**	**7812**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1083702**				
	Материалы -		Тенге			**435660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171661**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**451020**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**83256**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49479**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1313752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171661**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1313752**				

РАЗДЕЛ 9. Входная група 4

Фм-15-2шт

332	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			0,38	16908,46	661,24	6425	251	480	1,35	1
		м3		927,81	153,77	353	58	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1263,73*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*552*				
		Сметная стоимость				*7458*				
333	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**								
			1	21539,29	967,39	21539	967	2833	4,75	5

		м3		3568,44	229,07	3568	229	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*2833,15*		*2833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*1842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*1950*				
		Сметная стоимость				*26322*				
334	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,02448**	**13656,15**	**699,65**	**334**	**17**	**174**	**16,88**	--
		т		**12681,10**	**193,40**	**310**	**5**	**48,5**	**0,17**	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
335	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,02448**	**146912,11**	**--**	**3596**	**--**	**152**	**--**	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*300*				
		Сметная стоимость				*4048*				
336	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,02826**	**13250,18**	**1022,48**	**374**	**29**	**190**	**14,94**	--
		т		**11952,30**	**227,53**	**338**	**6**	**48,5**	**0,20**	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*45*				
		Сметная стоимость				*609*				
337	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,02336**	**144002,16**	**--**	**3364**	**--**	**143**	**--**	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*281*				
		Сметная стоимость				*3787*				

338	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0049	151678,18	--	743	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
				Фм-16-2шт						
339	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,28	16908,46	661,24	4734	185	354	1,35	--
		м3		927,81	153,77	260	43	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1263,73*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*407*				
		Сметная стоимость				*5495*				
340	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	0,7	21539,29	967,39	15078	677	1983	4,75	3
		м3		3568,44	229,07	2498	160	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*2833,15*		*1983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*1289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18426*				
341	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01668	13656,15	699,65	228	12	118	16,88	--
		т		12681,10	193,40	212	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
342	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01668	146912,11	--	2450	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				

343	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02826	13250,18	1022,48	374	29	190	14,94	--
		т		11952,30	227,53	338	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*45*				
		Сметная стоимость				*609*				
344	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,02336	144002,16	--	3364	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*281*				
		Сметная стоимость				*3787*				
345	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0049	151678,18	--	743	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
				Колонна монолитная Км-6-4шт						
346	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,36	28965,99	3824,50	39394	5201	7775	10,40	14
		м3		8017,26	862,16	10903	1173	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5717,27*		*7775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*5857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,66*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50943*				
347	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16216	13250,18	1022,48	2149	166	1090	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1938	37	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*259*				

		Сметная стоимость				*3498*				
348	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,08504	144002,16	--	12246	--	519	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13786*				
349	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06272	151678,18	--	9513	--	403	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*793*				
		Сметная стоимость				*10710*				
350	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,0144	313462,11	847,41	4514	12	1347	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2281	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*469*				
		Сметная стоимость				*6330*				
				Плита монолитная						
351	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,31	28403,07	1108,67	150820	5887	23572	8,06	43
		м3		6131,65	267,10	32559	1418	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*4439,26*		*23572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*16479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*7093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,39*		*13951*				
		Сметная стоимость				*188344*				
352	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,47259	13656,15	699,65	6454	331	3350	16,88	8
		т		12681,10	193,40	5993	91	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*3350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*784*				
		Сметная стоимость				*10588*				

353	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,47259	146912,11	--	69429	--	2944	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*5790*				
		Сметная стоимость				*78163*				
354	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,4839076	13250,18	1022,48	6412	495	3252	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5784	110	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*773*				
		Сметная стоимость				*10437*				
355	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,2608896	144002,16	--	37569	--	1593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*3133*				
		Сметная стоимость				*42295*				
356	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,223018	151678,18	--	33827	--	1434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*2821*				
		Сметная стоимость				*38082*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**435675**	**14259**			**88**
			Тенге			**67335**	**3346**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**435675**				
	Материалы -		Тенге			**177235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70681**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**176845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54206**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34280**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19926		
		Сметная прибыль -	Тенге			39190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				70681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			529071				

РАЗДЕЛ 10. Входная група 5

Фм-17-2шт

357	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,24	16908,46	661,24	4058	159	303	1,35	--
		м3		927,81	153,77	223	37	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1263,73*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*349*				
		Сметная стоимость				*4710*				
358	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	0,6	21539,29	967,39	12924	580	1700	4,75	3
		м3		3568,44	229,07	2141	137	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*2833,15*		*1700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*1105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15794*				
359	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,015	13656,15	699,65	205	10	106	16,88	--
		т		12681,10	193,40	190	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
360	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,015	146912,11	--	2204	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*184*				
		Сметная стоимость				*2481*				

361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,02596	13250,18	1022,48	344	27	174	14,94	--
		т		11952,30	227,53	310	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*41*				
		Сметная стоимость				*560*				
362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,02188	144002,16	--	3151	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*263*				
		Сметная стоимость				*3547*				
363	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,00408	151678,18	--	619	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
				Фм-18-2шт						
364	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			0,16	16908,46	661,24	2705	106	202	1,35	--
		м3		927,81	153,77	148	25	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1263,73*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*233*				
		Сметная стоимость				*3140*				
365	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**								
			0,46	21539,29	967,39	9908	445	1303	4,75	2
		м3		3568,44	229,07	1641	105	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*2833,15*		*1303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*897*				
		Сметная стоимость				*12108*				

366	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0133	13656,15	699,65	182	9	94	16,88	--
		т		12681,10	193,40	169	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*94*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*22*				
		Сметная стоимость				*298*				
367	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0133	146912,11	--	1954	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*163*				
		Сметная стоимость				*2200*				
368	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02596	13250,18	1022,48	344	27	174	14,94	--
		т		11952,30	227,53	310	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*41*				
		Сметная стоимость				*560*				
369	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,02188	144002,16	--	3151	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*263*				
		Сметная стоимость				*3547*				
370	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00408	151678,18	--	619	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				

		Колонна монолитная Км-7-4шт								
371	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**1**	**28965,99**	**3824,50**	**28966**	**3824**	**5717**	**10,40**	**10**
		м3		**8017,26**	**862,16**	**8017**	**862**	**48,5**	**1,01**	**1**
		Накладные расходы -		***5717,27***		***5717***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306,52***				***4307***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1410,75***				***1411***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2774,66***		***2775***				
		Сметная стоимость				***37458***				
372	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,1244**	**13250,18**	**1022,48**	**1648**	**127**	**836**	**14,94**	**2**
		т		**11952,30**	**227,53**	**1487**	**28**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719,49***		***836***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907,22***				***735***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812,27***				***101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597,57***		***199***				
		Сметная стоимость				***2683***				
373	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,11**	**144002,16**	**--**	**15840**	**--**	**672**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105,69***		***672***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6105,69***				***672***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008,63***		***1321***				
		Сметная стоимость				***17833***				
374	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**0,0144**	**313462,11**	**847,41**	**4514**	**12**	**1347**	**198,00**	**3**
		т		**158403,96**	**348,76**	**2281**	**5**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550,45***		***1347***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995,07***				***1109***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555,38***				***238***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561,00***		***469***				
		Сметная стоимость				***6330***				
		Плита монолитная								
375	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1,66**	**28403,07**	**1108,67**	**47149**	**1840**	**7369**	**8,06**	**13**
		м3		**6131,65**	**267,10**	**10179**	**443**	**48,5**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		***4439,26***		***7369***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3103,39***				***5152***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335,87***				***2218***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2627,39***		***4361***				
		Сметная стоимость				***58880***				

376	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,14774	13656,15	699,65	2018	103	1047	16,88	2
		Накладные расходы -			12681,10	193,40	1874	29	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			7087,90		1047				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			6244,13				923		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			843,77				125		
		Сметная стоимость			1659,52		245				
377	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14774	146912,11	--	21705	--	920	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			6229,07		920				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6229,07				920		
		Сметная стоимость			12251,29		1810				
378	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,232114	13250,18	1022,48	3076	237	1560	14,94	3
		Накладные расходы -			11952,30	227,53	2774	53	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			6719,49		1560				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			5907,22				1371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			812,27				189		
		Сметная стоимость			1597,57		371				
379	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,152944	144002,16	--	22024	--	934	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			6105,69		934				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6105,69				934		
		Сметная стоимость			12008,63		1837				
380	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07917	151678,18	--	12008	--	509	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			6431,15		509				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6431,15				509		
		Сметная стоимость			12648,75		1001				
							13519				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**201314**	**7508**			**41**
			Тенге			**31745**	**1742**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**201314**				
		Материалы -	Тенге			**78787**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**33486**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83275**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16241**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18142**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**244922**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**244922**				

РАЗДЕЛ 11. Общестроительные работы поликлиника АР

РАЗДЕЛ 12. Стены

381	**Прайс-лист**	**Стеновые панели 240 мм SP**	**621,595**	**10289,13**	**--**	**6395671**	**--**	**271176**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***436,26***		***271176***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***436,26***				***271176***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***858,03***		***533348***				
		Сметная стоимость				***7200195***				
382	**Прайс-лист**	**Стеновые панели 150 мм SP**	**851**	**7561,19**	**--**	**6434576**	**--**	**272826**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***320,59***		***272826***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***320,59***				***272826***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***630,54***		***536592***				
		Сметная стоимость				***7243994***				
383	**Прайс-лист**	**Стеновые панели 90 мм SP**	**252**	**6237,34**	**--**	**1571810**	**--**	**66645**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***264,46***		***66645***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***264,46***				***66645***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***520,14***		***131076***				
		Сметная стоимость				***1769531***				
384	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,295245**	**146912,11**	**--**	**43375**	**--**	**1839**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6229,07***		***1839***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6229,07***				***1839***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*3617*				
		Сметная стоимость				*48831*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**14445432**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14445432**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14445432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**612486**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1204633**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16262552**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**16262552**				

РАЗДЕЛ 13. Станция скорой медицинской помощи КЖ

РАЗДЕЛ 14. Колоны

Колона КМ1-9шт

385	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**								
			1,026	**30726,93**	**3824,50**	**31526**	**3924**	**5943**	**10,40**	**11**
		м3		**8017,26**	**862,16**	**8226**	**885**	**48,5**	**1,01**	**1**
		Накладные расходы -		*5791,93*		*5943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*4418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1485,42*				*1524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2921,51*		*2997*				
		Сметная стоимость				*40466*				
386	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**								
			0,10512	**10773,02**	**657,38**	**1132**	**69**	**581**	**12,30**	**1**
		т		**9840,25**	**182,02**	**1034**	**19**	**48,5**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*5523,67*		*581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*137*				
		Сметная стоимость				*1850*				
387	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,02718	**13250,18**	**1022,48**	**360**	**28**	**183**	**14,94**	**--**
		т		**11952,30**	**227,53**	**325**	**6**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*43*				
		Сметная стоимость				*586*				

388	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,10512	144002,16	--	15138	--	642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17042*				
389	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02718	151678,18	--	4123	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*344*				
		Сметная стоимость				*4642*				
390	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0008	313462,11	847,41	251	1	75	198,00	--
		т		158403,96	348,76	127	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
				Колона КМ2-6шт						
391	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	0,732	30726,93	3824,50	22492	2800	4240	10,40	8
		м3		8017,26	862,16	5869	631	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5791,93*		*4240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1485,42*				*1087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2921,51*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28870*				
392	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07584	10773,02	657,38	817	50	419	12,30	1
		т		9840,25	182,02	746	14	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				

393	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01968	13250,18	1022,48	261	20	132	14,94	--
		т		11952,30	227,53	235	4	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
394	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,07584	144002,16	--	10921	--	463	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*911*				
		Сметная стоимость				*12295*				
395	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01968	151678,18	--	2985	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*249*				
		Сметная стоимость				*3360*				
396	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0008	313462,11	847,41	251	1	75	198,00	--
		т		158403,96	348,76	127	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
				Колона КМ3-4шт						
397	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	0,84	40184,45	4492,22	33755	3773	8573	20,60	17
		м3		15880,33	936,37	13339	787	48,5	1,09	1
		Накладные расходы -		*10205,74*		*8573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8156,10*				*6851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2049,64*				*1722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4031,22*		*3386*				
		Сметная стоимость				*45714*				

398	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**								
			0,10168	10773,02	657,38	1095	67	562	12,30	1
		т		9840,25	182,02	1001	19	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*133*				
		Сметная стоимость				*1789*				
399	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,0232	13250,18	1022,48	307	24	156	14,94	--
		т		11952,30	227,53	277	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
400	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,10168	144002,16	--	14642	--	621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16484*				
401	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,0232	151678,18	--	3519	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*293*				
		Сметная стоимость				*3962*				
402	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			0,0008	313462,11	847,41	251	1	75	198,00	--
		т		158403,96	348,76	127	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
				Колона КМ4-14шт						

403	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	3,052	40184,45	4492,22	122643	13710	31148	20,60	63
		м3		15880,33	936,37	48467	2858	48,5	1,09	3
		Накладные расходы -		*10205,74*		*31148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8156,10*				*24892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2049,64*				*6255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4031,22*		*12303*				
		Сметная стоимость				*166094*				
404	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,36932	10773,02	657,38	3979	243	2040	12,30	5
		т		9840,25	182,02	3634	67	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*2040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*481*				
		Сметная стоимость				*6500*				
405	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08456	13250,18	1022,48	1120	86	568	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1011	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1823*				
406	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,36932	144002,16	--	53183	--	2255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*2255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4435*				
		Сметная стоимость				*59873*				
407	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08456	151678,18	--	12826	--	544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14439*				

408	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0008	313462,11	847,41	251	1	75	198,00	--
		т		158403,96	348,76	127	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**337827**	**24797**			**109**
			Тенге			**84671**	**5315**			**6**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**337827**				
Материалы -			Тенге			**111024**				
Всего заработная плата -			Тенге				**89986**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**117336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59818**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43643**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16175**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31812**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**429456**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89986**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**429456**				

РАЗДЕЛ 15. РАМА РМ-1-3шт

409	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25**	6,22	37472,37	4003,99	233078	24905	46902	14,40	90
		м3		10954,80	817,69	68139	5086	48,5	0,96	6
		Накладные расходы -		*7540,58*		*46902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*35514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1830,92*				*11388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3601,04*		*22398*				
		Сметная стоимость				*302379*				
410	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	0,9016	10773,02	657,38	9713	593	4980	12,30	11
		т		9840,25	182,02	8872	164	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15869*				